

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL (CRAS)-PARAÚNA-GO
MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO;
ENDEREÇO: AVENIDA RAUL FERRO C/ RUA GETULINO, SETOR SÃO SEBASTIÃO , PARAÚNA-GO.
ELABORADA EM: FEVEREIRO/2026
BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI-ONERADA-GO DEZEMBRO/2025; SINAPI-SP ONERADA-GO DEZEMBRO/2025;



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
87263_ADP_1	1.0	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², INCLUSO CONTRA PISO COM 5 CM DE	M2			R\$ 138,53
1.0.1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1674	R\$ 22,42	R\$ 3,75
1.0.2	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5203	R\$ 32,67	R\$ 17,00
1.0.3	45190	SINAPI-I	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	1,0690	R\$ 62,45	R\$ 66,76
1.0.4	37595	SINAPI-I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	R\$ 2,46	R\$ 22,46
1.0.5	34357	SINAPI-I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410	R\$ 4,69	R\$ 0,66
1.0.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0500	R\$ 558,06	R\$ 27,90

obs.: Foi elaborada uma composição de serviço personalizada, na qual foram excluídos elementos não necessários e incorporados itens indispensáveis à execução, resultando em um ajuste técnico que reflete com maior precisão as condições reais da obra. A composição foi baseada em um código existente, adaptada para a realidade da obra. A nomenclatura utilizada segue o padrão "**Código_ADP_Nº Sequencial**", onde ADP significa "Adaptado", identificando que o item foi ajustado a partir de sua referência original.

ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 8911/D-GO