



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093403-21	Nº TransfereGOV 959375/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE	MUNICÍPIO / UF BOM CONSELHO/PE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE									1.108.274,31	
1.			PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE					-	1.108.274,31	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	45.746,95	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	5,00	7.364,88	BDI 1	9.149,39	45.746,95	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.771,42	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	468,49	BDI 1	582,01	3.771,42	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE					-	728.004,41	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	5.168,11	0,55	BDI 1	0,68	3.514,31	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.525,92	89,80	BDI 1	111,56	504.911,64	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.738,06	52,51	BDI 1	65,23	113.373,65	RA
1.3.4.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.716,06	44,89	BDI 1	55,77	95.704,67	RA
1.3.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.525,92	1,87	BDI 1	2,32	10.500,14	RA
1.4.			CALÇADAS					-	298.430,49	
1.4.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.305,59	77,56	BDI 1	96,35	222.143,60	RA
1.4.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	2.305,59	2,45	BDI 1	3,04	7.008,99	RA
1.4.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	207,46	81,31	BDI 1	101,01	20.955,54	RA
1.4.4.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	341,52	56,60	BDI 1	70,31	24.012,27	RA
1.4.5.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	127,35	98,05	BDI 1	121,81	15.512,49	RA
1.4.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	46,08	153,68	BDI 1	190,92	8.797,60	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	32.321,04	
1.5.1.	Composição	002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UN	18,00	133,58	BDI 1	165,95	2.987,10	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	20,00	294,79	BDI 1	366,22	7.324,40	RA
1.5.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00	294,85	BDI 1	366,29	2.564,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093403-21	Nº TransfereGOV 959375/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE	MUNICÍPIO / UF BOM CONSELHO/PE	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO / PE									1.108.274,31	
1.5.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	32,00	294,83	BDI 1	366,27	11.720,64	RA
1.5.5.	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	59,00	105,39	BDI 1	130,93	7.724,87	RA


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Quilros.

BOM CONSELHO/PE
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data


Itamar Luiz Ramos Junio
Responsável Técnico Engenheiro Civil
Nome: ITAMAR LUIZ RAMOS JUNIO
CREA/CAU: 40.983 PE
ART/RRT: PE20261466043