

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, E DRENAGEM EM PORTO DE GALINHAS (LOTE 1), NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE	BDI	22,47%
LOCAL:	IPOJUCA- PE	ONERADA	
REFERÊNCIA:	SINAPI FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES	R\$ 15.112.861,00	BDI DIFERENCIADO 16,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	ONERADA R\$ 12.356.470,26		R\$ 15.112.861,00		
						PREÇO S/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	300.201,94		R\$	367.596,98
1.1	COMP.	COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	UN	1,00	179.873,22	179.873,22	22,47%	220.298,03	220.298,03
1.2	COMP.	CPU 011	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT	M²	20.746,33	5,80	120.328,72	22,47%	7,10	147.298,95
2 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS						R\$	69.399,59		R\$	84.996,43
2.1	COMP.	COMP. CANTEIRO	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	23.363,80	23.363,80	22,47%	28.614,59	28.614,59
2.2	COMP.	CPU 001	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MES	5,00	8.082,11	40.410,55	22,47%	9.898,48	49.492,40
2.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	468,77	5.625,24	22,47%	574,12	6.889,44
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						R\$	22.737,35		R\$	27.847,35
3.1	COMP.	COMP. MOB	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	22.737,35	22.737,35	22,47%	27.847,35	27.847,35
4 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	36.930,87		R\$	45.213,31
4.1	COMP.	CPU 003	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE COMPRESSOR.	M3	161,73	164,20	26.556,82	22,47%	201,10	32.524,83
4.2	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	202,17	9,09	1.837,70	22,47%	11,13	2.250,13
4.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.264,29	3,77	8.536,35	22,47%	4,61	10.438,35
5 TERRAPLENAGEM						R\$	578.815,61		R\$	705.810,31
5.1	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	7.245,25	2,34	16.953,88	22,47%	2,86	20.721,41
5.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	9.056,56	7,93	71.818,55	22,47%	9,71	87.939,23
5.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	118.877,68	3,77	448.168,84	22,47%	4,61	548.026,09
5.4	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	417,82	6,47	2.703,32	22,47%	7,92	3.309,16
5.5	SINAPI	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	522,28	75,00	39.171,02	16,96%	87,72	45.814,42
6 DRENAGEM						R\$	5.118.833,57		R\$	6.254.505,54
6.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6.897,15	48,21	332.511,69	22,47%	59,04	407.207,85
6.2	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.897,15	47,34	326.511,17	22,47%	57,97	399.827,90
6.3	SINAPI	90747	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	249,00	16,93	4.215,57	22,47%	20,73	5.161,77

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, E DRENAGEM EM PORTO DE GALINHAS (LOTE 1), NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE	BDI	22,47%
LOCAL:	IPOJUCA- PE	ONERADA	
REFERÊNCIA:	SINAPI FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES	R\$ 15.112.861,00	BDI DIFERENCIADO 16,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	ONERADA R\$ 12.356.470,26		R\$ 15.112.861,00		
						PREÇO S/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
6.4	SINAPI	41782	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	M	249,00	725,98	180.769,02	16,96%	849,10	211.425,90
6.5	COMP.	CPU 029	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PELO METODO NÃO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL DN 630 MM PN 08 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO, FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXOES E MAO DE OBRA	UND	270,00	7.306,91	1.972.865,70	22,47%	8.949,06	2.416.246,20
6.6	COMP.	CPU 009	CANALETA EM BLOCO DE ALVENARIA NAS DIMENSÕES 0,50 X 0,65M, INCLUINDO LAJE DE TAMPA COM 12CM (TAMPA COM FUIOS DN 50MM)	M	921,00	1.168,76	1.076.427,96	22,47%	1.431,42	1.318.337,82
6.7	COMP.	CPU 021	CANALETA EM BLOCO DE ALVENARIA NAS DIMENSÕES 0,90 X 0,90M - ALTURA VARIÁVEL CONFORME GREIDE- INCLUINDO LAJE DE TAMPA PARA VIA DE TRAFEGO	M	436,00	1.850,24	806.704,64	22,47%	2.266,06	988.002,16
6.8	COMP.	CPU 031	PILAR DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO	M	387,80	128,72	49.917,61	22,47%	157,64	61.132,79
6.9	COMP.	CPU 010	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00X1,00X1,30M, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, COM FUNDO EM LASTRO DE CONCRETO.	UND	5,00	2.786,82	13.934,10	22,47%	3.413,13	17.065,65
6.10	COMP.	CPU 003	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE COMPRESSOR.	M3	149,16	164,20	24.492,07	22,47%	201,10	29.996,07
6.11	COMP.	CPU 030	ENTRADA D'ÁGUA SOB PASSEIO PROJETADA	UN	54,00	284,90	15.384,60	22,47%	348,92	18.841,68
6.12	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	82,55	306,03	25.261,24	22,47%	374,80	30.937,86
6.13	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.537,44	9,33	14.344,31	22,47%	11,42	17.557,56
6.14	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	814,55	27,66	22.530,50	22,47%	33,87	27.588,87
6.15	SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	814,55	102,34	83.361,24	16,96%	119,69	97.493,71
6.16	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	3.005,35	7,93	23.832,40	22,47%	9,71	29.181,91
6.17	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.005,35	3,77	11.330,15	22,47%	4,61	13.854,64
6.18	SINAPI	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	3.600,00	31,29	112.644,00	22,47%	38,32	137.952,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, E DRENAGEM EM PORTO DE GALINHAS (LOTE 1), NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE	BDI	22,47%
LOCAL: IPOJUCA- PE	ONERADA	
REFERÊNCIA: SINAPI FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES	R\$ 15.112.861,00	BDI DIFERENCIADO 16,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	ONERADA R\$ 12.356.470,26		R\$ 15.112.861,00		
						PREÇO S/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
6.19	SINAPI	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	500,00	33,20	16.600,00	22,47%	40,66	20.330,00
6.20	COMP.	CPU 024	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES PARA OBRAS ITINERANTES (EXCLUÍ O FORNECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022	UN	10,00	519,56	5.195,60	22,47%	636,32	6.363,20
7			PAVIMENTAÇÃO			R\$	4.789.047,84		R\$	5.862.903,19
7.1	COMP.	CPU 028	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.776,26	17,76	31.546,38	22,47%	21,75	38.633,66
7.2	SICRO	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	356,89	13,30	4.746,63	22,47%	16,28	5.810,17
7.3	SICRO	4915669	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	2.427,28	8,25	20.025,06	22,47%	10,10	24.515,53
7.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	20.488,28	2,73	55.933,00	22,47%	3,34	68.430,85
7.5	COMP.	CPU 012	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME HIDRAULICO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	4.097,66	168,62	690.946,79	22,47%	206,51	846.206,99
7.6	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.359,18	187,20	628.838,85	22,47%	229,27	770.159,63
7.7	COMP.	CPU 026	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, APLICADO A UMA TAXA DE 0,0012 T/M2.	M2	13.679,30	8,45	115.590,06	22,47%	10,34	141.443,93
7.8	COMP.	CPU 027	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, APLICADO A UMA TAXA DE 0,00045 T/M2.	M2	13.679,30	2,86	39.122,78	22,47%	3,50	47.877,54
7.9	COMP.	CPU 025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.889,93	85,76	333.600,05	22,47%	105,03	408.558,92
7.10	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	953,13	94,35	89.928,04	22,47%	115,55	110.134,44
7.11	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	683,96	2.321,35	1.587.721,82	22,47%	2.843,05	1.944.546,29
7.12	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	911,95	9,32	8.499,40	22,47%	11,41	10.405,38

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, E DRENAGEM EM PORTO DE GALINHAS (LOTE 1), NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE	BDI	22,47%
LOCAL:	IPOJUCA- PE	ONERADA	
REFERÊNCIA:	SINAPI FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES	R\$	15.112.861,00
		BDI DIFERENCIADO	16,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	12.356.470,26			15.112.861,00		
						ONERADA R\$	R\$	BDI	ONERADA R\$	R\$	BDI
						PREÇO S/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	
7.13	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	11.077,64	7,93	87.845,64	22,47%	9,71	107.563,83	
7.14	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	290.372,24	3,77	1.094.703,34	22,47%	4,61	1.338.616,03	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$	82.576,27		R\$	101.081,87	
8.1	SINAPI	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	42,00	156,79	6.585,18	22,47%	192,02	8.064,84	
8.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	9.891,52	6,92	68.449,31	22,47%	8,47	83.781,17	
8.3	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	101,77	28,38	2.888,23	22,47%	34,75	3.536,50	
8.4	COMP.	CPU 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA.	M2	4,83	964,12	4.653,55	22,47%	1.180,79	5.699,36	
9	OBRAS COMPLEMENTARES					R\$	1.357.927,22		R\$	1.662.906,02	
9.1	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	219,00	134,21	29.391,99	22,47%	164,37	35.997,03	
9.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	603,52	878,98	530.482,00	22,47%	1.076,52	649.701,35	
9.3	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	377,20	227,43	85.786,59	22,47%	278,54	105.065,28	
9.4	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	7.544,00	0,77	5.808,88	22,47%	0,94	7.091,36	
9.5	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6.814,50	1,84	12.538,68	22,47%	2,25	15.332,62	
9.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	471,50	7,93	3.738,99	22,47%	9,71	4.578,26	
9.7	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	15.748,10	3,77	59.370,33	22,47%	4,61	72.598,74	
9.8	COMP.	CPU 006	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO EXISTENTE, PARA O MURO OU FACHADA, INCLUSIVE CAVALETE E CAIXA DE PROTEÇÃO, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO.	UND	144,00	253,91	36.563,04	22,47%	310,97	44.779,68	
9.9	COMP.	CPU 005	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ATERRO.	M	6.521,38	74,10	483.234,48	22,47%	90,75	591.815,50	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, E DRENAGEM EM PORTO DE GALINHAS (LOTE 1), NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA/PE	BDI	22,47%
LOCAL:	IPOJUCA- PE	ONERADA	
REFERÊNCIA:	SINAPI FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES	R\$ 15.112.861,00	BDI DIFERENCIADO 16,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	ONERADA R\$ 12.356.470,26		R\$ 15.112.861,00		
						PREÇO S/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)	BDI	PREÇO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
9.10	COMP.	CPU 004	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	144,00	110,73	15.945,12	22,47%	135,61	19.527,84
9.11	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.524,00	10,38	15.819,12	22,47%	12,71	19.370,04
9.12	SINAPI	106461	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.524,00	52,00	79.248,00	22,47%	63,68	97.048,32