



Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE

RBF
EMPREENDEIMENTOS

Data: dez/24

Nível	Nº Macro-serviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Macro-serviço	1			FUNDAÇÃO							R\$ 1.044.845,90					
Serviço	1.1	Outros	031009	MOBILIZAR/RETRAIÇÃO DE EQUIPAMENTO/DAMAGEM ESTACAS"IN LOCO"	1,00	UN	R\$ 10.647,77	R\$ 10.647,77	26,95%	R\$ 13.517,34	R\$ 13.517,34		1	FUNDAÇÃO	1,00	R\$ 13.517,34
Serviço	1.2	Composição	31260	ENSAIOS E PROVAS DE CARGA - REF. 31260 SBC	3,00	UN	R\$ 25,30	R\$ 25,30	26,95%	R\$ 32,12	R\$ 96,36		1	FUNDAÇÃO	3,00	R\$ 96,36
Serviço	1.3	Composição	PROP.FUN.05	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 80CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020, PA (REF. SINAPI 050501)	584,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 75.359,36		1	FUNDAÇÃO	584,00	R\$ 75.359,36
Serviço	1.4	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO ≥ 5,0 MM, AF_05/2021, PS	335,28	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 6.598,31		1	FUNDAÇÃO	335,28	R\$ 6.598,31
Serviço	1.5	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF_05/2021, PS	1.954,92	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 27.838,06		1	FUNDAÇÃO	1.954,92	R\$ 27.838,06
Serviço	1.6	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	73,39	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 3.346,58		1	FUNDAÇÃO	73,39	R\$ 3.346,58
Serviço	1.7	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	66,00	UN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 1.256,64		1	FUNDAÇÃO	66,00	R\$ 1.256,64
Serviço	1.8	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	8,48	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 877,60		1	FUNDAÇÃO	8,48	R\$ 877,60
Serviço	1.9	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	33,93	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 1.699,55		1	FUNDAÇÃO	33,93	R\$ 1.699,55
Serviço	1.10	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (2,26 M), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL PARA BARRAGEM, NÃO INTERESSE EM 1ª CATEGORIA, AF_05/2020	156,16	M3	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88	R\$ 1.542,86		1	FUNDAÇÃO	156,16	R\$ 1.542,86
Serviço	1.11	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_05/2020	32,62	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 225,73		1	FUNDAÇÃO	32,62	R\$ 225,73
Serviço	1.12	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2024	1,63	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 1.534,09		1	FUNDAÇÃO	1,63	R\$ 1.534,09
Serviço	1.13	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	177,92	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 17.078,54		1	FUNDAÇÃO	177,92	R\$ 17.078,54
Serviço	1.14	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	64,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 1.531,52		1	FUNDAÇÃO	64,00	R\$ 1.531,52
Serviço	1.15	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	13,00	KG	R\$ 17,35	R\$ 17,35	26,95%	R\$ 22,03	R\$ 286,39		1	FUNDAÇÃO	13,00	R\$ 286,39
Serviço	1.16	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	1.502,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 26.750,62		1	FUNDAÇÃO	1.502,00	R\$ 26.750,62
Serviço	1.17	SINAPI	104820	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	114,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 1.593,72		1	FUNDAÇÃO	114,00	R\$ 1.593,72
Serviço	1.18	SINAPI	104822	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	233,00	KG	R\$ 11,66	R\$ 11,66	26,95%	R\$ 14,80	R\$ 3.448,40		1	FUNDAÇÃO	233,00	R\$ 3.448,40
Serviço	1.19	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	25,43	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 21.761,98		1	FUNDAÇÃO	25,43	R\$ 21.761,98
Serviço	1.20	SINAPI	93379	RELATORIO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE: DA CACAMBA - DA RETRO 0,25 MPOTÊNCIA: 8 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA - PARA COMBATEMENTE) E/OU 2ª MONTAGEM GRANULARES SEM CARGA, MONITORIA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª MONTAGEM GRANULARES SEM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - SGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ /150 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_01/2024	171,33	M3	R\$ 16,87	R\$ 16,87	26,95%	R\$ 21,42	R\$ 3.669,89		1	FUNDAÇÃO	171,33	R\$ 3.669,89
Serviço	1.21	SINAPI	100978	RELATORIO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE: DA CACAMBA - DA RETRO 0,25 MPOTÊNCIA: 8 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA - PARA COMBATEMENTE) E/OU 2ª MONTAGEM GRANULARES SEM CARGA, MONITORIA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª MONTAGEM GRANULARES SEM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - SGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ /150 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_01/2024	35,41	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 308,78		1	FUNDAÇÃO	35,41	R\$ 308,78
Serviço	1.22	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 30 KM (UNIDADE: KM/000), AF_07/2020	1.062,17	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 3.313,97		1	FUNDAÇÃO	1.062,17	R\$ 3.313,97
Serviço	1.23	SINAPI	95557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÓS, AF_09/2023	48,00	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 2.521,44		1	FUNDAÇÃO	48,00	R\$ 2.521,44
Serviço	1.24	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	6,80	M3	R\$ 89,72	R\$ 89,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 774,52		1	FUNDAÇÃO	6,80	R\$ 774,52
Serviço	1.25	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	27,22	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 1.900,23		1	FUNDAÇÃO	27,22	R\$ 1.900,23
Serviço	1.26	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2024	4,09	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 3.849,34		1	FUNDAÇÃO	4,09	R\$ 3.849,34
Serviço	1.27	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_05/2020	856,00	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 5.923,52		1	FUNDAÇÃO	856,00	R\$ 5.923,52
Serviço	1.28	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	359,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 7.352,32		1	FUNDAÇÃO	359,00	R\$ 7.352,32
Serviço	1.29	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	97,00	KG	R\$ 15,30	R\$ 15,30	26,95%	R\$ 19,42	R\$ 1.883,74		1	FUNDAÇÃO	97,00	R\$ 1.883,74
Serviço	1.30	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	67,00	KG	R\$ 14,41	R\$ 14,41	26,95%	R\$ 18,29	R\$ 1.225,43		1	FUNDAÇÃO	67,00	R\$ 1.225,43
Serviço	1.31	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	1.203,00	KG	R\$ 12,93	R\$ 12,93	26,95%	R\$ 16,41	R\$ 19.741,23		1	FUNDAÇÃO	1.203,00	R\$ 19.741,23
Serviço	1.32	SINAPI	104820	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	99,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 1.384,02		1	FUNDAÇÃO	99,00	R\$ 1.384,02
Serviço	1.33	SINAPI	104821	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	13,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 10,46	26,95%	R\$ 13,28	R\$ 172,64		1	FUNDAÇÃO	13,00	R\$ 172,64
Serviço	1.34	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	428,00	M2	R\$ 66,18	R\$ 66,18	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 35.960,56		1	FUNDAÇÃO	428,00	R\$ 35.960,56

Serviço	1.35	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	32,70	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 27.983,35	1	FUNDAÇÃO	32,70	R\$ 27.983,35
Serviço	1.36	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	44,22	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 385,60	1	FUNDAÇÃO	44,22	R\$ 385,60
Serviço	1.37	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.326,68	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 4.139,24	1	FUNDAÇÃO	1.326,68	R\$ 4.139,24
Serviço	1.38	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	586,75	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 30.821,98	1	FUNDAÇÃO	586,75	R\$ 30.821,98
Serviço	1.39	Composição	PROP.FUN.0 05	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIV. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 95857)	256,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 33.034,24	1	FUNDAÇÃO	256,00	R\$ 33.034,24
Serviço	1.40	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	169,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 3.325,92	1	FUNDAÇÃO	169,00	R\$ 3.325,92
Serviço	1.41	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	968,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 13.784,32	1	FUNDAÇÃO	968,00	R\$ 13.784,32
Serviço	1.42	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	32,17	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 1.466,95	1	FUNDAÇÃO	32,17	R\$ 1.466,95
Serviço	1.43	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	32,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 609,28	1	FUNDAÇÃO	32,00	R\$ 609,28
Serviço	1.44	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	4,98	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 515,38	1	FUNDAÇÃO	4,98	R\$ 515,38
Serviço	1.45	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETRO-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	19,91	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 997,29	1	FUNDAÇÃO	19,91	R\$ 997,29
Serviço	1.46	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PRE-FABRICAÇÃO, ATÉ 1,5 M DE LARGURA, MONTANTE E JUSANTE (UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETRO-ESCAV. (0,28 M3). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS PARA ATERRO, VALAS DE INTERESSIDADE. AF_06/2019	85,46	M3	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88	R\$ 844,34	1	FUNDAÇÃO	85,46	R\$ 844,34
Serviço	1.47	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	17,78	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 123,04	1	FUNDAÇÃO	17,78	R\$ 123,04
Serviço	1.48	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,89	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 837,63	1	FUNDAÇÃO	0,89	R\$ 837,63
Serviço	1.49	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	72,64	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 6.972,71	1	FUNDAÇÃO	72,64	R\$ 6.972,71
Serviço	1.50	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	25,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 598,25	1	FUNDAÇÃO	25,00	R\$ 598,25
Serviço	1.51	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	12,00	KG	R\$ 17,35	R\$ 17,35	26,95%	R\$ 22,03	R\$ 264,36	1	FUNDAÇÃO	12,00	R\$ 264,36
Serviço	1.52	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	680,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 12.110,80	1	FUNDAÇÃO	680,00	R\$ 12.110,80
Serviço	1.53	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	157,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 2.194,86	1	FUNDAÇÃO	157,00	R\$ 2.194,86
Serviço	1.54	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	192,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 10,46	26,95%	R\$ 13,28	R\$ 2.549,76	1	FUNDAÇÃO	192,00	R\$ 2.549,76
Serviço	1.55	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	13,15	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 11.253,24	1	FUNDAÇÃO	13,15	R\$ 11.253,24
Serviço	1.56	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETRO-ESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA - DA RETRO- 0,28 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA, PARA REPRESENTAÇÃO DE SOLOS DE DESCRIÇÃO AF, RETERRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	95,91	M3	R\$ 16,87	R\$ 16,87	26,95%	R\$ 21,42	R\$ 2.054,39	1	FUNDAÇÃO	95,91	R\$ 2.054,39
Serviço	1.57	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	18,77	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 163,67	1	FUNDAÇÃO	18,77	R\$ 163,67
Serviço	1.58	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	562,97	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 1.756,47	1	FUNDAÇÃO	562,97	R\$ 1.756,47
Serviço	1.59	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	11,80	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 609,35	1	FUNDAÇÃO	11,80	R\$ 609,35
Serviço	1.60	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	1,56	M3	R\$ 89,72	R\$ 89,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 177,68	1	FUNDAÇÃO	1,56	R\$ 177,68
Serviço	1.61	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	6,23	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 434,92	1	FUNDAÇÃO	6,23	R\$ 434,92
Serviço	1.62	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,99	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 931,75	1	FUNDAÇÃO	0,99	R\$ 931,75
Serviço	1.63	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	19,75	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 136,67	1	FUNDAÇÃO	19,75	R\$ 136,67
Serviço	1.64	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	119,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 2.437,12	1	FUNDAÇÃO	119,00	R\$ 2.437,12
Serviço	1.65	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	9,00	KG	R\$ 15,30	R\$ 15,30	26,95%	R\$ 19,42	R\$ 174,78	1	FUNDAÇÃO	9,00	R\$ 174,78
Serviço	1.66	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	52,00	KG	R\$ 14,41	R\$ 14,41	26,95%	R\$ 18,29	R\$ 951,08	1	FUNDAÇÃO	52,00	R\$ 951,08
Serviço	1.67	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	332,00	KG	R\$ 12,93	R\$ 12,93	26,95%	R\$ 16,41	R\$ 5.448,12	1	FUNDAÇÃO	332,00	R\$ 5.448,12
Serviço	1.68	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	33,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 461,34	1	FUNDAÇÃO	33,00	R\$ 461,34
Serviço	1.69	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	114,00	M2	R\$ 66,18	R\$ 66,18	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 9.578,28	1	FUNDAÇÃO	114,00	R\$ 9.578,28
Serviço	1.70	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	7,90	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 6.760,50	1	FUNDAÇÃO	7,90	R\$ 6.760,50
Serviço	1.71	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	10,12	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 88,25	1	FUNDAÇÃO	10,12	R\$ 88,25
Serviço	1.72	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	303,71	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 947,58	1	FUNDAÇÃO	303,71	R\$ 947,58
Serviço	1.73	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	133,75	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 7.025,89	1	FUNDAÇÃO	133,75	R\$ 7.025,89

Serviço	1.74	Composição	PROP.FUN.005	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 95583).	204,00	M	R\$ 101,85	R\$ 101,85	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 26.324,16	1	FUNDAÇÃO	204,00	R\$ 26.324,16
Serviço	1.75	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	116,84	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 2.299,41	1	FUNDAÇÃO	116,84	R\$ 2.299,41
Serviço	1.76	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	681,26	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 9.701,14	1	FUNDAÇÃO	681,26	R\$ 9.701,14
Serviço	1.77	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	25,64	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 1.169,18	1	FUNDAÇÃO	25,64	R\$ 1.169,18
Serviço	1.78	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_06/2021	23,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 437,92	1	FUNDAÇÃO	23,00	R\$ 437,92
Serviço	1.79	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	3,16	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 327,03	1	FUNDAÇÃO	3,16	R\$ 327,03
Serviço	1.80	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	12,62	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 632,14	1	FUNDAÇÃO	12,62	R\$ 632,14
Serviço	1.81	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXA VIGÊNCIA DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2019	63,11	M3	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88	R\$ 623,53	1	FUNDAÇÃO	63,11	R\$ 623,53
Serviço	1.82	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	11,27	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 77,99	1	FUNDAÇÃO	11,27	R\$ 77,99
Serviço	1.83	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,56	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 527,05	1	FUNDAÇÃO	0,56	R\$ 527,05
Serviço	1.84	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	54,88	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 5.267,93	1	FUNDAÇÃO	54,88	R\$ 5.267,93
Serviço	1.85	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	17,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 406,81	1	FUNDAÇÃO	17,00	R\$ 406,81
Serviço	1.86	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	5,00	KG	R\$ 17,35	R\$ 17,35	26,95%	R\$ 22,03	R\$ 110,15	1	FUNDAÇÃO	5,00	R\$ 110,15
Serviço	1.87	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	522,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 9.296,82	1	FUNDAÇÃO	522,00	R\$ 9.296,82
Serviço	1.88	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	29,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 405,42	1	FUNDAÇÃO	29,00	R\$ 405,42
Serviço	1.89	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	36,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 10,46	26,95%	R\$ 13,28	R\$ 478,08	1	FUNDAÇÃO	36,00	R\$ 478,08
Serviço	1.90	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	8,40	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 7.188,38	1	FUNDAÇÃO	8,40	R\$ 7.188,38
Serviço	1.91	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA - DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 0,70 M3/M2/M3 DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_06/2019	69,23	M3	R\$ 16,87	R\$ 16,87	26,95%	R\$ 21,42	R\$ 1.482,91	1	FUNDAÇÃO	69,23	R\$ 1.482,91
Serviço	1.92	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_06/2019	12,56	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 109,52	1	FUNDAÇÃO	12,56	R\$ 109,52
Serviço	1.93	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	376,84	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 1.175,74	1	FUNDAÇÃO	376,84	R\$ 1.175,74
Serviço	1.94	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	9,80	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 514,79	1	FUNDAÇÃO	9,80	R\$ 514,79
Serviço	1.95	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	2,86	M3	R\$ 89,72	R\$ 89,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 325,75	1	FUNDAÇÃO	2,86	R\$ 325,75
Serviço	1.96	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	11,44	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 798,63	1	FUNDAÇÃO	11,44	R\$ 798,63
Serviço	1.97	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	1,41	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 1.327,04	1	FUNDAÇÃO	1,41	R\$ 1.327,04
Serviço	1.98	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	28,20	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 195,14	1	FUNDAÇÃO	28,20	R\$ 195,14
Serviço	1.99	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	152,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 3.112,96	1	FUNDAÇÃO	152,00	R\$ 3.112,96
Serviço	1.100	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	27,00	KG	R\$ 15,30	R\$ 15,30	26,95%	R\$ 19,42	R\$ 524,34	1	FUNDAÇÃO	27,00	R\$ 524,34
Serviço	1.101	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1,00	KG	R\$ 14,41	R\$ 14,41	26,95%	R\$ 18,29	R\$ 18,29	1	FUNDAÇÃO	1,00	R\$ 18,29
Serviço	1.102	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	500,00	KG	R\$ 12,93	R\$ 12,93	26,95%	R\$ 16,41	R\$ 8.205,00	1	FUNDAÇÃO	500,00	R\$ 8.205,00
Serviço	1.103	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	30,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 419,40	1	FUNDAÇÃO	30,00	R\$ 419,40
Serviço	1.104	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	61,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 10,46	26,95%	R\$ 13,28	R\$ 810,08	1	FUNDAÇÃO	61,00	R\$ 810,08
Serviço	1.105	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	202,00	M2	R\$ 66,18	R\$ 66,18	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 16.972,04	1	FUNDAÇÃO	202,00	R\$ 16.972,04
Serviço	1.106	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	14,10	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 12.066,22	1	FUNDAÇÃO	14,10	R\$ 12.066,22
Serviço	1.107	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_06/2019	18,59	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 162,10	1	FUNDAÇÃO	18,59	R\$ 162,10
Serviço	1.108	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	557,70	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 1.740,02	1	FUNDAÇÃO	557,70	R\$ 1.740,02
Serviço	1.109	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	230,20	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 12.092,41	1	FUNDAÇÃO	230,20	R\$ 12.092,41
Serviço	1.110	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	37,42	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 2.612,29	1	FUNDAÇÃO	37,42	R\$ 2.612,29
Serviço	1.111	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	25,20	M2	R\$ 2,69	R\$ 2,69	26,95%	R\$ 3,41	R\$ 85,93	1	FUNDAÇÃO	25,20	R\$ 85,93
Serviço	1.112	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA - DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 0,70 M3/M2/M3 DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_06/2019	21,55	M3	R\$ 11,61	R\$ 11,61	26,95%	R\$ 14,74	R\$ 317,65	1	FUNDAÇÃO	21,55	R\$ 317,65

Serviço	1.113	Composição	PROP.FUN.0 08	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), (REF. 10086)	240,00	M	R\$ 67,30	R\$ 67,30	26,95%	R\$ 85,44	R\$ 20.505,60	1	FUNDAÇÃO	240,00	R\$ 20.505,60
Serviço	1.114	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2024	1,26	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 1.185,86	1	FUNDAÇÃO	1,26	R\$ 1.185,86
Serviço	1.115	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 6=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	71,06	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 6.821,05	1	FUNDAÇÃO	71,06	R\$ 6.821,05
Serviço	1.116	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	33,05	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 790,89	1	FUNDAÇÃO	33,05	R\$ 790,89
Serviço	1.117	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	38,42	KG	R\$ 17,35	R\$ 17,35	26,95%	R\$ 22,03	R\$ 846,39	1	FUNDAÇÃO	38,42	R\$ 846,39
Serviço	1.118	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	61,94	KG	R\$ 15,90	R\$ 15,90	26,95%	R\$ 20,19	R\$ 1.250,57	1	FUNDAÇÃO	61,94	R\$ 1.250,57
Serviço	1.119	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	388,50	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 6.919,19	1	FUNDAÇÃO	388,50	R\$ 6.919,19
Serviço	1.120	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	94,86	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 1.326,14	1	FUNDAÇÃO	94,86	R\$ 1.326,14
Serviço	1.121	Composição	PROP.FUN.0 09	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, (REF. SINAPI 96587)	15,88	M3	R\$ 654,49	R\$ 654,49	26,95%	R\$ 830,88	R\$ 13.194,37	1	FUNDAÇÃO	15,88	R\$ 13.194,37
Serviço	1.122	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	48,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 913,92	1	FUNDAÇÃO	48,00	R\$ 913,92
Serviço	1.123	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF_09/2021_P5	332,20	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 6.537,70	1	FUNDAÇÃO	332,20	R\$ 6.537,70
Serviço	1.124	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF_09/2021_P5	1.108,12	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 15.793,87	1	FUNDAÇÃO	1.108,12	R\$ 15.793,87
Serviço	1.125	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	18,99	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 165,59	1	FUNDAÇÃO	18,99	R\$ 165,59
Serviço	1.126	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	569,79	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 1.777,74	1	FUNDAÇÃO	569,79	R\$ 1.777,74
Serviço	1.127	Composição	PROP.FUN.0 05	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 95601)	80,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 10.323,20	1	FUNDAÇÃO	80,00	R\$ 10.323,20
Serviço	1.128	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF_09/2021_P5	32,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 629,76	1	FUNDAÇÃO	32,00	R\$ 629,76
Serviço	1.129	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF_09/2021_P5	178,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 2.534,72	1	FUNDAÇÃO	178,00	R\$ 2.534,72
Serviço	1.130	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	10,05	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 458,28	1	FUNDAÇÃO	10,05	R\$ 458,28
Serviço	1.131	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	6,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 114,24	1	FUNDAÇÃO	6,00	R\$ 114,24
Serviço	1.132	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	0,65	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 67,27	1	FUNDAÇÃO	0,65	R\$ 67,27
Serviço	1.133	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADERA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	2,58	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 129,23	1	FUNDAÇÃO	2,58	R\$ 129,23
Serviço	1.134	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	2,94	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 20,34	1	FUNDAÇÃO	2,94	R\$ 20,34
Serviço	1.135	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2024	0,15	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 141,17	1	FUNDAÇÃO	0,15	R\$ 141,17
Serviço	1.136	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 6=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	14,42	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 1.384,18	1	FUNDAÇÃO	14,42	R\$ 1.384,18
Serviço	1.137	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	4,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 95,72	1	FUNDAÇÃO	4,00	R\$ 95,72
Serviço	1.138	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	136,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 2.422,16	1	FUNDAÇÃO	136,00	R\$ 2.422,16
Serviço	1.139	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	2,28	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 1.951,13	1	FUNDAÇÃO	2,28	R\$ 1.951,13
Serviço	1.140	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	1,03	M3	R\$ 22,85	R\$ 22,85	26,95%	R\$ 29,01	R\$ 29,88	1	FUNDAÇÃO	1,03	R\$ 29,88
Serviço	1.141	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	2,87	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 25,03	1	FUNDAÇÃO	2,87	R\$ 25,03
Serviço	1.142	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	86,00	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 268,32	1	FUNDAÇÃO	86,00	R\$ 268,32
Serviço	1.143	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS, AF_09/2023	2,66	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 139,73	1	FUNDAÇÃO	2,66	R\$ 139,73
Serviço	1.144	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E SUBANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,20 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	82,07	M3	R\$ 7,04	R\$ 7,04	26,95%	R\$ 8,94	R\$ 733,71	1	FUNDAÇÃO	82,07	R\$ 733,71
Serviço	1.145	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 8 CM, AF_01/2024	1,10	M2	R\$ 34,47	R\$ 34,47	26,95%	R\$ 43,76	R\$ 48,14	1	FUNDAÇÃO	1,10	R\$ 48,14
Serviço	1.146	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	45,91	M2	R\$ 2,69	R\$ 2,69	26,95%	R\$ 3,41	R\$ 156,55	1	FUNDAÇÃO	45,91	R\$ 156,55
Serviço	1.147	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	32,56	M3	R\$ 22,85	R\$ 22,85	26,95%	R\$ 29,01	R\$ 944,57	1	FUNDAÇÃO	32,56	R\$ 944,57
Serviço	1.148	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	64,36	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 561,22	1	FUNDAÇÃO	64,36	R\$ 561,22
Serviço	1.149	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	1.930,94	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 6.024,53	1	FUNDAÇÃO	1.930,94	R\$ 6.024,53
Serviço	1.150	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS, AF_09/2023	124,44	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 6.536,83	1	FUNDAÇÃO	124,44	R\$ 6.536,83
Serviço	1.151	Composição	PROP.FUN.0 05	B33 PAIJA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 95601)	108,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 13.936,32	1	FUNDAÇÃO	108,00	R\$ 13.936,32

Serviço	1.152	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	84,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 1.259,52	1	FUNDAÇÃO	84,00	R\$ 1.259,52
Serviço	1.153	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	576,00	KG	R\$ 9,41	R\$ 9,41	26,95%	R\$ 11,95	R\$ 6.883,20	1	FUNDAÇÃO	576,00	R\$ 6.883,20
Serviço	1.154	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	13,57	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 618,79	1	FUNDAÇÃO	13,57	R\$ 618,79
Serviço	1.155	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_09/2021	9,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 171,36	1	FUNDAÇÃO	9,00	R\$ 171,36
Serviço	1.156	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	12,72	M3	R\$ 54,62	R\$ 54,62	26,95%	R\$ 69,34	R\$ 882,00	1	FUNDAÇÃO	12,72	R\$ 882,00
Serviço	1.157	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	25,00	M2	R\$ 2,91	R\$ 2,91	26,95%	R\$ 3,69	R\$ 92,25	1	FUNDAÇÃO	25,00	R\$ 92,25
Serviço	1.158	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	1,25	M3	R\$ 889,86	R\$ 889,86	26,95%	R\$ 875,78	R\$ 1.094,73	1	FUNDAÇÃO	1,25	R\$ 1.094,73
Serviço	1.159	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	25,00	M2	R\$ 1,94	R\$ 1,94	26,95%	R\$ 2,46	R\$ 61,50	1	FUNDAÇÃO	25,00	R\$ 61,50
Serviço	1.160	SINAPI	97085	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	22,90	M2	R\$ 116,46	R\$ 116,46	26,95%	R\$ 147,85	R\$ 3.385,77	1	FUNDAÇÃO	22,90	R\$ 3.385,77
Serviço	1.161	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	23,00	KG	R\$ 14,01	R\$ 14,01	26,95%	R\$ 17,79	R\$ 409,17	1	FUNDAÇÃO	23,00	R\$ 409,17
Serviço	1.162	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	893,00	KG	R\$ 10,27	R\$ 10,27	26,95%	R\$ 13,04	R\$ 11.644,72	1	FUNDAÇÃO	893,00	R\$ 11.644,72
Serviço	1.163	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	12,72	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 10.885,27	1	FUNDAÇÃO	12,72	R\$ 10.885,27
Serviço	1.164	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	16,54	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 144,23	1	FUNDAÇÃO	16,54	R\$ 144,23
Serviço	1.165	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	645,03	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 2.012,49	1	FUNDAÇÃO	645,03	R\$ 2.012,49
Serviço	1.166	Composição	PROP.FUN.005	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FUNDOS ESTABILIZANTE, COM 45CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 95583)	96,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 12.387,84	1	FUNDAÇÃO	96,00	R\$ 12.387,84
Serviço	1.167	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	64,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 1.259,52	1	FUNDAÇÃO	64,00	R\$ 1.259,52
Serviço	1.168	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	363,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 5.169,12	1	FUNDAÇÃO	363,00	R\$ 5.169,12
Serviço	1.169	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	12,06	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 549,94	1	FUNDAÇÃO	12,06	R\$ 549,94
Serviço	1.170	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_09/2021	12,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 228,48	1	FUNDAÇÃO	12,00	R\$ 228,48
Serviço	1.171	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	1,29	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 133,50	1	FUNDAÇÃO	1,29	R\$ 133,50
Serviço	1.172	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	5,18	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 259,47	1	FUNDAÇÃO	5,18	R\$ 259,47
Serviço	1.173	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	5,88	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 40,69	1	FUNDAÇÃO	5,88	R\$ 40,69
Serviço	1.174	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,29	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 272,94	1	FUNDAÇÃO	0,29	R\$ 272,94
Serviço	1.175	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	25,84	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 2.480,38	1	FUNDAÇÃO	25,84	R\$ 2.480,38
Serviço	1.176	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	9,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 215,37	1	FUNDAÇÃO	9,00	R\$ 215,37
Serviço	1.177	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	274,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 4.879,94	1	FUNDAÇÃO	274,00	R\$ 4.879,94
Serviço	1.178	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	4,38	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 3.748,23	1	FUNDAÇÃO	4,38	R\$ 3.748,23
Serviço	1.179	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	1,62	M3	R\$ 22,85	R\$ 22,85	26,95%	R\$ 29,01	R\$ 47,00	1	FUNDAÇÃO	1,62	R\$ 47,00
Serviço	1.180	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	6,31	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 55,02	1	FUNDAÇÃO	6,31	R\$ 55,02
Serviço	1.181	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	189,15	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 590,15	1	FUNDAÇÃO	189,15	R\$ 590,15
Serviço	1.182	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	2,32	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 121,87	1	FUNDAÇÃO	2,32	R\$ 121,87
Serviço	1.183	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	0,42	M3	R\$ 89,72	R\$ 89,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 47,84	1	FUNDAÇÃO	0,42	R\$ 47,84
Serviço	1.184	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	1,65	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 115,19	1	FUNDAÇÃO	1,65	R\$ 115,19
Serviço	1.185	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,31	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 291,76	1	FUNDAÇÃO	0,31	R\$ 291,76
Serviço	1.186	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	6,29	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 43,53	1	FUNDAÇÃO	6,29	R\$ 43,53
Serviço	1.187	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	34,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 696,32	1	FUNDAÇÃO	34,00	R\$ 696,32
Serviço	1.188	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	123,00	KG	R\$ 12,93	R\$ 12,93	26,95%	R\$ 16,41	R\$ 2.018,43	1	FUNDAÇÃO	123,00	R\$ 2.018,43
Serviço	1.189	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	35,00	M2	R\$ 66,18	R\$ 66,18	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 2.940,70	1	FUNDAÇÃO	35,00	R\$ 2.940,70
Serviço	1.190	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,20	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 1.882,67	1	FUNDAÇÃO	2,20	R\$ 1.882,67

Serviço	1.191	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	2,70	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 23,54	1	FUNDAÇÃO	2,70	R\$ 23,54
Serviço	1.192	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	80,90	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 252,41	1	FUNDAÇÃO	80,90	R\$ 252,41
Serviço	1.193	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	41,29	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 2.168,96	1	FUNDAÇÃO	41,29	R\$ 2.168,96
Serviço	1.194	Composição	PROP.FUN.0 05	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVEMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100978)	48,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 6.193,92	1	FUNDAÇÃO	48,00	R\$ 6.193,92
Serviço	1.195	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	32,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 629,76	1	FUNDAÇÃO	32,00	R\$ 629,76
Serviço	1.196	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	182,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 2.591,68	1	FUNDAÇÃO	182,00	R\$ 2.591,68
Serviço	1.197	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	6,03	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 274,97	1	FUNDAÇÃO	6,03	R\$ 274,97
Serviço	1.198	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_09/2021	6,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 114,24	1	FUNDAÇÃO	6,00	R\$ 114,24
Serviço	1.199	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	3,78	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 391,19	1	FUNDAÇÃO	3,78	R\$ 391,19
Serviço	1.200	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	15,12	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 757,36	1	FUNDAÇÃO	15,12	R\$ 757,36
Serviço	1.201	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M MÉDIA MONTANTE E JUSANTE(UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM RISCO ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2019	16,46	M3	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88	R\$ 162,62	1	FUNDAÇÃO	16,46	R\$ 162,62
Serviço	1.202	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 93,42	1	FUNDAÇÃO	13,50	R\$ 93,42
Serviço	1.203	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,15	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 141,17	1	FUNDAÇÃO	0,15	R\$ 141,17
Serviço	1.204	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	13,76	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 1.320,82	1	FUNDAÇÃO	13,76	R\$ 1.320,82
Serviço	1.205	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	6,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 143,58	1	FUNDAÇÃO	6,00	R\$ 143,58
Serviço	1.206	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	139,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 2.475,59	1	FUNDAÇÃO	139,00	R\$ 2.475,59
Serviço	1.207	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,10	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 941,34	1	FUNDAÇÃO	1,10	R\$ 941,34
Serviço	1.208	SINAPI	93379	REATISMO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM O COMBUSTÍVEL DO MOTOR E DESCH/VEÍCULO AF_08/2019	33,16	M3	R\$ 16,87	R\$ 16,87	26,95%	R\$ 21,42	R\$ 710,29	1	FUNDAÇÃO	33,16	R\$ 710,29
Serviço	1.209	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	2,87	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 25,03	1	FUNDAÇÃO	2,87	R\$ 25,03
Serviço	1.210	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	86,00	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 268,32	1	FUNDAÇÃO	86,00	R\$ 268,32
Serviço	1.211	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	2,00	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 105,06	1	FUNDAÇÃO	2,00	R\$ 105,06
Serviço	1.212	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	0,13	M3	R\$ 89,72	R\$ 89,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 14,81	1	FUNDAÇÃO	0,13	R\$ 14,81
Serviço	1.213	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	0,51	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 35,60	1	FUNDAÇÃO	0,51	R\$ 35,60
Serviço	1.214	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,13	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 122,35	1	FUNDAÇÃO	0,13	R\$ 122,35
Serviço	1.215	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	2,57	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 17,78	1	FUNDAÇÃO	2,57	R\$ 17,78
Serviço	1.216	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	13,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 266,24	1	FUNDAÇÃO	13,00	R\$ 266,24
Serviço	1.217	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	51,00	KG	R\$ 12,93	R\$ 12,93	26,95%	R\$ 16,41	R\$ 836,91	1	FUNDAÇÃO	51,00	R\$ 836,91
Serviço	1.218	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	14,00	M2	R\$ 66,18	R\$ 66,18	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 1.176,28	1	FUNDAÇÃO	14,00	R\$ 1.176,28
Serviço	1.219	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,90	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 770,18	1	FUNDAÇÃO	0,90	R\$ 770,18
Serviço	1.220	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	0,83	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 7,24	1	FUNDAÇÃO	0,83	R\$ 7,24
Serviço	1.221	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	31,53	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 98,37	1	FUNDAÇÃO	31,53	R\$ 98,37
Serviço	1.222	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	16,57	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 870,42	1	FUNDAÇÃO	16,57	R\$ 870,42
Serviço	1.223	Composição	PROP.FUN.0 05	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVEMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100978)	224,00	M	R\$ 101,65	R\$ 101,65	26,95%	R\$ 129,04	R\$ 28.904,96	1	FUNDAÇÃO	224,00	R\$ 28.904,96
Serviço	1.224	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	148,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 2.912,64	1	FUNDAÇÃO	148,00	R\$ 2.912,64
Serviço	1.225	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	847,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 12.061,28	1	FUNDAÇÃO	847,00	R\$ 12.061,28
Serviço	1.226	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	28,15	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 1.283,64	1	FUNDAÇÃO	28,15	R\$ 1.283,64
Serviço	1.227	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_09/2021	28,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 533,12	1	FUNDAÇÃO	28,00	R\$ 533,12
Serviço	1.228	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	3,16	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 327,03	1	FUNDAÇÃO	3,16	R\$ 327,03
Serviço	1.229	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	12,62	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 632,14	1	FUNDAÇÃO	12,62	R\$ 632,14

Serviço	1.230	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	13,72	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 94,94	1	FUNDAÇÃO	13,72	R\$ 94,94
Serviço	1.231	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,69	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 649,40	1	FUNDAÇÃO	0,69	R\$ 649,40
Serviço	1.232	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	64,96	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 6.235,51	1	FUNDAÇÃO	64,96	R\$ 6.235,51
Serviço	1.233	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,00	KG	R\$ 18,85	R\$ 18,85	26,95%	R\$ 23,93	R\$ 526,46	1	FUNDAÇÃO	22,00	R\$ 526,46
Serviço	1.234	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	588,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 10.472,28	1	FUNDAÇÃO	588,00	R\$ 10.472,28
Serviço	1.235	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	125,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 1.747,50	1	FUNDAÇÃO	125,00	R\$ 1.747,50
Serviço	1.236	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	10,10	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 8.643,18	1	FUNDAÇÃO	10,10	R\$ 8.643,18
Serviço	1.237	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA, DA RETRO: 0,36 MPOTÉNCIA: 88 HP, LARGURA 0,8 A 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_01/2024	4,39	M3	R\$ 16,87	R\$ 16,87	26,95%	R\$ 21,42	R\$ 94,03	1	FUNDAÇÃO	4,39	R\$ 94,03
Serviço	1.238	SINAPI	100978	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	14,81	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 129,14	1	FUNDAÇÃO	14,81	R\$ 129,14
Serviço	1.239	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	444,21	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 1.385,94	1	FUNDAÇÃO	444,21	R\$ 1.385,94
Serviço	1.240	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	10,08	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 529,50	1	FUNDAÇÃO	10,08	R\$ 529,50
Serviço	1.241	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	3,25	M3	R\$ 69,72	R\$ 69,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 370,18	1	FUNDAÇÃO	3,25	R\$ 370,18
Serviço	1.242	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINIESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	12,98	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 906,13	1	FUNDAÇÃO	12,98	R\$ 906,13
Serviço	1.243	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	1,93	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 1.816,44	1	FUNDAÇÃO	1,93	R\$ 1.816,44
Serviço	1.244	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	38,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 266,42	1	FUNDAÇÃO	38,50	R\$ 266,42
Serviço	1.245	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	96,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 1.966,08	1	FUNDAÇÃO	96,00	R\$ 1.966,08
Serviço	1.246	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	88,00	KG	R\$ 15,30	R\$ 15,30	26,95%	R\$ 19,42	R\$ 1.708,96	1	FUNDAÇÃO	88,00	R\$ 1.708,96
Serviço	1.247	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	91,00	KG	R\$ 14,41	R\$ 14,41	26,95%	R\$ 18,29	R\$ 1.664,39	1	FUNDAÇÃO	91,00	R\$ 1.664,39
Serviço	1.248	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	492,00	KG	R\$ 12,93	R\$ 12,93	26,95%	R\$ 16,41	R\$ 8.073,72	1	FUNDAÇÃO	492,00	R\$ 8.073,72
Serviço	1.249	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 223,68	1	FUNDAÇÃO	16,00	R\$ 223,68
Serviço	1.250	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	18,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 10,46	26,95%	R\$ 13,28	R\$ 239,04	1	FUNDAÇÃO	18,00	R\$ 239,04
Serviço	1.251	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	190,00	M2	R\$ 65,18	R\$ 65,18	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 15.963,80	1	FUNDAÇÃO	190,00	R\$ 15.963,80
Serviço	1.252	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,40	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 13.178,70	1	FUNDAÇÃO	15,40	R\$ 13.178,70
Serviço	1.253	SINAPI	100978	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_01/2024	21,09	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 183,90	1	FUNDAÇÃO	21,09	R\$ 183,90
Serviço	1.254	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	632,78	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 1.974,27	1	FUNDAÇÃO	632,78	R\$ 1.974,27
Serviço	1.255	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	228,50	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 12.003,11	1	FUNDAÇÃO	228,50	R\$ 12.003,11
Serviço	1.256	Composição	PROP.FUNDO	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (Ref. 106986)	120,00	M	R\$ 52,26	R\$ 52,26	26,95%	R\$ 66,34	R\$ 7.960,80	1	FUNDAÇÃO	120,00	R\$ 7.960,80
Serviço	1.257	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P9	82,00	KG	R\$ 15,50	R\$ 15,50	26,95%	R\$ 19,68	R\$ 1.613,76	1	FUNDAÇÃO	82,00	R\$ 1.613,76
Serviço	1.258	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P9	431,00	KG	R\$ 11,22	R\$ 11,22	26,95%	R\$ 14,24	R\$ 6.137,44	1	FUNDAÇÃO	431,00	R\$ 6.137,44
Serviço	1.259	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	5,89	M3	R\$ 35,92	R\$ 35,92	26,95%	R\$ 45,60	R\$ 268,58	1	FUNDAÇÃO	5,89	R\$ 268,58
Serviço	1.260	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	60,00	LN	R\$ 15,00	R\$ 15,00	26,95%	R\$ 19,04	R\$ 1.142,40	1	FUNDAÇÃO	60,00	R\$ 1.142,40
Serviço	1.261	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	1,06	M3	R\$ 81,52	R\$ 81,52	26,95%	R\$ 103,49	R\$ 109,70	1	FUNDAÇÃO	1,06	R\$ 109,70
Serviço	1.262	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	4,22	M3	R\$ 39,46	R\$ 39,46	26,95%	R\$ 50,09	R\$ 211,38	1	FUNDAÇÃO	4,22	R\$ 211,38
Serviço	1.263	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	9,60	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 66,43	1	FUNDAÇÃO	9,60	R\$ 66,43
Serviço	1.264	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	0,48	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 451,76	1	FUNDAÇÃO	0,48	R\$ 451,76
Serviço	1.265	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	38,40	M2	R\$ 75,61	R\$ 75,61	26,95%	R\$ 95,99	R\$ 3.686,02	1	FUNDAÇÃO	38,40	R\$ 3.686,02
Serviço	1.266	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	666,00	KG	R\$ 14,03	R\$ 14,03	26,95%	R\$ 17,81	R\$ 11.861,46	1	FUNDAÇÃO	666,00	R\$ 11.861,46
Serviço	1.267	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,84	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 3.286,12	1	FUNDAÇÃO	3,84	R\$ 3.286,12
Serviço	1.268	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA, DA RETRO: 0,36 MPOTÉNCIA: 88 HP, LARGURA 0,8 A 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_01/2024	0,96	M3	R\$ 16,87	R\$ 16,87	26,95%	R\$ 21,42	R\$ 20,56	1	FUNDAÇÃO	0,96	R\$ 20,56

Serviço	1.269	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_0709010	5,62	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 49,01	1	FUNDAÇÃO	5,62	R\$ 49,01
Serviço	1.270	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072020	168,48	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 525,66	1	FUNDAÇÃO	168,48	R\$ 525,66
Serviço	1.271	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_012024	0,35	M3	R\$ 89,72	R\$ 89,72	26,95%	R\$ 113,90	R\$ 39,87	1	FUNDAÇÃO	0,35	R\$ 39,87
Serviço	1.272	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_012024	1,39	M3	R\$ 54,99	R\$ 54,99	26,95%	R\$ 69,81	R\$ 97,04	1	FUNDAÇÃO	1,39	R\$ 97,04
Serviço	1.273	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_012024	0,87	M3	R\$ 741,36	R\$ 741,36	26,95%	R\$ 941,16	R\$ 818,81	1	FUNDAÇÃO	0,87	R\$ 818,81
Serviço	1.274	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_082020	17,40	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 120,41	1	FUNDAÇÃO	17,40	R\$ 120,41
Serviço	1.275	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_012024	68,00	KG	R\$ 16,13	R\$ 16,13	26,95%	R\$ 20,48	R\$ 1.392,64	1	FUNDAÇÃO	68,00	R\$ 1.392,64
Serviço	1.276	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_012024	146,00	KG	R\$ 15,30	R\$ 15,30	26,95%	R\$ 19,42	R\$ 2.835,32	1	FUNDAÇÃO	146,00	R\$ 2.835,32
Serviço	1.277	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 6-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_012024	95,00	M2	R\$ 66,16	R\$ 66,16	26,95%	R\$ 84,02	R\$ 4.705,12	1	FUNDAÇÃO	95,00	R\$ 4.705,12
Serviço	1.278	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ARDENDIMENTO E ACABAMENTO. AF_012024	4,20	M3	R\$ 674,09	R\$ 674,09	26,95%	R\$ 855,76	R\$ 3.594,19	1	FUNDAÇÃO	4,20	R\$ 3.594,19
Serviço	1.279	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_0709010	2,26	M3	R\$ 6,87	R\$ 6,87	26,95%	R\$ 8,72	R\$ 19,71	1	FUNDAÇÃO	2,26	R\$ 19,71
Serviço	1.280	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_072020	67,86	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 211,72	1	FUNDAÇÃO	67,86	R\$ 211,72
Serviço	1.281	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_092023	49,00	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 2.573,97	1	FUNDAÇÃO	49,00	R\$ 2.573,97
Macrosserviço	2			SERVÇOS PRELIMNARES						R\$ 363.365,19					
Serviço	2.1	Composição	PROP PRE-0 02	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) CIVIL - CREA - LEI FEDERAL Nº 6496/77	1,00	LN	R\$ 271,47	R\$ 271,47	26,95%	R\$ 344,63	R\$ 344,63	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 344,63
Serviço	2.2	Outros	012689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	1,00	LN	R\$ 4.125,95	R\$ 4.125,95	26,95%	R\$ 5.237,89	R\$ 5.237,89	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 5.237,89
Serviço	2.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_032022_PIS	3,00	M2	R\$ 458,06	R\$ 458,06	26,95%	R\$ 581,51	R\$ 1.744,53	2	SERVÇOS PRELIMNARES	3,00	R\$ 1.744,53
Serviço	2.4	Outros	012057	CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC	12,00	MES	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00	26,95%	R\$ 1.902,98	R\$ 22.835,76	2	SERVÇOS PRELIMNARES	12,00	R\$ 22.835,76
Serviço	2.5	Outros	012059	CONTAINER ALMOXARIFADO SI/ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57	12,00	MES	R\$ 1.171,09	R\$ 1.171,09	26,95%	R\$ 1.486,70	R\$ 17.840,40	2	SERVÇOS PRELIMNARES	12,00	R\$ 17.840,40
Serviço	2.6	Outros	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X200CM COM MANUTENCAO	120,00	MES	R\$ 980,00	R\$ 980,00	26,95%	R\$ 1.244,11	R\$ 149.293,20	2	SERVÇOS PRELIMNARES	120,00	R\$ 149.293,20
Serviço	2.7	SINAPI	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092021	1,00	LN	R\$ 1.819,07	R\$ 1.819,07	26,95%	R\$ 2.309,31	R\$ 2.309,31	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 2.309,31
Serviço	2.8	SINAPI	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_032024	1,00	LN	R\$ 10.361,98	R\$ 10.361,98	26,95%	R\$ 13.154,53	R\$ 13.154,53	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 13.154,53
Serviço	2.9	Outros	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	1,00	LN	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69	26,95%	R\$ 2.128,56	R\$ 2.128,56	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 2.128,56
Serviço	2.10	Outros	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	1,00	LN	R\$ 262,81	R\$ 262,81	26,95%	R\$ 333,64	R\$ 333,64	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 333,64
Serviço	2.11	Outros	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	1,00	LN	R\$ 1.343,31	R\$ 1.343,31	26,95%	R\$ 1.705,33	R\$ 1.705,33	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 1.705,33
Serviço	2.12	Outros	020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD, GOINFRA	1,00	LN	R\$ 4.788,37	R\$ 4.788,37	26,95%	R\$ 6.078,84	R\$ 6.078,84	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 6.078,84
Serviço	2.13	Outros	020400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD, GOINFRA	1,00	LN	R\$ 3.218,87	R\$ 3.218,87	26,95%	R\$ 4.086,36	R\$ 4.086,36	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1,00	R\$ 4.086,36
Serviço	2.14	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	2,00	LN	R\$ 138,53	R\$ 138,53	26,95%	R\$ 175,86	R\$ 351,72	2	SERVÇOS PRELIMNARES	2,00	R\$ 351,72
Serviço	2.15	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_052024	1.809,86	M	R\$ 59,16	R\$ 59,16	26,95%	R\$ 75,10	R\$ 135.920,49	2	SERVÇOS PRELIMNARES	1.809,86	R\$ 135.920,49
Macrosserviço	3			SERVÇOS ADMINISTRATIVOS						R\$ 384.074,84					
Serviço	3.1	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MES	R\$ 19.073,38	R\$ 19.073,38	26,95%	R\$ 24.213,66	R\$ 72.640,98	3	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	3,00	R\$ 72.640,98
Serviço	3.2	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	MES	R\$ 8.316,35	R\$ 8.316,35	26,95%	R\$ 10.557,61	R\$ 84.460,88	3	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	8,00	R\$ 84.460,88
Serviço	3.3	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	MES	R\$ 5.512,00	R\$ 5.512,00	26,95%	R\$ 6.997,48	R\$ 83.969,76	3	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	12,00	R\$ 83.969,76
Serviço	3.4	SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	MES	R\$ 3.628,53	R\$ 3.628,53	26,95%	R\$ 4.606,42	R\$ 46.064,20	3	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	10,00	R\$ 46.064,20
Serviço	3.5	SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	MES	R\$ 3.584,68	R\$ 3.584,68	26,95%	R\$ 4.550,75	R\$ 45.507,50	3	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	10,00	R\$ 45.507,50
Serviço	3.6	SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	MES	R\$ 3.376,10	R\$ 3.376,10	26,95%	R\$ 4.285,96	R\$ 51.431,52	3	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	12,00	R\$ 51.431,52
Macrosserviço	4			IMPLANTAÇÃO						R\$ 1.374.786,50					
Serviço	4.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS. AF_032024	3.619,71	M2	R\$ 0,62	R\$ 0,62	26,95%	R\$ 0,79	R\$ 2.859,57	4	IMPLANTAÇÃO	3.619,71	R\$ 2.859,57
Serviço	4.2	SINAPI	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	61,36	M	R\$ 20,19	R\$ 20,19	26,95%	R\$ 25,63	R\$ 1.572,66	4	IMPLANTAÇÃO	61,36	R\$ 1.572,66

Serviço	4.3	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	122,94	M	RS 28.06	RS 28.06	26,95%	RS 35,62	RS 4.379,12	4	IMPLANTAÇÃO	122,94	RS 4.379,12
Serviço	4.4	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	322,41	M	RS 26.53	RS 26.53	26,95%	RS 33,68	RS 10.858,77	4	IMPLANTAÇÃO	322,41	RS 10.858,77
Serviço	4.5	SINAPI	90648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,23	M	RS 26.31	RS 26.31	26,95%	RS 33,40	RS 74,48	4	IMPLANTAÇÃO	2,23	RS 74,48
Serviço	4.6	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN	RS 5.21	RS 5.21	26,95%	RS 6,61	RS 46,27	4	IMPLANTAÇÃO	7,00	RS 46,27
Serviço	4.7	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	RS 6.22	RS 6.22	26,95%	RS 7,90	RS 15,80	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	RS 15,80
Serviço	4.8	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	RS 10.84	RS 10.84	26,95%	RS 13,76	RS 55,04	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	RS 55,04
Serviço	4.9	SINAPI	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	RS 8.97	RS 8.97	26,95%	RS 11,39	RS 102,51	4	IMPLANTAÇÃO	9,00	RS 102,51
Serviço	4.10	SINAPI	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	RS 12.31	RS 12.31	26,95%	RS 15,63	RS 140,67	4	IMPLANTAÇÃO	9,00	RS 140,67
Serviço	4.11	SINAPI	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	RS 20.83	RS 20.83	26,95%	RS 26,44	RS 264,40	4	IMPLANTAÇÃO	10,00	RS 264,40
Serviço	4.12	SINAPI	89437	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	RS 21.41	RS 21.41	26,95%	RS 27,18	RS 27,18	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	RS 27,18
Serviço	4.13	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN	RS 8.03	RS 8.03	26,95%	RS 10,19	RS 71,33	4	IMPLANTAÇÃO	7,00	RS 71,33
Serviço	4.14	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	RS 11.10	RS 11.10	26,95%	RS 14,09	RS 14,09	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	RS 14,09
Serviço	4.15	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	RS 16.37	RS 16.37	26,95%	RS 20,78	RS 20,78	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	RS 20,78
Serviço	4.16	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	RS 14.59	RS 14.59	26,95%	RS 18,52	RS 37,04	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	RS 37,04
Serviço	4.17	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	RS 25.63	RS 25.63	26,95%	RS 32,54	RS 260,32	4	IMPLANTAÇÃO	8,00	RS 260,32
Serviço	4.18	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	4,00	UN	RS 8.92	RS 8.92	26,95%	RS 11,32	RS 45,28	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	RS 45,28
Serviço	4.19	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	RS 16.37	RS 16.37	26,95%	RS 20,78	RS 20,78	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	RS 20,78
Serviço	4.20	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	RS 21.89	RS 21.89	26,95%	RS 27,79	RS 222,32	4	IMPLANTAÇÃO	8,00	RS 222,32
Serviço	4.21	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	RS 27.76	RS 27.76	26,95%	RS 35,24	RS 140,96	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	RS 140,96
Serviço	4.22	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5.0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	1,00	UN	RS 144,44	RS 144,44	26,95%	RS 183,37	RS 183,37	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	RS 183,37
Serviço	4.23	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	RS 83,50	RS 83,50	26,95%	RS 106,00	RS 212,00	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	RS 212,00
Serviço	4.24	SINAPI	95652	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024	1,00	UN	RS 865,57	RS 865,57	26,95%	RS 844,94	RS 844,94	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	RS 844,94
Serviço	4.25	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA (0,8 M) LARGO MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	480,26	M3	RS 6,47	RS 6,47	26,95%	RS 8,21	RS 3.942,93	4	IMPLANTAÇÃO	480,26	RS 3.942,93
Serviço	4.26	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	480,26	M2	RS 5,45	RS 5,45	26,95%	RS 6,92	RS 3.323,40	4	IMPLANTAÇÃO	480,26	RS 3.323,40
Serviço	4.27	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 m³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 0,8 M DE LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	456,25	M3	RS 15,81	RS 15,81	26,95%	RS 20,07	RS 8.156,94	4	IMPLANTAÇÃO	456,25	RS 8.156,94
Serviço	4.28	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATÉRIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_06/2024	24,01	M3	RS 7,49	RS 7,49	26,95%	RS 9,51	RS 228,34	4	IMPLANTAÇÃO	24,01	RS 228,34
Serviço	4.29	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM). AF_07/2020	360,20	M3XMM	RS 3,17	RS 3,17	26,95%	RS 4,02	RS 1.448,00	4	IMPLANTAÇÃO	360,20	RS 1.448,00
Serviço	4.30	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	76,01	M	RS 79,30	RS 79,30	26,95%	RS 100,67	RS 7.651,93	4	IMPLANTAÇÃO	76,01	RS 7.651,93
Serviço	4.31	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	72,30	M	RS 132,78	RS 132,78	26,95%	RS 168,56	RS 12.186,89	4	IMPLANTAÇÃO	72,30	RS 12.186,89
Serviço	4.32	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	83,45	M	RS 33,04	RS 33,04	26,95%	RS 41,94	RS 3.499,89	4	IMPLANTAÇÃO	83,45	RS 3.499,89
Serviço	4.33	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO >= 0,8 M. AF_12/2020_PA	16,00	UN	RS 464,05	RS 464,05	26,95%	RS 589,11	RS 9.425,76	4	IMPLANTAÇÃO	16,00	RS 9.425,76
Serviço	4.34	SINAPI	97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	16,00	UN	RS 529,99	RS 529,99	26,95%	RS 672,82	RS 10.765,12	4	IMPLANTAÇÃO	16,00	RS 10.765,12
Serviço	4.35	SINAPI	97987	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	14,95	M	RS 571,15	RS 571,15	26,95%	RS 725,07	RS 10.839,80	4	IMPLANTAÇÃO	14,95	RS 10.839,80
Serviço	4.36	SINAPI	97906	CAIXA DE INSPEÇÃO HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 5,00X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	8,00	UN	RS 405,54	RS 405,54	26,95%	RS 514,83	RS 4.118,64	4	IMPLANTAÇÃO	8,00	RS 4.118,64
Serviço	4.37	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA (0,8 M) LARGO MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	442,70	M3	RS 6,47	RS 6,47	26,95%	RS 8,21	RS 3.634,57	4	IMPLANTAÇÃO	442,70	RS 3.634,57
Serviço	4.38	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	480,26	M2	RS 5,45	RS 5,45	26,95%	RS 6,92	RS 3.323,40	4	IMPLANTAÇÃO	480,26	RS 3.323,40
Serviço	4.39	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 m³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 0,8 M DE LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	420,57	M3	RS 15,81	RS 15,81	26,95%	RS 20,07	RS 8.440,84	4	IMPLANTAÇÃO	420,57	RS 8.440,84
Serviço	4.40	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATÉRIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_06/2024	22,14	M3	RS 7,49	RS 7,49	26,95%	RS 9,51	RS 210,55	4	IMPLANTAÇÃO	22,14	RS 210,55
Serviço	4.41	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM). AF_07/2020	332,03	M3XMM	RS 3,17	RS 3,17	26,95%	RS 4,02	RS 1.334,76	4	IMPLANTAÇÃO	332,03	RS 1.334,76

Serviço	4.42	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADERA (0,8 M) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. AC. MONTANTE	459,11	M3	R\$ 6,47	R\$ 6,47	26,95%	R\$ 8,21	R\$ 3.769,29	4	IMPLANTAÇÃO	459,11	R\$ 3.769,29
Serviço	4.43	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	459,11	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 3.177,04	4	IMPLANTAÇÃO	459,11	R\$ 3.177,04
Serviço	4.44	SINAPI	104729	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AC. MONTANTE	436,15	M3	R\$ 15,81	R\$ 15,81	26,95%	R\$ 20,07	R\$ 8.753,53	4	IMPLANTAÇÃO	436,15	R\$ 8.753,53
Serviço	4.45	SINAPI	100977	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	22,96	M3	R\$ 7,49	R\$ 7,49	26,95%	R\$ 9,51	R\$ 218,35	4	IMPLANTAÇÃO	22,96	R\$ 218,35
Serviço	4.46	SINAPI	97913	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	344,33	M3XKM	R\$ 3,17	R\$ 3,17	26,95%	R\$ 4,02	R\$ 1.384,21	4	IMPLANTAÇÃO	344,33	R\$ 1.384,21
Serviço	4.47	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	117,92	M	R\$ 66,90	R\$ 66,90	26,95%	R\$ 84,93	R\$ 10.014,95	4	IMPLANTAÇÃO	117,92	R\$ 10.014,95
Serviço	4.48	SINAPI	102989	CANALETAS DE ALUMÍNIO PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	611,88	M	R\$ 36,82	R\$ 36,82	26,95%	R\$ 46,74	R\$ 28.599,27	4	IMPLANTAÇÃO	611,88	R\$ 28.599,27
Serviço	4.49	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	29,19	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21	R\$ 1.611,58	4	IMPLANTAÇÃO	29,19	R\$ 1.611,58
Serviço	4.50	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	119,20	M	R\$ 104,27	R\$ 104,27	26,95%	R\$ 132,37	R\$ 15.779,50	4	IMPLANTAÇÃO	119,20	R\$ 15.779,50
Serviço	4.51	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	25,10	M	R\$ 164,75	R\$ 164,75	26,95%	R\$ 209,15	R\$ 5.249,67	4	IMPLANTAÇÃO	25,10	R\$ 5.249,67
Serviço	4.52	SINAPI	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	186,94	M	R\$ 247,28	R\$ 247,28	26,95%	R\$ 313,92	R\$ 58.684,20	4	IMPLANTAÇÃO	186,94	R\$ 58.684,20
Serviço	4.53	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AC. MONTANTE	81,70	M	R\$ 109,25	R\$ 109,25	26,95%	R\$ 138,69	R\$ 11.330,97	4	IMPLANTAÇÃO	81,70	R\$ 11.330,97
Serviço	4.54	SINAPI	95241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,0X1,0 M, AF. 12/2020	8,20	M	R\$ 1.635,54	R\$ 1.635,54	26,95%	R\$ 2.076,32	R\$ 17.025,82	4	IMPLANTAÇÃO	8,20	R\$ 17.025,82
Serviço	4.55	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	16,00	LN	R\$ 464,05	R\$ 464,05	26,95%	R\$ 589,11	R\$ 9.425,76	4	IMPLANTAÇÃO	16,00	R\$ 9.425,76
Serviço	4.56	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,0X1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 12/2020_PA	16,00	LN	R\$ 3.737,83	R\$ 3.737,83	26,95%	R\$ 4.745,18	R\$ 75.922,88	4	IMPLANTAÇÃO	16,00	R\$ 75.922,88
Serviço	4.57	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF. 12/2020	2,00	LN	R\$ 1.379,21	R\$ 1.379,21	26,95%	R\$ 1.750,91	R\$ 3.501,82	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	R\$ 3.501,82
Serviço	4.58	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 12/2020	25,00	LN	R\$ 1.578,39	R\$ 1.578,39	26,95%	R\$ 2.003,77	R\$ 50.094,25	4	IMPLANTAÇÃO	25,00	R\$ 50.094,25
Serviço	4.59	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	25,00	LN	R\$ 249,28	R\$ 249,28	26,95%	R\$ 316,46	R\$ 7.911,50	4	IMPLANTAÇÃO	25,00	R\$ 7.911,50
Serviço	4.60	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADERA (0,8 M) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. AC. MONTANTE	246,86	M3	R\$ 6,47	R\$ 6,47	26,95%	R\$ 8,21	R\$ 2.026,72	4	IMPLANTAÇÃO	246,86	R\$ 2.026,72
Serviço	4.61	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	246,86	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 1.708,27	4	IMPLANTAÇÃO	246,86	R\$ 1.708,27
Serviço	4.62	SINAPI	104729	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AC. MONTANTE	234,52	M3	R\$ 15,81	R\$ 15,81	26,95%	R\$ 20,07	R\$ 4.706,82	4	IMPLANTAÇÃO	234,52	R\$ 4.706,82
Serviço	4.63	SINAPI	100977	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	12,34	M3	R\$ 7,49	R\$ 7,49	26,95%	R\$ 9,51	R\$ 117,35	4	IMPLANTAÇÃO	12,34	R\$ 117,35
Serviço	4.64	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	185,15	M3XKM	R\$ 3,17	R\$ 3,17	26,95%	R\$ 4,02	R\$ 744,30	4	IMPLANTAÇÃO	185,15	R\$ 744,30
Serviço	4.65	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	236,63	M	R\$ 92,48	R\$ 92,48	26,95%	R\$ 117,40	R\$ 27.780,36	4	IMPLANTAÇÃO	236,63	R\$ 27.780,36
Serviço	4.66	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	5,81	M	R\$ 122,21	R\$ 122,21	26,95%	R\$ 155,15	R\$ 901,42	4	IMPLANTAÇÃO	5,81	R\$ 901,42
Serviço	4.67	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	22,00	LN	R\$ 148,18	R\$ 148,18	26,95%	R\$ 188,11	R\$ 4.138,42	4	IMPLANTAÇÃO	22,00	R\$ 4.138,42
Serviço	4.68	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	1,00	LN	R\$ 117,12	R\$ 117,12	26,95%	R\$ 148,68	R\$ 148,68	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	R\$ 148,68
Serviço	4.69	SINAPI	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	4,00	LN	R\$ 195,67	R\$ 195,67	26,95%	R\$ 248,40	R\$ 993,60	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	R\$ 993,60
Serviço	4.70	SINAPI	101932	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	LN	R\$ 241,87	R\$ 241,87	26,95%	R\$ 307,05	R\$ 614,10	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	R\$ 614,10
Serviço	4.71	Outros	873	Lula redução ferro galvanizado d = 164mm (6") x 42mm (1 1/4")	4,00	LN	R\$ 405,43	R\$ 405,43	26,95%	R\$ 514,69	R\$ 2.058,76	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	R\$ 2.058,76
Serviço	4.72	SINAPI	92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	6,00	LN	R\$ 203,15	R\$ 203,15	26,95%	R\$ 257,80	R\$ 1.547,40	4	IMPLANTAÇÃO	6,00	R\$ 1.547,40
Serviço	4.73	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	3.043,25	M2	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,95%	R\$ 6,92	R\$ 21.059,29	4	IMPLANTAÇÃO	3.043,25	R\$ 21.059,29
Serviço	4.74	SINAPI	104729	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AC. MONTANTE	2.891,09	M3	R\$ 15,81	R\$ 15,81	26,95%	R\$ 20,07	R\$ 58.024,18	4	IMPLANTAÇÃO	2.891,09	R\$ 58.024,18
Serviço	4.75	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADERA (0,8 M) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. AC. MONTANTE	3.043,25	M3	R\$ 6,47	R\$ 6,47	26,95%	R\$ 8,21	R\$ 24.985,08	4	IMPLANTAÇÃO	3.043,25	R\$ 24.985,08
Serviço	4.76	SINAPI	100977	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	152,16	M3	R\$ 7,49	R\$ 7,49	26,95%	R\$ 9,51	R\$ 1.447,04	4	IMPLANTAÇÃO	152,16	R\$ 1.447,04
Serviço	4.77	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	4.564,88	M3XKM	R\$ 3,17	R\$ 3,17	26,95%	R\$ 4,02	R\$ 18.350,82	4	IMPLANTAÇÃO	4.564,88	R\$ 18.350,82
Serviço	4.78	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	462,42	M	R\$ 8,41	R\$ 8,41	26,95%	R\$ 10,68	R\$ 4.938,65	4	IMPLANTAÇÃO	462,42	R\$ 4.938,65
Serviço	4.79	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	1.491,78	M	R\$ 17,63	R\$ 17,63	26,95%	R\$ 22,38	R\$ 33.386,04	4	IMPLANTAÇÃO	1.491,78	R\$ 33.386,04
Serviço	4.80	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	374,24	M	R\$ 11,68	R\$ 11,68	26,95%	R\$ 14,83	R\$ 5.549,98	4	IMPLANTAÇÃO	374,24	R\$ 5.549,98

Serviço	4.81	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	739,97	M	R\$ 18,24	R\$ 18,24	26,95%	R\$ 23,16	R\$ 17.137,71	4	IMPLANTAÇÃO	739,97	R\$ 17.137,71
Serviço	4.82	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	19,94	M	R\$ 19,71	R\$ 19,71	26,95%	R\$ 25,02	R\$ 496,40	4	IMPLANTAÇÃO	19,94	R\$ 496,40
Serviço	4.83	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	254,50	M	R\$ 10,93	R\$ 10,93	26,95%	R\$ 13,88	R\$ 3.532,46	4	IMPLANTAÇÃO	254,50	R\$ 3.532,46
Serviço	4.84	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3.451,70	M	R\$ 17,32	R\$ 17,32	26,95%	R\$ 21,99	R\$ 75.902,88	4	IMPLANTAÇÃO	3.451,70	R\$ 75.902,88
Serviço	4.85	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	1.700,20	M	R\$ 28,29	R\$ 28,29	26,95%	R\$ 36,91	R\$ 61.054,18	4	IMPLANTAÇÃO	1.700,20	R\$ 61.054,18
Serviço	4.86	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	1.140,00	M	R\$ 39,28	R\$ 39,28	26,95%	R\$ 48,87	R\$ 96.851,80	4	IMPLANTAÇÃO	1.140,00	R\$ 96.851,80
Serviço	4.87	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	1.110,00	M	R\$ 57,18	R\$ 57,18	26,95%	R\$ 72,59	R\$ 80.574,90	4	IMPLANTAÇÃO	1.110,00	R\$ 80.574,90
Serviço	4.88	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	940,00	M	R\$ 133,47	R\$ 133,47	26,95%	R\$ 169,44	R\$ 159.273,60	4	IMPLANTAÇÃO	940,00	R\$ 159.273,60
Serviço	4.89	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	554,00	M	R\$ 79,30	R\$ 79,30	26,95%	R\$ 100,67	R\$ 55.771,18	4	IMPLANTAÇÃO	554,00	R\$ 55.771,18
Serviço	4.90	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	60,00	M	R\$ 262,36	R\$ 262,36	26,95%	R\$ 333,07	R\$ 19.984,20	4	IMPLANTAÇÃO	60,00	R\$ 19.984,20
Serviço	4.91	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UN	R\$ 16,83	R\$ 16,83	26,95%	R\$ 21,37	R\$ 256,44	4	IMPLANTAÇÃO	12,00	R\$ 256,44
Serviço	4.92	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83	R\$ 71,49	4	IMPLANTAÇÃO	3,00	R\$ 71,49
Serviço	4.93	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	3,00	UN	R\$ 23,15	R\$ 23,15	26,95%	R\$ 29,39	R\$ 88,17	4	IMPLANTAÇÃO	3,00	R\$ 88,17
Serviço	4.94	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	8,00	UN	R\$ 30,60	R\$ 30,60	26,95%	R\$ 38,85	R\$ 310,80	4	IMPLANTAÇÃO	8,00	R\$ 310,80
Serviço	4.95	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	6,00	UN	R\$ 15,07	R\$ 15,07	26,95%	R\$ 19,13	R\$ 114,78	4	IMPLANTAÇÃO	6,00	R\$ 114,78
Serviço	4.96	SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	16,00	UN	R\$ 18,88	R\$ 18,88	26,95%	R\$ 23,97	R\$ 383,52	4	IMPLANTAÇÃO	16,00	R\$ 383,52
Serviço	4.97	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 13,08	R\$ 13,08	26,95%	R\$ 16,61	R\$ 16,61	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	R\$ 16,61
Serviço	4.98	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	R\$ 16,66	R\$ 16,66	26,95%	R\$ 21,15	R\$ 105,75	4	IMPLANTAÇÃO	5,00	R\$ 105,75
Serviço	4.99	SINAPI	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	R\$ 19,12	R\$ 19,12	26,95%	R\$ 24,27	R\$ 121,35	4	IMPLANTAÇÃO	5,00	R\$ 121,35
Serviço	4.100	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 7,76	R\$ 7,76	26,95%	R\$ 9,85	R\$ 19,70	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	R\$ 19,70
Serviço	4.101	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 9,46	R\$ 9,46	26,95%	R\$ 12,01	R\$ 120,10	4	IMPLANTAÇÃO	10,00	R\$ 120,10
Serviço	4.102	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 11,96	R\$ 11,96	26,95%	R\$ 15,18	R\$ 151,80	4	IMPLANTAÇÃO	10,00	R\$ 151,80
Serviço	4.103	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,8 M. AF_12/2020	46,00	UN	R\$ 436,71	R\$ 436,71	26,95%	R\$ 554,40	R\$ 25.502,40	4	IMPLANTAÇÃO	46,00	R\$ 25.502,40
Serviço	4.104	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	7,00	UN	R\$ 226,40	R\$ 226,40	26,95%	R\$ 287,41	R\$ 2.011,87	4	IMPLANTAÇÃO	7,00	R\$ 2.011,87
Serviço	4.105	Outros	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	4,00	UN	R\$ 87,22	R\$ 87,22	26,95%	R\$ 110,73	R\$ 442,92	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	R\$ 442,92
Serviço	4.106	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 81,56	4	IMPLANTAÇÃO	4,00	R\$ 81,56
Serviço	4.107	Outros	065410	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ASIGARD TRIPOLAR 150A S250 STECK	3,00	UN	R\$ 1.131,18	R\$ 1.131,18	26,95%	R\$ 1.436,03	R\$ 4.308,09	4	IMPLANTAÇÃO	3,00	R\$ 4.308,09
Serviço	4.108	Outros	065458	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG	1,00	UN	R\$ 337,97	R\$ 337,97	26,95%	R\$ 429,05	R\$ 429,05	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	R\$ 429,05
Serviço	4.109	Outros	9528	Panel - OD-PROD - tipo amarelo para 90 espaços com disjuntores e acessórios ,dm: 1200x600x250mm	1,00	UN	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00	26,95%	R\$ 6.753,74	R\$ 6.753,74	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	R\$ 6.753,74
Serviço	4.110	SINAPI	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 5.803,66	R\$ 5.803,66	26,95%	R\$ 7.367,75	R\$ 7.367,75	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	R\$ 7.367,75
Serviço	4.111	Outros	9687	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	2,00	UN	R\$ 631,12	R\$ 631,12	26,95%	R\$ 801,21	R\$ 1.602,42	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	R\$ 1.602,42
Serviço	4.112	Outros	11383	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	3,00	UN	R\$ 248,62	R\$ 248,62	26,95%	R\$ 315,62	R\$ 946,86	4	IMPLANTAÇÃO	3,00	R\$ 946,86
Serviço	4.113	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 1.721,06	R\$ 1.721,06	26,95%	R\$ 2.184,89	R\$ 2.184,89	4	IMPLANTAÇÃO	1,00	R\$ 2.184,89
Serviço	4.114	Outros	069060	POSTE CONICO CONCRETO 11,0m 2 LUMINARIAS COM LAMPADAS	27,00	UN	R\$ 4.139,10	R\$ 4.139,10	26,95%	R\$ 5.254,59	R\$ 141.873,93	4	IMPLANTAÇÃO	27,00	R\$ 141.873,93
Serviço	4.115	SINAPI	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	2,00	UN	R\$ 231,53	R\$ 231,53	26,95%	R\$ 293,93	R\$ 587,86	4	IMPLANTAÇÃO	2,00	R\$ 587,86
Serviço	4.116	Outros	059565	CABO DE FIBRA ÓPTICA 6 FIBRAS - PADRÃO MULTIMODO	177,00	M	R\$ 20,79	R\$ 20,79	26,95%	R\$ 26,39	R\$ 4.671,03	4	IMPLANTAÇÃO	177,00	R\$ 4.671,03
Macro-serviço	5	ASSISTÊNCIA										R\$ 2.233.716,08			
Serviço	5.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	242,00	M2	R\$ 63,73	R\$ 63,73	26,95%	R\$ 80,91	R\$ 19.580,22	5	ASSISTÊNCIA	242,00	R\$ 19.580,22
Serviço	5.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	155,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 2.738,85	5	ASSISTÊNCIA	155,00	R\$ 2.738,85

Serviço	5.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	161,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 2.745,05	5	ASSISTÊNCIA	161,00	R\$ 2.745,05
Serviço	5.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	259,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 3.783,99	5	ASSISTÊNCIA	259,00	R\$ 3.783,99
Serviço	5.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	345,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 4.257,30	5	ASSISTÊNCIA	345,00	R\$ 4.257,30
Serviço	5.6	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	345,00	KG	R\$ 10,84	R\$ 10,84	26,95%	R\$ 13,76	R\$ 4.747,20	5	ASSISTÊNCIA	345,00	R\$ 4.747,20
Serviço	5.7	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	14,40	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 11.421,50	5	ASSISTÊNCIA	14,40	R\$ 11.421,50
Serviço	5.8	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	652,00	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,80	R\$ 99.625,60	5	ASSISTÊNCIA	652,00	R\$ 99.625,60
Serviço	5.9	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	594,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 10.495,98	5	ASSISTÊNCIA	594,00	R\$ 10.495,98
Serviço	5.10	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	74,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 1.261,70	5	ASSISTÊNCIA	74,00	R\$ 1.261,70
Serviço	5.11	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.070,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 17.398,20	5	ASSISTÊNCIA	1.070,00	R\$ 17.398,20
Serviço	5.12	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.230,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 17.970,30	5	ASSISTÊNCIA	1.230,00	R\$ 17.970,30
Serviço	5.13	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	664,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 8.193,76	5	ASSISTÊNCIA	664,00	R\$ 8.193,76
Serviço	5.14	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	432,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 5.184,00	5	ASSISTÊNCIA	432,00	R\$ 5.184,00
Serviço	5.15	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.118,00	KG	R\$ 10,84	R\$ 10,84	26,95%	R\$ 13,76	R\$ 15.383,68	5	ASSISTÊNCIA	1.118,00	R\$ 15.383,68
Serviço	5.16	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	350,00	KG	R\$ 10,73	R\$ 10,73	26,95%	R\$ 13,62	R\$ 4.767,00	5	ASSISTÊNCIA	350,00	R\$ 4.767,00
Serviço	5.17	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	64,00	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 50.762,24	5	ASSISTÊNCIA	64,00	R\$ 50.762,24
Serviço	5.18	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	79,00	KG	R\$ 13,49	R\$ 13,49	26,95%	R\$ 17,13	R\$ 1.353,27	5	ASSISTÊNCIA	79,00	R\$ 1.353,27
Serviço	5.19	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	1.131,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	26,95%	R\$ 19,36	R\$ 21.896,16	5	ASSISTÊNCIA	1.131,00	R\$ 21.896,16
Serviço	5.20	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.208,00	KG	R\$ 15,16	R\$ 15,16	26,95%	R\$ 19,25	R\$ 23.254,00	5	ASSISTÊNCIA	1.208,00	R\$ 23.254,00
Serviço	5.21	SINAPI	90452	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLESTRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	1.310,00	LN	R\$ 21,64	R\$ 21,64	26,95%	R\$ 27,47	R\$ 35.985,70	5	ASSISTÊNCIA	1.310,00	R\$ 35.985,70
Serviço	5.22	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	40,14	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 31.837,44	5	ASSISTÊNCIA	40,14	R\$ 31.837,44
Serviço	5.23	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	142,00	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,80	R\$ 21.697,60	5	ASSISTÊNCIA	142,00	R\$ 21.697,60
Serviço	5.24	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,00	KG	R\$ 13,49	R\$ 13,49	26,95%	R\$ 17,13	R\$ 359,73	5	ASSISTÊNCIA	21,00	R\$ 359,73
Serviço	5.25	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.209,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 19.948,50	5	ASSISTÊNCIA	1.209,00	R\$ 19.948,50
Serviço	5.26	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	71,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 1.116,12	5	ASSISTÊNCIA	71,00	R\$ 1.116,12
Serviço	5.27	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	17,04	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 13.515,45	5	ASSISTÊNCIA	17,04	R\$ 13.515,45
Serviço	5.28	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	623,29	M2	R\$ 79,84	R\$ 79,84	26,95%	R\$ 101,36	R\$ 63.176,67	5	ASSISTÊNCIA	623,29	R\$ 63.176,67
Serviço	5.29	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ARELA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 MM, COM VERNIZ AC. NEUTRO DE	461,67	M2	R\$ 93,55	R\$ 93,55	26,95%	R\$ 118,76	R\$ 54.827,93	5	ASSISTÊNCIA	461,67	R\$ 54.827,93
Serviço	5.30	Composição	PROP. REVE 02	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (REF. SINAPI 104170)	461,67	M2	R\$ 43,19	R\$ 43,19	26,95%	R\$ 54,83	R\$ 25.313,37	5	ASSISTÊNCIA	461,67	R\$ 25.313,37
Serviço	5.31	SINAPI	102223	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	29,26	M2	R\$ 985,54	R\$ 985,54	26,95%	R\$ 1.281,14	R\$ 36.608,36	5	ASSISTÊNCIA	29,26	R\$ 36.608,36
Serviço	5.32	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL, DE TACÃO. AF_08/2020, PS	562,01	M2	R\$ 67,24	R\$ 67,24	26,95%	R\$ 85,36	R\$ 47.973,17	5	ASSISTÊNCIA	562,01	R\$ 47.973,17
Serviço	5.33	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023, PE	97,66	M2	R\$ 114,16	R\$ 114,16	26,95%	R\$ 144,93	R\$ 14.153,86	5	ASSISTÊNCIA	97,66	R\$ 14.153,86
Serviço	5.34	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMOKITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, E POLIMENTO COM POLITRIZ. COTAÇÃO MANEIRA DE PISO E PISO DE PISO	785,12	M2	R\$ 90,14	R\$ 90,14	26,95%	R\$ 114,43	R\$ 89.841,28	5	ASSISTÊNCIA	785,12	R\$ 89.841,28
Serviço	5.35	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	1.126,63	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 17.890,88	5	ASSISTÊNCIA	1.126,63	R\$ 17.890,88
Serviço	5.36	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	247,14	M2	R\$ 62,89	R\$ 62,89	26,95%	R\$ 79,84	R\$ 19.731,66	5	ASSISTÊNCIA	247,14	R\$ 19.731,66
Serviço	5.37	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	184,61	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 2.931,61	5	ASSISTÊNCIA	184,61	R\$ 2.931,61
Serviço	5.38	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	311,44	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 8.601,97	5	ASSISTÊNCIA	311,44	R\$ 8.601,97
Serviço	5.39	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_10/2022	1.869,82	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	26,95%	R\$ 5,04	R\$ 9.423,89	5	ASSISTÊNCIA	1.869,82	R\$ 9.423,89
Serviço	5.40	SINAPI	104217	EMBOÇO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR	1.869,82	M2	R\$ 47,97	R\$ 47,97	26,95%	R\$ 60,90	R\$ 113.872,04	5	ASSISTÊNCIA	1.869,82	R\$ 113.872,04
Serviço	5.41	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOS, LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.311,24	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	26,95%	R\$ 18,97	R\$ 24.874,22	5	ASSISTÊNCIA	1.311,24	R\$ 24.874,22

Serviço	5.81	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	122,39	M	R\$ 23,73	R\$ 23,73	26,95%	R\$ 30,13	R\$ 3.687,61	5	ASSISTÊNCIA	122,39	R\$ 3.687,61
Serviço	5.82	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,40	M	R\$ 29,62	R\$ 29,62	26,95%	R\$ 37,60	R\$ 353,44	5	ASSISTÊNCIA	9,40	R\$ 353,44
Serviço	5.83	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	57,86	M	R\$ 33,04	R\$ 33,04	26,95%	R\$ 41,94	R\$ 2.426,05	5	ASSISTÊNCIA	57,86	R\$ 2.426,05
Serviço	5.84	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,44	M	R\$ 50,73	R\$ 50,73	26,95%	R\$ 64,40	R\$ 994,34	5	ASSISTÊNCIA	15,44	R\$ 994,34
Serviço	5.85	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 10,10	R\$ 10,10	26,95%	R\$ 12,82	R\$ 256,40	5	ASSISTÊNCIA	20,00	R\$ 256,40
Serviço	5.86	SINAPI	104357	CAP. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 18,02	R\$ 18,02	26,95%	R\$ 22,88	R\$ 45,76	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 45,76
Serviço	5.87	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 9,01	R\$ 9,01	26,95%	R\$ 11,44	R\$ 68,64	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 68,64
Serviço	5.88	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 283,20	5	ASSISTÊNCIA	15,00	R\$ 283,20
Serviço	5.89	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 27,05	R\$ 27,05	26,95%	R\$ 34,34	R\$ 34,34	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 34,34
Serviço	5.90	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	UN	R\$ 8,80	R\$ 8,80	26,95%	R\$ 11,17	R\$ 446,80	5	ASSISTÊNCIA	40,00	R\$ 446,80
Serviço	5.91	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	29,00	UN	R\$ 14,21	R\$ 14,21	26,95%	R\$ 18,04	R\$ 523,16	5	ASSISTÊNCIA	29,00	R\$ 523,16
Serviço	5.92	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 21,61	R\$ 21,61	26,95%	R\$ 27,43	R\$ 164,58	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 164,58
Serviço	5.93	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R\$ 26,29	R\$ 26,29	26,95%	R\$ 33,38	R\$ 300,42	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 300,42
Serviço	5.94	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 25,18	R\$ 25,18	26,95%	R\$ 31,97	R\$ 31,97	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 31,97
Serviço	5.95	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 40,67	R\$ 40,67	26,95%	R\$ 51,63	R\$ 154,89	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 154,89
Serviço	5.96	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 48,70	R\$ 48,70	26,95%	R\$ 61,82	R\$ 370,92	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 370,92
Serviço	5.97	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	46,00	UN	R\$ 8,08	R\$ 8,08	26,95%	R\$ 10,26	R\$ 471,96	5	ASSISTÊNCIA	46,00	R\$ 471,96
Serviço	5.98	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 13,50	R\$ 13,50	26,95%	R\$ 17,14	R\$ 85,70	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 85,70
Serviço	5.99	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	16,00	UN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55	R\$ 312,80	5	ASSISTÊNCIA	16,00	R\$ 312,80
Serviço	5.100	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R\$ 9,97	R\$ 9,97	26,95%	R\$ 12,66	R\$ 113,94	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 113,94
Serviço	5.101	SINAPI	89782	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 12,78	R\$ 12,78	26,95%	R\$ 16,22	R\$ 81,10	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 81,10
Serviço	5.102	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	16,00	UN	R\$ 23,03	R\$ 23,03	26,95%	R\$ 29,24	R\$ 467,84	5	ASSISTÊNCIA	16,00	R\$ 467,84
Serviço	5.103	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 38,77	R\$ 38,77	26,95%	R\$ 49,22	R\$ 49,22	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 49,22
Serviço	5.104	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 36,94	R\$ 36,94	26,95%	R\$ 46,90	R\$ 46,90	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 46,90
Serviço	5.105	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 22,50	R\$ 22,50	26,95%	R\$ 28,56	R\$ 57,12	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 57,12
Serviço	5.106	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 45,37	R\$ 45,37	26,95%	R\$ 57,60	R\$ 115,20	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 115,20
Serviço	5.107	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 48,70	R\$ 48,70	26,95%	R\$ 61,82	R\$ 370,92	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 370,92
Serviço	5.108	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 54,32	R\$ 54,32	26,95%	R\$ 68,96	R\$ 206,88	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 206,88
Serviço	5.109	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 37,23	R\$ 37,23	26,95%	R\$ 47,26	R\$ 94,52	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 94,52
Serviço	5.110	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 40,06	R\$ 40,06	26,95%	R\$ 50,86	R\$ 50,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 50,86
Serviço	5.111	SINAPI	97006	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 405,54	R\$ 405,54	26,95%	R\$ 514,83	R\$ 514,83	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 514,83
Serviço	5.112	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 81,77	R\$ 81,77	26,95%	R\$ 103,81	R\$ 207,62	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 207,62
Serviço	5.113	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	16,00	UN	R\$ 62,50	R\$ 62,50	26,95%	R\$ 79,34	R\$ 1.269,44	5	ASSISTÊNCIA	16,00	R\$ 1.269,44
Serviço	5.114	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,3 M. AF_12/2020	2,00	UN	R\$ 247,72	R\$ 247,72	26,95%	R\$ 314,48	R\$ 628,96	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 628,96
Serviço	5.115	Outros	202326	BEREDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL, SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	4,00	UN	R\$ 2.905,33	R\$ 2.905,33	26,95%	R\$ 3.688,32	R\$ 14.753,28	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 14.753,28
Serviço	5.116	Outros	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 140cm, Ø114", Jackwell ou similar	7,00	UN	R\$ 111,66	R\$ 111,66	26,95%	R\$ 141,75	R\$ 992,25	5	ASSISTÊNCIA	7,00	R\$ 992,25
Serviço	5.117	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R\$ 482,26	R\$ 482,26	26,95%	R\$ 612,23	R\$ 5.510,07	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 5.510,07
Serviço	5.118	Outros	067614	SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA	2,00	UN	R\$ 331,74	R\$ 331,74	26,95%	R\$ 421,14	R\$ 842,28	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 842,28
Serviço	5.119	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R\$ 596,32	R\$ 596,32	26,95%	R\$ 757,03	R\$ 3.785,15	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 3.785,15

Serviço	5.120	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R\$ 520,35	R\$ 520,35	26,95%	R\$ 660,58	R\$ 5.945,22	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 5.945,22
Serviço	5.121	Outros	4287	Dispenser para toalha interfoldada	5,00	LN	R\$ 54,78	R\$ 54,78	26,95%	R\$ 69,54	R\$ 347,70	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 347,70
Serviço	5.122	SINAPI	95547	SAIONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	11,00	LN	R\$ 93,96	R\$ 93,96	26,95%	R\$ 119,28	R\$ 1.312,08	5	ASSISTÊNCIA	11,00	R\$ 1.312,08
Serviço	5.123	Outros	190196	LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS	1,00	LN	R\$ 604,57	R\$ 604,57	26,95%	R\$ 767,50	R\$ 767,50	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 767,50
Serviço	5.124	Outros	190235	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76,17 DECA	2,00	LN	R\$ 1.778,67	R\$ 1.778,67	26,95%	R\$ 2.258,02	R\$ 4.516,04	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 4.516,04
Serviço	5.125	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	LN	R\$ 709,78	R\$ 709,78	26,95%	R\$ 901,07	R\$ 1.802,14	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 1.802,14
Serviço	5.126	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	9,00	LN	R\$ 82,10	R\$ 82,10	26,95%	R\$ 104,23	R\$ 938,07	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 938,07
Serviço	5.127	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	LN	R\$ 143,79	R\$ 143,79	26,95%	R\$ 182,54	R\$ 912,70	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 912,70
Serviço	5.128	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	LN	R\$ 922,35	R\$ 922,35	26,95%	R\$ 1.170,92	R\$ 1.170,92	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 1.170,92
Serviço	5.129	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	LN	R\$ 354,35	R\$ 354,35	26,95%	R\$ 449,85	R\$ 3.598,80	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 3.598,80
Serviço	5.130	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	LN	R\$ 366,90	R\$ 366,90	26,95%	R\$ 465,78	R\$ 3.726,24	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 3.726,24
Serviço	5.131	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	10,00	LN	R\$ 380,25	R\$ 380,25	26,95%	R\$ 482,73	R\$ 4.827,30	5	ASSISTÊNCIA	10,00	R\$ 4.827,30
Serviço	5.132	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	2,00	LN	R\$ 1.995,50	R\$ 1.995,50	26,95%	R\$ 2.533,29	R\$ 5.066,58	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 5.066,58
Serviço	5.133	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	93,67	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21	R\$ 5.171,52	5	ASSISTÊNCIA	93,67	R\$ 5.171,52
Serviço	5.134	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	12,40	M	R\$ 66,90	R\$ 66,90	26,95%	R\$ 84,93	R\$ 1.053,13	5	ASSISTÊNCIA	12,40	R\$ 1.053,13
Serviço	5.135	SINAPI	102989	CANALETA MESA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	17,62	M	R\$ 36,82	R\$ 36,82	26,95%	R\$ 46,74	R\$ 823,56	5	ASSISTÊNCIA	17,62	R\$ 823,56
Serviço	5.136	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 114,88	R\$ 114,88	26,95%	R\$ 145,84	R\$ 145,84	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 145,84
Serviço	5.137	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	16,00	LN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	26,95%	R\$ 44,65	R\$ 714,40	5	ASSISTÊNCIA	16,00	R\$ 714,40
Serviço	5.138	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	LN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55	R\$ 78,20	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 78,20
Serviço	5.139	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	LN	R\$ 45,15	R\$ 45,15	26,95%	R\$ 57,32	R\$ 114,64	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 114,64
Serviço	5.140	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	16,00	LN	R\$ 25,12	R\$ 25,12	26,95%	R\$ 33,16	R\$ 530,56	5	ASSISTÊNCIA	16,00	R\$ 530,56
Serviço	5.141	SINAPI	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 66,26	R\$ 66,26	26,95%	R\$ 84,12	R\$ 84,12	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 84,12
Serviço	5.142	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	1,00	LN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54	R\$ 217,54	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 217,54
Serviço	5.143	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	LN	R\$ 81,12	R\$ 81,12	26,95%	R\$ 102,98	R\$ 205,96	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 205,96
Serviço	5.144	SINAPI	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	4,00	LN	R\$ 41,34	R\$ 41,34	26,95%	R\$ 52,48	R\$ 209,92	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 209,92
Serviço	5.145	SINAPI	89701	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 186,93	R\$ 186,93	26,95%	R\$ 237,31	R\$ 237,31	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 237,31
Serviço	5.146	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	15,00	LN	R\$ 14,41	R\$ 14,41	26,95%	R\$ 18,29	R\$ 274,35	5	ASSISTÊNCIA	15,00	R\$ 274,35
Serviço	5.147	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE ÁREA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	1,00	LN	R\$ 1.578,39	R\$ 1.578,39	26,95%	R\$ 2.003,77	R\$ 2.003,77	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 2.003,77
Serviço	5.148	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00	LN	R\$ 249,28	R\$ 249,28	26,95%	R\$ 316,46	R\$ 316,46	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 316,46
Serviço	5.149	Outros	055863	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 8kg ABC NBR 15808:2017	4,00	LN	R\$ 261,63	R\$ 261,63	26,95%	R\$ 332,14	R\$ 1.328,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 1.328,56
Serviço	5.150	Outros	058618	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	4,00	LN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 175,40	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 175,40
Serviço	5.151	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	4,00	LN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 177,92	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 177,92
Serviço	5.152	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	4,00	LN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 4.295,32	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 4.295,32
Serviço	5.153	Outros	ED-29388	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	3,00	LN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 61,95	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 61,95
Serviço	5.154	Outros	ED-29389	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	3,00	LN	R\$ 9,32	R\$ 9,32	26,95%	R\$ 11,83	R\$ 35,49	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 35,49
Serviço	5.155	Outros	ED-29391	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	3,00	LN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 61,95	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 61,95
Serviço	5.156	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	31,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 889,70	5	ASSISTÊNCIA	31,00	R\$ 889,70
Serviço	5.157	Outros	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	3,00	LN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 61,95	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 61,95
Serviço	5.158	Outros	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	35,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 1.004,50	5	ASSISTÊNCIA	35,00	R\$ 1.004,50

Serviço	5.159	Outros	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380x190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	LIN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 26,70	R\$ 26,70	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 28,70
Serviço	5.160	Outros	055650	BOTÃO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL, COM QUEBRA VIDRO	6,00	LIN	R\$ 96,97	R\$ 96,97	26,95%	R\$ 123,10	R\$ 736,60	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 738,60
Serviço	5.161	Composição	PROP/PCIO 08	ABRIGO PARA HERMANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 23M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	3,00	LIN	R\$ 1.188,21	R\$ 1.188,21	26,95%	R\$ 1.483,04	R\$ 4.449,12	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 4.449,12
Serviço	5.162	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIR INTERAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	6,00	LIN	R\$ 465,91	R\$ 465,91	26,95%	R\$ 591,47	R\$ 3.548,82	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 3.548,82
Serviço	5.163	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	3,00	M	R\$ 9,00	R\$ 9,00	26,95%	R\$ 11,43	R\$ 34,29	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 34,29
Serviço	5.164	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	9,00	M	R\$ 15,84	R\$ 15,84	26,95%	R\$ 20,11	R\$ 180,99	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 180,99
Serviço	5.165	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	36,00	M	R\$ 8,35	R\$ 8,35	26,95%	R\$ 10,60	R\$ 381,60	5	ASSISTÊNCIA	36,00	R\$ 381,60
Serviço	5.166	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	429,00	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48	R\$ 4.924,92	5	ASSISTÊNCIA	429,00	R\$ 4.924,92
Serviço	5.167	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	18,00	M	R\$ 11,96	R\$ 11,96	26,95%	R\$ 15,18	R\$ 273,24	5	ASSISTÊNCIA	18,00	R\$ 273,24
Serviço	5.168	Outros	056015	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"	69,00	M	R\$ 66,01	R\$ 66,01	26,95%	R\$ 83,80	R\$ 5.782,20	5	ASSISTÊNCIA	69,00	R\$ 5.782,20
Serviço	5.169	Outros	059165	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"	81,00	M	R\$ 60,09	R\$ 60,09	26,95%	R\$ 76,28	R\$ 6.178,68	5	ASSISTÊNCIA	81,00	R\$ 6.178,68
Serviço	5.170	Outros	059076	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 40mm 1.1/2"	36,00	M	R\$ 71,79	R\$ 71,79	26,95%	R\$ 91,14	R\$ 3.281,04	5	ASSISTÊNCIA	36,00	R\$ 3.281,04
Serviço	5.171	Outros	059078	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"	30,00	M	R\$ 116,08	R\$ 116,08	26,95%	R\$ 147,36	R\$ 4.420,80	5	ASSISTÊNCIA	30,00	R\$ 4.420,80
Serviço	5.172	Outros	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	63,00	M	R\$ 11,68	R\$ 11,68	26,95%	R\$ 14,83	R\$ 934,29	5	ASSISTÊNCIA	63,00	R\$ 934,29
Serviço	5.173	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	18,00	M	R\$ 11,99	R\$ 11,99	26,95%	R\$ 15,22	R\$ 273,96	5	ASSISTÊNCIA	18,00	R\$ 273,96
Serviço	5.174	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	369,00	M	R\$ 13,79	R\$ 13,79	26,95%	R\$ 17,51	R\$ 6.461,19	5	ASSISTÊNCIA	369,00	R\$ 6.461,19
Serviço	5.175	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	93,00	M	R\$ 18,06	R\$ 18,06	26,95%	R\$ 22,93	R\$ 2.132,49	5	ASSISTÊNCIA	93,00	R\$ 2.132,49
Serviço	5.176	Outros	062321	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "L" 200X100 CHAPA 18 SEM TAMPA	38,62	M	R\$ 62,41	R\$ 62,41	26,95%	R\$ 79,23	R\$ 3.059,86	5	ASSISTÊNCIA	38,62	R\$ 3.059,86
Serviço	5.177	Outros	060107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "L" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	26,75	M	R\$ 36,72	R\$ 36,72	26,95%	R\$ 46,62	R\$ 1.247,09	5	ASSISTÊNCIA	26,75	R\$ 1.247,09
Serviço	5.178	Outros	078028	PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22	88,39	M	R\$ 21,74	R\$ 21,74	26,95%	R\$ 27,60	R\$ 2.439,56	5	ASSISTÊNCIA	88,39	R\$ 2.439,56
Serviço	5.179	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	5.411,66	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07	R\$ 32.848,78	5	ASSISTÊNCIA	5.411,66	R\$ 32.848,78
Serviço	5.180	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	932,63	M	R\$ 7,07	R\$ 7,07	26,95%	R\$ 8,98	R\$ 8.375,02	5	ASSISTÊNCIA	932,63	R\$ 8.375,02
Serviço	5.181	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	322,90	M	R\$ 10,02	R\$ 10,02	26,95%	R\$ 12,72	R\$ 4.107,29	5	ASSISTÊNCIA	322,90	R\$ 4.107,29
Serviço	5.182	Outros	ED-48989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/NEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFUSO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 90°C, 0,6/1KV	291,07	M	R\$ 4,51	R\$ 4,51	26,95%	R\$ 5,73	R\$ 1.667,83	5	ASSISTÊNCIA	291,07	R\$ 1.667,83
Serviço	5.183	Outros	ED-48992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/NEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFUSO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM², 90°C, 0,6/1KV	140,55	M	R\$ 6,64	R\$ 6,64	26,95%	R\$ 8,43	R\$ 1.184,84	5	ASSISTÊNCIA	140,55	R\$ 1.184,84
Serviço	5.184	Outros	ED-48995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/NEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFUSO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM², 90°C, 0,6/1KV	42,86	M	R\$ 8,75	R\$ 8,75	26,95%	R\$ 11,11	R\$ 476,17	5	ASSISTÊNCIA	42,86	R\$ 476,17
Serviço	5.185	SINAPI	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	129,51	M	R\$ 10,70	R\$ 10,70	26,95%	R\$ 13,58	R\$ 1.758,75	5	ASSISTÊNCIA	129,51	R\$ 1.758,75
Serviço	5.186	SINAPI	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	527,75	M	R\$ 17,06	R\$ 17,06	26,95%	R\$ 21,66	R\$ 11.431,07	5	ASSISTÊNCIA	527,75	R\$ 11.431,07
Serviço	5.187	SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	725,05	M	R\$ 26,47	R\$ 26,47	26,95%	R\$ 33,60	R\$ 24.361,68	5	ASSISTÊNCIA	725,05	R\$ 24.361,68
Serviço	5.188	Outros	063614	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"	13,00	LIN	R\$ 10,65	R\$ 10,65	26,95%	R\$ 13,52	R\$ 175,76	5	ASSISTÊNCIA	13,00	R\$ 175,76
Serviço	5.189	Outros	063754	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	6,00	LIN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 67,50	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 67,50
Serviço	5.190	Outros	063756	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	3,00	LIN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 33,75	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 33,75
Serviço	5.191	Outros	062572	SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"	18,00	LIN	R\$ 12,32	R\$ 12,32	26,95%	R\$ 15,64	R\$ 281,52	5	ASSISTÊNCIA	18,00	R\$ 281,52
Serviço	5.192	Outros	055343	JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA "L" PARA PERFILADO 38mm	6,00	LIN	R\$ 9,63	R\$ 9,63	26,95%	R\$ 12,23	R\$ 73,38	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 73,38
Serviço	5.193	Outros	12557	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	12,00	LIN	R\$ 15,19	R\$ 15,19	26,95%	R\$ 19,28	R\$ 231,36	5	ASSISTÊNCIA	12,00	R\$ 231,36
Serviço	5.194	Outros	12959	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	2,00	LIN	R\$ 38,44	R\$ 38,44	26,95%	R\$ 48,80	R\$ 97,60	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 97,60
Serviço	5.195	Outros	11264	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	11,00	LIN	R\$ 7,63	R\$ 7,63	26,95%	R\$ 9,69	R\$ 106,59	5	ASSISTÊNCIA	11,00	R\$ 106,59
Serviço	5.196	Outros	11343	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	149,00	LIN	R\$ 6,58	R\$ 6,58	26,95%	R\$ 8,35	R\$ 1.244,15	5	ASSISTÊNCIA	149,00	R\$ 1.244,15
Serviço	5.197	SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	7,00	LIN	R\$ 15,93	R\$ 15,93	26,95%	R\$ 20,22	R\$ 141,54	5	ASSISTÊNCIA	7,00	R\$ 141,54

Serviço	5.198	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	136,00	UN	R\$ 16,99	R\$ 16,99	26,95%	R\$ 21,57	R\$ 2.933,52	5	ASSISTÊNCIA	136,00	R\$ 2.933,52
Serviço	5.199	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,00	UN	R\$ 20,52	R\$ 20,52	26,95%	R\$ 26,05	R\$ 442,85	5	ASSISTÊNCIA	17,00	R\$ 442,85
Serviço	5.200	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 22,94	R\$ 22,94	26,95%	R\$ 29,12	R\$ 58,24	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 58,24
Serviço	5.201	Outros	061865	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"	41,00	UN	R\$ 19,65	R\$ 19,65	26,95%	R\$ 24,95	R\$ 1.022,95	5	ASSISTÊNCIA	41,00	R\$ 1.022,95
Serviço	5.202	Outros	061866	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1"	33,00	UN	R\$ 31,23	R\$ 31,23	26,95%	R\$ 39,65	R\$ 1.308,45	5	ASSISTÊNCIA	33,00	R\$ 1.308,45
Serviço	5.203	Outros	061864	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1.1/2"	2,00	UN	R\$ 17,49	R\$ 17,49	26,95%	R\$ 22,20	R\$ 44,40	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 44,40
Serviço	5.204	Outros	061867	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1.1/4"	7,00	UN	R\$ 30,57	R\$ 30,57	26,95%	R\$ 38,81	R\$ 271,67	5	ASSISTÊNCIA	7,00	R\$ 271,67
Serviço	5.205	Outros	13376	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	83,00	UN	R\$ 8,37	R\$ 8,37	26,95%	R\$ 10,63	R\$ 882,29	5	ASSISTÊNCIA	83,00	R\$ 882,29
Serviço	5.206	Outros	13364	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	58,00	UN	R\$ 20,34	R\$ 20,34	26,95%	R\$ 25,82	R\$ 1.497,56	5	ASSISTÊNCIA	58,00	R\$ 1.497,56
Serviço	5.207	Outros	061393	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2"	4,00	UN	R\$ 10,22	R\$ 10,22	26,95%	R\$ 12,97	R\$ 51,88	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 51,88
Serviço	5.208	Outros	061385	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"	20,00	UN	R\$ 8,10	R\$ 8,10	26,95%	R\$ 10,28	R\$ 205,60	5	ASSISTÊNCIA	20,00	R\$ 205,60
Serviço	5.209	SINAPI	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	28,00	UN	R\$ 9,12	R\$ 9,12	26,95%	R\$ 11,58	R\$ 324,24	5	ASSISTÊNCIA	28,00	R\$ 324,24
Serviço	5.210	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	564,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	26,95%	R\$ 13,19	R\$ 7.439,16	5	ASSISTÊNCIA	564,00	R\$ 7.439,16
Serviço	5.211	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	54,00	UN	R\$ 12,05	R\$ 12,05	26,95%	R\$ 15,30	R\$ 826,20	5	ASSISTÊNCIA	54,00	R\$ 826,20
Serviço	5.212	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 184,10	5	ASSISTÊNCIA	10,00	R\$ 184,10
Serviço	5.213	Outros	390	Condutete em alumínio tipo 3 de 3/4"	40,00	UN	R\$ 25,02	R\$ 25,02	26,95%	R\$ 31,76	R\$ 1.270,40	5	ASSISTÊNCIA	40,00	R\$ 1.270,40
Serviço	5.214	Outros	381	Condutete em alumínio tipo "B" de 1"	9,00	UN	R\$ 32,53	R\$ 32,53	26,95%	R\$ 41,30	R\$ 371,70	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 371,70
Serviço	5.215	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	7,00	UN	R\$ 30,84	R\$ 30,84	26,95%	R\$ 39,15	R\$ 274,05	5	ASSISTÊNCIA	7,00	R\$ 274,05
Serviço	5.216	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	8,00	UN	R\$ 44,06	R\$ 44,06	26,95%	R\$ 55,93	R\$ 447,44	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 447,44
Serviço	5.217	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	23,00	UN	R\$ 43,80	R\$ 43,80	26,95%	R\$ 55,60	R\$ 1.278,80	5	ASSISTÊNCIA	23,00	R\$ 1.278,80
Serviço	5.218	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 44,91	R\$ 44,91	26,95%	R\$ 57,01	R\$ 171,03	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 171,03
Serviço	5.219	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 79,20	R\$ 79,20	26,95%	R\$ 99,27	R\$ 99,27	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 99,27
Serviço	5.220	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29	R\$ 332,90	5	ASSISTÊNCIA	10,00	R\$ 332,90
Serviço	5.221	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	R\$ 31,88	R\$ 31,88	26,95%	R\$ 40,47	R\$ 242,82	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 242,82
Serviço	5.222	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	12,00	UN	R\$ 68,39	R\$ 68,39	26,95%	R\$ 86,82	R\$ 1.041,84	5	ASSISTÊNCIA	12,00	R\$ 1.041,84
Serviço	5.223	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	23,00	UN	R\$ 34,62	R\$ 34,62	26,95%	R\$ 43,95	R\$ 1.010,85	5	ASSISTÊNCIA	23,00	R\$ 1.010,85
Serviço	5.224	SINAPI	92009	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 46,66	R\$ 46,66	26,95%	R\$ 59,23	R\$ 118,46	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 118,46
Serviço	5.225	SINAPI	92019	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	32,00	UN	R\$ 77,91	R\$ 77,91	26,95%	R\$ 98,91	R\$ 3.165,12	5	ASSISTÊNCIA	32,00	R\$ 3.165,12
Serviço	5.226	SINAPI	92000	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	107,00	UN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	26,95%	R\$ 34,95	R\$ 3.739,65	5	ASSISTÊNCIA	107,00	R\$ 3.739,65
Serviço	5.227	SINAPI	92001	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	R\$ 29,55	R\$ 29,55	26,95%	R\$ 37,51	R\$ 300,08	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 300,08
Serviço	5.228	SINAPI	92008	TOMADA BAXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	82,00	UN	R\$ 42,62	R\$ 42,62	26,95%	R\$ 54,11	R\$ 4.437,02	5	ASSISTÊNCIA	82,00	R\$ 4.437,02
Serviço	5.229	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	119,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83	R\$ 2.835,77	5	ASSISTÊNCIA	119,00	R\$ 2.835,77
Serviço	5.230	Outros	4037	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Forneimento	2,00	UN	R\$ 8,50	R\$ 8,50	26,95%	R\$ 10,79	R\$ 21,58	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 21,58
Serviço	5.231	SINAPI	104178	CAP. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	12,00	UN	R\$ 20,47	R\$ 20,47	26,95%	R\$ 25,99	R\$ 311,88	5	ASSISTÊNCIA	12,00	R\$ 311,88
Serviço	5.232	Composição	PROP. INEL 02	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 97559)	4,00	UN	R\$ 15,15	R\$ 15,15	26,95%	R\$ 19,23	R\$ 76,92	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 76,92
Serviço	5.233	Composição	PROP. INEL 02	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 97559)	2,00	UN	R\$ 13,69	R\$ 13,69	26,95%	R\$ 17,38	R\$ 34,76	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 34,76
Serviço	5.234	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	26,00	UN	R\$ 25,65	R\$ 25,65	26,95%	R\$ 32,56	R\$ 846,56	5	ASSISTÊNCIA	26,00	R\$ 846,56
Serviço	5.235	Outros	13158	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	18,00	UN	R\$ 213,08	R\$ 213,08	26,95%	R\$ 270,51	R\$ 4.869,18	5	ASSISTÊNCIA	18,00	R\$ 4.869,18
Serviço	5.236	Outros	060081	LUMINÁRIA EMBUTIR/PANEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA	100,00	UN	R\$ 150,30	R\$ 150,30	26,95%	R\$ 190,81	R\$ 19.081,00	5	ASSISTÊNCIA	100,00	R\$ 19.081,00

Serviço	5.237	Outros	7715	Luminária pendente simples, ref: 11101/1, branca ou similar	1,00	LIN	R\$ 214,31	R\$ 214,31	20,95%	R\$ 272,07		R\$ 272,07	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 272,07
Serviço	5.238	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.239	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 105,14	R\$ 105,14	20,95%	R\$ 133,48		R\$ 133,48	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 133,48
Serviço	5.240	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	20,95%	R\$ 125,52		R\$ 125,52	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	5.241	Composição	PROP-INEL-02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF: SINAPI 101881)	1,00	LIN	R\$ 582,41	R\$ 582,41	20,95%	R\$ 739,37		R\$ 739,37	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 739,37
Serviço	5.242	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45° KA (TIPO AC) (REF: SINAPI 93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	20,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.243	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.244	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 105,14	R\$ 105,14	20,95%	R\$ 133,48		R\$ 133,48	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 133,48
Serviço	5.245	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	LIN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	20,95%	R\$ 91,07		R\$ 182,14	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 182,14
Serviço	5.246	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45° KA (TIPO AC) (REF: SINAPI 93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	20,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.247	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente (REF: SINAPI 93672)	1,00	LIN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	20,95%	R\$ 279,86		R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.248	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF: SINAPI 101881)	1,00	LIN	R\$ 681,56	R\$ 681,56	20,95%	R\$ 865,24		R\$ 865,24	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 865,24
Serviço	5.249	Composição	PROP-INEL-03	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 9kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF: SINAPI 93660)	2,00	LIN	R\$ 54,57	R\$ 54,57	20,95%	R\$ 69,28		R\$ 138,56	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 138,56
Serviço	5.250	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.251	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 105,14	R\$ 105,14	20,95%	R\$ 133,48		R\$ 133,48	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 133,48
Serviço	5.252	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	LIN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	20,95%	R\$ 91,07		R\$ 546,42	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 546,42
Serviço	5.253	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 75,21	R\$ 75,21	20,95%	R\$ 95,48		R\$ 95,48	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 95,48
Serviço	5.254	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45° KA (TIPO AC) (REF: SINAPI 93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	20,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.255	Composição	PROP-INEL-03	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 9kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF: SINAPI 93660)	1,00	LIN	R\$ 54,57	R\$ 54,57	20,95%	R\$ 69,28		R\$ 69,28	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 69,28
Serviço	5.256	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF: SINAPI 101881)	1,00	LIN	R\$ 681,56	R\$ 681,56	20,95%	R\$ 865,24		R\$ 865,24	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 865,24
Serviço	5.257	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente (REF: SINAPI 93672)	1,00	LIN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	20,95%	R\$ 279,86		R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.258	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.259	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	20,95%	R\$ 125,52		R\$ 125,52	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	5.260	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	LIN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	20,95%	R\$ 91,07		R\$ 182,14	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 182,14
Serviço	5.261	Composição	PROP-INEL-03	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 9kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF: SINAPI 93660)	2,00	LIN	R\$ 54,57	R\$ 54,57	20,95%	R\$ 69,28		R\$ 138,56	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 138,56
Serviço	5.262	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente (REF: SINAPI 93672)	1,00	LIN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	20,95%	R\$ 279,86		R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.263	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45° KA (TIPO AC) (REF: SINAPI 93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	20,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.264	Composição	PROP-INEL-02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF: SINAPI 101881)	1,00	LIN	R\$ 582,41	R\$ 582,41	20,95%	R\$ 739,37		R\$ 739,37	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 739,37
Serviço	5.265	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.266	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 113,41	R\$ 113,41	20,95%	R\$ 143,97		R\$ 143,97	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 143,97
Serviço	5.267	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	LIN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	20,95%	R\$ 91,07		R\$ 182,14	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 182,14
Serviço	5.268	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	20,95%	R\$ 91,07		R\$ 364,28	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 364,28
Serviço	5.269	Composição	PROP-INEL-03	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 9kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF: SINAPI 93660)	1,00	LIN	R\$ 54,57	R\$ 54,57	20,95%	R\$ 69,28		R\$ 69,28	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 69,28
Serviço	5.270	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF: SINAPI 101881)	1,00	LIN	R\$ 681,56	R\$ 681,56	20,95%	R\$ 865,24		R\$ 865,24	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 865,24
Serviço	5.271	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente (REF: SINAPI 93672)	1,00	LIN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	20,95%	R\$ 279,86		R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.272	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45° KA (TIPO AC) (REF: SINAPI 93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	20,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.273	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 75,21	R\$ 75,21	20,95%	R\$ 95,48		R\$ 381,92	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 381,92
Serviço	5.274	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 113,41	R\$ 113,41	20,95%	R\$ 143,97		R\$ 143,97	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 143,97
Serviço	5.275	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56

Serviço	5.276	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	LN	R\$ 681,56	R\$ 681,56	26,95%	R\$ 865,24	R\$ 865,24	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 865,24
Serviço	5.277	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens SSM1 344-0 ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	1,00	LN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	26,95%	R\$ 279,86	R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.278	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	LN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.279	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.280	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	26,95%	R\$ 125,52	R\$ 125,52	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	5.281	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	LN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 94,40	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 94,40
Serviço	5.282	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	26,95%	R\$ 91,07	R\$ 364,28	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 364,28
Serviço	5.283	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	LN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25	R\$ 1.026,25	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 1.026,25
Serviço	5.284	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	LN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.285	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens SSM1 344-0 ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	1,00	LN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	26,95%	R\$ 279,86	R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.286	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LN	R\$ 19,47	R\$ 19,47	26,95%	R\$ 24,72	R\$ 98,88	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 98,88
Serviço	5.287	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	LN	R\$ 17,47	R\$ 17,47	26,95%	R\$ 22,18	R\$ 66,54	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 66,54
Serviço	5.288	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	LN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 169,92	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 169,92
Serviço	5.289	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	LN	R\$ 71,74	R\$ 71,74	26,95%	R\$ 91,07	R\$ 182,14	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 182,14
Serviço	5.290	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	LN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25	R\$ 1.026,25	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 1.026,25
Serviço	5.291	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	LN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.292	Composição	PROP-INEL-03	Disjuntor tripolar 60 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Elbomer ou similar (REF. SINAPI 101899)	1,00	LN	R\$ 141,20	R\$ 141,20	26,95%	R\$ 179,25	R\$ 179,25	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 179,25
Serviço	5.293	Composição	PROP-INEL-03	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. SSM1 312-0 MB da Siemens ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	6,00	LN	R\$ 200,61	R\$ 200,61	26,95%	R\$ 254,67	R\$ 1.528,02	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 1.528,02
Serviço	5.294	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	LN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 101,95	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 101,95
Serviço	5.295	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 79,04	R\$ 79,04	26,95%	R\$ 99,07	R\$ 99,07	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 99,07
Serviço	5.296	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10,00	LN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 188,80	5	ASSISTÊNCIA	10,00	R\$ 188,80
Serviço	5.297	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	13,00	LN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18	R\$ 236,34	5	ASSISTÊNCIA	13,00	R\$ 236,34
Serviço	5.298	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	LN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.299	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens SSM1 344-0 ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	1,00	LN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	26,95%	R\$ 279,86	R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.300	Composição	PROP-INEL-03	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. SSM1 312-0 MB da Siemens ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	12,00	LN	R\$ 200,61	R\$ 200,61	26,95%	R\$ 254,67	R\$ 3.056,04	5	ASSISTÊNCIA	12,00	R\$ 3.056,04
Serviço	5.301	Composição	PROP-INEL-03	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens S501 ou similar (REF. SINAPI 101895)	1,00	LN	R\$ 154,95	R\$ 154,95	26,95%	R\$ 196,71	R\$ 196,71	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 196,71
Serviço	5.302	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRFASICO 225A COMES (REF. SINAPI 101881)	1,00	LN	R\$ 1.286,01	R\$ 1.286,01	26,95%	R\$ 1.632,59	R\$ 1.632,59	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 1.632,59
Serviço	5.303	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.304	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	26,95%	R\$ 125,52	R\$ 125,52	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	5.305	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 75,52	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 75,52
Serviço	5.306	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	LN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18	R\$ 163,62	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 163,62
Serviço	5.307	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	LN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25	R\$ 1.026,25	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 1.026,25
Serviço	5.308	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	LN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.309	Composição	PROP-INEL-02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens SSM1 344-0 ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	1,00	LN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	26,95%	R\$ 279,86	R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.310	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 81,56	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 81,56
Serviço	5.311	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	26,95%	R\$ 125,52	R\$ 125,52	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	5.312	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	LN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 56,64	5	ASSISTÊNCIA	3,00	R\$ 56,64
Serviço	5.313	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	LN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18	R\$ 145,44	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 145,44
Serviço	5.314	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	LN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25	R\$ 1.026,25	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 1.026,25

Serviço	5.315	Composição	PROP. INEL. 02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI 93672)	1,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 180,40	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 180,40
Serviço	5.316	Composição	PROP. INEL. 02	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	1,00	UN	R\$ 220,45	R\$ 220,45	26,95%	R\$ 279,86	R\$ 279,86	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 279,86
Serviço	5.317	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 122,34	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 122,34
Serviço	5.318	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	26,95%	R\$ 125,52	R\$ 125,52	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	5.319	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18	R\$ 36,36	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 36,36
Serviço	5.320	Composição	PROP. INEL. 03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	UN	R\$ 681,56	R\$ 681,56	26,95%	R\$ 865,24	R\$ 865,24	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 865,24
Serviço	5.321	Composição	PROP. INEL. 02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.322	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 1.721,06	R\$ 1.721,06	26,95%	R\$ 2.184,89	R\$ 2.184,89	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 2.184,89
Serviço	5.323	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 520,39	R\$ 520,39	26,95%	R\$ 660,64	R\$ 660,64	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 660,64
Serviço	5.324	Composição	PROP. INEL. 03	PANEL ELÉTRICO DE SOBREPOR DO TIPO T1A (TOTALMENTE TESTADO), TIPO DE MONTAGEM NO PAVIMENTO, COM CERTIFICAÇÃO DOS TESTES DE "TIPO" E "ROTINA" DE ACORDO COM A NBR 6438-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATE 1000V, FORNECIMENTO NOMINAL ATE 100A, BARRAMENTO DE 16 A 160A	1,00	UN	R\$ 3.811,60	R\$ 3.811,60	26,95%	R\$ 4.838,83	R\$ 4.838,83	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 4.838,83
Serviço	5.325	Composição	PROP. INEL. 02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	5.326	Composição	PROP. INEL. 04	Disjutor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 KA (REF. SINAPI 101895)	7,00	UN	R\$ 1.022,23	R\$ 1.022,23	26,95%	R\$ 1.297,72	R\$ 9.084,04	5	ASSISTÊNCIA	7,00	R\$ 9.084,04
Serviço	5.327	Composição	PROP. INEL. 03	Disjutor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 KA (REF. SINAPI 101895)	2,00	UN	R\$ 665,05	R\$ 665,05	26,95%	R\$ 844,28	R\$ 1.688,56	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 1.688,56
Serviço	5.328	Composição	PROP. INEL. 03	Disjutor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 KA (REF. SINAPI 101895)	1,00	UN	R\$ 488,05	R\$ 488,05	26,95%	R\$ 619,58	R\$ 619,58	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 619,58
Serviço	5.329	SINAPI	39609	NOBREAK TRIFÁSICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	1,00	UN	R\$ 60.799,57	R\$ 60.799,57	26,95%	R\$ 77.185,05	R\$ 77.185,05	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 77.185,05
Serviço	5.330	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	108,23	M	R\$ 19,84	R\$ 19,84	26,95%	R\$ 25,19	R\$ 2.726,31	5	ASSISTÊNCIA	108,23	R\$ 2.726,31
Serviço	5.331	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	32,09	M	R\$ 8,41	R\$ 8,41	26,95%	R\$ 10,68	R\$ 342,72	5	ASSISTÊNCIA	32,09	R\$ 342,72
Serviço	5.332	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,67	M	R\$ 11,68	R\$ 11,68	26,95%	R\$ 14,83	R\$ 187,90	5	ASSISTÊNCIA	12,67	R\$ 187,90
Serviço	5.333	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,17	M	R\$ 10,71	R\$ 10,71	26,95%	R\$ 13,60	R\$ 124,71	5	ASSISTÊNCIA	9,17	R\$ 124,71
Serviço	5.334	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	37,79	M	R\$ 11,96	R\$ 11,96	26,95%	R\$ 15,18	R\$ 573,65	5	ASSISTÊNCIA	37,79	R\$ 573,65
Serviço	5.335	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	99,15	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48	R\$ 1.138,24	5	ASSISTÊNCIA	99,15	R\$ 1.138,24
Serviço	5.336	SINAPI	98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	2.739,68	M	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88	R\$ 27.068,04	5	ASSISTÊNCIA	2.739,68	R\$ 27.068,04
Serviço	5.337	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	43,00	UN	R\$ 16,83	R\$ 16,83	26,95%	R\$ 21,37	R\$ 918,91	5	ASSISTÊNCIA	43,00	R\$ 918,91
Serviço	5.338	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 16,99	R\$ 16,99	26,95%	R\$ 21,57	R\$ 43,14	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 43,14
Serviço	5.339	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20,00	UN	R\$ 23,15	R\$ 23,15	26,95%	R\$ 29,39	R\$ 587,80	5	ASSISTÊNCIA	20,00	R\$ 587,80
Serviço	5.340	SINAPI	91884	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	26,95%	R\$ 13,19	R\$ 52,76	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 52,76
Serviço	5.341	SINAPI	93013	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	40,00	UN	R\$ 15,07	R\$ 15,07	26,95%	R\$ 19,13	R\$ 765,20	5	ASSISTÊNCIA	40,00	R\$ 765,20
Serviço	5.342	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	4,00	UN	R\$ 42,10	R\$ 42,10	26,95%	R\$ 53,45	R\$ 213,80	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 213,80
Serviço	5.343	Outros	12802	Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablét, da Tramontina	2,00	UN	R\$ 12,82	R\$ 12,82	26,95%	R\$ 16,27	R\$ 32,54	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 32,54
Serviço	5.344	Outros	7817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	37,00	UN	R\$ 73,28	R\$ 73,28	26,95%	R\$ 93,03	R\$ 3.442,11	5	ASSISTÊNCIA	37,00	R\$ 3.442,11
Serviço	5.345	Outros	670	Caixa de passagem para telefone, padão telefônico, 40x40x120mm, em chapa aço galv. - fornecimento	9,00	UN	R\$ 119,24	R\$ 119,24	26,95%	R\$ 151,38	R\$ 1.362,42	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 1.362,42
Serviço	5.346	Outros	8582	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	1,00	UN	R\$ 618,58	R\$ 618,58	26,95%	R\$ 785,29	R\$ 785,29	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 785,29
Serviço	5.347	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	2,00	UN	R\$ 6.315,57	R\$ 6.315,57	26,95%	R\$ 8.017,62	R\$ 16.035,24	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 16.035,24
Serviço	5.348	Outros	171185	Switch 24 portas	2,00	UN	R\$ 1.743,96	R\$ 1.743,96	26,95%	R\$ 2.213,96	R\$ 4.427,92	5	ASSISTÊNCIA	2,00	R\$ 4.427,92
Serviço	5.349	Outros	059449	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA	77,00	CJ	R\$ 75,00	R\$ 75,00	26,95%	R\$ 95,21	R\$ 7.331,17	5	ASSISTÊNCIA	77,00	R\$ 7.331,17
Serviço	5.350	Outros	059458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	1,00	UN	R\$ 90,36	R\$ 90,36	26,95%	R\$ 114,71	R\$ 114,71	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 114,71
Serviço	5.351	Outros	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontal fechado de corpo de aço sac 1020, prof=40mm	4,00	UN	R\$ 23,10	R\$ 23,10	26,95%	R\$ 29,33	R\$ 117,32	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 117,32
Serviço	5.352	Outros	160835	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	1,00	UN	R\$ 276,45	R\$ 276,45	26,95%	R\$ 350,95	R\$ 350,95	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 350,95
Serviço	5.353	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	UN	R\$ 142,79	R\$ 142,79	26,95%	R\$ 181,27	R\$ 725,08	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 725,08

Serviço	5.354	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	4,00	LN	R\$ 26,18	R\$ 26,18	26,95%	R\$ 33,24	R\$ 132,96	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 132,96
Serviço	5.355	SINAPI	96988	MASTRO 1'10", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	LN	R\$ 170,54	R\$ 170,54	26,95%	R\$ 216,50	R\$ 866,00	5	ASSISTÊNCIA	4,00	R\$ 866,00
Serviço	5.356	Outros	070379	ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"	8,00	LN	R\$ 30,30	R\$ 30,30	26,95%	R\$ 38,47	R\$ 307,76	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 307,76
Serviço	5.357	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	8,00	LN	R\$ 26,50	R\$ 26,50	26,95%	R\$ 33,64	R\$ 269,12	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 269,12
Serviço	5.358	Outros	11095	Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo abo em fibra de vidro, largura útil 200mm e altura de 400mm com gaveta movida em fibra de vidro esp 10mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta	248,00	LN	R\$ 411,14	R\$ 411,14	26,95%	R\$ 521,94	R\$ 129.441,12	5	ASSISTÊNCIA	248,00	R\$ 129.441,12
Serviço	5.359	Outros	040401	CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X18"X300MM TEL 778	22,00	LN	R\$ 10,56	R\$ 10,56	26,95%	R\$ 13,41	R\$ 295,02	5	ASSISTÊNCIA	22,00	R\$ 295,02
Serviço	5.360	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	11,00	LN	R\$ 105,99	R\$ 105,99	26,95%	R\$ 134,55	R\$ 1.480,05	5	ASSISTÊNCIA	11,00	R\$ 1.480,05
Serviço	5.361	SINAPI	96974	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	219,00	M	R\$ 88,18	R\$ 88,18	26,95%	R\$ 111,94	R\$ 24.514,86	5	ASSISTÊNCIA	219,00	R\$ 24.514,86
Serviço	5.362	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	285,00	M	R\$ 67,73	R\$ 67,73	26,95%	R\$ 85,98	R\$ 24.504,30	5	ASSISTÊNCIA	285,00	R\$ 24.504,30
Serviço	5.363	Outros	10423	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	1,00	LN	R\$ 775,90	R\$ 775,90	26,95%	R\$ 985,01	R\$ 985,01	5	ASSISTÊNCIA	1,00	R\$ 985,01
Serviço	5.364	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	11,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 355,85	5	ASSISTÊNCIA	11,00	R\$ 355,85
Serviço	5.365	Outros	150806	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	33,00	M	R\$ 25,42	R\$ 25,42	26,95%	R\$ 32,27	R\$ 1.064,91	5	ASSISTÊNCIA	33,00	R\$ 1.064,91
Serviço	5.366	Outros	078389	CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA	11,00	LN	R\$ 55,77	R\$ 55,77	26,95%	R\$ 70,80	R\$ 778,80	5	ASSISTÊNCIA	11,00	R\$ 778,80
Serviço	5.367	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	8,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 258,80	5	ASSISTÊNCIA	8,00	R\$ 258,80
Serviço	5.368	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	22,00	LN	R\$ 41,29	R\$ 41,29	26,95%	R\$ 52,42	R\$ 1.153,24	5	ASSISTÊNCIA	22,00	R\$ 1.153,24
Serviço	5.369	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	11,00	LN	R\$ 249,28	R\$ 249,28	26,95%	R\$ 316,46	R\$ 3.481,06	5	ASSISTÊNCIA	11,00	R\$ 3.481,06
Serviço	5.370	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	5,00	LN	R\$ 2.836,39	R\$ 2.836,39	26,95%	R\$ 3.600,80	R\$ 18.004,00	5	ASSISTÊNCIA	5,00	R\$ 18.004,00
Serviço	5.371	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	7,00	LN	R\$ 4.133,71	R\$ 4.133,71	26,95%	R\$ 5.247,74	R\$ 36.734,18	5	ASSISTÊNCIA	7,00	R\$ 36.734,18
Serviço	5.372	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	6,00	LN	R\$ 5.647,60	R\$ 5.647,60	26,95%	R\$ 7.189,63	R\$ 43.017,78	5	ASSISTÊNCIA	6,00	R\$ 43.017,78
Serviço	5.373	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	9,00	LN	R\$ 13.256,87	R\$ 13.256,87	26,95%	R\$ 16.829,60	R\$ 151.466,40	5	ASSISTÊNCIA	9,00	R\$ 151.466,40
Macrosserviço	6	AUDITÓRIO									R\$ 564.912,10				
Serviço	6.1	SINAPI	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	79,00	M2	R\$ 75,75	R\$ 75,75	26,95%	R\$ 96,16	R\$ 7.596,64	6	AUDITÓRIO	79,00	R\$ 7.596,64
Serviço	6.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	66,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 1.166,22	6	AUDITÓRIO	66,00	R\$ 1.166,22
Serviço	6.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	46,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 784,30	6	AUDITÓRIO	46,00	R\$ 784,30
Serviço	6.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	65,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 949,65	6	AUDITÓRIO	65,00	R\$ 949,65
Serviço	6.5	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	387,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 4.644,00	6	AUDITÓRIO	387,00	R\$ 4.644,00
Serviço	6.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	97,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 1.196,98	6	AUDITÓRIO	97,00	R\$ 1.196,98
Serviço	6.7	Composição	PROP EST 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK-30MPa - BOMBIEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	4,90	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 3.886,48	6	AUDITÓRIO	4,90	R\$ 3.886,48
Serviço	6.8	SINAPI	92461	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	135,00	M2	R\$ 193,62	R\$ 193,62	26,95%	R\$ 245,80	R\$ 33.183,00	6	AUDITÓRIO	135,00	R\$ 33.183,00
Serviço	6.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	35,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 618,45	6	AUDITÓRIO	35,00	R\$ 618,45
Serviço	6.10	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 409,20	6	AUDITÓRIO	24,00	R\$ 409,20
Serviço	6.11	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	479,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 7.788,54	6	AUDITÓRIO	479,00	R\$ 7.788,54
Serviço	6.12	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	170,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 2.483,70	6	AUDITÓRIO	170,00	R\$ 2.483,70
Serviço	6.13	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	117,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 1.443,78	6	AUDITÓRIO	117,00	R\$ 1.443,78
Serviço	6.14	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	32,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 384,00	6	AUDITÓRIO	32,00	R\$ 384,00
Serviço	6.15	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	706,00	KG	R\$ 10,84	R\$ 10,84	26,95%	R\$ 13,76	R\$ 9.714,56	6	AUDITÓRIO	706,00	R\$ 9.714,56
Serviço	6.16	Composição	PROP EST 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK-30MPa - BOMBIEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	17,50	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 13.880,30	6	AUDITÓRIO	17,50	R\$ 13.880,30
Serviço	6.17	SINAPI	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	13,00	M2	R\$ 75,49	R\$ 75,49	26,95%	R\$ 95,83	R\$ 1.245,79	6	AUDITÓRIO	13,00	R\$ 1.245,79
Serviço	6.18	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	199,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 3.283,50	6	AUDITÓRIO	199,00	R\$ 3.283,50

Serviço	6.19	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM_ AF_06/2022	41,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 644,52	6	AUDITÓRIO	41,00	R\$ 644,52
Serviço	6.20	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM_ AF_06/2022	5,00	KG	R\$ 13,49	R\$ 13,49	26,95%	R\$ 17,13	R\$ 85,65	6	AUDITÓRIO	5,00	R\$ 85,65
Serviço	6.21	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF: SINAPI 103672)	1,20	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 951,79	6	AUDITÓRIO	1,20	R\$ 951,79
Serviço	6.22	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM_ AF_06/2022	27,00	KG	R\$ 13,49	R\$ 13,49	26,95%	R\$ 17,13	R\$ 462,51	6	AUDITÓRIO	27,00	R\$ 462,51
Serviço	6.23	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PSIO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92_ AF_09/2021	278,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	26,95%	R\$ 19,36	R\$ 5.382,08	6	AUDITÓRIO	278,00	R\$ 5.382,08
Serviço	6.24	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM_ AF_06/2022	296,00	KG	R\$ 15,16	R\$ 15,16	26,95%	R\$ 19,25	R\$ 5.698,00	6	AUDITÓRIO	296,00	R\$ 5.698,00
Serviço	6.25	SINAPI	90462	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLESTRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO_ AF_09/2023	336,00	UN	R\$ 21,64	R\$ 21,64	26,95%	R\$ 27,47	R\$ 9.229,92	6	AUDITÓRIO	336,00	R\$ 9.229,92
Serviço	6.26	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF: SINAPI 103672)	10,80	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 8.566,13	6	AUDITÓRIO	10,80	R\$ 8.566,13
Serviço	6.27	SINAPI	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES_ AF_09/2020	37,00	M2	R\$ 75,49	R\$ 75,49	26,95%	R\$ 95,83	R\$ 3.545,71	6	AUDITÓRIO	37,00	R\$ 3.545,71
Serviço	6.28	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM_ AF_06/2022	225,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 3.712,50	6	AUDITÓRIO	225,00	R\$ 3.712,50
Serviço	6.29	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF: SINAPI 103672)	3,70	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 2.934,69	6	AUDITÓRIO	3,70	R\$ 2.934,69
Serviço	6.30	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_ AF_12/2021	204,49	M2	R\$ 79,84	R\$ 79,84	26,95%	R\$ 101,36	R\$ 20.727,11	6	AUDITÓRIO	204,49	R\$ 20.727,11
Serviço	6.31	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO_ AF_06/2023_PS	171,50	M2	R\$ 67,24	R\$ 67,24	26,95%	R\$ 85,36	R\$ 14.639,24	6	AUDITÓRIO	171,50	R\$ 14.639,24
Serviço	6.32	SINAPI	104162	PSIO EM GRANULITE, MARBREXITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PROD. E POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTIPALAMENTO DO APÓS E DESB. AC_06/2022	7,54	M2	R\$ 90,14	R\$ 90,14	26,95%	R\$ 114,43	R\$ 862,80	6	AUDITÓRIO	7,54	R\$ 862,80
Serviço	6.33	Outros	12929	Fornecimento e Instalação de Carpete de alto tráfego: 100% sintético anti-chamuscagem São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e 15mm	182,01	M2	R\$ 101,31	R\$ 101,31	26,95%	R\$ 128,61	R\$ 23.408,31	6	AUDITÓRIO	182,01	R\$ 23.408,31
Serviço	6.34	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS_ AF_04/2023	202,40	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 3.214,11	6	AUDITÓRIO	202,40	R\$ 3.214,11
Serviço	6.35	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR_ AF_03/2024	183,48	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 5.067,72	6	AUDITÓRIO	183,48	R\$ 5.067,72
Serviço	6.36	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR_ AF_03/2024	23,02	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 635,81	6	AUDITÓRIO	23,02	R\$ 635,81
Serviço	6.37	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRILHO, ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L_ AF_10/2022	408,90	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	26,95%	R\$ 5,04	R\$ 2.060,86	6	AUDITÓRIO	408,90	R\$ 2.060,86
Serviço	6.38	SINAPI	104217	EMBICO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANFIMAC_ AF_06/2022	408,90	M2	R\$ 47,97	R\$ 47,97	26,95%	R\$ 60,90	R\$ 24.902,01	6	AUDITÓRIO	408,90	R\$ 24.902,01
Serviço	6.39	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL_ AF_04/2023	202,40	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	26,95%	R\$ 18,97	R\$ 3.839,53	6	AUDITÓRIO	202,40	R\$ 3.839,53
Serviço	6.40	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO_ AF_04/2023	198,82	M2	R\$ 4,64	R\$ 4,64	26,95%	R\$ 5,89	R\$ 1.171,05	6	AUDITÓRIO	198,82	R\$ 1.171,05
Serviço	6.41	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS_ AF_04/2023	198,82	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 3.660,28	6	AUDITÓRIO	198,82	R\$ 3.660,28
Serviço	6.42	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_11/2024	0,50	M2	R\$ 384,60	R\$ 384,60	26,95%	R\$ 488,25	R\$ 244,13	6	AUDITÓRIO	0,50	R\$ 244,13
Serviço	6.43	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_11/2024	2,27	M2	R\$ 434,00	R\$ 434,00	26,95%	R\$ 550,96	R\$ 1.250,68	6	AUDITÓRIO	2,27	R\$ 1.250,68
Serviço	6.44	SINAPI	90638	PORTA CORTA-FOGO 90X210XCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_12/2019	2,00	UN	R\$ 1.588,68	R\$ 1.588,68	26,95%	R\$ 2.016,83	R\$ 4.033,66	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 4.033,66
Serviço	6.45	SINAPI	90643	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRANÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EMBICÓ, E ENCAIXAMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_12/2019	2,00	UN	R\$ 965,13	R\$ 965,13	26,95%	R\$ 1.225,23	R\$ 2.450,46	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 2.450,46
Serviço	6.46	Outros	13922	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples 14x20Mpa, nas dimensões 0,30x0,23x0,05m, De Relevo Pretendidos ou similar.	70,00	UN	R\$ 17,00	R\$ 17,00	26,95%	R\$ 21,58	R\$ 1.510,60	6	AUDITÓRIO	70,00	R\$ 1.510,60
Serviço	6.47	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANTITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS_ AF_01/2021	43,99	M2	R\$ 985,54	R\$ 985,54	26,95%	R\$ 1.261,14	R\$ 55.037,65	6	AUDITÓRIO	43,99	R\$ 55.037,65
Serviço	6.48	Outros	190429	BANCADEA EM GRANTITO CINZA ANDORINHA	20,58	M2	R\$ 488,66	R\$ 488,66	26,95%	R\$ 620,35	R\$ 12.766,80	6	AUDITÓRIO	20,58	R\$ 12.766,80
Serviço	6.49	Outros	120113	PEDRA IRREGULAR DE GRANTITO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES	18,04	M2	R\$ 332,77	R\$ 332,77	26,95%	R\$ 422,45	R\$ 7.621,00	6	AUDITÓRIO	18,04	R\$ 7.621,00
Serviço	6.50	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANITA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM_ AF_09/2023	183,05	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 28.328,82	6	AUDITÓRIO	183,05	R\$ 28.328,82
Serviço	6.51	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO_ AF_06/2022	20,05	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21	R\$ 1.106,96	6	AUDITÓRIO	20,05	R\$ 1.106,96
Serviço	6.52	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO_ AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	26,95%	R\$ 44,65	R\$ 178,80	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 178,80
Serviço	6.53	SINAPI	89554	LUIVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO_ AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	26,95%	R\$ 33,16	R\$ 132,64	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 132,64
Serviço	6.54	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	4,00	UN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54	R\$ 870,16	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 870,16
Serviço	6.55	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_03/2023	198,68	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48	R\$ 2.280,85	6	AUDITÓRIO	198,68	R\$ 2.280,85
Serviço	6.56	SINAPI	91927	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_03/2023	679,60	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07	R\$ 4.125,17	6	AUDITÓRIO	679,60	R\$ 4.125,17
Serviço	6.57	SINAPI	91931	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ AF_03/2023	137,40	M	R\$ 10,02	R\$ 10,02	26,95%	R\$ 12,72	R\$ 1.747,73	6	AUDITÓRIO	137,40	R\$ 1.747,73

Serviço	6.58	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	18,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28	R\$ 257,04	6	AUDITÓRIO	18,00	R\$ 257,04
Serviço	6.59	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 15,11	R\$ 15,11	26,95%	R\$ 19,18	R\$ 57,54	6	AUDITÓRIO	3,00	R\$ 57,54
Serviço	6.60	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	33,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83	R\$ 786,39	6	AUDITÓRIO	33,00	R\$ 786,39
Serviço	6.61	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29	R\$ 33,29	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 33,29
Serviço	6.62	SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 72,54	R\$ 72,54	26,95%	R\$ 92,09	R\$ 92,09	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 92,09
Serviço	6.63	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	26,95%	R\$ 34,95	R\$ 104,85	6	AUDITÓRIO	3,00	R\$ 104,85
Serviço	6.64	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	R\$ 42,62	R\$ 42,62	26,95%	R\$ 54,11	R\$ 757,54	6	AUDITÓRIO	14,00	R\$ 757,54
Serviço	6.65	SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 77,91	R\$ 77,91	26,95%	R\$ 98,91	R\$ 197,82	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 197,82
Serviço	6.66	Outros	13158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	2,00	UN	R\$ 213,08	R\$ 213,08	26,95%	R\$ 270,51	R\$ 541,02	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 541,02
Serviço	6.67	Outros	060081	LUMINÁRIA EMBUTIR/PANEL LED DEEP QUADRADO STH894/30 STELLA	29,00	UN	R\$ 150,30	R\$ 150,30	26,95%	R\$ 190,81	R\$ 5.533,49	6	AUDITÓRIO	29,00	R\$ 5.533,49
Serviço	6.68	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 122,34	6	AUDITÓRIO	6,00	R\$ 122,34
Serviço	6.69	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 75,52	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 75,52
Serviço	6.70	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 81,19	R\$ 81,19	26,95%	R\$ 103,07	R\$ 412,28	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 412,28
Serviço	6.71	Composição	PROP.NEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 721,60
Serviço	6.72	Composição	PROP.NEL-03	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 55kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar, (REF. SINAPI 101895)	1,00	UN	R\$ 154,95	R\$ 154,95	26,95%	R\$ 196,71	R\$ 196,71	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 196,71
Serviço	6.73	Composição	PROP.NEL-03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	UN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25	R\$ 1.026,25	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 1.026,25
Serviço	6.74	Composição	PROP.NEL-04	Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA, 4 polos, ref. PBA 480/030 da GE, SENS-347-0 da Siemens ou equivalente (REF. SINAPI 93672)	1,00	UN	R\$ 449,38	R\$ 449,38	26,95%	R\$ 570,49	R\$ 570,49	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 570,49
Serviço	6.75	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	18,00	M	R\$ 10,71	R\$ 10,71	26,95%	R\$ 13,60	R\$ 244,80	6	AUDITÓRIO	18,00	R\$ 244,80
Serviço	6.76	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	12,92	M	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88	R\$ 127,65	6	AUDITÓRIO	12,92	R\$ 127,65
Serviço	6.77	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 16,83	R\$ 16,83	26,95%	R\$ 21,37	R\$ 85,48	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 85,48
Serviço	6.78	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 16,99	R\$ 16,99	26,95%	R\$ 21,57	R\$ 43,14	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 43,14
Serviço	6.79	SINAPI	91884	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	26,95%	R\$ 13,19	R\$ 52,76	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 52,76
Serviço	6.80	Outros	12802	Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina	2,00	UN	R\$ 12,82	R\$ 12,82	26,95%	R\$ 16,27	R\$ 32,54	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 32,54
Serviço	6.81	Outros	7817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	2,00	UN	R\$ 73,28	R\$ 73,28	26,95%	R\$ 93,03	R\$ 186,06	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 186,06
Serviço	6.82	Outros	670	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x120cm, em chapa aço galvanizado	1,00	UN	R\$ 119,24	R\$ 119,24	26,95%	R\$ 151,38	R\$ 151,38	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 151,38
Serviço	6.83	Outros	8682	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	1,00	UN	R\$ 618,58	R\$ 618,58	26,95%	R\$ 785,29	R\$ 785,29	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 785,29
Serviço	6.84	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,00	UN	R\$ 6.315,57	R\$ 6.315,57	26,95%	R\$ 8.017,62	R\$ 8.017,62	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 8.017,62
Serviço	6.85	Outros	171185	Switch 24 portas	1,00	UN	R\$ 1.743,96	R\$ 1.743,96	26,95%	R\$ 2.213,96	R\$ 2.213,96	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 2.213,96
Serviço	6.86	Outros	059449	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA	4,00	CJ	R\$ 75,00	R\$ 75,00	26,95%	R\$ 95,21	R\$ 380,84	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 380,84
Serviço	6.87	Outros	059458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	1,00	UN	R\$ 90,36	R\$ 90,36	26,95%	R\$ 114,71	R\$ 114,71	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 114,71
Serviço	6.88	Outros	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontal fechado de corpo de aço sae 1020, perfilado	2,00	UN	R\$ 23,10	R\$ 23,10	26,95%	R\$ 29,33	R\$ 58,66	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 58,66
Serviço	6.89	Outros	160835	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	1,00	UN	R\$ 276,45	R\$ 276,45	26,95%	R\$ 350,95	R\$ 350,95	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 350,95
Serviço	6.90	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R\$ 142,79	R\$ 142,79	26,95%	R\$ 181,27	R\$ 181,27	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 181,27
Serviço	6.91	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	1,00	UN	R\$ 26,18	R\$ 26,18	26,95%	R\$ 33,24	R\$ 33,24	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 33,24
Serviço	6.92	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R\$ 170,54	R\$ 170,54	26,95%	R\$ 216,50	R\$ 216,50	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 216,50
Serviço	6.93	Outros	070379	ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"	2,00	UN	R\$ 30,30	R\$ 30,30	26,95%	R\$ 38,47	R\$ 76,94	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 76,94
Serviço	6.94	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	UN	R\$ 26,50	R\$ 26,50	26,95%	R\$ 33,64	R\$ 134,56	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 134,56
Serviço	6.95	Outros	11095	Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura 600mm e altura de 400mm com giveta movelizada em fibra de vidro esp 10mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta	79,00	UN	R\$ 411,14	R\$ 411,14	26,95%	R\$ 521,94	R\$ 41.233,26	6	AUDITÓRIO	79,00	R\$ 41.233,26
Serviço	6.96	Outros	040401	CURVA 90° BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778	8,00	UN	R\$ 10,56	R\$ 10,56	26,95%	R\$ 13,41	R\$ 107,28	6	AUDITÓRIO	8,00	R\$ 107,28

Serviço	6.97	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	LN	R\$ 105,99	R\$ 105,99	26,95%	R\$ 134,55	R\$ 538,20	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 538,20
Serviço	6.98	SINAPI	96974	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	86,00	M	R\$ 88,18	R\$ 88,18	26,95%	R\$ 111,94	R\$ 9.626,84	6	AUDITÓRIO	86,00	R\$ 9.626,84
Serviço	6.99	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	76,00	M	R\$ 67,73	R\$ 67,73	26,95%	R\$ 85,98	R\$ 6.534,48	6	AUDITÓRIO	76,00	R\$ 6.534,48
Serviço	6.100	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	4,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 129,40	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 129,40
Serviço	6.101	Outros	150806	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	4,00	M	R\$ 25,42	R\$ 25,42	26,95%	R\$ 32,27	R\$ 129,08	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 129,08
Serviço	6.102	Outros	078389	CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 10MM 560 - TERMOTECNICA	4,00	LN	R\$ 55,77	R\$ 55,77	26,95%	R\$ 70,80	R\$ 283,20	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 283,20
Serviço	6.103	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	2,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 64,70	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 64,70
Serviço	6.104	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	8,00	LN	R\$ 41,29	R\$ 41,29	26,95%	R\$ 52,42	R\$ 419,36	6	AUDITÓRIO	8,00	R\$ 419,36
Serviço	6.105	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	4,00	LN	R\$ 249,28	R\$ 249,28	26,95%	R\$ 316,46	R\$ 1.265,84	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 1.265,84
Serviço	6.106	SINAPI	103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO-FRIG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_FE	4,00	LN	R\$ 22.220,28	R\$ 22.220,28	26,95%	R\$ 28.208,65	R\$ 112.834,60	6	AUDITÓRIO	4,00	R\$ 112.834,60
Serviço	6.107	Outros	058618	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	2,00	LN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 87,70	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 87,70
Serviço	6.108	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	2,00	LN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 88,96	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 88,96
Serviço	6.109	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_FE	2,00	LN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 2.147,66	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 2.147,66
Serviço	6.110	Outros	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "ES", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	LN	R\$ 18,27	R\$ 18,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 41,30	6	AUDITÓRIO	2,00	R\$ 41,30
Serviço	6.111	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	7,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 200,90	6	AUDITÓRIO	7,00	R\$ 200,90
Serviço	6.112	Outros	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 28,70	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 28,70
Serviço	6.113	Composição	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 28,70	6	AUDITÓRIO	1,00	R\$ 28,70
Macrosserviço	7			VESTIÁRIOS E DEPÓSITO							R\$ 983.967,72				
Serviço	7.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	61,00	M2	R\$ 63,73	R\$ 63,73	26,95%	R\$ 80,91	R\$ 4.935,51	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	61,00	R\$ 4.935,51
Serviço	7.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	70,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 1.236,90	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	70,00	R\$ 1.236,90
Serviço	7.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 306,90	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	18,00	R\$ 306,90
Serviço	7.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	158,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 2.308,38	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	158,00	R\$ 2.308,38
Serviço	7.5	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 252,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	21,00	R\$ 252,00
Serviço	7.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	51,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 629,34	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	51,00	R\$ 629,34
Serviço	7.7	Composição	PROP EST 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK-30MPA - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	3,10	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 2.458,80	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,10	R\$ 2.458,80
Serviço	7.8	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	112,00	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,80	R\$ 17.113,60	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	112,00	R\$ 17.113,60
Serviço	7.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	117,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 2.067,39	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	117,00	R\$ 2.067,39
Serviço	7.10	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	31,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 528,55	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	31,00	R\$ 528,55
Serviço	7.11	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	42,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 682,92	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	42,00	R\$ 682,92
Serviço	7.12	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	310,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 4.529,10	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	310,00	R\$ 4.529,10
Serviço	7.13	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	77,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 950,18	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	77,00	R\$ 950,18
Serviço	7.14	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	227,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 2.724,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	227,00	R\$ 2.724,00
Serviço	7.15	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	76,00	KG	R\$ 10,84	R\$ 10,84	26,95%	R\$ 13,76	R\$ 1.045,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	76,00	R\$ 1.045,76
Serviço	7.16	Composição	PROP EST 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK-30MPA - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	10,30	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 8.169,55	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,30	R\$ 8.169,55
Serviço	7.17	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	252,00	M2	R\$ 38,85	R\$ 38,85	26,95%	R\$ 49,32	R\$ 12.428,64	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	252,00	R\$ 12.428,64
Serviço	7.18	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	1.089,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 17.968,50	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1.089,00	R\$ 17.968,50
Serviço	7.19	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	485,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 7.624,20	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	485,00	R\$ 7.624,20
Serviço	7.20	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	540,00	KG	R\$ 11,12	R\$ 11,12	26,95%	R\$ 14,12	R\$ 7.624,80	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	540,00	R\$ 7.624,80
Serviço	7.21	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	95,00	KG	R\$ 13,49	R\$ 13,49	26,95%	R\$ 17,13	R\$ 1.627,35	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	95,00	R\$ 1.627,35

Serviço	7.22	Composição	PROP. EST. 005	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	30,20	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 23.953,43	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	30,20	R\$ 23.953,43
Serviço	7.23	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF.: 12/2021	429,32	M2	R\$ 79,84	R\$ 79,84	26,95%	R\$ 101,36	R\$ 43.515,88	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	429,32	R\$ 43.515,88
Serviço	7.24	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF.: 08/2023_P5	170,66	M2	R\$ 67,24	R\$ 67,24	26,95%	R\$ 85,36	R\$ 14.567,54	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	170,66	R\$ 14.567,54
Serviço	7.25	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF.: 02/2023_P6	299,09	M2	R\$ 114,16	R\$ 114,16	26,95%	R\$ 144,93	R\$ 37.549,91	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	299,09	R\$ 37.549,91
Serviço	7.26	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF.: 04/2023	131,91	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 2.094,73	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	131,91	R\$ 2.094,73
Serviço	7.27	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADA NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES. AF.: 02/2023_P6	402,20	M2	R\$ 62,89	R\$ 62,89	26,95%	R\$ 79,84	R\$ 32.111,65	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	402,20	R\$ 32.111,65
Serviço	7.28	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF.: 04/2023	51,45	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 817,03	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	51,45	R\$ 817,03
Serviço	7.29	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF.: 03/2024	226,89	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 6.266,70	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	226,89	R\$ 6.266,70
Serviço	7.30	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF.: 10/2022	612,00	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	26,95%	R\$ 5,04	R\$ 3.084,48	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	612,00	R\$ 3.084,48
Serviço	7.31	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR EMPULEIRO. AF.: 08/2023	612,00	M2	R\$ 47,97	R\$ 47,97	26,95%	R\$ 60,90	R\$ 37.270,80	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	612,00	R\$ 37.270,80
Serviço	7.32	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF.: 04/2023	183,36	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	26,95%	R\$ 18,97	R\$ 3.478,34	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	183,36	R\$ 3.478,34
Serviço	7.33	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF.: 04/2023	225,89	M2	R\$ 4,64	R\$ 4,64	26,95%	R\$ 5,89	R\$ 1.330,49	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	225,89	R\$ 1.330,49
Serviço	7.34	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF.: 04/2023	56,22	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 1.035,01	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	56,22	R\$ 1.035,01
Serviço	7.35	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF.: 04/2023	148,24	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 2.729,10	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	148,24	R\$ 2.729,10
Serviço	7.36	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF.: 04/2023	21,43	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 394,53	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	21,43	R\$ 394,53
Serviço	7.37	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VEDROS, BATENTE E FERRAGENS, INCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 11/2024	13,89	M2	R\$ 384,60	R\$ 384,60	26,95%	R\$ 488,25	R\$ 6.781,79	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	13,89	R\$ 6.781,79
Serviço	7.38	Outros	110115	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL. 0,70x1,60m REV. LAMIN. SANITÁRIO	23,00	UN	R\$ 1.042,12	R\$ 1.042,12	26,95%	R\$ 1.322,97	R\$ 30.428,31	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	23,00	R\$ 30.428,31
Serviço	7.39	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FICHADEIRA COM KIT DE PINTURA DE 500ML, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.: 11/2023	2,00	UN	R\$ 965,13	R\$ 965,13	26,95%	R\$ 1.225,23	R\$ 2.450,46	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 2.450,46
Serviço	7.40	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FICHADEIRA COM KIT DE PINTURA DE 500ML, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.: 11/2023	5,00	UN	R\$ 965,13	R\$ 965,13	26,95%	R\$ 1.225,23	R\$ 6.126,15	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 6.126,15
Serviço	7.41	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FICHADEIRA COM KIT DE PINTURA DE 500ML, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.: 11/2023	2,00	UN	R\$ 965,13	R\$ 965,13	26,95%	R\$ 1.225,23	R\$ 2.450,46	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 2.450,46
Serviço	7.42	Outros	202320	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMÍNIO POLIDO 40cm x PARAFUSO	2,00	UN	R\$ 209,16	R\$ 209,16	26,95%	R\$ 265,53	R\$ 531,06	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 531,06
Serviço	7.43	Composição	PRÓPRIA 001	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	16,63	M2	R\$ 425,32	R\$ 425,32	26,95%	R\$ 539,94	R\$ 8.979,20	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	16,63	R\$ 8.979,20
Serviço	7.44	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF.: 01/2021	75,52	M2	R\$ 985,54	R\$ 985,54	26,95%	R\$ 1.251,14	R\$ 94.486,09	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	75,52	R\$ 94.486,09
Serviço	7.45	Outros	190429	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	9,99	M2	R\$ 488,66	R\$ 488,66	26,95%	R\$ 620,35	R\$ 6.197,30	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	9,99	R\$ 6.197,30
Serviço	7.46	Outros	090685	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUIROS 0,20m	68,85	M	R\$ 104,55	R\$ 104,55	26,95%	R\$ 132,73	R\$ 9.138,46	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	68,85	R\$ 9.138,46
Serviço	7.47	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 5+MM. AF.: 06/2023	270,53	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 41.867,22	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	270,53	R\$ 41.867,22
Serviço	7.48	SINAPI	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	2,00	UN	R\$ 7,92	R\$ 7,92	26,95%	R\$ 10,05	R\$ 20,10	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 20,10
Serviço	7.49	SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	74,00	UN	R\$ 13,24	R\$ 13,24	26,95%	R\$ 16,81	R\$ 1.243,94	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	74,00	R\$ 1.243,94
Serviço	7.50	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	10,00	UN	R\$ 8,92	R\$ 8,92	26,95%	R\$ 11,32	R\$ 113,20	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 113,20
Serviço	7.51	SINAPI	96846	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX-ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 02/2023	15,00	UN	R\$ 33,85	R\$ 33,85	26,95%	R\$ 42,97	R\$ 644,55	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	15,00	R\$ 644,55
Serviço	7.52	SINAPI	96643	TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	15,00	UN	R\$ 38,82	R\$ 38,82	26,95%	R\$ 49,28	R\$ 739,20	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	15,00	R\$ 739,20
Serviço	7.53	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	1,00	UN	R\$ 14,99	R\$ 14,99	26,95%	R\$ 19,03	R\$ 19,03	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 19,03
Serviço	7.54	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	23,00	UN	R\$ 8,03	R\$ 8,03	26,95%	R\$ 10,19	R\$ 234,37	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	23,00	R\$ 234,37
Serviço	7.55	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	28,00	UN	R\$ 14,39	R\$ 14,39	26,95%	R\$ 18,27	R\$ 511,56	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	28,00	R\$ 511,56
Serviço	7.56	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	37,00	UN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09	R\$ 521,33	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	37,00	R\$ 521,33
Serviço	7.57	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	1,00	UN	R\$ 15,66	R\$ 15,66	26,95%	R\$ 19,88	R\$ 19,88	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 19,88
Serviço	7.58	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÁ CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	2,00	UN	R\$ 19,56	R\$ 19,56	26,95%	R\$ 24,83	R\$ 49,66	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 49,66
Serviço	7.59	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 08/2021	31,00	UN	R\$ 19,93	R\$ 19,93	26,95%	R\$ 25,30	R\$ 784,30	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	31,00	R\$ 784,30
Serviço	7.60	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.: 06/2022	9,00	UN	R\$ 11,53	R\$ 11,53	26,95%	R\$ 14,64	R\$ 131,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	9,00	R\$ 131,76

Serviço	7.61	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,00	LIN	R\$ 61,33	R\$ 61,33	26,95%	R\$ 77,86	R\$ 934,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	12,00	R\$ 934,32
Serviço	7.62	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10,00	LIN	R\$ 83,50	R\$ 83,50	26,95%	R\$ 106,00	R\$ 1.060,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 1.060,00
Serviço	7.63	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	11,00	LIN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99	R\$ 2.331,89	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	11,00	R\$ 2.331,89
Serviço	7.64	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	LIN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03	R\$ 624,12	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 624,12
Serviço	7.65	Composição	INH_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	5,00	LIN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32	R\$ 311,60	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 311,60
Serviço	7.66	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	LIN	R\$ 5,63	R\$ 5,63	26,95%	R\$ 7,15	R\$ 100,10	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	14,00	R\$ 100,10
Serviço	7.67	SINAPI	89392	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LIN	R\$ 21,94	R\$ 21,94	26,95%	R\$ 27,85	R\$ 27,85	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 27,85
Serviço	7.68	SINAPI	95639	LULA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	14,00	LIN	R\$ 9,24	R\$ 9,24	26,95%	R\$ 11,73	R\$ 164,22	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	14,00	R\$ 164,22
Serviço	7.69	SINAPI	95641	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	4,00	LIN	R\$ 14,70	R\$ 14,70	26,95%	R\$ 18,66	R\$ 74,64	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 74,64
Serviço	7.70	SINAPI	95640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	78,00	LIN	R\$ 22,18	R\$ 22,18	26,95%	R\$ 28,16	R\$ 2.196,48	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	78,00	R\$ 2.196,48
Serviço	7.71	SINAPI	95660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,00	LIN	R\$ 27,87	R\$ 27,87	26,95%	R\$ 35,38	R\$ 353,80	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 353,80
Serviço	7.72	SINAPI	95642	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	LIN	R\$ 17,41	R\$ 17,41	26,95%	R\$ 22,10	R\$ 198,90	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	9,00	R\$ 198,90
Serviço	7.73	SINAPI	95656	TÉ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	LIN	R\$ 14,15	R\$ 14,15	26,95%	R\$ 17,96	R\$ 125,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 125,72
Serviço	7.74	SINAPI	89664	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	LIN	R\$ 15,49	R\$ 15,49	26,95%	R\$ 19,66	R\$ 157,28	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	8,00	R\$ 157,28
Serviço	7.75	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	LIN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 286,52	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	13,00	R\$ 286,52
Serviço	7.76	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	15,00	LIN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53	R\$ 1.177,95	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	15,00	R\$ 1.177,95
Serviço	7.77	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	LIN	R\$ 24,39	R\$ 24,39	26,95%	R\$ 30,96	R\$ 92,88	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 92,88
Serviço	7.78	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,00	LIN	R\$ 12,79	R\$ 12,79	26,95%	R\$ 16,24	R\$ 243,60	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	15,00	R\$ 243,60
Serviço	7.79	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	LIN	R\$ 25,63	R\$ 25,63	26,95%	R\$ 32,54	R\$ 97,62	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 97,62
Serviço	7.80	SINAPI	104006	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	LIN	R\$ 21,89	R\$ 21,89	26,95%	R\$ 27,79	R\$ 55,58	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 55,58
Serviço	7.81	SINAPI	104008	TÉ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	LIN	R\$ 27,76	R\$ 27,76	26,95%	R\$ 35,24	R\$ 105,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 105,72
Serviço	7.82	Outros	070149	PURGADOR DE ÁGUA AUTOMÁTICO DE AR	5,00	LIN	R\$ 1.898,84	R\$ 1.898,84	26,95%	R\$ 2.410,58	R\$ 12.052,90	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 12.052,90
Serviço	7.83	SINAPI	101665	ABRAÇADERA DE FRAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	5,00	LIN	R\$ 35,03	R\$ 35,03	26,95%	R\$ 44,47	R\$ 222,35	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 222,35
Serviço	7.84	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	5,00	LIN	R\$ 157,90	R\$ 157,90	26,95%	R\$ 200,45	R\$ 1.002,25	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 1.002,25
Serviço	7.85	Composição	INH_021	VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	5,00	LIN	R\$ 990,91	R\$ 990,91	26,95%	R\$ 1.257,96	R\$ 6.289,80	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 6.289,80
Serviço	7.86	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	LIN	R\$ 157,90	R\$ 157,90	26,95%	R\$ 200,45	R\$ 200,45	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 200,45
Serviço	7.87	Outros	070149	PURGADOR DE ÁGUA AUTOMÁTICO DE AR	1,00	LIN	R\$ 1.898,84	R\$ 1.898,84	26,95%	R\$ 2.410,58	R\$ 2.410,58	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 2.410,58
Serviço	7.88	Composição	INH_021	VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	LIN	R\$ 990,91	R\$ 990,91	26,95%	R\$ 1.257,96	R\$ 1.257,96	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.257,96
Serviço	7.89	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	LIN	R\$ 83,50	R\$ 83,50	26,95%	R\$ 106,00	R\$ 212,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 212,00
Serviço	7.90	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	LIN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53	R\$ 78,53	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 78,53
Serviço	7.91	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	LIN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99	R\$ 423,98	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 423,98
Serviço	7.92	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	LIN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03	R\$ 468,09	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 468,09
Serviço	7.93	Composição	INH_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	2,00	LIN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32	R\$ 124,64	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 124,64
Serviço	7.94	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	LIN	R\$ 5,63	R\$ 5,63	26,95%	R\$ 7,15	R\$ 14,30	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 14,30
Serviço	7.95	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	LIN	R\$ 7,50	R\$ 7,50	26,95%	R\$ 9,52	R\$ 47,60	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 47,60
Serviço	7.96	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	LIN	R\$ 8,03	R\$ 8,03	26,95%	R\$ 10,19	R\$ 20,38	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 20,38
Serviço	7.97	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	LIN	R\$ 11,19	R\$ 11,19	26,95%	R\$ 14,21	R\$ 28,42	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 28,42
Serviço	7.98	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LIN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.99	SINAPI	95661	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 27,60	R\$ 27,60	26,95%	R\$ 35,04	R\$ 35,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 35,04

Serviço	7.100	SINAPI	96640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	LIN	R\$ 22,18	R\$ 22,18	26,95%	R\$ 28,16	R\$ 197,12	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 197,12
Serviço	7.101	SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	LIN	R\$ 27,87	R\$ 27,87	26,95%	R\$ 35,38	R\$ 70,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 70,76
Serviço	7.102	SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	6,00	LIN	R\$ 13,24	R\$ 13,24	26,95%	R\$ 16,81	R\$ 100,86	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 100,86
Serviço	7.103	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 8,92	R\$ 8,92	26,95%	R\$ 11,32	R\$ 11,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 11,32
Serviço	7.104	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.105	SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0,39	M	R\$ 19,82	R\$ 19,82	26,95%	R\$ 25,16	R\$ 9,81	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	0,39	R\$ 9,81
Serviço	7.106	SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	17,52	M	R\$ 37,26	R\$ 37,26	26,95%	R\$ 47,30	R\$ 828,70	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	17,52	R\$ 828,70
Serviço	7.107	SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,87	M	R\$ 26,31	R\$ 26,31	26,95%	R\$ 33,40	R\$ 95,86	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,87	R\$ 95,86
Serviço	7.108	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	3,00	LIN	R\$ 12,79	R\$ 12,79	26,95%	R\$ 16,24	R\$ 48,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 48,72
Serviço	7.109	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	LIN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09	R\$ 28,18	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 28,18
Serviço	7.110	Outros	190057	BOILER ELÉTRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS	1,00	LIN	R\$ 10.486,93	R\$ 10.486,93	26,95%	R\$ 13.313,16	R\$ 13.313,16	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 13.313,16
Serviço	7.111	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 157,90	R\$ 157,90	26,95%	R\$ 200,45	R\$ 200,45	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 200,45
Serviço	7.112	Outros	070149	PURGADOR DE ÁGUA AUTOMÁTICO DE AR	1,00	LIN	R\$ 1.898,84	R\$ 1.898,84	26,95%	R\$ 2.410,58	R\$ 2.410,58	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 2.410,58
Serviço	7.113	Composição	INH_021	VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	LIN	R\$ 990,91	R\$ 990,91	26,95%	R\$ 1.257,96	R\$ 1.257,96	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.257,96
Serviço	7.114	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	LIN	R\$ 83,50	R\$ 83,50	26,95%	R\$ 106,00	R\$ 212,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 212,00
Serviço	7.115	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	LIN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53	R\$ 235,59	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 235,59
Serviço	7.116	SINAPI	96620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	LIN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99	R\$ 423,98	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 423,98
Serviço	7.117	SINAPI	96619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	LIN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03	R\$ 156,03	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 156,03
Serviço	7.118	Composição	INH_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	2,00	LIN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32	R\$ 124,64	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 124,64
Serviço	7.119	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	LIN	R\$ 5,63	R\$ 5,63	26,95%	R\$ 7,15	R\$ 14,30	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 14,30
Serviço	7.120	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 8,03	R\$ 8,03	26,95%	R\$ 10,19	R\$ 10,19	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 10,19
Serviço	7.121	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.122	SINAPI	96661	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 27,60	R\$ 27,60	26,95%	R\$ 35,04	R\$ 35,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 35,04
Serviço	7.123	SINAPI	96640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	LIN	R\$ 22,18	R\$ 22,18	26,95%	R\$ 28,16	R\$ 197,12	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 197,12
Serviço	7.124	SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	LIN	R\$ 27,87	R\$ 27,87	26,95%	R\$ 35,38	R\$ 70,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 70,76
Serviço	7.125	SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	5,00	LIN	R\$ 13,24	R\$ 13,24	26,95%	R\$ 16,81	R\$ 84,05	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 84,05
Serviço	7.126	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 8,92	R\$ 8,92	26,95%	R\$ 11,32	R\$ 11,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 11,32
Serviço	7.127	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.128	SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0,41	M	R\$ 19,82	R\$ 19,82	26,95%	R\$ 25,16	R\$ 10,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	0,41	R\$ 10,32
Serviço	7.129	SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,85	M	R\$ 37,26	R\$ 37,26	26,95%	R\$ 47,30	R\$ 513,21	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,85	R\$ 513,21
Serviço	7.130	SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,65	M	R\$ 26,31	R\$ 26,31	26,95%	R\$ 33,40	R\$ 88,51	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,65	R\$ 88,51
Serviço	7.131	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,54	M	R\$ 20,19	R\$ 20,19	26,95%	R\$ 25,63	R\$ 65,10	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,54	R\$ 65,10
Serviço	7.132	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	LIN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09	R\$ 14,09	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 14,09
Serviço	7.133	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	3,00	LIN	R\$ 12,79	R\$ 12,79	26,95%	R\$ 16,24	R\$ 48,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 48,72
Serviço	7.134	Composição	190057	BOILER ELÉTRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS	1,00	LIN	R\$ 10.486,93	R\$ 10.486,93	26,95%	R\$ 13.313,16	R\$ 13.313,16	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 13.313,16
Serviço	7.135	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 157,90	R\$ 157,90	26,95%	R\$ 200,45	R\$ 200,45	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 200,45
Serviço	7.136	Outros	070149	PURGADOR DE ÁGUA AUTOMÁTICO DE AR	1,00	LIN	R\$ 1.898,84	R\$ 1.898,84	26,95%	R\$ 2.410,58	R\$ 2.410,58	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 2.410,58
Serviço	7.137	Composição	INH_021	VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	LIN	R\$ 990,91	R\$ 990,91	26,95%	R\$ 1.257,96	R\$ 1.257,96	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.257,96
Serviço	7.138	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	LIN	R\$ 83,50	R\$ 83,50	26,95%	R\$ 106,00	R\$ 212,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 212,00

Serviço	7.139	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53	R\$ 235,59	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 235,59
Serviço	7.140	SINAPI	96620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99	R\$ 635,97	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 635,97
Serviço	7.141	Composição	INH_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	UN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32	R\$ 62,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 62,32
Serviço	7.142	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 8,03	R\$ 8,03	26,95%	R\$ 10,19	R\$ 10,19	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 10,19
Serviço	7.143	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.144	SINAPI	96661	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 27,60	R\$ 27,60	26,95%	R\$ 35,04	R\$ 35,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 35,04
Serviço	7.145	SINAPI	96640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R\$ 22,18	R\$ 22,18	26,95%	R\$ 28,16	R\$ 253,44	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	9,00	R\$ 253,44
Serviço	7.146	SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 27,87	R\$ 27,87	26,95%	R\$ 35,38	R\$ 70,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 70,76
Serviço	7.147	SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 13,24	R\$ 13,24	26,95%	R\$ 16,81	R\$ 100,86	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 100,86
Serviço	7.148	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 8,92	R\$ 8,92	26,95%	R\$ 11,32	R\$ 11,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 11,32
Serviço	7.149	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.150	SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0,40	M	R\$ 19,82	R\$ 19,82	26,95%	R\$ 25,16	R\$ 10,06	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	0,40	R\$ 10,06
Serviço	7.151	SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	11,77	M	R\$ 37,26	R\$ 37,26	26,95%	R\$ 47,30	R\$ 556,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	11,77	R\$ 556,72
Serviço	7.152	SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,02	M	R\$ 26,31	R\$ 26,31	26,95%	R\$ 33,40	R\$ 67,47	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,02	R\$ 67,47
Serviço	7.153	SINAPI	96619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03	R\$ 156,03	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 156,03
Serviço	7.154	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 12,79	R\$ 12,79	26,95%	R\$ 16,24	R\$ 48,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 48,72
Serviço	7.155	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09	R\$ 14,09	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 14,09
Serviço	7.156	Outros	190057	BOILER ELÉTRICO VERTICAL, ALTA PRESSÃO 500 LITROS	1,00	UN	R\$ 10.486,93	R\$ 10.486,93	26,95%	R\$ 13.313,16	R\$ 13.313,16	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 13.313,16
Serviço	7.157	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 157,90	R\$ 157,90	26,95%	R\$ 200,45	R\$ 200,45	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 200,45
Serviço	7.158	Outros	070149	PURGADOR DE ÁGUA AUTOMÁTICO DE AR	1,00	UN	R\$ 1.898,84	R\$ 1.898,84	26,95%	R\$ 2.410,58	R\$ 2.410,58	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 2.410,58
Serviço	7.159	Composição	INH_021	VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103508/SINAPI)	1,00	UN	R\$ 990,91	R\$ 990,91	26,95%	R\$ 1.257,96	R\$ 1.257,96	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.257,96
Serviço	7.160	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 83,50	R\$ 83,50	26,95%	R\$ 106,00	R\$ 212,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 212,00
Serviço	7.161	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53	R\$ 235,59	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 235,59
Serviço	7.162	SINAPI	96620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99	R\$ 423,98	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 423,98
Serviço	7.163	SINAPI	96619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03	R\$ 312,06	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 312,06
Serviço	7.164	Composição	INH_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	UN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32	R\$ 62,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 62,32
Serviço	7.165	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.166	SINAPI	96661	CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 27,60	R\$ 27,60	26,95%	R\$ 35,04	R\$ 35,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 35,04
Serviço	7.167	SINAPI	96640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	9,00	UN	R\$ 22,18	R\$ 22,18	26,95%	R\$ 28,16	R\$ 253,44	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	9,00	R\$ 253,44
Serviço	7.168	SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 27,87	R\$ 27,87	26,95%	R\$ 35,38	R\$ 70,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 70,76
Serviço	7.169	SINAPI	96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	UN	R\$ 13,24	R\$ 13,24	26,95%	R\$ 16,81	R\$ 117,67	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 117,67
Serviço	7.170	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 8,92	R\$ 8,92	26,95%	R\$ 11,32	R\$ 11,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 11,32
Serviço	7.171	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04	R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.172	SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0,41	M	R\$ 19,82	R\$ 19,82	26,95%	R\$ 25,16	R\$ 10,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	0,41	R\$ 10,32
Serviço	7.173	SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	12,69	M	R\$ 37,26	R\$ 37,26	26,95%	R\$ 47,30	R\$ 600,24	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	12,69	R\$ 600,24
Serviço	7.174	SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,47	M	R\$ 26,31	R\$ 26,31	26,95%	R\$ 33,40	R\$ 82,50	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,47	R\$ 82,50
Serviço	7.175	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 12,79	R\$ 12,79	26,95%	R\$ 16,24	R\$ 48,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 48,72
Serviço	7.176	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09	R\$ 14,09	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 14,09
Serviço	7.177	Outros	190057	BOILER ELÉTRICO VERTICAL, ALTA PRESSÃO 500 LITROS	1,00	UN	R\$ 10.486,93	R\$ 10.486,93	26,95%	R\$ 13.313,16	R\$ 13.313,16	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 13.313,16

Serviço	7.178	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 157,90	R\$ 157,90	26,95%	R\$ 200,45		R\$ 200,45	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 200,45
Serviço	7.179	Outros	070149	PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR	1,00	UN	R\$ 1.898,84	R\$ 1.898,84	26,95%	R\$ 2.410,58		R\$ 2.410,58	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 2.410,58
Serviço	7.180	Composição	INH_021	VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	UN	R\$ 960,91	R\$ 960,91	26,95%	R\$ 1.257,96		R\$ 1.257,96	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.257,96
Serviço	7.181	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 83,50	R\$ 83,50	26,95%	R\$ 108,00		R\$ 212,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 212,00
Serviço	7.182	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53		R\$ 235,59	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 235,59
Serviço	7.183	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99		R\$ 423,98	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 423,98
Serviço	7.184	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03		R\$ 312,06	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 312,06
Serviço	7.185	Composição	INH_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI)	1,00	UN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32		R\$ 62,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 62,32
Serviço	7.186	SINAPI	89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 17,36	R\$ 17,36	26,95%	R\$ 22,04		R\$ 22,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 22,04
Serviço	7.187	SINAPI	96640	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R\$ 22,18	R\$ 22,18	26,95%	R\$ 28,16		R\$ 225,28	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	8,00	R\$ 225,28
Serviço	7.188	SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 27,87	R\$ 27,87	26,95%	R\$ 35,38		R\$ 70,76	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 70,76
Serviço	7.189	SINAPI	96636	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	UN	R\$ 13,24	R\$ 13,24	26,95%	R\$ 16,81		R\$ 117,67	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 117,67
Serviço	7.190	SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	0,39	M	R\$ 19,82	R\$ 19,82	26,95%	R\$ 25,16		R\$ 9,81	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	0,39	R\$ 9,81
Serviço	7.191	SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	13,38	M	R\$ 37,26	R\$ 37,26	26,95%	R\$ 47,30		R\$ 632,87	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	13,38	R\$ 632,87
Serviço	7.192	SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,55	M	R\$ 26,31	R\$ 26,31	26,95%	R\$ 33,40		R\$ 85,17	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,55	R\$ 85,17
Serviço	7.193	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 12,79	R\$ 12,79	26,95%	R\$ 16,24		R\$ 48,72	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 48,72
Serviço	7.194	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09		R\$ 14,09	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 14,09
Serviço	7.195	Outros	190057	BOILER ELÉTRICO VERTICAL, ALTA PRESSAO 500 LITROS	1,00	UN	R\$ 10.486,93	R\$ 10.486,93	26,95%	R\$ 13.313,16		R\$ 13.313,16	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 13.313,16
Serviço	7.196	SINAPI	104195	TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	M	R\$ 19,82	R\$ 19,82	26,95%	R\$ 25,16		R\$ 50,32	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 50,32
Serviço	7.197	SINAPI	96636	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	114,14	M	R\$ 37,26	R\$ 37,26	26,95%	R\$ 47,30		R\$ 5.398,82	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	114,14	R\$ 5.398,82
Serviço	7.198	SINAPI	96648	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	14,79	M	R\$ 26,31	R\$ 26,31	26,95%	R\$ 33,40		R\$ 493,99	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	14,79	R\$ 493,99
Serviço	7.199	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	72,13	M	R\$ 20,19	R\$ 20,19	26,95%	R\$ 25,63		R\$ 1.848,69	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	72,13	R\$ 1.848,69
Serviço	7.200	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	15,88	M	R\$ 28,06	R\$ 28,06	26,95%	R\$ 35,62		R\$ 565,65	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	15,88	R\$ 565,65
Serviço	7.201	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	48,01	M	R\$ 26,53	R\$ 26,53	26,95%	R\$ 33,68		R\$ 1.616,98	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	48,01	R\$ 1.616,98
Serviço	7.202	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	24,76	M	R\$ 18,56	R\$ 18,56	26,95%	R\$ 23,56		R\$ 583,35	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	24,76	R\$ 583,35
Serviço	7.203	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	109,40	M	R\$ 23,73	R\$ 23,73	26,95%	R\$ 30,13		R\$ 3.296,22	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	109,40	R\$ 3.296,22
Serviço	7.204	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	97,74	M	R\$ 33,04	R\$ 33,04	26,95%	R\$ 41,94		R\$ 4.099,22	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	97,74	R\$ 4.099,22
Serviço	7.205	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	5,24	M	R\$ 29,62	R\$ 29,62	26,95%	R\$ 37,60		R\$ 197,02	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,24	R\$ 197,02
Serviço	7.206	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 18,02	R\$ 18,02	26,95%	R\$ 22,88		R\$ 137,28	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 137,28
Serviço	7.207	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	8,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88		R\$ 151,04	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	8,00	R\$ 151,04
Serviço	7.208	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 27,05	R\$ 27,05	26,95%	R\$ 34,34		R\$ 34,34	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 34,34
Serviço	7.209	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	45,00	UN	R\$ 8,80	R\$ 8,80	26,95%	R\$ 11,17		R\$ 502,65	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	45,00	R\$ 502,65
Serviço	7.210	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	22,00	UN	R\$ 14,21	R\$ 14,21	26,95%	R\$ 18,04		R\$ 396,88	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	22,00	R\$ 396,88
Serviço	7.211	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	12,00	UN	R\$ 26,29	R\$ 26,29	26,95%	R\$ 33,38		R\$ 400,56	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	12,00	R\$ 400,56
Serviço	7.212	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	23,00	UN	R\$ 40,67	R\$ 40,67	26,95%	R\$ 51,63		R\$ 1.187,49	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	23,00	R\$ 1.187,49
Serviço	7.213	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	9,00	UN	R\$ 48,70	R\$ 48,70	26,95%	R\$ 61,82		R\$ 556,38	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	9,00	R\$ 556,38
Serviço	7.214	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 45,37	R\$ 45,37	26,95%	R\$ 57,60		R\$ 57,60	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 57,60
Serviço	7.215	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	71,00	UN	R\$ 8,08	R\$ 8,08	26,95%	R\$ 10,26		R\$ 728,46	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	71,00	R\$ 728,46
Serviço	7.216	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	51,00	UN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55		R\$ 997,05	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	51,00	R\$ 997,05

Serviço	7.217	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 13,50	R\$ 13,50	26,95%	R\$ 17,14		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 17,14
Serviço	7.218	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	11,00	UN	R\$ 9,97	R\$ 9,97	26,95%	R\$ 12,66		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	11,00	R\$ 139,26
Serviço	7.219	SINAPI	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,00	UN	R\$ 12,78	R\$ 12,78	26,95%	R\$ 16,22		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 113,54
Serviço	7.220	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	UN	R\$ 23,03	R\$ 23,03	26,95%	R\$ 29,24		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	40,00	R\$ 1.169,60
Serviço	7.221	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 38,77	R\$ 38,77	26,95%	R\$ 49,22		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 98,44
Serviço	7.222	SINAPI	89786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 36,94	R\$ 36,94	26,95%	R\$ 46,90		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 46,90
Serviço	7.223	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 21,61	R\$ 21,61	26,95%	R\$ 27,43		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 109,72
Serviço	7.224	SINAPI	94698	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R\$ 59,14	R\$ 59,14	26,95%	R\$ 75,08		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 75,08
Serviço	7.225	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 40,06	R\$ 40,06	26,95%	R\$ 50,86		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 152,58
Serviço	7.226	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X1,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 405,54	R\$ 405,54	26,95%	R\$ 514,83		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 514,83
Serviço	7.227	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,29X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 247,72	R\$ 247,72	26,95%	R\$ 314,48		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 314,48
Serviço	7.228	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	28,73	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	28,73	R\$ 1.586,18
Serviço	7.229	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	26,95%	R\$ 44,65		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 267,90
Serviço	7.230	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	26,95%	R\$ 33,16		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 198,96
Serviço	7.231	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	6,00	UN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 1.305,24
Serviço	7.232	Outros	202326	BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL, SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE	4,00	UN	R\$ 2.905,33	R\$ 2.905,33	26,95%	R\$ 3.688,32		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 14.753,28
Serviço	7.233	Outros	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x40mm, d=1 1/4", Jackwell ou similar	7,00	UN	R\$ 111,66	R\$ 111,66	26,95%	R\$ 141,75		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 992,25
Serviço	7.234	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 1.094,62	R\$ 1.094,62	26,95%	R\$ 1.389,62		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 2.779,24
Serviço	7.235	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA, LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	11,00	UN	R\$ 482,26	R\$ 482,26	26,95%	R\$ 612,23		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	11,00	R\$ 6.734,53
Serviço	7.236	Outros	067614	SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA	4,00	UN	R\$ 331,74	R\$ 331,74	26,95%	R\$ 421,14		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 1.684,56
Serviço	7.237	Outros	190085	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA	6,00	UN	R\$ 117,11	R\$ 117,11	26,95%	R\$ 148,07		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	6,00	R\$ 892,02
Serviço	7.238	SINAPI	86938	CURBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 36 X 30CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UN	R\$ 520,35	R\$ 520,35	26,95%	R\$ 660,58		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 6.605,80
Serviço	7.239	Outros	080725	CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	2,00	UN	R\$ 143,02	R\$ 143,02	26,95%	R\$ 181,56		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 363,12
Serviço	7.240	Outros	190012	DUCHA REDON. PAREDE CROM. LORENFIVE 7015 C16 INC. REGISTRO	13,00	UN	R\$ 338,67	R\$ 338,67	26,95%	R\$ 429,94		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	13,00	R\$ 5.589,22
Serviço	7.241	Outros	4287	Dispenser para toalha interofidada	5,00	UN	R\$ 54,78	R\$ 54,78	26,95%	R\$ 69,54		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 347,70
Serviço	7.242	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	7,00	UN	R\$ 93,96	R\$ 93,96	26,95%	R\$ 119,28		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 834,96
Serviço	7.243	Outros	190235	LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA 1,76-17 DECA	2,00	UN	R\$ 1.778,67	R\$ 1.778,67	26,95%	R\$ 2.258,02		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 4.516,04
Serviço	7.244	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 709,78	R\$ 709,78	26,95%	R\$ 901,07		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 1.802,14
Serviço	7.245	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UN	R\$ 82,10	R\$ 82,10	26,95%	R\$ 104,23		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	12,00	R\$ 1.250,76
Serviço	7.246	Outros	052357	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 1" TARGA DECA	13,00	UN	R\$ 93,94	R\$ 93,94	26,95%	R\$ 119,26		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	13,00	R\$ 1.550,38
Serviço	7.247	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 922,35	R\$ 922,35	26,95%	R\$ 1.170,92		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.170,92
Serviço	7.248	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 100CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	2,00	UN	R\$ 335,48	R\$ 335,48	26,95%	R\$ 425,89		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 851,78
Serviço	7.249	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	14,00	UN	R\$ 354,35	R\$ 354,35	26,95%	R\$ 449,85		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	14,00	R\$ 6.297,90
Serviço	7.250	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	14,00	UN	R\$ 366,90	R\$ 366,90	26,95%	R\$ 465,78		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	14,00	R\$ 6.520,92
Serviço	7.251	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALCAO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 532,04	R\$ 532,04	26,95%	R\$ 675,42		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 675,42
Serviço	7.252	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	10,00	UN	R\$ 380,25	R\$ 380,25	26,95%	R\$ 482,73		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 4.827,30
Serviço	7.253	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 1.995,50	R\$ 1.995,50	26,95%	R\$ 2.533,29		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 5.066,58
Serviço	7.254	Outros	ED-29388	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 20,65
Serviço	7.255	Outros	ED-29389	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 9,32	R\$ 9,32	26,95%	R\$ 11,83		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 11,83

Serviço	7.256	Outros	ED-29391	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 20,65
Serviço	7.257	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	12,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	12,00	R\$ 344,40
Serviço	7.258	Outros	ED-29405	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 57,40
Serviço	7.259	Outros	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	7,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	7,00	R\$ 200,90
Serviço	7.260	Composição	PROP-PCI-08	ABRIGO PARA HERIANTE, 90X80X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" ADAPTADOR STORZ 2 1/2" MANGUEIRA DE INCENDIO 23M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 1.168,21	R\$ 1.168,21	26,95%	R\$ 1.483,04		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.483,04
Serviço	7.261	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PARA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 465,91	R\$ 465,91	26,95%	R\$ 591,47		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 1.182,94
Serviço	7.262	Outros	055650	BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MAUKAL COM QUEBRA VIDRO	2,00	UN	R\$ 96,97	R\$ 96,97	26,95%	R\$ 123,10		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 246,20
Serviço	7.263	Outros	056618	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 43,85
Serviço	7.264	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	1,00	UN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 44,48
Serviço	7.265	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1,00	UN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.073,83
Serviço	7.266	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,52	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	200,52	R\$ 2.301,97
Serviço	7.267	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,18	M	R\$ 18,06	R\$ 18,06	26,95%	R\$ 22,93		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	50,18	R\$ 1.150,63
Serviço	7.268	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	78,55	M	R\$ 11,96	R\$ 11,96	26,95%	R\$ 15,18		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	78,55	R\$ 1.192,39
Serviço	7.269	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.202,00	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1.202,00	R\$ 7.296,14
Serviço	7.270	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	680,00	M	R\$ 7,07	R\$ 7,07	26,95%	R\$ 8,98		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	680,00	R\$ 6.106,40
Serviço	7.271	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	49,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	49,00	R\$ 699,72
Serviço	7.272	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	39,00	UN	R\$ 15,11	R\$ 15,11	26,95%	R\$ 19,18		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	39,00	R\$ 748,02
Serviço	7.273	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	8,00	R\$ 266,32
Serviço	7.274	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 40,03	R\$ 40,03	26,95%	R\$ 50,82		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 101,64
Serviço	7.275	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	24,00	UN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	26,95%	R\$ 34,95		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	24,00	R\$ 838,80
Serviço	7.276	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 42,62	R\$ 42,62	26,95%	R\$ 54,11		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 541,10
Serviço	7.277	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	5,00	UN	R\$ 27,77	R\$ 27,77	26,95%	R\$ 35,25		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 176,25
Serviço	7.278	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15,00	UN	R\$ 20,52	R\$ 20,52	26,95%	R\$ 26,05		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	15,00	R\$ 390,75
Serviço	7.279	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,00	UN	R\$ 12,05	R\$ 12,05	26,95%	R\$ 15,30		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	30,00	R\$ 459,00
Serviço	7.280	Outros	13158	Luminária plafon (sobrepoe) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	10,00	UN	R\$ 213,08	R\$ 213,08	26,95%	R\$ 270,51		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 2.705,10
Serviço	7.281	Outros	060081	LUMINARIA EMBUTIR/PANEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA	28,00	UN	R\$ 150,30	R\$ 150,30	26,95%	R\$ 190,81		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	28,00	R\$ 5.342,68
Serviço	7.282	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	11,00	R\$ 224,29
Serviço	7.283	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 20,39
Serviço	7.284	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 17,47	R\$ 17,47	26,95%	R\$ 22,18		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 44,36
Serviço	7.285	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 75,21	R\$ 75,21	26,95%	R\$ 95,48		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 477,40
Serviço	7.286	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 113,41	R\$ 113,41	26,95%	R\$ 143,97		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 143,97
Serviço	7.287	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 105,14	R\$ 105,14	26,95%	R\$ 133,48		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 133,48
Serviço	7.288	Composição	PROP-INEL-03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101981)	1,00	UN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	1,00	R\$ 1.026,25
Serviço	7.289	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI 93672)	8,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	8,00	R\$ 1.443,20
Serviço	7.290	Composição	PROP-INEL-04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981)	2,00	UN	R\$ 192,67	R\$ 192,67	26,95%	R\$ 244,59		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 489,18
Serviço	7.291	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2,00	UN	R\$ 142,79	R\$ 142,79	26,95%	R\$ 181,27		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 362,54
Serviço	7.292	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	2,00	UN	R\$ 26,18	R\$ 26,18	26,95%	R\$ 33,24		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 66,48
Serviço	7.293	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2,00	UN	R\$ 170,54	R\$ 170,54	26,95%	R\$ 216,50		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	2,00	R\$ 433,00
Serviço	7.294	Outros	070379	ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"	4,00	UN	R\$ 30,30	R\$ 30,30	26,95%	R\$ 38,47		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 153,88

Serviço	7.295	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	LN	R\$ 26,50	R\$ 26,50	26,95%	R\$ 33,64		7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 134,56
Serviço	7.296	Outros	11095	Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 200mm e altura de 400mm com grelha movível em fibra de vidro esp 10mm, com acionamento manual por manete na própria grelha	111,00	LN	R\$ 411,14	R\$ 411,14	26,95%	R\$ 521,94	R\$ 57.935,34	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	111,00	R\$ 57.935,34
Serviço	7.297	Outros	040401	CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778	10,00	LN	R\$ 10,56	R\$ 10,56	26,95%	R\$ 13,41	R\$ 134,10	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	10,00	R\$ 134,10
Serviço	7.298	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	5,00	LN	R\$ 105,99	R\$ 105,99	26,95%	R\$ 134,55	R\$ 672,75	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 672,75
Serviço	7.299	SINAPI	96974	CORDALHA DE COBRE NU 50 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	169,00	M	R\$ 88,18	R\$ 88,18	26,95%	R\$ 111,94	R\$ 18.917,86	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	169,00	R\$ 18.917,86
Serviço	7.300	SINAPI	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	92,00	M	R\$ 67,73	R\$ 67,73	26,95%	R\$ 85,98	R\$ 7.910,16	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	92,00	R\$ 7.910,16
Serviço	7.301	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mmf, ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	5,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 161,75	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 161,75
Serviço	7.302	Outros	150806	Eletroduto aparente de PVC rígido rosçável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	5,00	M	R\$ 25,42	R\$ 25,42	26,95%	R\$ 32,27	R\$ 161,35	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 161,35
Serviço	7.303	Outros	078389	CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 7MM 560 - TERMOTECNICA	5,00	LN	R\$ 55,77	R\$ 55,77	26,95%	R\$ 70,80	R\$ 354,00	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	5,00	R\$ 354,00
Serviço	7.304	Outros	160321	Tampa reforçada em ferro fundido com escoinha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	3,00	LN	R\$ 156,53	R\$ 156,53	26,95%	R\$ 198,71	R\$ 596,13	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	3,00	R\$ 596,13
Serviço	7.305	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mmf, ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	4,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 129,40	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	4,00	R\$ 129,40
Serviço	7.306	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	8,00	LN	R\$ 41,29	R\$ 41,29	26,95%	R\$ 52,42	R\$ 419,36	7	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	8,00	R\$ 419,36
Macrosserviço	8			CAMPO SOCIETY						R\$ 240.734,11					
Serviço	8.1	SINAPI	102363	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 12 JUNTAS E RAMAL ALTERNADO COM TELA DE ENCAMINHAMENTO, FO 12 JUNTAS PARA ALAMBRAO COM TELA (11) TELA DIMENSÃO (80X270CM) EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (20,0MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO TUBO DE AÇO GALVANIZADO	560,04	M2	R\$ 167,46	R\$ 167,46	26,95%	R\$ 212,59	R\$ 119.058,90	8	CAMPO SOCIETY	560,04	R\$ 119.058,90
Serviço	8.2	Outros	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRAO COM TELA (11) TELA DIMENSÃO (80X270CM) EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (20,0MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO TUBO DE AÇO GALVANIZADO	2,00	LN	R\$ 911,09	R\$ 911,09	26,95%	R\$ 1.156,63	R\$ 2.313,26	8	CAMPO SOCIETY	2,00	R\$ 2.313,26
Serviço	8.3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	1.125,22	M2	R\$ 1,69	R\$ 1,69	26,95%	R\$ 2,15	R\$ 2.419,22	8	CAMPO SOCIETY	1.125,22	R\$ 2.419,22
Serviço	8.4	Outros	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluiu cola, tipo, arma, tábua, borracha e neta de obra especializada	1.125,22	M2	R\$ 61,90	R\$ 61,90	26,95%	R\$ 78,58	R\$ 88.419,79	8	CAMPO SOCIETY	1.125,22	R\$ 88.419,79
Serviço	8.5	SINAPI	102704	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	548,04	M	R\$ 12,13	R\$ 12,13	26,95%	R\$ 15,40	R\$ 8.439,82	8	CAMPO SOCIETY	548,04	R\$ 8.439,82
Serviço	8.6	Outros	01.08.065	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO	39,54	M	R\$ 86,72	R\$ 86,72	26,95%	R\$ 110,09	R\$ 4.352,96	8	CAMPO SOCIETY	39,54	R\$ 4.352,96
Serviço	8.7	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	89,60	M	R\$ 36,82	R\$ 36,82	26,95%	R\$ 46,74	R\$ 4.187,90	8	CAMPO SOCIETY	89,60	R\$ 4.187,90
Serviço	8.8	SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	32,00	LN	R\$ 178,12	R\$ 178,12	26,95%	R\$ 226,12	R\$ 7.235,84	8	CAMPO SOCIETY	32,00	R\$ 7.235,84
Serviço	8.9	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	23,00	LN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	26,95%	R\$ 33,16	R\$ 762,68	8	CAMPO SOCIETY	23,00	R\$ 762,68
Serviço	8.10	SINAPI	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	32,00	LN	R\$ 66,26	R\$ 66,26	26,95%	R\$ 84,12	R\$ 2.691,84	8	CAMPO SOCIETY	32,00	R\$ 2.691,84
Serviço	8.11	SINAPI	89571	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	11,00	LN	R\$ 65,30	R\$ 65,30	26,95%	R\$ 82,80	R\$ 911,90	8	CAMPO SOCIETY	11,00	R\$ 911,90
Macrosserviço	9			ENSINO						R\$ 721.977,38					
Serviço	9.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	81,00	M2	R\$ 63,73	R\$ 63,73	26,95%	R\$ 80,91	R\$ 6.553,71	9	ENSINO	81,00	R\$ 6.553,71
Serviço	9.2	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92,00	KG	R\$ 19,29	R\$ 19,29	26,95%	R\$ 24,49	R\$ 2.253,08	9	ENSINO	92,00	R\$ 2.253,08
Serviço	9.3	SINAPI	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,00	KG	R\$ 17,40	R\$ 17,40	26,95%	R\$ 22,09	R\$ 397,62	9	ENSINO	18,00	R\$ 397,62
Serviço	9.4	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	112,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 1.848,00	9	ENSINO	112,00	R\$ 1.848,00
Serviço	9.5	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	232,00	KG	R\$ 11,01	R\$ 11,01	26,95%	R\$ 13,98	R\$ 3.243,36	9	ENSINO	232,00	R\$ 3.243,36
Serviço	9.6	Composição	PROP EST 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK=30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	4,00	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 3.172,64	9	ENSINO	4,00	R\$ 3.172,64
Serviço	9.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	128,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 2.261,76	9	ENSINO	128,00	R\$ 2.261,76
Serviço	9.8	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	79,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 1.395,93	9	ENSINO	79,00	R\$ 1.395,93
Serviço	9.9	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 1.568,60	9	ENSINO	92,00	R\$ 1.568,60
Serviço	9.10	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	63,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 1.024,38	9	ENSINO	63,00	R\$ 1.024,38
Serviço	9.11	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	389,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 5.683,29	9	ENSINO	389,00	R\$ 5.683,29
Serviço	9.12	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	152,00	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 1.875,68	9	ENSINO	152,00	R\$ 1.875,68
Serviço	9.13	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	178,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 2.136,00	9	ENSINO	178,00	R\$ 2.136,00
Serviço	9.14	Composição	PROP EST 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK=30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	14,30	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 11.342,19	9	ENSINO	14,30	R\$ 11.342,19

Serviço	9.54	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	UN	R\$ 11,38	R\$ 11,38	26,95%	R\$ 14,45		9	ENSINO	10,00	R\$ 144,50
Serviço	9.55	SINAPI	90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSÁ CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 19,56	R\$ 19,56	26,95%	R\$ 24,83		9	ENSINO	1,00	R\$ 24,83
Serviço	9.56	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09		9	ENSINO	8,00	R\$ 112,72
Serviço	9.57	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R\$ 61,33	R\$ 61,33	26,95%	R\$ 77,86		9	ENSINO	6,00	R\$ 467,16
Serviço	9.58	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,95	M	R\$ 18,56	R\$ 18,56	26,95%	R\$ 23,56		9	ENSINO	9,95	R\$ 234,42
Serviço	9.59	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	44,38	M	R\$ 23,73	R\$ 23,73	26,95%	R\$ 30,13		9	ENSINO	44,38	R\$ 1.337,17
Serviço	9.60	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,20	M	R\$ 29,62	R\$ 29,62	26,95%	R\$ 37,60		9	ENSINO	1,20	R\$ 45,12
Serviço	9.61	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,30	M	R\$ 33,04	R\$ 33,04	26,95%	R\$ 41,94		9	ENSINO	26,30	R\$ 1.103,02
Serviço	9.62	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,13	M	R\$ 90,73	R\$ 90,73	26,95%	R\$ 64,40		9	ENSINO	40,13	R\$ 2.584,37
Serviço	9.63	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88		9	ENSINO	2,00	R\$ 37,76
Serviço	9.64	SINAPI	89734	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,00	UN	R\$ 8,80	R\$ 8,80	26,95%	R\$ 11,17		9	ENSINO	14,00	R\$ 156,38
Serviço	9.65	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 14,21	R\$ 14,21	26,95%	R\$ 18,04		9	ENSINO	6,00	R\$ 108,24
Serviço	9.66	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 26,29	R\$ 26,29	26,95%	R\$ 33,38		9	ENSINO	4,00	R\$ 133,52
Serviço	9.67	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 25,18	R\$ 25,18	26,95%	R\$ 31,97		9	ENSINO	2,00	R\$ 63,94
Serviço	9.68	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,00	UN	R\$ 13,50	R\$ 13,50	26,95%	R\$ 17,14		9	ENSINO	12,00	R\$ 205,68
Serviço	9.69	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55		9	ENSINO	4,00	R\$ 78,20
Serviço	9.70	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 9,97	R\$ 9,97	26,95%	R\$ 12,66		9	ENSINO	3,00	R\$ 37,98
Serviço	9.71	SINAPI	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 12,78	R\$ 12,78	26,95%	R\$ 16,22		9	ENSINO	1,00	R\$ 16,22
Serviço	9.72	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 23,03	R\$ 23,03	26,95%	R\$ 29,24		9	ENSINO	3,00	R\$ 87,72
Serviço	9.73	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	42,00	UN	R\$ 8,08	R\$ 8,08	26,95%	R\$ 10,26		9	ENSINO	42,00	R\$ 430,92
Serviço	9.74	SINAPI	98107	CAXA DE GOROURA SIMPLES (CARCADEIRA: 98 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,29X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 247,72	R\$ 247,72	26,95%	R\$ 314,48		9	ENSINO	1,00	R\$ 314,48
Serviço	9.75	SINAPI	104329	CAXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 62,50	R\$ 62,50	26,95%	R\$ 79,34		9	ENSINO	6,00	R\$ 476,04
Serviço	9.76	SINAPI	97906	CAXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	3,00	UN	R\$ 405,54	R\$ 405,54	26,95%	R\$ 514,83		9	ENSINO	3,00	R\$ 1.544,49
Serviço	9.77	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	3,00	UN	R\$ 464,05	R\$ 464,05	26,95%	R\$ 589,11		9	ENSINO	3,00	R\$ 1.767,33
Serviço	9.78	SINAPI	97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	3,00	UN	R\$ 529,99	R\$ 529,99	26,95%	R\$ 672,82		9	ENSINO	3,00	R\$ 2.018,46
Serviço	9.79	SINAPI	97987	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	0,40	M	R\$ 571,15	R\$ 571,15	26,95%	R\$ 725,07		9	ENSINO	0,40	R\$ 290,03
Serviço	9.80	Outros	202326	BERBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL, SUSPENSO EM INOX C/ BRALLE	2,00	UN	R\$ 2.905,33	R\$ 2.905,33	26,95%	R\$ 3.688,32		9	ENSINO	2,00	R\$ 7.376,64
Serviço	9.81	Outros	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 140cm, d11" 1/4", Jackwell ou similar	4,00	UN	R\$ 111,06	R\$ 111,06	26,95%	R\$ 141,75		9	ENSINO	4,00	R\$ 567,00
Serviço	9.82	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 482,26	R\$ 482,26	26,95%	R\$ 612,23		9	ENSINO	4,00	R\$ 2.448,92
Serviço	9.83	Outros	067614	SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA	2,00	UN	R\$ 331,74	R\$ 331,74	26,95%	R\$ 421,14		9	ENSINO	2,00	R\$ 842,28
Serviço	9.84	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUITR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 520,35	R\$ 520,35	26,95%	R\$ 660,58		9	ENSINO	4,00	R\$ 2.642,32
Serviço	9.85	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 93,96	R\$ 93,96	26,95%	R\$ 119,28		9	ENSINO	4,00	R\$ 477,12
Serviço	9.86	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 82,10	R\$ 82,10	26,95%	R\$ 104,23		9	ENSINO	4,00	R\$ 416,92
Serviço	9.87	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PAPEL DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 143,79	R\$ 143,79	26,95%	R\$ 182,54		9	ENSINO	2,00	R\$ 365,08
Serviço	9.88	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 922,35	R\$ 922,35	26,95%	R\$ 1.170,92		9	ENSINO	1,00	R\$ 1.170,92
Serviço	9.89	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 354,35	R\$ 354,35	26,95%	R\$ 449,85		9	ENSINO	2,00	R\$ 899,70
Serviço	9.90	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 366,90	R\$ 366,90	26,95%	R\$ 465,78		9	ENSINO	4,00	R\$ 1.863,12
Serviço	9.91	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 1.995,50	R\$ 1.995,50	26,95%	R\$ 2.533,29		9	ENSINO	2,00	R\$ 5.066,58
Serviço	9.92	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	34,31	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21		9	ENSINO	34,31	R\$ 1.894,26

Serviço	9.03	SINAPI	89529	.JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	26,95%	R\$ 44,85	R\$ 267,90	9	ENSINO	6,00	R\$ 267,90
Serviço	9.04	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	26,95%	R\$ 33,16	R\$ 198,96	9	ENSINO	6,00	R\$ 198,96
Serviço	9.05	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	6,00	UN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54	R\$ 1.305,24	9	ENSINO	6,00	R\$ 1.305,24
Serviço	9.96	Outros	058618	SUPOORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 43,85	9	ENSINO	1,00	R\$ 43,85
Serviço	9.97	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	1,00	UN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 44,48	9	ENSINO	1,00	R\$ 44,48
Serviço	9.98	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	1,00	UN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 1.073,83	9	ENSINO	1,00	R\$ 1.073,83
Serviço	9.99	Outros	055650	BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO	1,00	UN	R\$ 96,97	R\$ 96,97	26,95%	R\$ 123,10	R\$ 123,10	9	ENSINO	1,00	R\$ 123,10
Serviço	9.100	Outros	ED-23091	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "EF", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 20,65	9	ENSINO	1,00	R\$ 20,65
Serviço	9.101	Outros	ED-23088	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 20,65	9	ENSINO	1,00	R\$ 20,65
Serviço	9.102	Outros	ED-29389	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 9,32	R\$ 9,32	26,95%	R\$ 11,83	R\$ 11,83	9	ENSINO	1,00	R\$ 11,83
Serviço	9.103	Outros	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 20,65	9	ENSINO	1,00	R\$ 20,65
Serviço	9.104	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	12,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 344,40	9	ENSINO	12,00	R\$ 344,40
Serviço	9.105	Outros	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	4,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 114,80	9	ENSINO	4,00	R\$ 114,80
Serviço	9.106	Outros	ED-50203	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	4,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 114,80	9	ENSINO	4,00	R\$ 114,80
Serviço	9.107	Outros	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 28,70	9	ENSINO	1,00	R\$ 28,70
Serviço	9.108	Composição	PROP PCI.0 08	ABRIGO PARA HORMEIAIS, INDIVIDUALIZADO, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUADRO EM LATA 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	1,00	UN	R\$ 1.168,21	R\$ 1.168,21	26,95%	R\$ 1.483,04	R\$ 1.483,04	9	ENSINO	1,00	R\$ 1.483,04
Serviço	9.109	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 465,91	R\$ 465,91	26,95%	R\$ 591,47	R\$ 1.182,94	9	ENSINO	2,00	R\$ 1.182,94
Serviço	9.110	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	78,00	M	R\$ 19,71	R\$ 19,71	26,95%	R\$ 25,02	R\$ 1.951,56	9	ENSINO	78,00	R\$ 1.951,56
Serviço	9.111	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	3,00	M	R\$ 25,17	R\$ 25,17	26,95%	R\$ 31,95	R\$ 95,85	9	ENSINO	3,00	R\$ 95,85
Serviço	9.112	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	410,00	M	R\$ 17,91	R\$ 17,91	26,95%	R\$ 22,74	R\$ 9.323,40	9	ENSINO	410,00	R\$ 9.323,40
Serviço	9.113	Outros	058015	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"	50,00	M	R\$ 66,01	R\$ 66,01	26,95%	R\$ 83,80	R\$ 4.190,00	9	ENSINO	50,00	R\$ 4.190,00
Serviço	9.114	Outros	061068	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4	49,00	M	R\$ 63,64	R\$ 63,64	26,95%	R\$ 80,79	R\$ 3.958,71	9	ENSINO	49,00	R\$ 3.958,71
Serviço	9.115	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	15,00	M	R\$ 18,24	R\$ 18,24	26,95%	R\$ 23,16	R\$ 347,40	9	ENSINO	15,00	R\$ 347,40
Serviço	9.116	Outros	8730	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	39,00	UN	R\$ 106,80	R\$ 106,80	26,95%	R\$ 135,58	R\$ 5.287,62	9	ENSINO	39,00	R\$ 5.287,62
Serviço	9.117	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.560,00	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07	R\$ 9.469,20	9	ENSINO	1.560,00	R\$ 9.469,20
Serviço	9.118	Outros	063401	CABO EPROTENAXG7 PRYSMAN 1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2	42,00	M	R\$ 9,80	R\$ 9,80	26,95%	R\$ 12,44	R\$ 522,48	9	ENSINO	42,00	R\$ 522,48
Serviço	9.119	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	274,00	M	R\$ 7,07	R\$ 7,07	26,95%	R\$ 8,98	R\$ 2.460,52	9	ENSINO	274,00	R\$ 2.460,52
Serviço	9.120	Outros	061004	CABO EPROTENAXG7 PRYSMAN 1KV 4 CONDUTORES 35mm2	307,00	M	R\$ 143,40	R\$ 143,40	26,95%	R\$ 182,05	R\$ 55.889,35	9	ENSINO	307,00	R\$ 55.889,35
Serviço	9.121	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	29,00	M	R\$ 25,27	R\$ 25,27	26,95%	R\$ 32,08	R\$ 930,32	9	ENSINO	29,00	R\$ 930,32
Serviço	9.122	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UN	R\$ 20,52	R\$ 20,52	26,95%	R\$ 26,05	R\$ 312,60	9	ENSINO	12,00	R\$ 312,60
Serviço	9.123	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UN	R\$ 16,99	R\$ 16,99	26,95%	R\$ 21,57	R\$ 258,84	9	ENSINO	12,00	R\$ 258,84
Serviço	9.124	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	24,00	UN	R\$ 12,05	R\$ 12,05	26,95%	R\$ 15,30	R\$ 367,20	9	ENSINO	24,00	R\$ 367,20
Serviço	9.125	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	26,95%	R\$ 13,19	R\$ 395,70	9	ENSINO	30,00	R\$ 395,70
Serviço	9.126	Outros	063754	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	13,00	UN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 146,25	9	ENSINO	13,00	R\$ 146,25
Serviço	9.127	Outros	063756	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	24,00	UN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 270,00	9	ENSINO	24,00	R\$ 270,00
Serviço	9.128	Outros	062562	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm	3,00	UN	R\$ 15,54	R\$ 15,54	26,95%	R\$ 19,73	R\$ 59,19	9	ENSINO	3,00	R\$ 59,19
Serviço	9.129	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29	R\$ 66,58	9	ENSINO	2,00	R\$ 66,58
Serviço	9.130	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 70,78	R\$ 70,78	26,95%	R\$ 89,86	R\$ 179,72	9	ENSINO	2,00	R\$ 179,72
Serviço	9.131	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 43,80	R\$ 43,80	26,95%	R\$ 55,60	R\$ 111,20	9	ENSINO	2,00	R\$ 111,20

Serviço	9.132	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	7,00	LIN	R\$ 97,23	R\$ 97,23	26,95%	R\$ 123,43		R\$ 864,01	9	ENSINO	7,00	R\$ 864,01
Serviço	9.133	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	74,00	LIN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28		R\$ 1.056,72	9	ENSINO	74,00	R\$ 1.056,72
Serviço	9.134	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	41,00	LIN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83		R\$ 977,03	9	ENSINO	41,00	R\$ 977,03
Serviço	9.135	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	44,00	LIN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	26,95%	R\$ 34,95		R\$ 1.537,80	9	ENSINO	44,00	R\$ 1.537,80
Serviço	9.136	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,00	LIN	R\$ 42,62	R\$ 42,62	26,95%	R\$ 54,11		R\$ 1.352,75	9	ENSINO	25,00	R\$ 1.352,75
Serviço	9.137	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	12,00	LIN	R\$ 37,51	R\$ 37,51	26,95%	R\$ 47,62		R\$ 571,44	9	ENSINO	12,00	R\$ 571,44
Serviço	9.138	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	6,00	LIN	R\$ 44,06	R\$ 44,06	26,95%	R\$ 55,93		R\$ 335,58	9	ENSINO	6,00	R\$ 335,58
Serviço	9.139	Outros	060081	LUMINÁRIA EMBUTIR/PANEL LED DEEP QUADROD STH8904/30 STELLA	41,00	LIN	R\$ 150,30	R\$ 150,30	26,95%	R\$ 190,81		R\$ 7.823,21	9	ENSINO	41,00	R\$ 7.823,21
Serviço	9.140	Outros	066372	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 44 DISJUNTORES +BARRAMENTO	1,00	LIN	R\$ 4.201,49	R\$ 4.201,49	26,95%	R\$ 5.333,79		R\$ 5.333,79	9	ENSINO	1,00	R\$ 5.333,79
Serviço	9.141	Outros	064816	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30mA) TETRAPOLAR 25A	3,00	LIN	R\$ 173,43	R\$ 173,43	26,95%	R\$ 220,17		R\$ 660,51	9	ENSINO	3,00	R\$ 660,51
Serviço	9.142	Outros	064452	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A E2C250N3150 SCHNEIDER	1,00	LIN	R\$ 955,94	R\$ 955,94	26,95%	R\$ 1.213,57		R\$ 1.213,57	9	ENSINO	1,00	R\$ 1.213,57
Serviço	9.143	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 186,06	R\$ 186,06	26,95%	R\$ 236,20		R\$ 236,20	9	ENSINO	1,00	R\$ 236,20
Serviço	9.144	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	9	ENSINO	4,00	R\$ 81,56
Serviço	9.145	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	LIN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88		R\$ 94,40	9	ENSINO	5,00	R\$ 94,40
Serviço	9.146	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18		R\$ 72,72	9	ENSINO	4,00	R\$ 72,72
Serviço	9.147	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	LIN	R\$ 19,47	R\$ 19,47	26,95%	R\$ 24,72		R\$ 74,16	9	ENSINO	3,00	R\$ 74,16
Serviço	9.148	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 140" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI/93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	9	ENSINO	4,00	R\$ 721,60
Serviço	9.149	Outros	064301	QUADRO DISTR.34 DISJUNTOS-GERAL+BARRAMENTO	1,00	LIN	R\$ 3.102,82	R\$ 3.102,82	26,95%	R\$ 3.939,03		R\$ 3.939,03	9	ENSINO	1,00	R\$ 3.939,03
Serviço	9.150	Outros	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C	1,00	LIN	R\$ 111,52	R\$ 111,52	26,95%	R\$ 141,57		R\$ 141,57	9	ENSINO	1,00	R\$ 141,57
Serviço	9.151	Outros	064166	DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C SDA62C25 10KA STECK	2,00	LIN	R\$ 105,62	R\$ 105,62	26,95%	R\$ 134,08		R\$ 268,16	9	ENSINO	2,00	R\$ 268,16
Serviço	9.152	Outros	064336	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG	4,00	LIN	R\$ 24,86	R\$ 24,86	26,95%	R\$ 31,56		R\$ 126,24	9	ENSINO	4,00	R\$ 126,24
Serviço	9.153	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	LIN	R\$ 75,21	R\$ 75,21	26,95%	R\$ 95,48		R\$ 381,92	9	ENSINO	4,00	R\$ 381,92
Serviço	9.154	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LIN	R\$ 72,83	R\$ 72,83	26,95%	R\$ 92,46		R\$ 92,46	9	ENSINO	1,00	R\$ 92,46
Serviço	9.155	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 140" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI/93672)	4,00	LIN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	9	ENSINO	4,00	R\$ 721,60
Serviço	9.156	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,66	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48		R\$ 42,02	9	ENSINO	3,66	R\$ 42,02
Serviço	9.157	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	28,77	M	R\$ 19,71	R\$ 19,71	26,95%	R\$ 25,02		R\$ 719,83	9	ENSINO	28,77	R\$ 719,83
Serviço	9.158	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	11,30	M	R\$ 20,97	R\$ 20,97	26,95%	R\$ 26,62		R\$ 300,81	9	ENSINO	11,30	R\$ 300,81
Serviço	9.159	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	16,02	M	R\$ 17,91	R\$ 17,91	26,95%	R\$ 22,74		R\$ 364,29	9	ENSINO	16,02	R\$ 364,29
Serviço	9.160	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	170,00	M	R\$ 7,78	R\$ 7,78	26,95%	R\$ 9,88		R\$ 1.679,60	9	ENSINO	170,00	R\$ 1.679,60
Serviço	9.161	Outros	670	Caixa de passagem para telefone, padrão telefones, 40x40x120m, em chapa aço galv. - fornecimento	1,00	LIN	R\$ 119,24	R\$ 119,24	26,95%	R\$ 151,38		R\$ 151,38	9	ENSINO	1,00	R\$ 151,38
Serviço	9.162	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	LIN	R\$ 16,83	R\$ 16,83	26,95%	R\$ 21,37		R\$ 106,85	9	ENSINO	5,00	R\$ 106,85
Serviço	9.163	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	LIN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	26,95%	R\$ 13,19		R\$ 52,76	9	ENSINO	4,00	R\$ 52,76
Serviço	9.164	Outros	7817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	5,00	LIN	R\$ 73,28	R\$ 73,28	26,95%	R\$ 93,03		R\$ 465,15	9	ENSINO	5,00	R\$ 465,15
Serviço	9.165	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	2,00	LIN	R\$ 42,10	R\$ 42,10	26,95%	R\$ 53,45		R\$ 106,90	9	ENSINO	2,00	R\$ 106,90
Serviço	9.166	Outros	8682	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	1,00	LIN	R\$ 618,58	R\$ 618,58	26,95%	R\$ 785,29		R\$ 785,29	9	ENSINO	1,00	R\$ 785,29
Serviço	9.167	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,00	LIN	R\$ 1.910,56	R\$ 1.910,56	26,95%	R\$ 2.425,46		R\$ 2.425,46	9	ENSINO	1,00	R\$ 2.425,46
Serviço	9.168	Outros	171185	Switch 24 portas	1,00	LIN	R\$ 1.743,96	R\$ 1.743,96	26,95%	R\$ 2.213,96		R\$ 2.213,96	9	ENSINO	1,00	R\$ 2.213,96
Serviço	9.169	Outros	059449	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA	2,00	CJ	R\$ 75,00	R\$ 75,00	26,95%	R\$ 95,21		R\$ 190,42	9	ENSINO	2,00	R\$ 190,42
Serviço	9.170	Outros	059460	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS	1,00	LIN	R\$ 92,56	R\$ 92,56	26,95%	R\$ 117,50		R\$ 117,50	9	ENSINO	1,00	R\$ 117,50

Serviço	9.171	Outros	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	2,00	LN	R\$ 23,10	R\$ 23,10	26,95%	R\$ 26,33	R\$ 58,66	9	ENSINO	2,00	R\$ 58,66
Serviço	9.172	Outros	160835	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Vóts, inclusive fixação em Rack 19"	1,00	LN	R\$ 276,45	R\$ 276,45	26,95%	R\$ 350,95	R\$ 350,95	9	ENSINO	1,00	R\$ 350,95
Serviço	9.173	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	2,00	LN	R\$ 142,79	R\$ 142,79	26,95%	R\$ 181,27	R\$ 362,54	9	ENSINO	2,00	R\$ 362,54
Serviço	9.174	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED, AF_03/2024	2,00	LN	R\$ 26,18	R\$ 26,18	26,95%	R\$ 33,24	R\$ 66,48	9	ENSINO	2,00	R\$ 66,48
Serviço	9.175	SINAPI	96988	MASTRO 1'0", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	2,00	LN	R\$ 170,54	R\$ 170,54	26,95%	R\$ 216,50	R\$ 433,00	9	ENSINO	2,00	R\$ 433,00
Serviço	9.176	Outros	070379	ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1,10"	4,00	LN	R\$ 30,30	R\$ 30,30	26,95%	R\$ 38,47	R\$ 153,88	9	ENSINO	4,00	R\$ 153,88
Serviço	9.177	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	4,00	LN	R\$ 26,50	R\$ 26,50	26,95%	R\$ 33,64	R\$ 134,56	9	ENSINO	4,00	R\$ 134,56
Serviço	9.178	Outros	12740	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	111,00	M	R\$ 15,09	R\$ 15,09	26,95%	R\$ 19,16	R\$ 2.126,76	9	ENSINO	111,00	R\$ 2.126,76
Serviço	9.179	Outros	160326	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente	10,00	M	R\$ 37,88	R\$ 37,88	26,95%	R\$ 48,09	R\$ 480,90	9	ENSINO	10,00	R\$ 480,90
Serviço	9.180	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	5,00	LN	R\$ 105,99	R\$ 105,99	26,95%	R\$ 134,55	R\$ 672,75	9	ENSINO	5,00	R\$ 672,75
Serviço	9.181	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	169,00	M	R\$ 88,18	R\$ 88,18	26,95%	R\$ 111,04	R\$ 18.917,86	9	ENSINO	169,00	R\$ 18.917,86
Serviço	9.182	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	92,00	M	R\$ 67,73	R\$ 67,73	26,95%	R\$ 85,98	R\$ 7.910,16	9	ENSINO	92,00	R\$ 7.910,16
Serviço	9.183	Outros	9715	Bucha de nylon nº08, ref. TEL-5308 (SPDA)	4,00	LN	R\$ 0,29	R\$ 0,29	26,95%	R\$ 0,37	R\$ 1,48	9	ENSINO	4,00	R\$ 1,48
Serviço	9.184	Outros	10259	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	41,00	LN	R\$ 0,16	R\$ 0,16	26,95%	R\$ 0,20	R\$ 8,20	9	ENSINO	41,00	R\$ 8,20
Serviço	9.185	Outros	160328	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	9,00	LN	R\$ 25,48	R\$ 25,48	26,95%	R\$ 32,35	R\$ 291,15	9	ENSINO	9,00	R\$ 291,15
Serviço	9.186	Outros	12140	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	5,00	LN	R\$ 5,68	R\$ 5,68	26,95%	R\$ 7,21	R\$ 36,05	9	ENSINO	5,00	R\$ 36,05
Serviço	9.187	Outros	150806	Eletróduto aparente de PVC rígido rosçável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	5,00	M	R\$ 25,42	R\$ 25,42	26,95%	R\$ 32,27	R\$ 161,35	9	ENSINO	5,00	R\$ 161,35
Serviço	9.188	Outros	078389	CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 7MM 560 - TERMOTECNICA	5,00	LN	R\$ 55,77	R\$ 55,77	26,95%	R\$ 70,80	R\$ 354,00	9	ENSINO	5,00	R\$ 354,00
Serviço	9.189	Outros	078051	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	0,40	LN	R\$ 53,98	R\$ 53,98	26,95%	R\$ 68,53	R\$ 27,41	9	ENSINO	0,40	R\$ 27,41
Serviço	9.190	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	8,00	LN	R\$ 41,29	R\$ 41,29	26,95%	R\$ 52,42	R\$ 419,36	9	ENSINO	8,00	R\$ 419,36
Serviço	9.191	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	3,00	LN	R\$ 249,28	R\$ 249,28	26,95%	R\$ 316,46	R\$ 949,38	9	ENSINO	3,00	R\$ 949,38
Serviço	9.192	SINAPI	103260	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/h, QUENTE-FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PSE	1,00	LN	R\$ 6.477,38	R\$ 6.477,38	26,95%	R\$ 8.223,03	R\$ 8.223,03	9	ENSINO	1,00	R\$ 8.223,03
Serviço	9.193	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/h, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PSE	4,00	LN	R\$ 13.256,87	R\$ 13.256,87	26,95%	R\$ 16.829,60	R\$ 67.318,40	9	ENSINO	4,00	R\$ 67.318,40
Serviço	9.194	SINAPI	103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/h, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PSE	2,00	LN	R\$ 18.417,81	R\$ 18.417,81	26,95%	R\$ 23.381,41	R\$ 46.762,82	9	ENSINO	2,00	R\$ 46.762,82
Macrosserviço	10	QUADRA POLIESPORTIVA										R\$ 780.305,61			
Serviço	10.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	138,13	M2	R\$ 50,40	R\$ 50,40	26,95%	R\$ 63,98	R\$ 8.837,56	10	QUADRA POLIESPORTIVA	138,13	R\$ 8.837,56
Serviço	10.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	198,89	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 3.391,07	10	QUADRA POLIESPORTIVA	198,89	R\$ 3.391,07
Serviço	10.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	142,16	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 2.076,96	10	QUADRA POLIESPORTIVA	142,16	R\$ 2.076,96
Serviço	10.4	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	819,32	KG	R\$ 9,72	R\$ 9,72	26,95%	R\$ 12,34	R\$ 10.110,41	10	QUADRA POLIESPORTIVA	819,32	R\$ 10.110,41
Serviço	10.5	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	98,88	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 1.747,21	10	QUADRA POLIESPORTIVA	98,88	R\$ 1.747,21
Serviço	10.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_P9	10,91	M3	R\$ 607,21	R\$ 607,21	26,95%	R\$ 770,85	R\$ 8.409,97	10	QUADRA POLIESPORTIVA	10,91	R\$ 8.409,97
Serviço	10.7	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARPO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	37,64	M2	R\$ 66,04	R\$ 66,04	26,95%	R\$ 83,84	R\$ 3.155,74	10	QUADRA POLIESPORTIVA	37,64	R\$ 3.155,74
Serviço	10.8	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_P9	2,39	M3	R\$ 607,64	R\$ 607,64	26,95%	R\$ 771,40	R\$ 1.843,65	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,39	R\$ 1.843,65
Serviço	10.9	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	61,49	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 999,83	10	QUADRA POLIESPORTIVA	61,49	R\$ 999,83
Serviço	10.10	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	34,26	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 605,37	10	QUADRA POLIESPORTIVA	34,26	R\$ 605,37
Serviço	10.11	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PROFIIS METÁLICAS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2019_PSE	22.810,70	KG	R\$ 12,90	R\$ 12,90	26,95%	R\$ 16,38	R\$ 373.639,27	10	QUADRA POLIESPORTIVA	22.810,70	R\$ 373.639,27
Serviço	10.12	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	78,42	M2	R\$ 68,30	R\$ 68,30	26,95%	R\$ 86,71	R\$ 6.799,80	10	QUADRA POLIESPORTIVA	78,42	R\$ 6.799,80
Serviço	10.13	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	712,79	M2	R\$ 68,30	R\$ 68,30	26,95%	R\$ 86,71	R\$ 61.806,02	10	QUADRA POLIESPORTIVA	712,79	R\$ 61.806,02
Serviço	10.14	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	562,50	M2	R\$ 68,30	R\$ 68,30	26,95%	R\$ 86,71	R\$ 48.774,38	10	QUADRA POLIESPORTIVA	562,50	R\$ 48.774,38

Serviço	10.15	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	187,50	M2	R\$ 68,30	R\$ 68,30	26,95%	R\$ 86,71	R\$ 16.258,13	10	QUADRA POLIESPORTIVA	187,50	R\$ 16.258,13
Serviço	10.16	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	77,30	M	R\$ 73,29	R\$ 73,29	26,95%	R\$ 93,04	R\$ 7.191,99	10	QUADRA POLIESPORTIVA	77,30	R\$ 7.191,99
Serviço	10.17	Outros	C0993	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	38,65	M	R\$ 58,16	R\$ 58,16	26,95%	R\$ 73,83	R\$ 2.853,03	10	QUADRA POLIESPORTIVA	38,65	R\$ 2.853,03
Serviço	10.18	Outros	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	298,00	M	R\$ 294,69	R\$ 294,69	26,95%	R\$ 374,11	R\$ 11.484,78	10	QUADRA POLIESPORTIVA	298,00	R\$ 11.484,78
Serviço	10.19	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PRODUÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 6MM. SEM TALISCAS. AF_03/2024	181,78	M2	R\$ 24,09	R\$ 24,09	26,95%	R\$ 30,58	R\$ 5.558,83	10	QUADRA POLIESPORTIVA	181,78	R\$ 5.558,83
Serviço	10.20	Outros	12816	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 ladoface), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, excluída esta (fornecimento e esbarramento)	81,51	M2	R\$ 107,70	R\$ 107,70	26,95%	R\$ 136,73	R\$ 11.144,86	10	QUADRA POLIESPORTIVA	81,51	R\$ 11.144,86
Serviço	10.21	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	712,79	M2	R\$ 12,30	R\$ 12,30	26,95%	R\$ 15,61	R\$ 11.126,65	10	QUADRA POLIESPORTIVA	712,79	R\$ 11.126,65
Serviço	10.22	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	562,50	M2	R\$ 12,30	R\$ 12,30	26,95%	R\$ 15,61	R\$ 8.780,63	10	QUADRA POLIESPORTIVA	562,50	R\$ 8.780,63
Serviço	10.23	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	187,50	M2	R\$ 12,30	R\$ 12,30	26,95%	R\$ 15,61	R\$ 2.926,88	10	QUADRA POLIESPORTIVA	187,50	R\$ 2.926,88
Serviço	10.24	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	19,32	M2	R\$ 12,30	R\$ 12,30	26,95%	R\$ 15,61	R\$ 301,59	10	QUADRA POLIESPORTIVA	19,32	R\$ 301,59
Serviço	10.25	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	16,44	M2	R\$ 12,30	R\$ 12,30	26,95%	R\$ 15,61	R\$ 256,63	10	QUADRA POLIESPORTIVA	16,44	R\$ 256,63
Serviço	10.26	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	181,78	M2	R\$ 24,56	R\$ 24,56	26,95%	R\$ 31,18	R\$ 5.667,90	10	QUADRA POLIESPORTIVA	181,78	R\$ 5.667,90
Serviço	10.27	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	81,51	M2	R\$ 24,56	R\$ 24,56	26,95%	R\$ 31,18	R\$ 2.541,48	10	QUADRA POLIESPORTIVA	81,51	R\$ 2.541,48
Serviço	10.28	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	65,60	M	R\$ 61,93	R\$ 61,93	26,95%	R\$ 78,62	R\$ 5.157,47	10	QUADRA POLIESPORTIVA	65,60	R\$ 5.157,47
Serviço	10.29	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	LN	R\$ 117,76	R\$ 117,76	26,95%	R\$ 149,50	R\$ 897,00	10	QUADRA POLIESPORTIVA	6,00	R\$ 897,00
Serviço	10.30	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	12,00	LN	R\$ 114,88	R\$ 114,88	26,95%	R\$ 145,84	R\$ 1.750,08	10	QUADRA POLIESPORTIVA	12,00	R\$ 1.750,08
Serviço	10.31	SINAPI	104170	LUVA SIMPLER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	18,00	LN	R\$ 66,26	R\$ 66,26	26,95%	R\$ 84,12	R\$ 1.514,16	10	QUADRA POLIESPORTIVA	18,00	R\$ 1.514,16
Serviço	10.32	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	6,00	LN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54	R\$ 1.305,24	10	QUADRA POLIESPORTIVA	6,00	R\$ 1.305,24
Serviço	10.33	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 338,93	R\$ 338,93	26,95%	R\$ 430,27	R\$ 430,27	10	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$ 430,27
Serviço	10.34	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 138,53	R\$ 138,53	26,95%	R\$ 175,86	R\$ 175,86	10	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$ 175,86
Serviço	10.35	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	LN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18	R\$ 109,08	10	QUADRA POLIESPORTIVA	6,00	R\$ 109,08
Serviço	10.36	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	LN	R\$ 94,64	R\$ 94,64	26,95%	R\$ 120,15	R\$ 120,15	10	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$ 120,15
Serviço	10.37	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	93,30	M	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28	R\$ 1.332,32	10	QUADRA POLIESPORTIVA	93,30	R\$ 1.332,32
Serviço	10.38	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,20	M	R\$ 22,17	R\$ 22,17	26,95%	R\$ 28,14	R\$ 1.018,67	10	QUADRA POLIESPORTIVA	36,20	R\$ 1.018,67
Serviço	10.39	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	81,00	LN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	26,95%	R\$ 13,19	R\$ 1.068,39	10	QUADRA POLIESPORTIVA	81,00	R\$ 1.068,39
Serviço	10.40	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	LN	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 73,64	10	QUADRA POLIESPORTIVA	4,00	R\$ 73,64
Serviço	10.41	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	LN	R\$ 22,94	R\$ 22,94	26,95%	R\$ 29,12	R\$ 29,12	10	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$ 29,12
Serviço	10.42	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	LN	R\$ 12,62	R\$ 12,62	26,95%	R\$ 16,02	R\$ 16,02	10	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$ 16,02
Serviço	10.43	Outros	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	1,00	LN	R\$ 50,49	R\$ 50,49	26,95%	R\$ 64,10	R\$ 64,10	10	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	R\$ 64,10
Serviço	10.44	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	394,40	M	R\$ 4,24	R\$ 4,24	26,95%	R\$ 5,38	R\$ 2.121,87	10	QUADRA POLIESPORTIVA	394,40	R\$ 2.121,87
Serviço	10.45	SINAPI	95814	CONDULITE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	20,00	LN	R\$ 27,03	R\$ 27,03	26,95%	R\$ 34,31	R\$ 686,20	10	QUADRA POLIESPORTIVA	20,00	R\$ 686,20
Serviço	10.46	Outros	12808	Refletor Slim LED 200W de políeteno, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-4ght ou similar	20,00	LN	R\$ 134,33	R\$ 134,33	26,95%	R\$ 170,53	R\$ 3.410,60	10	QUADRA POLIESPORTIVA	20,00	R\$ 3.410,60
Serviço	10.47	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	17,00	LN	R\$ 105,99	R\$ 105,99	26,95%	R\$ 134,05	R\$ 2.287,35	10	QUADRA POLIESPORTIVA	17,00	R\$ 2.287,35
Serviço	10.48	SINAPI	96974	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	255,00	M	R\$ 88,18	R\$ 88,18	26,95%	R\$ 111,94	R\$ 28.544,70	10	QUADRA POLIESPORTIVA	255,00	R\$ 28.544,70
Serviço	10.49	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	4,00	LN	R\$ 41,29	R\$ 41,29	26,95%	R\$ 52,42	R\$ 209,68	10	QUADRA POLIESPORTIVA	4,00	R\$ 209,68
Serviço	10.50	SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	12,00	LN	R\$ 17,19	R\$ 17,19	26,95%	R\$ 21,82	R\$ 261,84	10	QUADRA POLIESPORTIVA	12,00	R\$ 261,84
Serviço	10.51	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	4,00	LN	R\$ 249,28	R\$ 249,28	26,95%	R\$ 316,46	R\$ 1.265,84	10	QUADRA POLIESPORTIVA	4,00	R\$ 1.265,84
Serviço	10.52	Outros	ED-29388	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	LN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 41,30	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 41,30
Serviço	10.53	Outros	ED-29389	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	LN	R\$ 9,32	R\$ 9,32	26,95%	R\$ 11,83	R\$ 23,66	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 23,66

Serviço	10.54	Outros	ED-20391	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "EP", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 41,30	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 41,30
Serviço	10.55	Outros	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "ES", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 41,30	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 41,30
Serviço	10.56	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	4,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 114,80	10	QUADRA POLIESPORTIVA	4,00	R\$ 114,80
Serviço	10.57	Composição	PROP EST 08	ABRIGO PARA HERMANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS E 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	2,00	UN	R\$ 1.188,21	R\$ 1.188,21	26,95%	R\$ 1.483,04	R\$ 2.966,08	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 2.966,08
Serviço	10.58	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", RESISTENCIA INTERMEDIARIA, COMPLEMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 465,91	R\$ 465,91	26,95%	R\$ 591,47	R\$ 2.365,88	10	QUADRA POLIESPORTIVA	4,00	R\$ 2.365,88
Serviço	10.59	Outros	055650	BOTAO DE ALARME INCENDIO AÇIONAMENTO MANUAL, COM QUEBRA VIDRO	2,00	UN	R\$ 96,97	R\$ 96,97	26,95%	R\$ 123,10	R\$ 246,20	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 246,20
Serviço	10.60	Outros	058618	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	2,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 87,70	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 87,70
Serviço	10.61	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	2,00	UN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 88,96	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 88,96
Serviço	10.62	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020, PE	2,00	UN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 2.147,66	10	QUADRA POLIESPORTIVA	2,00	R\$ 2.147,66
Macrosserviço	11			PISCINA SEMOLÍMPICA						R\$ 1.048.252,01					
Serviço	11.1	SINAPI	101254	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CACAUBA, 0,8 M³/111HP), PROT. DE 3 CAMINHOS BASCULANTES DE 10 M³, DMT, ATÉ 1,4 KM E 150 PONTAS-MEDIDA 14 CANAL AF_08/2020	690,83	M3	R\$ 12,68	R\$ 12,68	26,95%	R\$ 16,10	R\$ 11.122,36	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	690,83	R\$ 11.122,36
Serviço	11.2	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	25.527,27	M3XKM	R\$ 2,46	R\$ 2,46	26,95%	R\$ 3,12	R\$ 79.645,08	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	25.527,27	R\$ 79.645,08
Serviço	11.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	36,28	M3	R\$ 22,85	R\$ 22,85	26,95%	R\$ 29,01	R\$ 1.052,48	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	36,28	R\$ 1.052,48
Serviço	11.4	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2021	394,43	M2	R\$ 2,91	R\$ 2,91	26,95%	R\$ 3,69	R\$ 1.455,45	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	394,43	R\$ 1.455,45
Serviço	11.5	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE E M³ - CARGA COM RA CARREGADORA (CACAUBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	850,91	M3	R\$ 8,48	R\$ 8,48	26,95%	R\$ 10,77	R\$ 9.164,30	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	850,91	R\$ 9.164,30
Serviço	11.6	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_01/2024	19,72	M3	R\$ 689,86	R\$ 689,86	26,95%	R\$ 875,78	R\$ 17.270,38	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	19,72	R\$ 17.270,38
Serviço	11.7	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF_09/2023	516,83	M2	R\$ 41,38	R\$ 41,38	26,95%	R\$ 52,53	R\$ 27.149,08	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	516,83	R\$ 27.149,08
Serviço	11.8	SINAPI	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M AF_08/2020	142,75	M2	R\$ 52,30	R\$ 52,30	26,95%	R\$ 66,39	R\$ 9.477,17	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	142,75	R\$ 9.477,17
Serviço	11.9	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 200X20 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	96,26	M2	R\$ 96,83	R\$ 96,83	26,95%	R\$ 72,15	R\$ 6.945,16	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	96,26	R\$ 6.945,16
Serviço	11.10	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	2,20	M2	R\$ 62,89	R\$ 62,89	26,95%	R\$ 79,84	R\$ 175,65	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,20	R\$ 175,65
Serviço	11.11	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	2,20	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 34,94	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,20	R\$ 34,94
Serviço	11.12	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	289,29	M2	R\$ 62,71	R\$ 62,71	26,95%	R\$ 79,61	R\$ 23.030,38	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	289,29	R\$ 23.030,38
Serviço	11.13	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	28,05	M2	R\$ 52,50	R\$ 52,50	26,95%	R\$ 66,65	R\$ 1.869,53	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	28,05	R\$ 1.869,53
Serviço	11.14	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRACO 1-3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	16,00	M3	R\$ 776,14	R\$ 776,14	26,95%	R\$ 985,31	R\$ 15.764,96	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	16,00	R\$ 15.764,96
Serviço	11.15	Outros	120931	PORCELANATO 50x50cm POLIDO BRANCO PLUS ELIANE	374,34	M2	R\$ 124,20	R\$ 124,20	26,95%	R\$ 157,67	R\$ 59.022,19	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	374,34	R\$ 59.022,19
Serviço	11.16	Outros	10520	Cerâmica piso externo de piscina, dim: 24 x 4,5 cm, es: 9mm, arredondado, linha Sport, cor: azul celeste (3510), ref.: 6209 - marca Gall ou similar	82,82	UN	R\$ 20,41	R\$ 20,41	26,95%	R\$ 25,91	R\$ 2.145,87	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	82,82	R\$ 2.145,87
Serviço	11.17	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	40,21	M2	R\$ 38,85	R\$ 38,85	26,95%	R\$ 49,32	R\$ 1.983,16	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	40,21	R\$ 1.983,16
Serviço	11.18	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO, ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	259,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 4.071,48	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	259,00	R\$ 4.071,48
Serviço	11.19	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO, ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	760,00	KG	R\$ 9,37	R\$ 9,37	26,95%	R\$ 11,90	R\$ 9.044,00	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	760,00	R\$ 9.044,00
Serviço	11.20	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO, AF_09/2023	40,21	M2	R\$ 28,74	R\$ 28,74	26,95%	R\$ 36,49	R\$ 1.467,26	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	40,21	R\$ 1.467,26
Serviço	11.21	Composição	PROP EST 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIS FCK-30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	15,55	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 12.333,64	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	15,55	R\$ 12.333,64
Serviço	11.22	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	3.848,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 60.490,56	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3.848,00	R\$ 60.490,56
Serviço	11.23	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	553,00	KG	R\$ 11,12	R\$ 11,12	26,95%	R\$ 14,12	R\$ 7.808,36	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	553,00	R\$ 7.808,36
Serviço	11.24	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	1.834,00	KG	R\$ 9,37	R\$ 9,37	26,95%	R\$ 11,90	R\$ 21.824,60	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1.834,00	R\$ 21.824,60
Serviço	11.25	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO, AF_09/2023	314,13	M2	R\$ 28,74	R\$ 28,74	26,95%	R\$ 36,49	R\$ 11.462,60	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	314,13	R\$ 11.462,60
Serviço	11.26	Composição	PROP EST 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIS FCK-30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	78,53	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 62.286,85	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	78,53	R\$ 62.286,85
Serviço	11.27	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	67,77	M2	R\$ 38,85	R\$ 38,85	26,95%	R\$ 49,32	R\$ 3.342,42	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	67,77	R\$ 3.342,42
Serviço	11.28	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 AF_09/2021	1.052,39	KG	R\$ 12,80	R\$ 12,80	26,95%	R\$ 16,25	R\$ 17.101,34	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1.052,39	R\$ 17.101,34
Serviço	11.29	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	495,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 8.167,50	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	495,00	R\$ 8.167,50

Serviço	11.30	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	908,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 14.273,76	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	908,00	R\$ 14.273,76
Serviço	11.31	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	186,00	KG	R\$ 11,12	R\$ 11,12	26,95%	R\$ 14,12	R\$ 2.626,32	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	186,00	R\$ 2.626,32
Serviço	11.32	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÇOS. AF_09/2023	67,77	M2	R\$ 28,74	R\$ 28,74	26,95%	R\$ 36,49	R\$ 2.472,93	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	67,77	R\$ 2.472,93
Serviço	11.33	Composição	PROP-EST.0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	58,23	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 46.185,71	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	58,23	R\$ 46.185,71
Serviço	11.34	Outros	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	1.386,26	KG	R\$ 15,22	R\$ 15,22	26,95%	R\$ 19,32	R\$ 26.782,54	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1.386,26	R\$ 26.782,54
Serviço	11.35	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	329,40	M2	R\$ 38,85	R\$ 38,85	26,95%	R\$ 49,32	R\$ 16.246,01	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	329,40	R\$ 16.246,01
Serviço	11.36	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	989,00	KG	R\$ 14,01	R\$ 14,01	26,95%	R\$ 17,79	R\$ 17.594,31	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	989,00	R\$ 17.594,31
Serviço	11.37	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	75,00	KG	R\$ 12,35	R\$ 12,35	26,95%	R\$ 15,68	R\$ 1.176,00	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	75,00	R\$ 1.176,00
Serviço	11.38	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.344,00	KG	R\$ 10,27	R\$ 10,27	26,95%	R\$ 13,04	R\$ 30.565,76	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2.344,00	R\$ 30.565,76
Serviço	11.39	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÇOS. AF_09/2023	329,40	M2	R\$ 28,74	R\$ 28,74	26,95%	R\$ 36,49	R\$ 12.019,81	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	329,40	R\$ 12.019,81
Serviço	11.40	Composição	PROP-EST.0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	32,94	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 26.126,69	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	32,94	R\$ 26.126,69
Serviço	11.41	Outros	ED-26408	PORTA PARA ALUMBRADO, COM UMA (1) FOLHA DIMENSÃO (800X10)CM EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E ENCAMBRAMENTO EM ALUMINIO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M DE ALTURA	2,00	LN	R\$ 911,09	R\$ 911,09	26,95%	R\$ 1.156,63	R\$ 2.313,26	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 2.313,26
Serviço	11.42	Outros	1845	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	1,00	M2	R\$ 628,90	R\$ 628,90	26,95%	R\$ 798,39	R\$ 798,39	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 798,39
Serviço	11.43	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÇOS. AF_09/2023	1.321,00	M2	R\$ 28,74	R\$ 28,74	26,95%	R\$ 36,49	R\$ 48.203,29	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1.321,00	R\$ 48.203,29
Serviço	11.44	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 8=4MM. AF_09/2023	36,42	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 5.636,36	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	36,42	R\$ 5.636,36
Serviço	11.45	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 8=4MM. AF_09/2023	55,88	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 8.647,99	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	55,88	R\$ 8.647,99
Serviço	11.46	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPACIADOS DE 1,0M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 204,8MM, FIXADO POR UM BARRAMENTO DE 101,6MM DE DIÂMETRO DE	2,48	M	R\$ 433,88	R\$ 433,88	26,95%	R\$ 550,81	R\$ 1.366,01	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,48	R\$ 1.366,01
Serviço	11.47	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PIS	2,30	M	R\$ 91,95	R\$ 91,95	26,95%	R\$ 116,73	R\$ 268,48	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,30	R\$ 268,48
Serviço	11.48	Outros	C2771	ESCALADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1"	2,10	M	R\$ 256,53	R\$ 256,53	26,95%	R\$ 325,66	R\$ 683,89	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,10	R\$ 683,89
Serviço	11.49	Outros	190611	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	2,00	LN	R\$ 181,60	R\$ 181,60	26,95%	R\$ 230,54	R\$ 461,08	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 461,08
Serviço	11.50	SINAPI	102363	ALUMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCALAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BARRAS E MANTA PLÁSTICA DE 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	238,37	M2	R\$ 167,46	R\$ 167,46	26,95%	R\$ 212,59	R\$ 50.675,08	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	238,37	R\$ 50.675,08
Serviço	11.51	Outros	058618	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	LN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 43,85	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 43,85
Serviço	11.52	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	1,00	LN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 44,48	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 44,48
Serviço	11.53	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PIS	1,00	LN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 1.073,83	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 1.073,83
Serviço	11.54	Outros	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	LN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 20,65	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 20,65
Serviço	11.55	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (300X160)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	8,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 229,60	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	8,00	R\$ 229,60
Serviço	11.56	Outros	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1P", DIMENSÃO (280X160)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	LN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 57,40	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 57,40
Serviço	11.57	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,22	M	R\$ 26,53	R\$ 26,53	26,95%	R\$ 33,68	R\$ 7,41	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	0,22	R\$ 7,41
Serviço	11.58	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	278,50	M	R\$ 43,75	R\$ 43,75	26,95%	R\$ 55,54	R\$ 15.467,89	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	278,50	R\$ 15.467,89
Serviço	11.59	SINAPI	94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	4,75	M	R\$ 109,77	R\$ 109,77	26,95%	R\$ 139,35	R\$ 661,91	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	4,75	R\$ 661,91
Serviço	11.60	SINAPI	94702	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	3,00	LN	R\$ 168,49	R\$ 168,49	26,95%	R\$ 213,90	R\$ 641,70	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 641,70
Serviço	11.61	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	23,00	LN	R\$ 71,69	R\$ 71,69	26,95%	R\$ 91,01	R\$ 2.093,23	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	23,00	R\$ 2.093,23
Serviço	11.62	SINAPI	94701	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,00	LN	R\$ 201,74	R\$ 201,74	26,95%	R\$ 256,11	R\$ 512,22	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 512,22
Serviço	11.63	Composição	PROP-HID.0 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA VS DUAS PORCAS SOLDÁVEL Ø110MM	3,00	LN	R\$ 784,74	R\$ 784,74	26,95%	R\$ 996,23	R\$ 2.988,69	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 2.988,69
Serviço	11.64	Composição	PROP-HID.0 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA VS DUAS PORCAS SOLDÁVEL Ø75mm	13,00	LN	R\$ 266,38	R\$ 266,38	26,95%	R\$ 338,17	R\$ 4.396,21	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	13,00	R\$ 4.396,21
Serviço	11.65	Outros	077354	DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS	10,00	LN	R\$ 145,06	R\$ 145,06	26,95%	R\$ 184,15	R\$ 1.841,50	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	10,00	R\$ 1.841,50
Serviço	11.66	Outros	13450	Ralo de fundo para piscina, anti-tubidão, 15 x 15 cm, marca sodranar ou similar	2,00	LN	R\$ 208,67	R\$ 208,67	26,95%	R\$ 264,91	R\$ 529,82	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 529,82
Serviço	11.67	Composição	PROP-HID.0 16	DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO PARA PISCINAS	6,00	LN	R\$ 68,09	R\$ 68,09	26,95%	R\$ 86,44	R\$ 518,64	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	6,00	R\$ 518,64
Serviço	11.68	SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	17,00	LN	R\$ 27,01	R\$ 27,01	26,95%	R\$ 34,29	R\$ 582,93	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	17,00	R\$ 582,93

Serviço	11.69	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 54,32	R\$ 54,32	26,95%	R\$ 68,96	R\$ 68,96	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 68,96
Serviço	11.70	SINAPI	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 25,74	R\$ 25,74	26,95%	R\$ 32,68	R\$ 98,04	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 98,04
Serviço	11.71	Outros	052494	CAPITAMPAD PVC SOLDÁVEL 110mm	1,00	UN	R\$ 119,51	R\$ 119,51	26,95%	R\$ 151,72	R\$ 151,72	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 151,72
Serviço	11.72	Outros	052157	BUCHA REDUÇAO SOLDÁVEL LONGA PVC 110x60mm	3,00	UN	R\$ 86,41	R\$ 86,41	26,95%	R\$ 109,70	R\$ 329,10	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 329,10
Serviço	11.73	Outros	052237	BUCHA REDUÇAO SOLDÁVEL PVC 75x60mm	2,00	UN	R\$ 49,25	R\$ 49,25	26,95%	R\$ 62,52	R\$ 125,04	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 125,04
Serviço	11.74	SINAPI	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	44,00	UN	R\$ 61,93	R\$ 61,93	26,95%	R\$ 78,62	R\$ 3.459,28	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	44,00	R\$ 3.459,28
Serviço	11.75	SINAPI	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,00	UN	R\$ 204,88	R\$ 204,88	26,95%	R\$ 260,10	R\$ 520,20	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 520,20
Serviço	11.76	SINAPI	89612	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 148,12	R\$ 148,12	26,95%	R\$ 189,04	R\$ 1.128,24	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	6,00	R\$ 1.128,24
Serviço	11.77	SINAPI	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 353,42	R\$ 353,42	26,95%	R\$ 448,67	R\$ 1.346,01	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 1.346,01
Serviço	11.78	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R\$ 480,40	R\$ 480,40	26,95%	R\$ 609,87	R\$ 609,87	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 609,87
Serviço	11.79	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10,00	UN	R\$ 61,86	R\$ 61,86	26,95%	R\$ 78,53	R\$ 785,30	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	10,00	R\$ 785,30
Serviço	11.80	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	11,00	UN	R\$ 166,99	R\$ 166,99	26,95%	R\$ 211,99	R\$ 2.331,89	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	11,00	R\$ 2.331,89
Serviço	11.81	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN	R\$ 122,91	R\$ 122,91	26,95%	R\$ 156,03	R\$ 624,12	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	4,00	R\$ 624,12
Serviço	11.82	Composição	NH1_020	VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103009/SINAPI)	5,00	UN	R\$ 49,09	R\$ 49,09	26,95%	R\$ 62,32	R\$ 311,60	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	5,00	R\$ 311,60
Serviço	11.83	Outros	43.11.360	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, Q= 2 A10 M³/H, HMAN= 12 A 2 MCA, POTÊNCIA DE 0,5 CV	1,00	UN	R\$ 2.922,12	R\$ 2.922,12	26,95%	R\$ 3.709,63	R\$ 3.709,63	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 3.709,63
Serviço	11.84	Outros	8722	Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 a 15 lt/h e pressão de 0 a 15 bar	1,00	UN	R\$ 730,40	R\$ 730,40	26,95%	R\$ 927,24	R\$ 927,24	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 927,24
Serviço	11.85	Outros	077602	MOTOBOMBA 2,0 CV MONOFÁSICO, MODELO STANDARD, ECS-200M, ELETROPLAS	3,00	UN	R\$ 1.470,22	R\$ 1.470,22	26,95%	R\$ 1.866,44	R\$ 5.599,32	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 5.599,32
Serviço	11.86	Composição	PROP.NEL.04	Filtro FVP-120 (REF: SINAPI 102119)	3,00	UN	R\$ 22.461,35	R\$ 22.461,35	26,95%	R\$ 28.514,68	R\$ 85.544,04	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 85.544,04
Serviço	11.87	Composição	PROP.NEL.04	Skimmer Boca Larga ABS (REF: SINAPI 102119)	6,00	UN	R\$ 618,83	R\$ 618,83	26,95%	R\$ 785,60	R\$ 4.713,60	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	6,00	R\$ 4.713,60
Serviço	11.88	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0,53	M	R\$ 18,56	R\$ 18,56	26,95%	R\$ 23,56	R\$ 12,49	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	0,53	R\$ 12,49
Serviço	11.89	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,02	M	R\$ 23,73	R\$ 23,73	26,95%	R\$ 30,13	R\$ 241,64	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	8,02	R\$ 241,64
Serviço	11.90	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 10,10	R\$ 10,10	26,95%	R\$ 12,82	R\$ 12,82	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 12,82
Serviço	11.91	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 18,88	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 18,88
Serviço	11.92	SINAPI	104328	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 55,64	R\$ 55,64	26,95%	R\$ 70,63	R\$ 211,89	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 211,89
Serviço	11.93	Outros	058015	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"	15,00	M	R\$ 66,01	R\$ 66,01	26,95%	R\$ 83,80	R\$ 1.257,00	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	15,00	R\$ 1.257,00
Serviço	11.94	Outros	059165	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"	6,00	M	R\$ 60,09	R\$ 60,09	26,95%	R\$ 76,28	R\$ 457,68	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	6,00	R\$ 457,68
Serviço	11.95	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	110,00	M	R\$ 11,68	R\$ 11,68	26,95%	R\$ 14,83	R\$ 1.631,30	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	110,00	R\$ 1.631,30
Serviço	11.96	Outros	063447	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "L" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	15,00	M	R\$ 31,63	R\$ 31,63	26,95%	R\$ 40,15	R\$ 602,25	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	15,00	R\$ 602,25
Serviço	11.97	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28	R\$ 99,96	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	7,00	R\$ 99,96
Serviço	11.98	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83	R\$ 23,83	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 23,83
Serviço	11.99	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 29,55	R\$ 29,55	26,95%	R\$ 37,51	R\$ 75,02	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	2,00	R\$ 75,02
Serviço	11.100	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29	R\$ 33,29	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 33,29
Serviço	11.101	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R\$ 40,03	R\$ 40,03	26,95%	R\$ 50,82	R\$ 50,82	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 50,82
Serviço	11.102	Outros	063754	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	3,00	UN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 33,75	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 33,75
Serviço	11.103	Outros	062572	SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"	5,00	UN	R\$ 12,32	R\$ 12,32	26,95%	R\$ 15,64	R\$ 78,20	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	5,00	R\$ 78,20
Serviço	11.104	Outros	071111	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM	1,00	UN	R\$ 29,67	R\$ 29,67	26,95%	R\$ 37,67	R\$ 37,67	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	1,00	R\$ 37,67
Serviço	11.105	Outros	13376	Lixa de emenda para eletroduto, aço galvanizado, de 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	8,00	UN	R\$ 8,37	R\$ 8,37	26,95%	R\$ 10,63	R\$ 85,04	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	8,00	R\$ 85,04
Serviço	11.106	Outros	13364	Lixa de emenda para eletroduto, aço galvanizado, de 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	6,00	UN	R\$ 20,34	R\$ 20,34	26,95%	R\$ 25,82	R\$ 154,92	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	6,00	R\$ 154,92
Serviço	11.107	Outros	061866	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1"	3,00	UN	R\$ 31,23	R\$ 31,23	26,95%	R\$ 39,65	R\$ 118,95	11	PISCINA SEMOLÍMPICA	3,00	R\$ 118,95

Serviço	12.6	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK=30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	1,70	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 1.348,37	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,70	R\$ 1.348,37
Serviço	12.7	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_06/2022	118,00	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,80	R\$ 18.030,40	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	118,00	R\$ 18.030,40
Serviço	12.8	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	25,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 441,75	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	25,00	R\$ 441,75
Serviço	12.9	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,00	KG	R\$ 13,43	R\$ 13,43	26,95%	R\$ 17,05	R\$ 238,70	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	14,00	R\$ 238,70
Serviço	12.10	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	270,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 4.390,20	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	270,00	R\$ 4.390,20
Serviço	12.11	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	575,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 8.400,75	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	575,00	R\$ 8.400,75
Serviço	12.12	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	211,00	KG	R\$ 9,45	R\$ 9,45	26,95%	R\$ 12,00	R\$ 2.532,00	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	211,00	R\$ 2.532,00
Serviço	12.13	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK=30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	11,40	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 9.042,02	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	11,40	R\$ 9.042,02
Serviço	12.14	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	29,00	M2	R\$ 38,95	R\$ 38,95	26,95%	R\$ 49,32	R\$ 1.430,28	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	29,00	R\$ 1.430,28
Serviço	12.15	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	65,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 1.072,50	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	65,00	R\$ 1.072,50
Serviço	12.16	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	145,00	KG	R\$ 12,38	R\$ 12,38	26,95%	R\$ 15,72	R\$ 2.278,40	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	145,00	R\$ 2.278,40
Serviço	12.17	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	638,00	KG	R\$ 11,12	R\$ 11,12	26,95%	R\$ 14,12	R\$ 9.008,56	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	638,00	R\$ 9.008,56
Serviço	12.18	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK=30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	7,70	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 6.107,33	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	7,70	R\$ 6.107,33
Serviço	12.19	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	48,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	26,95%	R\$ 19,36	R\$ 929,28	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	48,00	R\$ 929,28
Serviço	12.20	SINAPI	90452	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLESTRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 90 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	60,00	LN	R\$ 21,64	R\$ 21,64	26,95%	R\$ 27,47	R\$ 1.648,20	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	60,00	R\$ 1.648,20
Serviço	12.21	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	51,00	KG	R\$ 15,16	R\$ 15,16	26,95%	R\$ 19,25	R\$ 981,75	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	51,00	R\$ 981,75
Serviço	12.22	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	12,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 198,00	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	12,00	R\$ 198,00
Serviço	12.23	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEIL FCK=30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	1,60	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 1.269,06	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,60	R\$ 1.269,06
Serviço	12.24	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	82,83	M2	R\$ 79,84	R\$ 79,84	26,95%	R\$ 101,36	R\$ 8.395,65	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	82,83	R\$ 8.395,65
Serviço	12.25	Outros	11396	Cobogó cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 6cm	12,80	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,78	R\$ 1.955,58	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	12,80	R\$ 1.955,58
Serviço	12.26	Outros	090685	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUIROS 0,20m	22,90	M	R\$ 104,55	R\$ 104,55	26,95%	R\$ 132,73	R\$ 3.039,52	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	22,90	R\$ 3.039,52
Serviço	12.27	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	32,18	M2	R\$ 38,93	R\$ 38,93	26,95%	R\$ 49,42	R\$ 1.590,34	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	32,18	R\$ 1.590,34
Serviço	12.28	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	89,67	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 1.423,96	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	89,67	R\$ 1.423,96
Serviço	12.29	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	78,42	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 2.165,96	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	78,42	R\$ 2.165,96
Serviço	12.30	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	168,09	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	26,95%	R\$ 5,04	R\$ 847,17	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	168,09	R\$ 847,17
Serviço	12.31	SINAPI	104217	EMBOLÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VIGAS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANFIMBIO. AF_08/2023	168,09	M2	R\$ 47,97	R\$ 47,97	26,95%	R\$ 60,90	R\$ 10.236,68	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	168,09	R\$ 10.236,68
Serviço	12.32	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	89,67	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	26,95%	R\$ 18,97	R\$ 1.701,04	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	89,67	R\$ 1.701,04
Serviço	12.33	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	27,86	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 512,90	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	27,86	R\$ 512,90
Serviço	12.34	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,04	M2	R\$ 454,58	R\$ 454,58	26,95%	R\$ 577,09	R\$ 2.908,53	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	5,04	R\$ 2.908,53
Serviço	12.35	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023	28,83	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 4.461,73	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	28,83	R\$ 4.461,73
Serviço	12.36	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11,30	M	R\$ 10,71	R\$ 10,71	26,95%	R\$ 13,60	R\$ 153,68	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	11,30	R\$ 153,68
Serviço	12.37	Outros	058015	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"	28,18	M	R\$ 66,01	R\$ 66,01	26,95%	R\$ 83,80	R\$ 2.361,48	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	28,18	R\$ 2.361,48
Serviço	12.38	Outros	059165	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"	5,58	M	R\$ 60,09	R\$ 60,09	26,95%	R\$ 76,28	R\$ 425,64	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	5,58	R\$ 425,64
Serviço	12.39	Outros	059076	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 40mm 1.1/2"	2,49	M	R\$ 71,79	R\$ 71,79	26,95%	R\$ 91,14	R\$ 226,94	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,49	R\$ 226,94
Serviço	12.40	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,97	M	R\$ 11,68	R\$ 11,68	26,95%	R\$ 14,83	R\$ 73,71	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,97	R\$ 73,71
Serviço	12.41	Outros	063447	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "L" 50X30 CHAPA 18 SEM TAMPA	23,96	M	R\$ 31,63	R\$ 31,63	26,95%	R\$ 40,15	R\$ 961,99	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	23,96	R\$ 961,99
Serviço	12.42	SINAPI	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	7,44	M	R\$ 18,24	R\$ 18,24	26,95%	R\$ 23,16	R\$ 172,31	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	7,44	R\$ 172,31
Serviço	12.43	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,61/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	250,00	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07	R\$ 1.517,50	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	250,00	R\$ 1.517,50
Serviço	12.44	Outros	ED-48989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE B, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 90°C, 0,6/1KV	81,00	M	R\$ 4,51	R\$ 4,51	26,95%	R\$ 5,73	R\$ 464,13	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	81,00	R\$ 464,13

Serviço	12.45	Composição	ED-48992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFUSO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM², 90°C, 0,6/1KV	67,00	M	R\$ 6,64	R\$ 6,64	26,95%	R\$ 8,43	R\$ 564,81	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	67,00	R\$ 564,81
Serviço	12.46	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	27,00	M	R\$ 10,93	R\$ 10,93	26,95%	R\$ 13,88	R\$ 374,76	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	27,00	R\$ 374,76
Serviço	12.47	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	33,00	M	R\$ 17,32	R\$ 17,32	26,95%	R\$ 21,99	R\$ 725,67	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	33,00	R\$ 725,67
Serviço	12.48	Outros	063614	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"	2,00	UN	R\$ 10,65	R\$ 10,65	26,95%	R\$ 13,52	R\$ 27,04	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 27,04
Serviço	12.49	Outros	063754	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	4,00	UN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 45,00	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 45,00
Serviço	12.50	Outros	063756	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	18,00	UN	R\$ 8,86	R\$ 8,86	26,95%	R\$ 11,25	R\$ 202,50	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	18,00	R\$ 202,50
Serviço	12.51	Outros	061863	CAP VEDACAO ELETRODUTO PVC 3/4"	2,00	UN	R\$ 6,85	R\$ 6,85	26,95%	R\$ 8,70	R\$ 17,40	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 17,40
Serviço	12.52	Outros	061866	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1"	4,00	UN	R\$ 31,23	R\$ 31,23	26,95%	R\$ 39,65	R\$ 158,60	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 158,60
Serviço	12.53	Outros	061867	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1.1/4"	2,00	UN	R\$ 30,57	R\$ 30,57	26,95%	R\$ 38,81	R\$ 77,62	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 77,62
Serviço	12.54	Outros	061865	CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"	14,00	UN	R\$ 19,65	R\$ 19,65	26,95%	R\$ 24,95	R\$ 349,30	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	14,00	R\$ 349,30
Serviço	12.55	Outros	13376	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, diâ 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	28,00	UN	R\$ 8,37	R\$ 8,37	26,95%	R\$ 10,63	R\$ 297,64	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	28,00	R\$ 297,64
Serviço	12.56	Outros	13364	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, diâ 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	8,00	UN	R\$ 20,34	R\$ 20,34	26,95%	R\$ 25,82	R\$ 206,56	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	8,00	R\$ 206,56
Serviço	12.57	Outros	13365	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, diâ 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	4,00	UN	R\$ 34,58	R\$ 34,58	26,95%	R\$ 43,90	R\$ 175,60	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 175,60
Serviço	12.58	Outros	071111	CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X50 MM	1,00	UN	R\$ 29,67	R\$ 29,67	26,95%	R\$ 37,67	R\$ 37,67	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 37,67
Serviço	12.59	Outros	072374	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	3,00	UN	R\$ 28,72	R\$ 28,72	26,95%	R\$ 36,46	R\$ 109,38	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,00	R\$ 109,38
Serviço	12.60	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28	R\$ 199,92	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	14,00	R\$ 199,92
Serviço	12.61	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83	R\$ 95,32	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 95,32
Serviço	12.62	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	26,95%	R\$ 34,95	R\$ 209,70	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	6,00	R\$ 209,70
Serviço	12.63	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29	R\$ 99,87	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,00	R\$ 99,87
Serviço	12.64	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	3,00	UN	R\$ 25,65	R\$ 25,65	26,95%	R\$ 32,56	R\$ 97,68	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,00	R\$ 97,68
Serviço	12.65	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2024	8,00	UN	R\$ 105,18	R\$ 105,18	26,95%	R\$ 133,53	R\$ 1.068,24	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	8,00	R\$ 1.068,24
Serviço	12.66	Outros	060301	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	4,00	UN	R\$ 174,78	R\$ 174,78	26,95%	R\$ 221,88	R\$ 887,52	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 887,52
Serviço	12.67	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39	R\$ 81,56	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 81,56
Serviço	12.68	Outros	37.25.100	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉCNICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A	1,00	UN	R\$ 506,51	R\$ 506,51	26,95%	R\$ 643,01	R\$ 643,01	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 643,01
Serviço	12.69	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 94,64	R\$ 94,64	26,95%	R\$ 120,15	R\$ 120,15	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 120,15
Serviço	12.70	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18	R\$ 72,72	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 72,72
Serviço	12.71	Composição	PROP INEL 03	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101181)	1,00	UN	R\$ 808,39	R\$ 808,39	26,95%	R\$ 1.026,25	R\$ 1.026,25	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 1.026,25
Serviço	12.72	Composição	PROP INEL 04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91961)	4,00	UN	R\$ 192,67	R\$ 192,67	26,95%	R\$ 244,59	R\$ 978,36	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 978,36
Serviço	12.73	Composição	PROP INEL 02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 PCLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 140 KA TIPO AC (REF. SINAPI 93672)	4,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 721,60
Serviço	12.74	Composição	PROP INEL 04	Quadro de comando para 2 bombas de recalque de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contadora (REF. SINAPI 101181)	1,00	UN	R\$ 3.070,43	R\$ 3.070,43	26,95%	R\$ 3.897,91	R\$ 3.897,91	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 3.897,91
Serviço	12.75	Composição	PROP INEL 04	Panel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico (REF. SINAPI 101181)	1,00	UN	R\$ 1.891,60	R\$ 1.891,60	26,95%	R\$ 2.401,39	R\$ 2.401,39	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 2.401,39
Serviço	12.76	Composição	PROP INEL 04	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de manobra 96A, ref. Siemens 8501 ou similar (REF. SINAPI 101181)	1,00	UN	R\$ 154,40	R\$ 154,40	26,95%	R\$ 196,01	R\$ 196,01	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 196,01
Serviço	12.77	Composição	PROP PCLO 07	BOMBA HID. BP22 R, 10CV 3F, VAZÃO: 60L/UMN, ALTURA MÍNIO- 41MCA (Ref. 13001 ORSE)	1,00	UN	R\$ 6.155,46	R\$ 6.155,46	26,95%	R\$ 7.814,36	R\$ 7.814,36	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 7.814,36
Serviço	12.78	Outros	43.10.250	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOFASEADO, HMAN= 30 A 60 MCA, G= 62 A 20 M/H	1,00	UN	R\$ 12.418,20	R\$ 12.418,20	26,95%	R\$ 15.764,90	R\$ 15.764,90	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 15.764,90
Serviço	12.79	Outros	058818	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 43,85	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 43,85
Serviço	12.80	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	1,00	UN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 44,48	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 44,48
Serviço	12.81	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020, PE	1,00	UN	R\$ 945,67	R\$ 945,67	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 1.073,83	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 1.073,83
Serviço	12.82	Outros	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E9", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 16,27	R\$ 16,27	26,95%	R\$ 20,65	R\$ 20,65	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 20,65
Serviço	12.83	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 57,40	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 57,40

	Serviço	12.84	Outros	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	UN	R\$ 22,81	R\$ 22,81	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 57,40	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 57,40	
	Serviço	12.85	Outros	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 22,81	R\$ 22,81	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 28,70	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 28,70	
	Serviço	12.86	SINAPI	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R\$ 73,16	R\$ 73,16	26,95%	R\$ 92,88	R\$ 278,64	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,00	R\$ 278,64	
	Serviço	12.87	SINAPI	92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 107,82	R\$ 107,82	26,95%	R\$ 136,88	R\$ 136,88	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 136,88	
	Serviço	12.88	SINAPI	105174	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRÉDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R\$ 133,80	R\$ 133,80	26,95%	R\$ 169,86	R\$ 169,86	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 169,86	
	Serviço	12.89	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,60	M	R\$ 54,06	R\$ 54,06	26,95%	R\$ 68,63	R\$ 452,96	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	6,60	R\$ 452,96	
	Serviço	12.90	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 68 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,37	M	R\$ 92,48	R\$ 92,48	26,95%	R\$ 117,40	R\$ 43,44	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	0,37	R\$ 43,44	
	Serviço	12.91	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,69	M	R\$ 122,21	R\$ 122,21	26,95%	R\$ 155,15	R\$ 107,05	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	0,69	R\$ 107,05	
	Serviço	12.92	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,38	M	R\$ 26,53	R\$ 26,53	26,95%	R\$ 33,68	R\$ 113,84	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,38	R\$ 113,84	
	Serviço	12.93	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,17	M	R\$ 26,84	R\$ 26,84	26,95%	R\$ 34,07	R\$ 210,21	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	6,17	R\$ 210,21	
	Serviço	12.94	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 105,86	R\$ 105,86	26,95%	R\$ 134,39	R\$ 268,78	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 268,78	
	Serviço	12.95	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 61,33	R\$ 61,33	26,95%	R\$ 77,86	R\$ 233,58	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,00	R\$ 233,58	
	Serviço	12.96	SINAPI	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 89,12	R\$ 89,12	26,95%	R\$ 113,14	R\$ 226,28	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 226,28	
	Serviço	12.97	SINAPI	103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 217,05	R\$ 217,05	26,95%	R\$ 275,54	R\$ 551,08	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 551,08	
	Serviço	12.98	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 7,01	R\$ 7,01	26,95%	R\$ 8,90	R\$ 17,80	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 17,80	
	Serviço	12.99	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 11,90	R\$ 11,90	26,95%	R\$ 15,11	R\$ 60,44	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 60,44	
	Serviço	12.100	SINAPI	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 12,31	R\$ 12,31	26,95%	R\$ 15,63	R\$ 46,89	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	3,00	R\$ 46,89	
	Serviço	12.101	SINAPI	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	R\$ 20,83	R\$ 20,83	26,95%	R\$ 26,44	R\$ 105,76	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	4,00	R\$ 105,76	
	Serviço	12.102	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 14,59	R\$ 14,59	26,95%	R\$ 18,52	R\$ 18,52	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 18,52	
	Serviço	12.103	SINAPI	89435	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 18,54	R\$ 18,54	26,95%	R\$ 23,54	R\$ 47,08	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	2,00	R\$ 47,08	
	Serviço	12.104	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	5,39	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21	R\$ 297,58	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	5,39	R\$ 297,58	
	Serviço	12.105	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	26,95%	R\$ 44,65	R\$ 44,65	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 44,65	
	Serviço	12.106	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	26,95%	R\$ 33,16	R\$ 33,16	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 33,16	
	Serviço	12.107	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	1,00	UN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54	R\$ 217,54	12	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	1,00	R\$ 217,54	
Macrosserviço	13	CASA DE LIXO										R\$ 97.621,84					
	Serviço	13.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPARISADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	27,00	M2	R\$ 63,73	R\$ 63,73	26,95%	R\$ 80,91	R\$ 2.184,57	13	CASA DE LIXO	27,00	R\$ 2.184,57	
	Serviço	13.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	36,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 636,12	13	CASA DE LIXO	36,00	R\$ 636,12	
	Serviço	13.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	84,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 1.227,24	13	CASA DE LIXO	84,00	R\$ 1.227,24	
	Serviço	13.4	Composição	PROP EST.0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK-30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	1,30	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 1.031,11	13	CASA DE LIXO	1,30	R\$ 1.031,11	
	Serviço	13.5	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	27,00	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,80	R\$ 4.125,60	13	CASA DE LIXO	27,00	R\$ 4.125,60	
	Serviço	13.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	34,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 600,78	13	CASA DE LIXO	34,00	R\$ 600,78	
	Serviço	13.7	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 390,24	13	CASA DE LIXO	24,00	R\$ 390,24	
	Serviço	13.8	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	88,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 1.285,68	13	CASA DE LIXO	88,00	R\$ 1.285,68	
	Serviço	13.9	Composição	PROP EST.0 05	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK-30MPa - BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO (REF. SINAPI 103672)	2,20	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 1.744,95	13	CASA DE LIXO	2,20	R\$ 1.744,95	
	Serviço	13.10	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	11,00	KG	R\$ 13,49	R\$ 13,49	26,95%	R\$ 17,13	R\$ 188,43	13	CASA DE LIXO	11,00	R\$ 188,43	
	Serviço	13.11	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 214,50	13	CASA DE LIXO	13,00	R\$ 214,50	
	Serviço	13.12	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	66,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	26,95%	R\$ 19,36	R\$ 1.277,76	13	CASA DE LIXO	66,00	R\$ 1.277,76	
	Serviço	13.13	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	61,00	KG	R\$ 15,16	R\$ 15,16	26,95%	R\$ 19,25	R\$ 1.174,25	13	CASA DE LIXO	61,00	R\$ 1.174,25	
	Serviço	13.14	SINAPI	90452	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 3 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	82,00	UN	R\$ 21,64	R\$ 21,64	26,95%	R\$ 27,47	R\$ 2.252,54	13	CASA DE LIXO	82,00	R\$ 2.252,54	

Serviço	13.15	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	2,30	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 1.824,27	13	CASA DE LIXO	2,30	R\$ 1.824,27
Serviço	13.16	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	2,00	M2	R\$ 38,85	R\$ 38,85	26,95%	R\$ 48,32	R\$ 98,64	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 98,64
Serviço	13.17	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	0,30	M2	R\$ 34,47	R\$ 34,47	26,95%	R\$ 43,76	R\$ 13,13	13	CASA DE LIXO	0,30	R\$ 13,13
Serviço	13.18	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	6,00	M2	R\$ 2,91	R\$ 2,91	26,95%	R\$ 3,69	R\$ 22,14	13	CASA DE LIXO	6,00	R\$ 22,14
Serviço	13.19	SINAPI	92769	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	38,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 627,00	13	CASA DE LIXO	38,00	R\$ 627,00
Serviço	13.20	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	6,00	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 928,56	13	CASA DE LIXO	6,00	R\$ 928,56
Serviço	13.21	Composição	PROP. EST. 0 05	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF.: SINAPI 103672)	0,60	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 475,90	13	CASA DE LIXO	0,60	R\$ 475,90
Serviço	13.22	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_12/2021	106,01	M2	R\$ 79,84	R\$ 79,84	26,95%	R\$ 101,36	R\$ 10.745,17	13	CASA DE LIXO	106,01	R\$ 10.745,17
Serviço	13.23	Outros	11396	Cobogó cimento tipo "venetiana", dim: 40 x 40 x 9cm	14,72	M2	R\$ 120,35	R\$ 120,35	26,95%	R\$ 152,78	R\$ 2.248,92	13	CASA DE LIXO	14,72	R\$ 2.248,92
Serviço	13.24	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	38,70	M2	R\$ 114,16	R\$ 114,16	26,95%	R\$ 144,93	R\$ 5.608,79	13	CASA DE LIXO	38,70	R\$ 5.608,79
Serviço	13.25	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	25,03	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 397,48	13	CASA DE LIXO	25,03	R\$ 397,48
Serviço	13.26	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	99,90	M2	R\$ 62,89	R\$ 62,89	26,95%	R\$ 79,84	R\$ 7.976,02	13	CASA DE LIXO	99,90	R\$ 7.976,02
Serviço	13.27	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	84,53	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 2.334,72	13	CASA DE LIXO	84,53	R\$ 2.334,72
Serviço	13.28	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 40L. AF_10/2022	209,46	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	26,95%	R\$ 5,04	R\$ 1.055,68	13	CASA DE LIXO	209,46	R\$ 1.055,68
Serviço	13.29	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA LÍNEA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRIMER MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR LATERAL. AF_09/2022	209,46	M2	R\$ 47,97	R\$ 47,97	26,95%	R\$ 60,90	R\$ 12.756,11	13	CASA DE LIXO	209,46	R\$ 12.756,11
Serviço	13.30	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	25,03	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	26,95%	R\$ 18,97	R\$ 474,82	13	CASA DE LIXO	25,03	R\$ 474,82
Serviço	13.31	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	71,40	M2	R\$ 4,64	R\$ 4,64	26,95%	R\$ 5,89	R\$ 420,55	13	CASA DE LIXO	71,40	R\$ 420,55
Serviço	13.32	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	71,40	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 1.314,47	13	CASA DE LIXO	71,40	R\$ 1.314,47
Serviço	13.33	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,35	M2	R\$ 454,58	R\$ 454,58	26,95%	R\$ 577,09	R\$ 779,07	13	CASA DE LIXO	1,35	R\$ 779,07
Serviço	13.34	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	10,75	M2	R\$ 454,58	R\$ 454,58	26,95%	R\$ 577,09	R\$ 6.203,72	13	CASA DE LIXO	10,75	R\$ 6.203,72
Serviço	13.35	Outros	112800	CADILHO ALUMÍNIO VENEZIANA FIXA	0,48	M2	R\$ 606,37	R\$ 606,37	26,95%	R\$ 769,79	R\$ 369,50	13	CASA DE LIXO	0,48	R\$ 369,50
Serviço	13.36	Outros	190429	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1,80	M2	R\$ 488,66	R\$ 488,66	26,95%	R\$ 620,35	R\$ 1.116,63	13	CASA DE LIXO	1,80	R\$ 1.116,63
Serviço	13.37	Outros	13922	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m, De Relevo Premoldados ou similar.	42,00	LN	R\$ 17,00	R\$ 17,00	26,95%	R\$ 21,58	R\$ 906,36	13	CASA DE LIXO	42,00	R\$ 906,36
Serviço	13.38	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	40,50	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 6.267,78	13	CASA DE LIXO	40,50	R\$ 6.267,78
Serviço	13.39	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,72	M	R\$ 20,19	R\$ 20,19	26,95%	R\$ 25,63	R\$ 44,08	13	CASA DE LIXO	1,72	R\$ 44,08
Serviço	13.40	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,45	M	R\$ 26,53	R\$ 26,53	26,95%	R\$ 33,68	R\$ 15,16	13	CASA DE LIXO	0,45	R\$ 15,16
Serviço	13.41	SINAPI	90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 19,56	R\$ 19,56	26,95%	R\$ 24,83	R\$ 24,83	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 24,83
Serviço	13.42	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	LN	R\$ 5,21	R\$ 5,21	26,95%	R\$ 6,61	R\$ 13,22	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 13,22
Serviço	13.43	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 14,39	R\$ 14,39	26,95%	R\$ 18,27	R\$ 18,27	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 18,27
Serviço	13.44	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	LN	R\$ 61,33	R\$ 61,33	26,95%	R\$ 77,86	R\$ 77,86	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 77,86
Serviço	13.45	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 10,84	R\$ 10,84	26,95%	R\$ 13,76	R\$ 13,76	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 13,76
Serviço	13.46	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 10,16	R\$ 10,16	26,95%	R\$ 12,90	R\$ 12,90	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 12,90
Serviço	13.47	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 24,39	R\$ 24,39	26,95%	R\$ 30,96	R\$ 30,96	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 30,96
Serviço	13.48	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	LN	R\$ 13,01	R\$ 13,01	26,95%	R\$ 16,52	R\$ 99,12	13	CASA DE LIXO	6,00	R\$ 99,12
Serviço	13.49	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	20,17	M	R\$ 23,73	R\$ 23,73	26,95%	R\$ 30,13	R\$ 607,72	13	CASA DE LIXO	20,17	R\$ 607,72
Serviço	13.50	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	3,28	M	R\$ 29,62	R\$ 29,62	26,95%	R\$ 37,60	R\$ 123,33	13	CASA DE LIXO	3,28	R\$ 123,33
Serviço	13.51	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	9,61	M	R\$ 33,04	R\$ 33,04	26,95%	R\$ 41,94	R\$ 403,04	13	CASA DE LIXO	9,61	R\$ 403,04
Serviço	13.52	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	1,00	LN	R\$ 18,02	R\$ 18,02	26,95%	R\$ 22,88	R\$ 22,88	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 22,88
Serviço	13.53	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	4,00	LN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 75,52	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 75,52

Serviço	13.54	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 14,21	R\$ 14,21	26,95%	R\$ 18,04		R\$ 54,12	13	CASA DE LIXO	3,00	R\$ 54,12
Serviço	13.55	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 21,61	R\$ 21,61	26,95%	R\$ 27,43		R\$ 109,72	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 109,72
Serviço	13.56	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 40,87	R\$ 40,87	26,95%	R\$ 51,63		R\$ 206,52	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 206,52
Serviço	13.57	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	UN	R\$ 8,08	R\$ 8,08	26,95%	R\$ 10,26		R\$ 92,34	13	CASA DE LIXO	9,00	R\$ 92,34
Serviço	13.58	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 13,50	R\$ 13,50	26,95%	R\$ 17,14		R\$ 68,56	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 68,56
Serviço	13.59	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55		R\$ 97,75	13	CASA DE LIXO	5,00	R\$ 97,75
Serviço	13.60	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 9,97	R\$ 9,97	26,95%	R\$ 12,66		R\$ 12,66	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 12,66
Serviço	13.61	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,00	UN	R\$ 23,03	R\$ 23,03	26,95%	R\$ 29,24		R\$ 204,68	13	CASA DE LIXO	7,00	R\$ 204,68
Serviço	13.62	SINAPI	89786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 36,94	R\$ 36,94	26,95%	R\$ 46,90		R\$ 46,90	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 46,90
Serviço	13.63	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 22,50	R\$ 22,50	26,95%	R\$ 28,56		R\$ 28,56	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 28,56
Serviço	13.64	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,290 X 0,41, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 247,72	R\$ 247,72	26,95%	R\$ 314,48		R\$ 314,48	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 314,48
Serviço	13.65	SINAPI	104329	CAIXA SFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 62,50	R\$ 62,50	26,95%	R\$ 79,34		R\$ 317,36	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 317,36
Serviço	13.66	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO CARRINHA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 596,32	R\$ 596,32	26,95%	R\$ 757,03		R\$ 1.514,06	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 1.514,06
Serviço	13.67	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 143,79	R\$ 143,79	26,95%	R\$ 182,54		R\$ 365,08	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 365,08
Serviço	13.68	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,60	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48		R\$ 466,09	13	CASA DE LIXO	40,60	R\$ 466,09
Serviço	13.69	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,65	M	R\$ 11,96	R\$ 11,96	26,95%	R\$ 15,18		R\$ 404,55	13	CASA DE LIXO	26,65	R\$ 404,55
Serviço	13.70	SINAPI	91927	CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	129,70	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07		R\$ 787,28	13	CASA DE LIXO	129,70	R\$ 787,28
Serviço	13.71	SINAPI	91929	CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	64,40	M	R\$ 7,07	R\$ 7,07	26,95%	R\$ 8,98		R\$ 578,31	13	CASA DE LIXO	64,40	R\$ 578,31
Serviço	13.72	SINAPI	91931	CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,20	M	R\$ 10,02	R\$ 10,02	26,95%	R\$ 12,72		R\$ 256,94	13	CASA DE LIXO	20,20	R\$ 256,94
Serviço	13.73	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	26,95%	R\$ 14,28		R\$ 199,92	13	CASA DE LIXO	14,00	R\$ 199,92
Serviço	13.74	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	26,95%	R\$ 23,83		R\$ 119,15	13	CASA DE LIXO	5,00	R\$ 119,15
Serviço	13.75	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	26,95%	R\$ 33,29		R\$ 133,16	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 133,16
Serviço	13.76	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	26,95%	R\$ 34,95		R\$ 139,80	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 139,80
Serviço	13.77	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 42,62	R\$ 42,62	26,95%	R\$ 54,11		R\$ 216,44	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 216,44
Serviço	13.78	SINAPI	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 97,71	R\$ 97,71	26,95%	R\$ 73,26		R\$ 146,52	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 146,52
Serviço	13.79	Outros	13158	Luminária plafon (sobrepoe) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	4,00	UN	R\$ 213,08	R\$ 213,08	26,95%	R\$ 270,51		R\$ 1.082,04	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 1.082,04
Serviço	13.80	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	26,95%	R\$ 18,18		R\$ 54,54	13	CASA DE LIXO	3,00	R\$ 54,54
Serviço	13.81	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88		R\$ 37,76	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 37,76
Serviço	13.82	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 81,56
Serviço	13.83	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	26,95%	R\$ 20,39		R\$ 81,56	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 81,56
Serviço	13.84	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	26,95%	R\$ 125,52		R\$ 125,52	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 125,52
Serviço	13.85	Composição	PROP-INEL-02	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF: SINAPI 101181)	1,00	UN	R\$ 582,41	R\$ 582,41	26,95%	R\$ 739,37		R\$ 739,37	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 739,37
Serviço	13.86	Composição	PROP-INEL-02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) (REF: SINAPI 93672)	4,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	26,95%	R\$ 180,40		R\$ 721,60	13	CASA DE LIXO	4,00	R\$ 721,60
Serviço	13.87	Composição	PROP-INEL-04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF: SINAPI 91981)	2,00	UN	R\$ 192,67	R\$ 192,67	26,95%	R\$ 244,59		R\$ 489,18	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 489,18
Serviço	13.88	Outros	058818	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85		R\$ 43,85	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 43,85
Serviço	13.89	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	1,00	UN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48		R\$ 44,48	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 44,48
Serviço	13.90	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P6	1,00	UN	R\$ 845,87	R\$ 845,87	26,95%	R\$ 1.073,83		R\$ 1.073,83	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 1.073,83
Serviço	13.91	Outros	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	5,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70		R\$ 143,50	13	CASA DE LIXO	5,00	R\$ 143,50
Serviço	13.92	Outros	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	5,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70		R\$ 143,50	13	CASA DE LIXO	5,00	R\$ 143,50

Serviço	13.03	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af_ 06/2022	6,05	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	26,95%	R\$ 55,21	R\$ 334,02	13	CASA DE LIXO	6,05	R\$ 334,02
Serviço	13.04	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af_ 06/2022	2,00	LN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	26,95%	R\$ 44,65	R\$ 89,30	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 89,30
Serviço	13.05	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIFICO. Af_ 06/2022	1,00	LN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55	R\$ 19,55	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 19,55
Serviço	13.06	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af_ 06/2022	2,00	LN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	26,95%	R\$ 33,16	R\$ 66,32	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 66,32
Serviço	13.97	SINAPI	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIFICO. Af_ 06/2022	1,00	LN	R\$ 41,34	R\$ 41,34	26,95%	R\$ 52,48	R\$ 52,48	13	CASA DE LIXO	1,00	R\$ 52,48
Serviço	13.98	Outros	053103	RALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	2,00	LN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	26,95%	R\$ 217,54	R\$ 435,08	13	CASA DE LIXO	2,00	R\$ 435,08
Macro-serviço	14			GUARITA							R\$ 60.383,14				
Serviço	14.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. Af_ 09/2020	13,00	M2	R\$ 63,73	R\$ 63,73	26,95%	R\$ 80,91	R\$ 1.051,83	14	GUARITA	13,00	R\$ 1.051,83
Serviço	14.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	17,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 300,39	14	GUARITA	17,00	R\$ 300,39
Serviço	14.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	42,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 613,62	14	GUARITA	42,00	R\$ 613,62
Serviço	14.4	Composição	PROP. EST. 005	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCk=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF - SINAPI 103672)	0,60	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 475,90	14	GUARITA	0,60	R\$ 475,90
Serviço	14.5	SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. Af_ 09/2020	10,00	M2	R\$ 120,36	R\$ 120,36	26,95%	R\$ 152,80	R\$ 1.528,00	14	GUARITA	10,00	R\$ 1.528,00
Serviço	14.6	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	11,00	KG	R\$ 13,92	R\$ 13,92	26,95%	R\$ 17,67	R\$ 194,37	14	GUARITA	11,00	R\$ 194,37
Serviço	14.7	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	19,00	KG	R\$ 12,81	R\$ 12,81	26,95%	R\$ 16,26	R\$ 308,94	14	GUARITA	19,00	R\$ 308,94
Serviço	14.8	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	15,00	KG	R\$ 11,51	R\$ 11,51	26,95%	R\$ 14,61	R\$ 219,15	14	GUARITA	15,00	R\$ 219,15
Serviço	14.9	Composição	PROP. EST. 005	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCk=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF - SINAPI 103672)	0,70	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 555,21	14	GUARITA	0,70	R\$ 555,21
Serviço	14.10	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	5,00	KG	R\$ 13,00	R\$ 13,00	26,95%	R\$ 16,50	R\$ 82,50	14	GUARITA	5,00	R\$ 82,50
Serviço	14.11	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. Af_ 09/2021	21,00	KG	R\$ 15,25	R\$ 15,25	26,95%	R\$ 19,36	R\$ 406,56	14	GUARITA	21,00	R\$ 406,56
Serviço	14.12	SINAPI	90452	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. Af_ 09/2023	22,00	LN	R\$ 21,64	R\$ 21,64	26,95%	R\$ 27,47	R\$ 604,34	14	GUARITA	22,00	R\$ 604,34
Serviço	14.13	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. Af_ 06/2022	22,00	KG	R\$ 15,16	R\$ 15,16	26,95%	R\$ 19,25	R\$ 423,50	14	GUARITA	22,00	R\$ 423,50
Serviço	14.14	Composição	PROP. EST. 005	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCk=30MPa - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF - SINAPI 103672)	0,70	M3	R\$ 624,78	R\$ 624,78	26,95%	R\$ 793,16	R\$ 555,21	14	GUARITA	0,70	R\$ 555,21
Serviço	14.15	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. Af_ 12/2021	43,32	M2	R\$ 79,84	R\$ 79,84	26,95%	R\$ 101,36	R\$ 4.390,92	14	GUARITA	43,32	R\$ 4.390,92
Serviço	14.16	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁZIOS. Af_ 07/2023 - PS	3,46	M2	R\$ 93,55	R\$ 93,55	26,95%	R\$ 118,76	R\$ 410,91	14	GUARITA	3,46	R\$ 410,91
Serviço	14.17	Composição	PROP. REVEL. 02	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. Af_ 07/2023 (REF - SINAPI 158475)	3,46	M2	R\$ 43,19	R\$ 43,19	26,95%	R\$ 54,83	R\$ 189,71	14	GUARITA	3,46	R\$ 189,71
Serviço	14.18	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². Af_ 02/2023 - PE	11,91	M2	R\$ 114,16	R\$ 114,16	26,95%	R\$ 144,93	R\$ 1.726,12	14	GUARITA	11,91	R\$ 1.726,12
Serviço	14.19	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. Af_ 04/2023	77,28	M2	R\$ 14,94	R\$ 14,94	26,95%	R\$ 18,97	R\$ 1.466,00	14	GUARITA	77,28	R\$ 1.466,00
Serviço	14.20	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Af_ 04/2023	28,63	M2	R\$ 12,51	R\$ 12,51	26,95%	R\$ 15,88	R\$ 454,64	14	GUARITA	28,63	R\$ 454,64
Serviço	14.21	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. Af_ 02/2023 - PE	18,72	M2	R\$ 62,89	R\$ 62,89	26,95%	R\$ 79,84	R\$ 1.494,60	14	GUARITA	18,72	R\$ 1.494,60
Serviço	14.22	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAL, UMA COR. Af_ 03/2024	48,65	M2	R\$ 21,76	R\$ 21,76	26,95%	R\$ 27,62	R\$ 1.343,71	14	GUARITA	48,65	R\$ 1.343,71
Serviço	14.23	SINAPI	87879	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. Af_ 10/2022	96,00	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,97	26,95%	R\$ 5,04	R\$ 483,84	14	GUARITA	96,00	R\$ 483,84
Serviço	14.24	SINAPI	104217	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÁZIOS. ESPESSURA DE 25 MM. ACESSO POR ANDARME. Af_ 08/2022	96,00	M2	R\$ 47,97	R\$ 47,97	26,95%	R\$ 60,90	R\$ 5.846,40	14	GUARITA	96,00	R\$ 5.846,40
Serviço	14.25	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. Af_ 04/2023	11,78	M2	R\$ 4,64	R\$ 4,64	26,95%	R\$ 5,89	R\$ 69,38	14	GUARITA	11,78	R\$ 69,38
Serviço	14.26	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. Af_ 04/2023	11,78	M2	R\$ 14,50	R\$ 14,50	26,95%	R\$ 18,41	R\$ 216,87	14	GUARITA	11,78	R\$ 216,87
Serviço	14.27	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_ 11/2024	0,50	M2	R\$ 384,60	R\$ 384,60	26,95%	R\$ 488,25	R\$ 244,13	14	GUARITA	0,50	R\$ 244,13
Serviço	14.28	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZEM E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FICHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.	2,58	M2	R\$ 200,91	R\$ 200,91	26,95%	R\$ 255,06	R\$ 658,05	14	GUARITA	2,58	R\$ 658,05
Serviço	14.29	SINAPI	90843	INSTALAÇÃO DE BATENTE, FICHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.	2,00	LN	R\$ 965,13	R\$ 965,13	26,95%	R\$ 1.225,23	R\$ 2.450,46	14	GUARITA	2,00	R\$ 2.450,46
Serviço	14.30	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE BATENTE, FICHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.	1,98	M2	R\$ 744,80	R\$ 744,80	26,95%	R\$ 945,52	R\$ 1.872,13	14	GUARITA	1,98	R\$ 1.872,13
Serviço	14.31	Composição	PROPRIA 001	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	0,32	M2	R\$ 425,32	R\$ 425,32	26,95%	R\$ 539,94	R\$ 172,78	14	GUARITA	0,32	R\$ 172,78
Serviço	14.32	Outros	190429	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA	0,66	M2	R\$ 488,66	R\$ 488,66	26,95%	R\$ 620,35	R\$ 409,43	14	GUARITA	0,66	R\$ 409,43

Serviço	14.33	Outros	13922	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevô Premoldados ou similar.	19,00	UN	R\$ 17,00	R\$ 17,00	26,95%	R\$ 21,58	R\$ 410,02	14	GUARITA	19,00	R\$ 410,02
Serviço	14.34	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, e=4MM. AF_09/2023	12,26	M2	R\$ 121,91	R\$ 121,91	26,95%	R\$ 154,76	R\$ 1.897,36	14	GUARITA	12,26	R\$ 1.897,36
Serviço	14.35	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,75	M	R\$ 20,19	R\$ 20,19	26,95%	R\$ 25,63	R\$ 121,74	14	GUARITA	4,75	R\$ 121,74
Serviço	14.36	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 8,03	R\$ 8,03	26,95%	R\$ 10,19	R\$ 20,38	14	GUARITA	2,00	R\$ 20,38
Serviço	14.37	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 14,39	R\$ 14,39	26,95%	R\$ 18,27	R\$ 36,54	14	GUARITA	2,00	R\$ 36,54
Serviço	14.38	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 11,10	R\$ 11,10	26,95%	R\$ 14,09	R\$ 14,09	14	GUARITA	1,00	R\$ 14,09
Serviço	14.39	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R\$ 61,33	R\$ 61,33	26,95%	R\$ 77,86	R\$ 77,86	14	GUARITA	1,00	R\$ 77,86
Serviço	14.40	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 5,21	R\$ 5,21	26,95%	R\$ 6,61	R\$ 6,61	14	GUARITA	1,00	R\$ 6,61
Serviço	14.41	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 11,08	R\$ 11,08	26,95%	R\$ 14,07	R\$ 14,07	14	GUARITA	1,00	R\$ 14,07
Serviço	14.42	SINAPI	90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 19,56	R\$ 19,56	26,95%	R\$ 24,83	R\$ 24,83	14	GUARITA	1,00	R\$ 24,83
Serviço	14.43	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,01	M	R\$ 18,56	R\$ 18,56	26,95%	R\$ 23,56	R\$ 23,80	14	GUARITA	1,01	R\$ 23,80
Serviço	14.44	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,34	M	R\$ 23,73	R\$ 23,73	26,95%	R\$ 30,13	R\$ 283,41	14	GUARITA	9,34	R\$ 281,41
Serviço	14.45	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,73	M	R\$ 33,04	R\$ 33,04	26,95%	R\$ 41,94	R\$ 72,56	14	GUARITA	1,73	R\$ 72,56
Serviço	14.46	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	26,95%	R\$ 18,88	R\$ 18,88	14	GUARITA	1,00	R\$ 18,88
Serviço	14.47	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 8,80	R\$ 8,80	26,95%	R\$ 11,17	R\$ 44,68	14	GUARITA	4,00	R\$ 44,68
Serviço	14.48	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 14,21	R\$ 14,21	26,95%	R\$ 18,04	R\$ 90,20	14	GUARITA	5,00	R\$ 90,20
Serviço	14.49	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 26,29	R\$ 26,29	26,95%	R\$ 33,38	R\$ 33,38	14	GUARITA	1,00	R\$ 33,38
Serviço	14.50	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 8,08	R\$ 8,08	26,95%	R\$ 10,26	R\$ 61,56	14	GUARITA	6,00	R\$ 61,56
Serviço	14.51	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 15,40	R\$ 15,40	26,95%	R\$ 19,55	R\$ 19,55	14	GUARITA	1,00	R\$ 19,55
Serviço	14.52	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 9,97	R\$ 9,97	26,95%	R\$ 12,66	R\$ 12,66	14	GUARITA	1,00	R\$ 12,66
Serviço	14.53	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 23,03	R\$ 23,03	26,95%	R\$ 29,24	R\$ 87,72	14	GUARITA	3,00	R\$ 87,72
Serviço	14.54	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 10,10	R\$ 10,10	26,95%	R\$ 12,82	R\$ 12,82	14	GUARITA	1,00	R\$ 12,82
Serviço	14.55	SINAPI	104328	CABEA SFRONADA, COM GREIVA QUADRADA, PVC, DN 120 X 120 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 55,64	R\$ 55,64	26,95%	R\$ 70,63	R\$ 141,26	14	GUARITA	2,00	R\$ 141,26
Serviço	14.56	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 31,90	R\$ 31,90	26,95%	R\$ 40,50	R\$ 40,50	14	GUARITA	1,00	R\$ 40,50
Serviço	14.57	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 36 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 226,21	R\$ 226,21	26,95%	R\$ 287,17	R\$ 287,17	14	GUARITA	1,00	R\$ 287,17
Serviço	14.58	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1300 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 93,96	R\$ 93,96	26,95%	R\$ 119,28	R\$ 119,28	14	GUARITA	1,00	R\$ 119,28
Serviço	14.59	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 62,10	R\$ 62,10	26,95%	R\$ 104,23	R\$ 104,23	14	GUARITA	1,00	R\$ 104,23
Serviço	14.60	Outros	4287	Dispenser para toalha interfolhada	1,00	UN	R\$ 54,78	R\$ 54,78	26,95%	R\$ 69,54	R\$ 69,54	14	GUARITA	1,00	R\$ 69,54
Serviço	14.61	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 380,25	R\$ 380,25	26,95%	R\$ 482,73	R\$ 482,73	14	GUARITA	1,00	R\$ 482,73
Serviço	14.62	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 288,89	R\$ 288,89	26,95%	R\$ 366,75	R\$ 733,50	14	GUARITA	2,00	R\$ 733,50
Serviço	14.63	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 150,14	R\$ 150,14	26,95%	R\$ 190,60	R\$ 190,60	14	GUARITA	1,00	R\$ 190,60
Serviço	14.64	Outros	058618	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	1,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54	26,95%	R\$ 43,85	R\$ 43,85	14	GUARITA	1,00	R\$ 43,85
Serviço	14.65	Outros	ED-50194	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	1,00	UN	R\$ 35,04	R\$ 35,04	26,95%	R\$ 44,48	R\$ 44,48	14	GUARITA	1,00	R\$ 44,48
Serviço	14.66	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTEL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_FE	1,00	UN	R\$ 845,67	R\$ 845,67	26,95%	R\$ 1.073,83	R\$ 1.073,83	14	GUARITA	1,00	R\$ 1.073,83
Serviço	14.67	Outros	ED-29400	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "33", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	UN	R\$ 22,61	R\$ 22,61	26,95%	R\$ 28,70	R\$ 28,70	14	GUARITA	1,00	R\$ 28,70
Serviço	14.68	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	31,13	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	26,95%	R\$ 11,48	R\$ 357,37	14	GUARITA	31,13	R\$ 357,37
Serviço	14.69	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,49	M	R\$ 11,68	R\$ 11,68	26,95%	R\$ 14,83	R\$ 22,10	14	GUARITA	1,49	R\$ 22,10
Serviço	14.70	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	39,00	M	R\$ 4,78	R\$ 4,78	26,95%	R\$ 6,07	R\$ 236,73	14	GUARITA	39,00	R\$ 236,73
Serviço	14.71	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	212,00	M	R\$ 4,24	R\$ 4,24	26,95%	R\$ 5,38	R\$ 1.140,56	14	GUARITA	212,00	R\$ 1.140,56

Serviço	14.72	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	7,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 11,25	20,95%	R\$ 14,28	R\$ 99,96	14	GUARITA	7,00	R\$ 99,96
Serviço	14.73	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	3,00	UN	R\$ 18,77	R\$ 18,77	20,95%	R\$ 23,83	R\$ 71,49	14	GUARITA	3,00	R\$ 71,49
Serviço	14.74	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	1,00	UN	R\$ 15,11	R\$ 15,11	20,95%	R\$ 19,18	R\$ 19,18	14	GUARITA	1,00	R\$ 19,18
Serviço	14.75	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	1,00	UN	R\$ 26,22	R\$ 26,22	20,95%	R\$ 33,29	R\$ 33,29	14	GUARITA	1,00	R\$ 33,29
Serviço	14.76	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	2,00	UN	R\$ 27,53	R\$ 27,53	20,95%	R\$ 34,95	R\$ 69,90	14	GUARITA	2,00	R\$ 69,90
Serviço	14.77	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	2,00	UN	R\$ 46,66	R\$ 46,66	20,95%	R\$ 98,23	R\$ 118,46	14	GUARITA	2,00	R\$ 118,46
Serviço	14.78	SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	1,00	UN	R\$ 77,91	R\$ 77,91	20,95%	R\$ 98,91	R\$ 98,91	14	GUARITA	1,00	R\$ 98,91
Serviço	14.79	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	1,00	UN	R\$ 44,59	R\$ 44,59	20,95%	R\$ 56,61	R\$ 56,61	14	GUARITA	1,00	R\$ 56,61
Serviço	14.80	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_11/2019	1,00	UN	R\$ 27,77	R\$ 27,77	20,95%	R\$ 35,25	R\$ 35,25	14	GUARITA	1,00	R\$ 35,25
Serviço	14.81	Outros	13158	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	3,00	UN	R\$ 213,08	R\$ 213,08	20,95%	R\$ 270,51	R\$ 811,53	14	GUARITA	3,00	R\$ 811,53
Serviço	14.82	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	3,00	UN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	20,95%	R\$ 18,18	R\$ 54,54	14	GUARITA	3,00	R\$ 54,54
Serviço	14.83	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	5,00	UN	R\$ 16,06	R\$ 16,06	20,95%	R\$ 20,39	R\$ 101,95	14	GUARITA	5,00	R\$ 101,95
Serviço	14.84	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	1,00	UN	R\$ 98,87	R\$ 98,87	20,95%	R\$ 125,52	R\$ 125,52	14	GUARITA	1,00	R\$ 125,52
Serviço	14.85	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	1,00	UN	R\$ 72,83	R\$ 72,83	20,95%	R\$ 92,46	R\$ 92,46	14	GUARITA	1,00	R\$ 92,46
Serviço	14.86	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	1,00	UN	R\$ 14,87	R\$ 14,87	20,95%	R\$ 18,88	R\$ 18,88	14	GUARITA	1,00	R\$ 18,88
Serviço	14.87	Composição	PROP.INEL.0 3	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)	1,00	UN	R\$ 681,56	R\$ 681,56	20,95%	R\$ 865,24	R\$ 865,24	14	GUARITA	1,00	R\$ 865,24
Serviço	14.88	Composição	PROP.INEL.0 2	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "40" KA (TIPO AC) (REF. SINAPI 93672)	4,00	UN	R\$ 142,10	R\$ 142,10	20,95%	R\$ 180,40	R\$ 721,60	14	GUARITA	4,00	R\$ 721,60
Serviço	14.89	Composição	PROP.INEL.0 4	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981)	1,00	UN	R\$ 192,67	R\$ 192,67	20,95%	R\$ 244,59	R\$ 244,59	14	GUARITA	1,00	R\$ 244,59
Serviço	14.90	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	71,00	M	R\$ 9,04	R\$ 9,04	20,95%	R\$ 11,48	R\$ 815,08	14	GUARITA	71,00	R\$ 815,08
Serviço	14.91	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_11/2019	4,96	M	R\$ 7,78	R\$ 7,78	20,95%	R\$ 9,88	R\$ 49,00	14	GUARITA	4,96	R\$ 49,00
Serviço	14.92	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	1,00	UN	R\$ 16,83	R\$ 16,83	20,95%	R\$ 21,37	R\$ 21,37	14	GUARITA	1,00	R\$ 21,37
Serviço	14.93	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	6,00	UN	R\$ 10,39	R\$ 10,39	20,95%	R\$ 13,19	R\$ 79,14	14	GUARITA	6,00	R\$ 79,14
Serviço	14.94	Outros	7817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	1,00	UN	R\$ 73,28	R\$ 73,28	20,95%	R\$ 93,03	R\$ 93,03	14	GUARITA	1,00	R\$ 93,03
Serviço	14.95	Outros	670	Caixa de passagem para telefone, padrão telefrais, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	1,00	UN	R\$ 119,24	R\$ 119,24	20,95%	R\$ 151,38	R\$ 151,38	14	GUARITA	1,00	R\$ 151,38
Serviço	14.96	Outros	8682	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	1,00	UN	R\$ 618,58	R\$ 618,58	20,95%	R\$ 785,29	R\$ 785,29	14	GUARITA	1,00	R\$ 785,29
Serviço	14.97	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_11/2019	1,00	UN	R\$ 6.315,57	R\$ 6.315,57	20,95%	R\$ 8.017,62	R\$ 8.017,62	14	GUARITA	1,00	R\$ 8.017,62
Serviço	14.98	Outros	171185	Switch 24 portas	1,00	UN	R\$ 1.743,96	R\$ 1.743,96	20,95%	R\$ 2.213,96	R\$ 2.213,96	14	GUARITA	1,00	R\$ 2.213,96
Serviço	14.99	Outros	059449	CERTIFICACAO DE CABLEAMENTO DE FIBRA OPTICA	2,00	Ci	R\$ 75,00	R\$ 75,00	20,95%	R\$ 95,21	R\$ 190,42	14	GUARITA	2,00	R\$ 190,42
Serviço	14.100	Outros	059458	REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T	1,00	UN	R\$ 90,36	R\$ 90,36	20,95%	R\$ 114,71	R\$ 114,71	14	GUARITA	1,00	R\$ 114,71
Serviço	14.101	Outros	8362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço aze 1020, prof=40mm	2,00	UN	R\$ 23,10	R\$ 23,10	20,95%	R\$ 29,33	R\$ 58,66	14	GUARITA	2,00	R\$ 58,66
Serviço	14.102	Outros	160835	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	1,00	UN	R\$ 276,45	R\$ 276,45	20,95%	R\$ 350,95	R\$ 350,95	14	GUARITA	1,00	R\$ 350,95
Serviço	14.103	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/h, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_11/2021_PE	1,00	UN	R\$ 2.836,39	R\$ 2.836,39	20,95%	R\$ 3.600,80	R\$ 3.600,80	14	GUARITA	1,00	R\$ 3.600,80
Serviço	14.104	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af_06/2022	3,41	M	R\$ 43,49	R\$ 43,49	20,95%	R\$ 55,21	R\$ 188,27	14	GUARITA	3,41	R\$ 188,27
Serviço	14.105	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af_06/2022	1,00	UN	R\$ 35,17	R\$ 35,17	20,95%	R\$ 44,65	R\$ 44,65	14	GUARITA	1,00	R\$ 44,65
Serviço	14.106	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Af_06/2022	1,00	UN	R\$ 26,12	R\$ 26,12	20,95%	R\$ 33,16	R\$ 33,16	14	GUARITA	1,00	R\$ 33,16
Serviço	14.107	Outros	053103	BALO SEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm	1,00	UN	R\$ 171,36	R\$ 171,36	20,95%	R\$ 217,54	R\$ 217,54	14	GUARITA	1,00	R\$ 217,54
Macroserveço	15			SUBESTAÇÃO						R\$ 106.750,79					
Serviço	15.1	Outros	10416	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	1,00	UN	R\$ 2.022,73	R\$ 2.022,73	20,95%	R\$ 2.567,86	R\$ 2.567,86	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 2.567,86
Serviço	15.2	SINAPI	100612	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). Af_11/2019	1,00	UN	R\$ 1.037,69	R\$ 1.037,69	20,95%	R\$ 1.317,35	R\$ 1.317,35	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 1.317,35

Serviço	15.3	Outros	587	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 1300 v (philips ref 126689 ou similar)	3,00	UN	R\$ 43,08	R\$ 43,08	26,95%	R\$ 54,69	R\$ 164,07	15	SUBESTAÇÃO	3,00	R\$ 164,07
Serviço	15.4	Outros	3066	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	10,00	UN	R\$ 79,00	R\$ 79,00	26,95%	R\$ 100,29	R\$ 1.002,90	15	SUBESTAÇÃO	10,00	R\$ 1.002,90
Serviço	15.5	Outros	1671	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anel, para esgoto secundário, dâm = 40mm	6,00	UN	R\$ 9,40	R\$ 9,40	26,95%	R\$ 11,93	R\$ 71,58	15	SUBESTAÇÃO	6,00	R\$ 71,58
Serviço	15.6	Outros	1672	Joelho de 90°com bolca para anel, em pvc rígido c/ anel, para esgoto secundário, dâm = 40mm	6,00	UN	R\$ 15,25	R\$ 15,25	26,95%	R\$ 19,36	R\$ 116,16	15	SUBESTAÇÃO	6,00	R\$ 116,16
Serviço	15.7	SINAPI	102109	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2020	3,00	UN	R\$ 51,85	R\$ 51,85	26,95%	R\$ 65,82	R\$ 197,46	15	SUBESTAÇÃO	3,00	R\$ 197,46
Serviço	15.8	SINAPI	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2020	1,00	UN	R\$ 40.457,42	R\$ 40.457,42	26,95%	R\$ 51.360,69	R\$ 51.360,69	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 51.360,69
Serviço	15.9	SINAPI	1051	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 4"	2,00	UN	R\$ 72,15	R\$ 72,15	26,95%	R\$ 91,59	R\$ 183,18	15	SUBESTAÇÃO	2,00	R\$ 183,18
Serviço	15.10	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_03/2023	8,00	M	R\$ 13,79	R\$ 13,79	26,95%	R\$ 17,51	R\$ 140,08	15	SUBESTAÇÃO	8,00	R\$ 140,08
Serviço	15.11	Outros	078155	PARA RAO POLIMÉRICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM	3,00	UN	R\$ 745,11	R\$ 745,11	26,95%	R\$ 945,92	R\$ 2.837,76	15	SUBESTAÇÃO	3,00	R\$ 2.837,76
Serviço	15.12	Outros	072372	SUORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	3,00	UN	R\$ 66,33	R\$ 66,33	26,95%	R\$ 84,21	R\$ 252,63	15	SUBESTAÇÃO	3,00	R\$ 252,63
Serviço	15.13	Outros	070428	BUCHA E ABRILHELA METALICA DIAM. 4"	10,00	PR	R\$ 27,75	R\$ 27,75	26,95%	R\$ 35,23	R\$ 352,30	15	SUBESTAÇÃO	10,00	R\$ 352,30
Serviço	15.14	SINAPI	102109	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2020	2,00	UN	R\$ 51,85	R\$ 51,85	26,95%	R\$ 65,82	R\$ 131,64	15	SUBESTAÇÃO	2,00	R\$ 131,64
Serviço	15.15	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_08/2023	15,00	M	R\$ 88,18	R\$ 88,18	26,95%	R\$ 111,94	R\$ 1.679,10	15	SUBESTAÇÃO	15,00	R\$ 1.679,10
Serviço	15.16	SINAPI	101900	DISJUNTOR BAKA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	1,00	UN	R\$ 5.803,66	R\$ 5.803,66	26,95%	R\$ 7.367,75	R\$ 7.367,75	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 7.367,75
Serviço	15.17	Outros	372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, dâm = 32mm (1")	4,00	UN	R\$ 3,25	R\$ 3,25	26,95%	R\$ 4,13	R\$ 16,52	15	SUBESTAÇÃO	4,00	R\$ 16,52
Serviço	15.18	Outros	363	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, dâm = 32mm (1")	4,00	UN	R\$ 8,40	R\$ 8,40	26,95%	R\$ 10,66	R\$ 42,64	15	SUBESTAÇÃO	4,00	R\$ 42,64
Serviço	15.19	Outros	061426	CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN 16 TAMPA CEGA PARAF 60x60x13cm	1,00	UN	R\$ 365,72	R\$ 365,72	26,95%	R\$ 464,28	R\$ 464,28	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 464,28
Serviço	15.20	Outros	6411	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	1,00	UN	R\$ 60,65	R\$ 60,65	26,95%	R\$ 77,00	R\$ 77,00	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 77,00
Serviço	15.21	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. Af_12/2020	3,00	UN	R\$ 41,29	R\$ 41,29	26,95%	R\$ 52,42	R\$ 157,26	15	SUBESTAÇÃO	3,00	R\$ 157,26
Serviço	15.22	Outros	1850	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"	1,00	M2	R\$ 174,28	R\$ 174,28	26,95%	R\$ 221,25	R\$ 221,25	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 221,25
Serviço	15.23	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2021	60,00	M	R\$ 262,36	R\$ 262,36	26,95%	R\$ 333,07	R\$ 19.984,20	15	SUBESTAÇÃO	60,00	R\$ 19.984,20
Serviço	15.24	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2021	40,00	M	R\$ 133,47	R\$ 133,47	26,95%	R\$ 169,44	R\$ 6.777,60	15	SUBESTAÇÃO	40,00	R\$ 6.777,60
Serviço	15.25	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2021	6,00	M	R\$ 79,71	R\$ 79,71	26,95%	R\$ 101,19	R\$ 607,14	15	SUBESTAÇÃO	6,00	R\$ 607,14
Serviço	15.26	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_06/2023	3,00	UN	R\$ 105,99	R\$ 105,99	26,95%	R\$ 134,55	R\$ 403,65	15	SUBESTAÇÃO	3,00	R\$ 403,65
Serviço	15.27	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2021	4,00	UN	R\$ 98,00	R\$ 98,00	26,95%	R\$ 124,41	R\$ 497,64	15	SUBESTAÇÃO	4,00	R\$ 497,64
Serviço	15.28	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2021	8,00	UN	R\$ 58,44	R\$ 58,44	26,95%	R\$ 74,19	R\$ 593,52	15	SUBESTAÇÃO	8,00	R\$ 593,52
Serviço	15.29	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	1,00	UN	R\$ 138,53	R\$ 138,53	26,95%	R\$ 175,86	R\$ 175,86	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 175,86
Serviço	15.30	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	1,00	UN	R\$ 183,19	R\$ 183,19	26,95%	R\$ 232,56	R\$ 232,56	15	SUBESTAÇÃO	1,00	R\$ 232,56
Serviço	15.31	SINAPI	93358	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. Af_09/2024	52,87	M3	R\$ 74,40	R\$ 74,40	26,95%	R\$ 94,45	R\$ 4.993,57	15	SUBESTAÇÃO	52,87	R\$ 4.993,57
Serviço	15.32	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. Af_06/2023	56,43	M3	R\$ 22,85	R\$ 22,85	26,95%	R\$ 29,01	R\$ 1.637,03	15	SUBESTAÇÃO	56,43	R\$ 1.637,03
Serviço	15.33	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Af_07/2020	53,40	M3XKM	R\$ 1,87	R\$ 1,87	26,95%	R\$ 2,37	R\$ 126,56	15	SUBESTAÇÃO	53,40	R\$ 126,56
Macrosserviço	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 682.031,56				
Serviço	16.1	Outros	12906	Placa suspensa de parede 125 x 25cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo.	70,00	UN	R\$ 505,93	R\$ 505,93	26,95%	R\$ 642,28	R\$ 44.959,60	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	70,00	R\$ 44.959,60
Serviço	16.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Af_03/2024	55,81	M2	R\$ 131,53	R\$ 131,53	26,95%	R\$ 166,98	R\$ 9.319,15	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	55,81	R\$ 9.319,15
Serviço	16.3	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Af_05/2020	156,75	M	R\$ 222,56	R\$ 222,56	26,95%	R\$ 282,54	R\$ 44.288,15	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	156,75	R\$ 44.288,15
Serviço	16.4	Outros	260761	Totem em concreto armado	9,00	UN	R\$ 1.454,97	R\$ 1.454,97	26,95%	R\$ 1.847,08	R\$ 16.623,72	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,00	R\$ 16.623,72
Serviço	16.5	Outros	4629	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	7,00	M	R\$ 215,50	R\$ 215,50	26,95%	R\$ 273,58	R\$ 1.915,06	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,00	R\$ 1.915,06
Serviço	16.6	Outros	13082	Brinquedo - Balança Dupla, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	2,00	UN	R\$ 2.068,21	R\$ 2.068,21	26,95%	R\$ 2.625,59	R\$ 5.251,18	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	R\$ 5.251,18
Serviço	16.7	Outros	13091	Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	1,00	UN	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	26,95%	R\$ 30.468,00	R\$ 30.468,00	16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R\$ 30.468,00

Macrosserviço	17	SISTEMA FOTOVOLTAICO	R\$ 979.929,78
---------------	----	----------------------	----------------

Assinado digitalmente por ALTEMAR ROBERTO FREITAS:38604850406
 CN=C-BR, O=DICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=0-CPFI-A1, OU=CA VALID RFB VS, OU=E-CONNECT SOLUCOES,
 OU=videofiscalizacao, OU=43902122000186, CN=ALTEMAR ROBERTO FREITAS:38604850406
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.08.26 10:28:21-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Valor não
utilizado (QCI):

RBF EMPREENDIMENTOS LTDA.
Resp. Téc. Alternar Roberto Barbosa Freitas CAU A17905-2