

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO LOTEAMENTO CIDADE GARAPU (PARTE 05), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, PERNAMBUCO.
 LOCAL: CABO DE SANTO AGOSTINHO- PERNAMBUCO

COMPOSIÇÕES				DESONERADAS		NAO DESONERADAS	
				R\$	236,28	R\$	242,99
AUX.010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO MACIÇOS DE	M2					
REFERÊNCIA SINAPI 101159 SET/22							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO	TOTAL	PREÇO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9390	27,42	53,17	29,85	57,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9700	22,26	21,59	24,08	23,36
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	2,4444	58,00	141,78	58,00	141,78
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0280	705,14	19,74	713,15	19,97
AUX.023	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	M2		R\$	97,49	R\$	100,26
REFERÊNCIA: SINAPI 89470 JUL/2023							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO	TOTAL	PREÇO	TOTAL
88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0168	665,40	11,18	672,98	11,31
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	10,2040	5,44	55,51	5,44	55,51
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6200	27,42	17,00	29,85	18,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6200	22,26	13,80	24,08	14,93
AUX.024	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2		R\$	50,89	R\$	53,96
REFERÊNCIA: SINAPI 87777 MAR/2023							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO	TOTAL	PREÇO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0300	571,84	17,16	577,92	17,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790	27,42	18,62	29,85	20,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6790	22,26	15,11	24,08	16,35
AUX.026	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M		R\$	31,34	R\$	32,35
REFERÊNCIA: SINAPI 93205 MAR/2023							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO	TOTAL	PREÇO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0014	671,03	0,94	678,97	0,95
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0170	579,22	9,85	586,72	9,97
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,7900	9,41	7,43	9,45	7,47
660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	1,0000	3,38	3,38	3,38	3,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2530	27,42	6,94	29,85	7,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260	22,26	2,80	24,08	3,03