

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						
1.1	COMPOSIÇÃO	ADM.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS					12,00
								12,00	12,00
								TOTAL	12,00
2.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS						
2.1	COMPOSIÇÃO	MOB.DESMOB.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP.20	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA. DE "2.0 X 1,125" M	M2					8,00
					2,00	4,00			8,00
								TOTAL	8,00
3.2	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M					236,00
					236,00				236,00
									0,00
								TOTAL	236,00
3.3	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES					12,00
								12,00	12,00
								TOTAL	0,00
								TOTAL	12,00
3.4	SINAPI	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES					12,00
								12,00	12,00
									0,00
								TOTAL	12,00
3.5	COMPOSIÇÃO	COMP.56	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA	M2					20,00
					4,00	5,00			20,00
									0,00
								TOTAL	20,00
3.6	SINAPI	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES					12,00
								12,00	12,00
									0,00
								TOTAL	12,00
3.7	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CONSIDERAMOS 8 EQUIPES SIMULTÂNEAS UTILIZANDO 2 METROS DE ANDAIMES DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES 2 EQUIPES PINTURA 2 DE TELHADISTA 2 DE PEDREIROS 2 DE ELETRICISTAS / ENCANADORES	M			METROS	MESES	192,00
							16,00	12,00	192,00
								TOTAL	192,00
3.8	SINAPI	101495	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 CONSIDERAMOS 8 EQUIPES SIMULTÂNEAS UTILIZANDO 2 METROS DE ANDAIMES DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES 2 EQUIPES PINTURA 2 DE TELHADISTA 2 DE PEDREIROS 2 DE ELETRICISTAS / ENCANADORES	UN			ALTURA	EQUIPES	16,00
							2,00	8,00	16,00
									0,00
								TOTAL	16,00
3.9	SINAPI	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN					1,00
								1,00	1,00
									0,00
								TOTAL	1,00
3.10	COMPOSIÇÃO	COMP.11	INSTALAÇÃO/ LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND					1,00
								1,00	1,00
									0,00
								TOTAL	1,00
3.11	COMPOSIÇÃO	COMP.13	INSTALAÇÃO/ LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND					1,00
								1,00	1,00
									0,00
								TOTAL	1,00
3.12	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2					375,73
					178,92	2,10			375,73
									0,00
								TOTAL	375,73
4.0			ESTRUTURA						
4.1			MOVIMENTOS DE TERRA						
4.1.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 PRANCHA 6/19 S1=S4=S11=S53=S56 S2=S3=S17=S41 S5=S12=S16=S30=S45=S52 S6=S7=S8=S42=S48=S50=S54=S55 S9=S10=S19=S20=S21=S22=S26=S28=S38=S40=S46=S49 S13=S14=S15=S18=S29=S33=S43=S44=S51 S23=S27=S39 S24 S25 S31=S36 S32=S34=S35=S37 S47	M3	SAPATA + BLOCO SOLO CIMENTO	SAPATA + BLOCO SOLO CIMENTO	ALTURA		831,08
					2,60	2,60	2,05	5,00	69,29
					2,15	2,15	2,05	4,00	37,90
					2,30	2,30	2,05	6,00	65,07
					2,40	2,40	2,05	8,00	94,46
					2,80	2,80	2,05	12,00	192,86
					2,75	2,75	2,05	9,00	139,53
					2,90	2,90	2,05	3,00	51,72
					3,30	3,30	2,05	1,00	22,32
					3,20	3,20	2,05	1,00	20,99
					3,00	3,00	2,05	2,00	36,90
					3,20	3,20	2,05	4,00	83,97
					2,80	2,80	2,05	1,00	16,07
								TOTAL	831,08
4.1.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 VF1 VF2.VF5 VF3	M3					324,98
					12,63	0,16	0,60		1,21
					64,66	0,20	0,60	2,00	15,52
					6,65	0,20	0,60		0,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			VF4		1,82	0,16	0,60		0,17
			VF7		35,79	0,20	0,60		4,29
			VF6		2,90	0,16	0,60		0,28
			VF8		33,69	0,20	0,60		4,04
			VF10		24,98	0,20	0,60		3,00
			VF12		12,64	0,20	0,60		1,52
			VF9		2,90	0,16	0,60		0,28
			VF11		26,90	0,20	0,60		3,23
			VF12		25,21	0,20	0,60		3,03
			VF13 E VF34		14,50	0,16	0,60	2,00	2,78
			VF14 E FV15, VF17, VF19, VF21; VF 27; VF 29; VF31, VF33; VF 16; VF18; VF20; VF26; VF 28; VF 30; VF 32		6,44	0,20	0,60	16,00	12,37
			VF22 E VF25		19,97	0,16	0,60	2,00	3,83
			VF23		11,30	0,16	0,60		1,08
			VF24		4,64	0,16	0,60		0,45
			VF35		7,70	0,16	0,60		0,74
			SC - LIXEIRA		33,10	0,90	1,15		34,26
			SC - SUBESTAÇÃO		22,35	0,90	1,15		23,13
			MURO EXTERNO		149,77	0,90	1,15		155,01
			APOIO SAMU		52,14	0,90	1,15		53,96
								TOTAL	324,98
4.1.3	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3					534,96
			TOTAL ESCAVAÇÃO				1.119,02		1.119,02
			VOLUME FUNDAÇÃO		-1,00		213,10		-213,10
			VOLUME SOLO CIMENTO		-1,00		229,62		-229,62
			VOLUME CISTERNA		-1,00		61,25		-61,25
			VOLUME DO TANQUE SEPTICO		-1,00		21,81		-21,81
			VOLUME DO FILTRO		-1,00		15,79		-15,79
			APOIO SAMU		-1,00		42,49		-42,49
								TOTAL	534,96
4.1.4	COMPOSIÇÃO	COMP.55	ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA.	M3					229,66
			PRANCHA 6/19						
			S1=S4=S11=S53=S56		2,60	2,60	0,50	5,00	16,90
			S2=S3=S17=S41		2,15	2,15	0,50	4,00	9,25
			S5=S12=S16=S30=S45=S52		2,30	2,30	0,50	6,00	15,87
			S6=S7=S8=S42=S48=S50=S54=S55		2,40	2,40	0,50	8,00	23,04
			S9=S10=S19=S20=S21=S22=S26=S28=S38=S40=S46=S49		2,80	2,80	0,50	12,00	47,04
			S13=S14=S15=S18=S29=S33=S43=S44=S51		2,75	2,75	0,50	9,00	34,03
			S23=S27=S39		2,90	2,90	0,50	3,00	12,62
			S24		3,30	3,30	0,50	1,00	5,45
			S25		3,20	3,20	0,50	1,00	5,12
			S31=S36		3,00	3,00	0,50	2,00	9,00
			S32=S34=S35=S37		3,20	3,20	0,50	4,00	20,48
			S47		2,80	2,80	0,50	1,00	3,92
			SC - LIXEIRA		33,10	0,90	0,20		5,96
			SC - SUBESTAÇÃO		22,35	0,90	0,20		4,02
			RESERVATÓRIO		1,50	1,25	0,55	4,00	4,13
			APOIO SAMU		52,14	0,90	0,20		9,39
			CISTERNA		19,10	0,90	0,20		3,44
								TOTAL	229,66
4.1.5	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3					910,12
			ESCAVAÇÃO		1,25		1.156,06		1.445,08
			REATERRO		-1,00		534,96		-534,96
								TOTAL	910,12
4.1.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	KM				18.202,40
			VOLUME DE BOTA FORA (ITEM 4.1.5) X KM		20,00				18.202,40
								TOTAL	18.202,40
4.1.7	SINAPI	101231	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3					181,41
			PRANCHA 1/1						
			CISTERNA		7,00	5,00	1,80		63,00
			RESERVATÓRIO		7,00	5,00	1,75		61,25
			TANQUE SEPTICO		3,30	5,30	2,18		38,13
			FILTRO		2,68	2,68	2,65		19,03
								TOTAL	181,41
4.2			INFRAESTRUTURA						
4.2.1	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2				ÁREA	280,00
								280,00	280,00
								TOTAL	280,00
4.2.2	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2				ÁREA	1.630,00
			BLOCOS					1.630,00	1.630,00
								TOTAL	1.630,00
4.2.3	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3			VOLUME		227,70
			ESTRUTURA				213,10		213,10
			APOIO SAMU				7,30		7,30
			LIXEIRA				4,63		4,63
			CISTERNA				2,67		2,67
								TOTAL	227,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
4.2.4	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2				ÁREA	1.630,00
								1.630,00	1.630,00
									0,00
								TOTAL	1.630,00
4.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					1.335,00
			ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO						0,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		401,00				401,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		302,00				302,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		121,00				121,00
			SUBESTAÇÃO		281,00				281,00
			LIXEIRA		230,00				230,00
			CISTERNA		281,00				281,00
								TOTAL	1.335,00
4.2.6	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					3.473,00
			ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO						
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		679,00				679,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		687,00				687,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		272,00				272,00
			SAPATA - PRANCHA 06/19		1.534,00				1.534,00
			SUBESTAÇÃO		69,00				69,00
			LIXEIRA		163,00				163,00
			CISTERNA		69,00				69,00
								TOTAL	3.473,00
4.2.7	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					932,00
			ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO						
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		185,00				185,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		128,00				128,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		27,00				27,00
			RESERVATÓRIO		592,00				592,00
								TOTAL	932,00
4.2.8	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					1.216,00
			ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO						0,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		628,00				628,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		424,00				424,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		164,00				164,00
								TOTAL	1.216,00
4.2.9	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					607,00
			ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO						
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		422,00				422,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		155,00				155,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		30,00				30,00
								TOTAL	607,00
4.2.10	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					1.328,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		75,00				75,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		117,00				117,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		37,00				37,00
			SUBESTAÇÃO		346,00				346,00
			LIXEIRA		407,00				407,00
			CISTERNA		346,00				346,00
								TOTAL	1.328,00
4.2.11	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					55,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19		13,00				13,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19		27,00				27,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 10/19		15,00				15,00
								TOTAL	55,00
4.2.12	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3					49,65
			LIXO		33,10	0,20	0,40		2,65
			SUBESTAÇÃO		22,35	0,20	0,40		1,79
			MURO EXTERNO		149,77	0,20	0,40		11,98
			MURETA		55,05	0,50			27,53
			APOIO SAMU		52,14	0,20	0,40		4,17
			CISTERNA		19,10	0,20	0,40		1,53
								TOTAL	49,65
4.2.13	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBOAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3					27,46
			PRANCHA 6/19						
			S1=S4=S11=S53=S56		2,60	2,60	0,05	5,00	1,69
			S2=S3=S17=S41		2,15	2,15	0,05	4,00	0,92
			S5=S12=S16=S30=S45=S52		2,30	2,30	0,05	6,00	1,59
			S6=S7=S8=S42=S48=S50=S54=S55		2,40	2,40	0,05	8,00	2,30
			S9=S10=S19=S20=S21=S22=S26=S28=S38=S40=S46=S49		2,80	2,80	0,05	12,00	4,70
			S13=S14=S15=S18=S29=S33=S43=S44=S51		2,75	2,75	0,05	9,00	3,40
			S23=S27=S39		2,90	2,90	0,05	3,00	1,26
			S24		3,30	3,30	0,05	1,00	0,54
			S25		3,20	3,20	0,05	1,00	0,51
			S31=S36		3,00	3,00	0,05	2,00	0,90
			S32=S34=S35=S37		3,20	3,20	0,05	4,00	2,05
			S47		2,80	2,80	0,05	1,00	0,39
			SC - LIXEIRA		33,10	0,90	0,05		1,49
			SC - SUBESTAÇÃO		22,35	0,90	0,05		1,01
			RESERVATÓRIO		1,25	1,50	0,05	4,00	0,38
			MURO EXTERNO		149,77	0,20	0,05		1,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			APOIO SAMU		52,14	0,90	0,05		2,35
			CISTERNA		19,10	0,50	0,05		0,48
								TOTAL	27,46
4.2.14	SINAPI	103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3					9,18
									0,00
			TANQUE		12,60	0,15	2,40		4,54
					4,30	0,15	2,00		1,29
			FILTO		8,42	0,15	2,65		3,35
								TOTAL	9,18
4.3			SUPERESTRUTURA						
4.3.1	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2				ÁREA	1.477,60
			(SUP. FORMAS)					1.026,30	1.026,30
								141,10	141,10
								22,40	22,40
								47,80	47,80
								71,00	71,00
								33,00	33,00
			RESERVATORIO					136,00	136,00
								TOTAL	1.477,60
4.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP.09	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3			VOLUME		671,21
			VIGAS				186,70		186,70
			LAJES				452,60		452,60
			RESERVATORIO				17,52		17,52
			VIGAS - APOIO SAMU				6,26		6,26
			CISTERNA				8,13		8,13
								TOTAL	671,21
4.3.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					1.855,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				575,00		575,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 11/19				291,00		291,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 12/19				194,00		194,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				98,00		98,00
							108,00		108,00
			RESERVATÓRIO				204,00		204,00
			APOIO SAMU				385,00		385,00
								TOTAL	1.855,00
4.3.4	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					475,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				7,00		7,00
			ARMAÇÃO DOS VIGAS - PRANCHA 11/19				110,00		110,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				3,00		3,00
			RESERVATORIO				355,00		355,00
								TOTAL	475,00
4.3.5	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					1.286,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 6/19				25,00		25,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				72,00		72,00
			ARMAÇÃO DOS VIGA - PRANCHA 11/19				75,00		75,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 12/19				154,00		154,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				58,00		58,00
			RESERVATÓRIO				288,00		288,00
			APOIO SAMU				614,00		614,00
								TOTAL	1.286,00
4.3.6	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					3.819,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 6/19				123,00		123,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				1.351,00		1.351,00
			ARMAÇÃO DOS VIGAS - PRANCHA 11/19				805,00		805,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 12/19				508,00		508,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				238,00		238,00
							257,00		257,00
			RESERVATÓRIO				284,00		284,00
			APOIO SAMU				253,00		253,00
								TOTAL	3.819,00
4.3.7	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					1.135,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				305,00		305,00
			ARMAÇÃO DOS VIGAS - PRANCHA 11/19				121,00		121,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 12/19				141,00		141,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				119,00		119,00
							37,00		37,00
			RESERVATÓRIO				412,00		412,00
								TOTAL	1.135,00
4.3.8	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					1.029,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				284,00		284,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 11/19				292,00		292,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 12/19				84,00		84,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				77,00		77,00
							166,00		166,00
			RESERVATÓRIO				126,00		126,00
								TOTAL	1.029,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
4.3.9	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2					79,50
			PAREDES DO RESERVATORIO INFERIOR		4,50	1,50	2,00		13,50
					5,50	1,50	2,00		16,50
					4,50	5,50	2,00		49,50
								TOTAL	79,50
4.3.10	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					82,00
									0,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 14/19				31,00		31,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 17/19				46,00		46,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 19/19				5,00		5,00
									0,00
								TOTAL	82,00
4.3.11	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					947,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				82,00		82,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 11/19				610,00		610,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 13/19				58,00		58,00
			RESERVATORIO				197,00		197,00
								TOTAL	947,00
4.3.12	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					1.424,00
									0,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				609,00		609,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 8/19				55,00		55,00
			VIGAS TERREO PRANCHA 9/19				51,00		51,00
			ARMAÇÃO DOS PILARES - PRANCHA 7/19				563,00		563,00
			ARMAÇÃO DAS VIGAS - PRANCHA 11/19				146,00		146,00
								TOTAL	1.424,00
4.3.13	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					1.135,00
									0,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 16/19				318,00		318,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 17/19				9,00		9,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 18/19				631,00		631,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19				73,00		73,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19				104,00		104,00
								TOTAL	1.135,00
4.3.14	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					9.208,80
									0,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 14/19				1.262,00		1.262,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 15/19				1.161,00		1.161,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 16/19				4.919,00		4.919,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 17/19				172,00		172,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 18/19				101,00		101,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19				365,00		365,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19				386,00		386,00
			CISTERNA				817,80		817,80
			ESCADA - PRANCHA 06/19		25,00				25,00
								TOTAL	9.208,80
4.3.15	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					3.239,80
									0,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 14/19				769,00		769,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 15/19				717,00		717,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 16/19				428,00		428,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 17/19				36,00		36,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 18/19				907,00		907,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19				17,00		17,00
			CISTERNA				365,80		365,80
								TOTAL	3.239,80
4.3.16	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					4.227,00
									0,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 14/19				274,00		274,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 15/19				317,00		317,00
			ARMAÇÃO LAJE - PRANCHA 17/19				948,00		948,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 18/19				2.516,00		2.516,00
			ESCADA - PRANCHA 06/19				123,00		123,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19				49,00		49,00
								TOTAL	4.227,00
4.3.17	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG					258,00
									0,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 18/19		202,00				202,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19		27,00				27,00
			ARMAÇÃO DE LAJE - PRANCHA 19/19		29,00				29,00
								TOTAL	258,00
4.3.18	COMPOSIÇÃO	COMP.51	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. - INCLUSIVE ARMADURA DE REFORÇO COM TELA Q61	M2					162,92
			BLOCOS					61,00	61,00
			APOIO SAMU					60,00	60,00
			LIXEIRA					41,92	41,92
								TOTAL	162,92
4.3.19	SINAPI	92502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2					2.621,97
			LAJES				2.600,00		2.600,00
			RESERVATORIO				21,97		21,97
								TOTAL	2.621,97
4.3.20	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2					547,00
			PILARES				450,00		450,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			RESERVATORIO				97,00		97,00
								TOTAL	547,00
4.3.21	COMPOSIÇÃO	COMP.08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3					56,21
			PILARES				44,40		44,40
			PRANCHA 04/19 - PILARES - DEPOSITO				6,67		6,67
			PRANCHA 04/19 - PILARES - ADM				1,59		1,59
			PRANCHA ÚNICA - APOIO SAMU				3,55		3,55
									0,00
								TOTAL	56,21
4.4			VEDAÇÕES						
4.4.1	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M					16,60
			JA05		1,10			10,00	11,00
			VISOR01		1,40			4,00	5,60
								TOTAL	16,60
4.4.2	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M					145,86
			JA01		2,10			30,00	63,00
			JA02		2,10			3,00	6,30
			JA03		4,15			2,00	8,30
			JA04		3,60			13,00	46,80
			JA06		3,76			1,00	3,76
			JA07		2,70			1,00	2,70
			JA08		2,10			2,00	4,20
			EA01		7,00			1,00	7,00
			EA02		1,90			2,00	3,80
									0,00
								TOTAL	145,86
4.4.3	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M					76,40
			PM01A		1,00			4,00	4,00
			PM01		1,00			54,00	54,00
			PM02		1,20			1,00	1,20
			PM03		1,40			5,00	7,00
			PV01		1,00			1,00	1,00
			PCF		1,10			2,00	2,20
			PF01		1,40			5,00	7,00
									0,00
								TOTAL	76,40
4.4.4	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M					18,90
			PM04		1,70			1,00	1,70
			PM05		2,20			7,00	15,40
			PF02		1,80			1,00	1,80
									0,00
								TOTAL	18,90
4.4.5	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M					15,50
			JA05		1,10			9,00	9,90
			VISOR01		1,40			4,00	5,60
								TOTAL	15,50
4.4.6	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M					145,86
			JA01		2,10			30,00	63,00
			JA02		2,10			3,00	6,30
			JA03		4,15			2,00	8,30
			JA04		3,60			13,00	46,80
			JA06		3,76			1,00	3,76
			JA07		2,70			1,00	2,70
			JA08		2,10			2,00	4,20
			EA01		7,00			1,00	7,00
			EA02		1,90			2,00	3,80
									0,00
								TOTAL	145,86
5.0			ALVENARIAS						
5.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					446,89
			MURO		149,77		2,80		419,36
			MURETA		55,05		0,50		27,53
								TOTAL	446,89
5.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2					893,78
			ALVENARIA 2X				2,00	446,89	893,78
								TOTAL	893,78
5.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					1.190,27
			ÁREA DE CERÂMICA INTERNA					1.190,27	1.190,27
								TOTAL	1.190,27
5.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					6.240,00
			ÁREA DE PINTURA INTERNA					6.240,00	6.240,00
								TOTAL	6.240,00
5.5	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2					1.032,01
			ÁREA DE FACHADA (PINTURA E CERÂMICA)					1.032,01	1.032,01
								TOTAL	1.032,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
5.6	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2					1,267,98
			CHAPISCO EM AREA DE LAJE EMASSADA					1,267,98	1,267,98
								TOTAL	1,267,98
5.7	COMPOSIÇÃO	COMP.59	PAREDE PRÉFABRICADA EM PAINEL DE CONCRETO LEVE MODULAR - 3000X610X90MM 2P - NBR17073	M2					3,120,00
			PAINEL		3,120,00				3,120,00
								TOTAL	3,120,00
6.0			PISOS						
6.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2				ÁREA	1,362,12
			TERREO						0,00
			Lixo Infectante					5,45	5,45
			Lixo Comum					11,20	11,20
			Lavagem de Container					2,65	2,65
			Sala de Exames 04					11,10	11,10
			Sala de Exames 05					10,90	10,90
			Sala de Exames 06					10,90	10,90
			Sala de Exames 03					13,80	13,80
			Sala de Exames 02					14,30	14,30
			Sala de Exames 01					14,25	14,25
			Repouso Nível Superior Feminino					13,80	13,80
			Wc					2,90	2,90
			Wc					2,90	2,90
			Repouso Nível Superior Masculino					10,55	10,55
			Ante-câmara					2,90	2,90
			Sala de Exames 07					12,50	12,50
			Inalação coletiva					15,50	15,50
			Aplicação de Medicamentos/Reidratação					15,50	15,50
			Suturas / Curativos					11,95	11,95
			Eletrocardiograma					12,70	12,70
			Wc PNE Masculino					3,85	3,85
			DML					2,80	2,80
			Wc PNE Feminino					3,81	3,81
			Distribuição/Armazenagem e Controle (CAF)					47,35	47,35
			Wc PNE Masculino					3,55	3,55
			Wc Masculino					16,40	16,40
			Wc Feminino					16,40	16,40
			Classificação de risco					5,90	5,90
			Atendimento Social					5,90	5,90
			CPD					3,50	3,50
			Almoxarifado					8,25	8,25
			Sala de utilidade e Expurgo					6,00	6,00
			Armazenagem e distribuição de materiais esterelizados					4,90	4,90
			Imobilização de fraturas					18,65	18,65
			Coleta de material					8,70	8,70
			WC					4,80	4,80
			Urgência					45,80	45,80
			Higienização de paciente					3,75	3,75
			Morgue					10,60	10,60
			Circulação					7,20	7,20
			Guarda de Equipamentos					5,70	5,70
			DML					2,75	2,75
			Arquivo Médico					2,85	2,85
			Sala Observação Pediátrica					36,85	36,85
			Wc					4,45	4,45
			Wc					4,50	4,50
			Quarto Individual de curta duração					10,45	10,45
			Radiologia Geral					17,15	17,15
			Vestibário Paciente					2,95	2,95
			Câmara Escura					4,10	4,10
			Sala de Parecer e Arquivo de Chapas					3,55	3,55
			Roupa Suja					3,95	3,95
			Roupa Limpa					3,95	3,95
			Depósito					8,45	8,45
			WC					4,85	4,85
			Copa de apoio					8,00	8,00
			Recepção e Espera de Público					131,60	131,60
			Circulação					16,15	16,15
			Recepção e Espera de Público					86,85	86,85
			Circulação / Guarda de Macas e cadeira de rodas					86,80	86,80
									0,00
			Pav. Superior						0,00
			Refeitório funcionário					15,00	15,00
			Wc e Vestiário Feminino					11,50	11,50
			Wc e Vestiário Masculino					12,20	12,20
			Quarto de repouso nível médio					12,55	12,55
			Armazenamento de resíduo					2,25	2,25
			Sala de Preparo da nutrição					11,75	11,75
			Sala de Reuniões					11,00	11,00
			Administração					25,40	25,40
			DML					4,50	4,50
			Direção					10,40	10,40
			Depósito					122,40	122,40
			GERADOR					18,90	18,90
			Central de Vácuo					8,40	8,40
			Central de Gases					10,00	10,00
			Repouso motorista de ambulância					8,40	8,40
			Repouso Maqueiro					8,40	8,40
			Embarque e Desembarquede Ambulância					59,20	59,20
			TERREO						0,00
			GERADOR					18,90	18,90
			Central de Vácuo					8,40	8,40
			Central de Gases					10,00	10,00
			Repouso motorista de ambulância					8,71	8,71
			Repouso Maqueiro					8,71	8,71
			Embarque e Desembarquede Ambulância					59,20	59,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			garagem ambulancia					26,19	26,19
								TOTAL	1.362,12
6.2	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2					1.431,12
			PISO GRANILITE					254,03	254,03
			PISO CERAMICO					1.108,71	1.108,71
			PASSEIO					68,38	68,38
								TOTAL	1.431,12
6.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2					129,06
			TÉRREO						
			Lixo Infectante					5,45	5,45
			Lixo Comum					11,20	11,20
			Lavagem de Container					2,65	2,65
			Wc					2,90	2,90
			Wc					2,90	2,90
			Wc PNE Masculino					3,85	3,85
			Wc PNE Feminino					3,81	3,81
			Wc PNE Masculino					3,55	3,55
			Wc Masculino					16,40	16,40
			Wc Feminino					16,40	16,40
			Sala de utilidade e Expurgo					6,00	6,00
			WC					4,80	4,80
			Higienização de paciente					3,75	3,75
			Wc					4,45	4,45
			Wc					4,50	4,50
			Roupa Suja					3,95	3,95
			Roupa Limpa					3,95	3,95
			WC					4,85	4,85
			Pav. Superior						0,00
			Wc e Vestiário Feminino					11,50	11,50
			Wc e Vestiário Masculino					12,20	12,20
									0,00
								TOTAL	129,06
6.4	COMPOSIÇÃO	COMP.23	PORCELANATO 62,5 X 62,5, LINHA GRANITTI PANNA, ESCOVADO RETIFICADO NATURAL, ANTIDERRAPANTE (UTILIZADO EM LOCAIS ONDE HÁ FORMAÇÃO DE LÂMINA DE ÁGUA) NAS DEMAIS ÁREAS, INCLUSIVE ÁREAS MOLHADAS DE BANHEIROS, VESTIÁRIAS, EXPURGOS, COPA E DML); - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2					1.108,71
			TÉRREO						0,00
			Lixo Infectante					5,45	5,45
			Lixo Comum					11,20	11,20
			Lavagem de Container					2,65	2,65
			Sala de Exames 04					11,10	11,10
			Sala de Exames 05					10,90	10,90
			Sala de Exames 06					10,90	10,90
			Sala de Exames 03					13,80	13,80
			Sala de Exames 02					14,30	14,30
			Sala de Exames 01					14,25	14,25
			Repouso Nível Superior Feminino					13,80	13,80
			Wc					2,90	2,90
			Wc					2,90	2,90
			Repouso Nível Superior Masculino					10,55	10,55
			Ante-câmara					2,90	2,90
			Sala de Exames 07					12,50	12,50
			Inalação coletiva					15,50	15,50
			Aplicação de Medicamentos/Reidratação					15,50	15,50
			Suturas / Curativos					11,95	11,95
			Eletrocardiograma					12,70	12,70
			Wc PNE Masculino					3,85	3,85
			DML					2,80	2,80
			Wc PNE Feminino					3,81	3,81
			Distribuição/Armazenagem e Controle (CAF)					47,35	47,35
			Wc PNE Masculino					3,55	3,55
			Wc Masculino					16,40	16,40
			Wc Feminino					16,40	16,40
			Classificação de risco					5,90	5,90
			Atendimento Social					5,90	5,90
			CPD					3,50	3,50
			Almoxarifado					8,25	8,25
			Sala de utilidade e Expurgo					6,00	6,00
			Armazenagem e distribuição de materiais esterilizados					4,90	4,90
			Imobilização de fraturas					18,65	18,65
			Coleta de material					8,70	8,70
			WC					4,80	4,80
			Urgência					45,80	45,80
			Higienização de paciente					3,75	3,75
			Morgue					10,60	10,60
			Circulação					7,20	7,20
			Guarda de Equipamentos					5,70	5,70
			DML					2,75	2,75
			Arquivo Médico					2,85	2,85
			Sala Observação Pediátrica					36,85	36,85
			Wc					4,45	4,45
			Wc					4,50	4,50
			Quarto Individual de curta duração					10,45	10,45
			Radiologia Geral					17,15	17,15
			Vestiário Paciente					2,95	2,95
			Câmara Escura					4,10	4,10
			Sala de Parecer e Arquivo de Chapas					3,55	3,55
			Roupa Suja					3,95	3,95
			Roupa Limpa					3,95	3,95
			Depósito					8,45	8,45
			WC					4,85	4,85
			Copa de apoio					8,00	8,00
			Recepção e Espera de Público					131,60	131,60
			Circulação					16,15	16,15
			Recepção e Espera de Público					86,85	86,85
			Circulação / Guarda de Macas e cadeira de rodas					86,80	86,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			Pav. Superior						0,00
			Refeitório funcionário					15,00	15,00
			Wc e Vestiário Feminino					11,50	11,50
			Wc e Vestiário Masculino					12,20	12,20
			Quarto de repouso nível médio					12,55	12,55
			Armazenamento de resíduo					2,25	2,25
			Sala de Preparo da nutrição					11,75	11,75
			Sala de Reuniões					11,00	11,00
			Administração					25,40	25,40
			DML					4,50	4,50
			Direção					10,40	10,40
			Depósito					122,40	122,40
									0,00
								TOTAL	1.108,71
6.5	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2					254,03
			TÉRREO						0,00
			GERADOR					18,90	18,90
			Central de Vácuo					8,40	8,40
			Central de Gases					10,00	10,00
			Repouso motorista de ambulância					8,71	8,71
			Repouso Maqueiro					8,71	8,71
			Embarque e Desembarque de Ambulância					59,20	59,20
			TÉRREO						0,00
			GERADOR					18,90	18,90
			Central de Vácuo					8,40	8,40
			Central de Gases					10,00	10,00
			Repouso motorista de ambulância					8,71	8,71
			Repouso Maqueiro					8,71	8,71
			Embarque e Desembarque de Ambulância					59,20	59,20
			garagem ambulancia					26,19	26,19
								TOTAL	254,03
6.6	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2				ÁREA	68,38
			PISO INDUSTRIAL						0,00
			Rampa Recepção e Espera de Público					29,10	29,10
			Rampa Embarque e Desembarque de Ambulância				2,00	13,00	26,00
			Rampa					13,28	13,28
								TOTAL	68,38
6.7	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2					68,38
			PISO INDUSTRIAL						0,00
			Rampa Recepção e Espera de Público					29,10	29,10
			Rampa Embarque e Desembarque de Ambulância				2,00	13,00	26,00
			Rampa					13,28	13,28
								TOTAL	68,38
6.8	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2				ÁREA	996,99
			ÁREA EXTERNA					383,40	383,40
								341,24	341,24
								246,25	246,25
								10,00	10,00
								16,10	16,10
								TOTAL	996,99
6.9	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M					359,22
					359,22				359,22
								TOTAL	359,22
6.10	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2					612,00
			ÁREA VERDE		612,00				612,00
								TOTAL	612,00
6.11	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M					83,60
			AREA EXTERNA		83,60				83,60
									0,00
									0,00
								TOTAL	83,60
6.12	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M					27,61
			ALERTA		11,61				11,61
			DIRECIONAL		16,00				16,00
									0,00
								TOTAL	27,61
7.0			PAREDES						
7.1	COMPOSIÇÃO	COMP.02	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2					842,36
			FACHADA FRONTAL						0,00
					24,98	5,00			124,90
			DESCONTOS DE JANELAS				3,24 -	1,00	-3,24
							3,26 -	1,00	-3,26
							3,38 -	2,00	-6,76
					12,67	3,56			45,11
							3,38 -	4,00	-13,52
					27,00	5,00			135,00
			DESCONTOS DE JANELAS				3,38 -	2,00	-6,76
							7,00 -	2,00	-14,00
							0,90 -	2,00	-1,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			FACHADA POSTERIOR						0,00
					27,00	5,00			135,00
			DESCONTOS DE JANELAS				3,38	- 4,00	-13,52
							0,90	- 3,00	-2,70
					12,67	3,56			45,11
			DESCONTOS DE JANELAS				3,38	- 4,00	-13,52
					26,00	5,00			130,00
			DESCONTOS DE JANELAS				3,38	- 2,00	-6,76
							7,00	- 2,00	-14,00
							0,90	- 2,00	-1,80
			FACHADA LATERAL ESQUERDA						0,00
					5,00	3,70			18,50
					18,60	5,00			93,00
					13,68	4,50			61,56
			DESCONTOS DE JANELAS				2,30	- 1,00	-2,30
			FACHADA LATERAL DIREITA						0,00
					15,20	5,50			83,20
					13,68	4,50			61,56
					5,40	2,40			12,96
									0,00
									0,00
								TOTAL	842,36
7.2	COMPOSIÇÃO	COMP.10	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE DO TIPO PORCELANATO 62,5 X 62,5, LINHA GRANITTI PANNA, ESCOVADO RETIFICADO NATURAL DA ELIZABETH OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2					1.190,27
			TERREO						
			Lixo Infectante		9,40		4,25	1,00	39,95
			PF01		1,20		2,50	-1,00	-3,00
			Lixo Comum		13,60		4,25	1,00	57,80
			PF01		1,20		2,50	-1,00	-3,00
			Lavagem de Container		6,70		4,25	1,00	28,48
			PF01		1,20		2,50	-1,00	-3,00
			Wc		7,20		4,25	1,00	30,60
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			JA05		0,90		0,90	-1,00	-0,81
			Wc		7,20		4,25	1,00	30,60
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			JA05		0,90		0,90	-1,00	-0,81
			Wc PNE Masculino		7,95		4,25	1,00	33,79
			PM01A		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA05		0,90		0,90	-1,00	-0,81
			DML		7,05		4,25	1,00	29,96
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Wc PNE Feminino		7,95		4,25	1,00	33,79
			PM01A		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Wc PNE Masculino		7,55		4,25	1,00	32,09
			PM01A		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Wc Masculino		19,50		4,25	1,00	82,88
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA04		3,40		0,90	-1,00	-3,06
			Wc Feminino		19,50		4,25	1,00	82,88
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA04		3,40		0,90	-1,00	-3,06
			WC		8,80		4,25	1,00	37,40
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			JA05		0,90		0,90	-2,00	-1,62
			DML		7,00		4,25	1,00	29,75
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Wc		9,00		4,25	1,00	38,25
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA05		0,90		0,90	-1,00	-0,81
			Wc		8,90		4,25	1,00	37,83
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			WC		9,70		4,25	1,00	41,23
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Copa de apoio		14,60		4,25	1,00	62,05
			Circulação / Guarda de Macas e cadeira de rodas		78,75		4,25	1,00	334,69
			PM05		2,00		2,10	-7,00	-29,40
			PM03		1,20		2,10	-2,00	-5,04
			PM01		0,80		2,10	-7,00	-11,76
			PCF		0,90		2,10	-1,00	-1,89
									0,00
			PAV. SUPERIOR						0,00
			Refetório funcionário		15,00		4,25	1,00	63,75
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Wc e Vestiário Feminino		11,50		4,25	1,00	48,88
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Wc e Vestiário Masculino		12,20		4,25	1,00	51,85
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Armazenamento de residuo		2,25		4,25	1,00	9,56
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Sala de Preparo da nutrição		11,75		4,25	1,00	49,94
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA06		3,56		0,60	-1,00	-2,14
			DML		4,50		4,25	1,00	19,13
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
								TOTAL	1.190,27
7.3	COMPOSIÇÃO	COMP.24	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM	M2					61,95
			Radiologia Geral		16,75		4,25	1,00	71,19
			PM01		0,80		2,10	- 3,00	-5,04
			PM05		2,00		2,10	- 1,00	-4,20
									0,00
								TOTAL	61,95
7.4	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2					4.467,38
			ÁREA DE PINTURA ITEM 7.6					3.601,14	3.601,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			ÁREA DE PINTURA ITEM 7.7					866,24	866,24
								TOTAL	4.467,38
7.5	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2					4.467,38
			ÁREA DE PINTURA ITEM 7.6					3.601,14	3.601,14
			ÁREA DE PINTURA ITEM 7.7					866,24	866,24
									0,00
								TOTAL	4.467,38
7.6	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	COMP.		ALTURA		3.601,14
			TÉRREO						0,00
			GERADOR		18,60		4,25	1,00	79,05
			PF01		1,20		2,50	-1,00	-3,00
			Central de Vácuo		12,20		4,25	1,00	51,85
			PF01		1,20		2,50	-1,00	-3,00
			Central de Gases		13,00		4,25	1,00	55,25
			PF02		1,60		2,50	-1,00	-4,00
			Sala de Exames 04		13,40		4,25	1,00	56,95
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Sala de Exames 05		13,30		4,25	1,00	56,53
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Sala de Exames 06		13,30		4,25	1,00	56,53
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Sala de Exames 03		18,80		4,25	1,00	79,90
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Sala de Exames 02		16,70		4,25	1,00	70,98
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA02		1,90		0,75	-1,00	-1,43
			Sala de Exames 01		16,70		4,25	1,00	70,98
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA02		1,90		0,75	-1,00	-1,43
			Repouso Nível Superior Feminino		16,55		4,25	1,00	70,34
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			JA02		1,90		0,75	-1,00	-1,43
			Repouso Nível Superior Masculino		13,75		4,25	1,00	58,44
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Ante-câmara		7,20		4,25	1,00	30,60
			PM01		0,80		2,10	-3,00	-5,04
			Sala de Exames 07		14,80		4,25	1,00	62,90
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Inalação coletiva		16,00		4,25	1,00	68,00
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Aplicação de Medicamentos/Reidratação		16,00		4,25	1,00	68,00
			PM03		1,20		2,10	-1,00	-2,52
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Suturas / Curativos		14,55		4,25	1,00	61,84
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Eletrocardiograma		14,90		4,25	1,00	63,33
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Distribuição/Armazenagem e Controle (CAF)		30,85		4,25	1,00	131,11
			VISOR01		1,20		1,10	-1,00	-1,32
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Classificação de risco		9,70		4,25	1,00	41,23
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Atendimento Social		9,70		4,25	1,00	41,23
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			CPD		7,95		4,25	1,00	33,79
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Almoxarifado		11,75		4,25	1,00	49,94
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Sala de utilidade e Expurgo		9,82		4,25	1,00	41,74
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Armazenagem e distribuição de materiais esterilizados		8,90		4,25	1,00	37,83
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Imobilização de fraturas		18,60		4,25	1,00	79,05
			PM03		1,20		2,10	-1,00	-2,52
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Coleta de material		11,80		4,25	1,00	50,15
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Sala Observação Feminina/Masculina		51,90		4,25	1,00	220,58
			PM05		2,00		2,10	-2,00	-8,40
			JA03		3,95		1,70	-2,00	-13,43
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			Urgência		27,15		4,25	1,00	115,39
			PM05		2,00		2,10	-1,00	-4,20
			Higienização de paciente		7,75		4,25	1,00	32,94
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA05		0,90		0,90	-1,00	-0,81
			Morgue		13,50		4,25	1,00	57,38
			PM03		1,20		2,10	-1,00	-2,52
			JA01		1,90		1,70	-1,00	-3,23
			Circulação		12,55		4,25	1,00	53,34
			PM03		1,20		2,10	-3,00	-7,56
			PM01		0,80		2,10	-2,00	-3,36
			Guarda de Equipamentos		9,55		4,25	1,00	40,59
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			JA05		0,90		0,90	-1,00	-0,81
			Arquivo Médico		7,15		4,25	1,00	30,39
			PM01		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			Sala Observação Pediátrica		25,00		4,25	1,00	106,25
			JA01		1,90		1,70	-2,00	-6,46
			PM05		2,00		2,10	-1,00	-4,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
			Sala de Exames 02				14,30	1,00	14,30
			Sala de Exames 01				14,25	1,00	14,25
			Repouso Nivel Superior Feminino				13,80	1,00	13,80
			Wc				2,90	1,00	2,90
			Wc				2,90	1,00	2,90
			Repouso Nivel Superior Masculino				10,55	1,00	10,55
			Ante-câmara				2,90	1,00	2,90
			Sala de Exames 07				12,50	1,00	12,50
			Inalação coletiva				15,50	1,00	15,50
			Aplicação de Medicamentos/Reidratação				15,50	1,00	15,50
			Suturas / Curativos				11,95	1,00	11,95
			Eletrocardiograma				12,70	1,00	12,70
			Wc PNE Masculino				3,85	1,00	3,85
			DML				2,80	1,00	2,80
			Wc PNE Feminino				3,81	1,00	3,81
			Distribuição/Armazenagem e Controle (CAF)				47,35	1,00	47,35
			Wc PNE Masculino				3,55	1,00	3,55
			Wc Masculino				16,40	1,00	16,40
			Wc Feminino				16,40	1,00	16,40
			Classificação de risco				5,90	1,00	5,90
			Atendimento Social				5,90	1,00	5,90
			CPD				3,50	1,00	3,50
			Almoxarifado				8,25	1,00	8,25
			Sala de utilidade e Expurgo				6,00	1,00	6,00
			Armazenagem e distribuição de materiais esterilizados				4,90	1,00	4,90
			Imobilização de fraturas				18,65	1,00	18,65
			Coleta de material				8,70	1,00	8,70
			Sala Observação Feminina/Masculina				78,25	1,00	78,25
			WC				4,80	1,00	4,80
			Urgência				45,80	1,00	45,80
			Higienização de paciente				3,75	1,00	3,75
			Morgue				10,60	1,00	10,60
			Circulação				7,20	1,00	7,20
			Guarda de Equipamentos				5,70	1,00	5,70
			DML				2,75	1,00	2,75
			Arquivo Médico				2,85	1,00	2,85
			Sala Observação Pediátrica				36,85	1,00	36,85
			Wc				4,45	1,00	4,45
			Wc				4,50	1,00	4,50
			Quarto Individual de curta duração				10,45	1,00	10,45
			Radiologia Geral				17,15	1,00	17,15
			Vestibário Paciente				2,95	1,00	2,95
			Câmara Escura				4,10	1,00	4,10
			Sala de Parecer e Arquivo de Chapas				3,55	1,00	3,55
			Roupa Suja				3,95	1,00	3,95
			Roupa Limpa				3,95	1,00	3,95
			Depósito				8,45	1,00	8,45
			Repouso motorista de ambulância				8,71	1,00	8,71
			WC				4,85	1,00	4,85
			Repouso Maquero				8,71	1,00	8,71
			Copa de apoio				8,00	1,00	8,00
			Recepção e Espera de Público				131,60	1,00	131,60
			Circulação				16,15	1,00	16,15
			Recepção e Espera de Público				86,85	1,00	86,85
			Circulação / Guarda de Macas e cadeira de rodas				86,80	1,00	86,80
									0,00
			PAV. SUPERIOR						0,00
			Refeitório funcionário				15,00	1,00	15,00
			Wc e Vestibário Feminino				11,50	1,00	11,50
			Wc e Vestibário Masculino				12,20	1,00	12,20
			Quarto de repouso nível médio				12,55	1,00	12,55
			Armazenamento de resíduo				2,25	1,00	2,25
			Sala de Preparo da nutrição				11,75	1,00	11,75
			Sala de Reuniões				11,00	1,00	11,00
			Administração				25,40	1,00	25,40
			DML				4,50	1,00	4,50
			Direção				10,40	1,00	10,40
			Depósito				122,40	1,00	122,40
									0,00
								TOTAL	1.171,48
8.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2					1.267,98
			TÉRREO						0,00
			GERADOR				18,90	1,00	18,90
			Central de Vácuo				8,40	1,00	8,40
			Central de Gases				10,00	1,00	10,00
			Embarque e Desembarque de Ambulância				59,20	1,00	59,20
									0,00
			ÁREA DE FORRO DE GESSO				1.171,48		1.171,48
									0,00
								TOTAL	1.267,98
8.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2					1.267,98
			ITEM 8.2					1.267,98	1.267,98
									0,00
									0,00
								TOTAL	1.267,98
8.4	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2					1.267,98
			ITEM 8.2					1.267,98	1.267,98
									0,00
								TOTAL	1.267,98
9.0			COBERTA						
9.1	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 10/2025	M2				AREA	957,54
			BLOCOS						
								TOTAL	957,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
9.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2				ÁREA	478,77
			BLOCOS					290,79	290,79
								187,98	187,98
								TOTAL	478,77
9.3	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M				ÁREA	24,88
			BLOCOS/ÁREA DE PROJETO	*				24,88	24,88
								TOTAL	24,88
9.4	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2				ÁREA	484,28
			BLOCOS/ÁREA DE PROJETO					59,03	59,03
								168,48	168,48
								40,86	40,86
								123,97	123,97
								52,16	52,16
								39,78	39,78
								TOTAL	484,28
9.5	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2				ÁREA	484,28
			BLOCOS/ÁREA DE PROJETO - REGULARIZAÇÃO DA LAJE					59,03	59,03
								168,48	168,48
								40,86	40,86
								123,97	123,97
								52,16	52,16
								39,78	39,78
								TOTAL	484,28
10.0			ESQUADRIAS						
10.1			JANELAS						
10.1.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2					80,20
			JA01		2,10	1,00		12,00	25,20
			JA02		2,00	1,00		21,00	42,00
			JA03		2,60	1,00		5,00	13,00
								TOTAL	80,20
10.1.2	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2					4,64
			JA04		1,50	1,00		1,00	1,50
			JA05		1,57	1,00		2,00	3,14
									0,00
								TOTAL	4,64
10.1.3	COMPOSIÇÃO	COMP.32	JANELA DE CORRER (02 FOLHAS) COM VIDRO VERDE 10MM EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR NATURAL, COM BANDEIRAS E VIDRO VERDE DE 6 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2					5,48
			VS1		2,00	1,20		1,00	2,40
			VS2		1,10	1,40		2,00	3,08
									0,00
								TOTAL	5,48
10.1.4	SINAPI	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2					14,20
			JA08		2,00	0,50		3,00	3,00
			JA09		2,50	0,50		8,00	10,00
			JA10		1,90	0,50		1,00	0,95
			JA11		0,50	0,50		1,00	0,25
									0,00
								TOTAL	14,20
10.1.5	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2					333,68
			JA01		74,40				74,40
			JA02		126,00				126,00
			JA03		36,00				36,00
			JA04		5,00				5,00
			JA05		10,28				10,28
			VS1		4,40				4,40
			VS2		7,80				7,80
			JA08		15,00				15,00
			JA09		48,00				48,00
			JA10		4,80				4,80
			JA11		2,00				2,00
									0,00
									0,00
								TOTAL	333,68
10.1.6	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M					399,82
			CONTRAMARCO JANELAS		399,82				399,82
								TOTAL	399,82
10.2			PORTAS E GRADES						
10.2.1	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN					58,00
			PM.01A					4,00	4,00
			PM.01					54,00	54,00
								TOTAL	58,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
12.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.1	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					300,00
					300,00				300,00
								TOTAL	300,00
12.2	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					186,00
					186,00				186,00
								TOTAL	186,00
12.3	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					60,00
								60,00	60,00
								TOTAL	60,00
12.4	SINAPI	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					182,00
								182,00	182,00
								TOTAL	182,00
12.5	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					18,00
					18,00				18,00
								TOTAL	18,00
12.6	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					54,00
					54,00				54,00
								TOTAL	54,00
12.7	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					72,00
					72,00				72,00
								TOTAL	72,00
12.8	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
12.9	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN					4,00
								4,00	4,00
								TOTAL	4,00
12.10	SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN					7,00
								7,00	7,00
								TOTAL	7,00
12.11	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN					26,00
								26,00	26,00
								TOTAL	26,00
12.12	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					1.800,00
			Cabo flex de 1,5 mm² / 750 V (preto) - 100 metros		600,00				600,00
			Cabo flex de 1,5 mm² / 750 V (azul) - 100 metros		600,00				600,00
			Cabo flex de 1,5 mm² / 750 V (verde e amarelo) - 100 metros		600,00				600,00
								TOTAL	1.800,00
12.13	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					2.400,00
			Cabo flex de 2,5 mm² / 750 V (vermelho) - 100 metros		800,00				800,00
			Cabo flex de 2,5 mm² / 750 V (azul) - 100 metros		800,00				800,00
			Cabo flex de 2,5 mm² / 750 V (verde e amarelo) - 100 metros		800,00				800,00
								TOTAL	2.400,00
12.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					600,00
			Cabo flex de 4,0 mm² / 750 V (vermelho) - 50 metros		200,00				200,00
			Cabo flex de 4,0 mm² / 750 V (azul) - 50 metros		200,00				200,00
			Cabo flex de 4,0 mm² / 750 V (verde e amarelo) - 50 metros		200,00				200,00
								TOTAL	600,00
12.15	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					600,00
			Cabo flex de 6,0 mm² / 750 V (vermelho) - 50 metros		200,00				200,00
			Cabo flex de 6,0 mm² / 750 V (azul) - 50 metros		200,00				200,00
			Cabo flex de 6,0 mm² / 750 V (verde e amarelo) - 50 metros		200,00				200,00
								TOTAL	600,00
12.16	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					100,00
			Cabo flex de 50 mm² / 1 KV XLPE		100,00				100,00
								TOTAL	100,00
12.17	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
12.18	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
12.19	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
12.20	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
12.21	COMPOSIÇÃO	COMP.01	DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR- 80A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
12.22	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					26,00
								26,00	26,00
								TOTAL	26,00
12.23	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					17,00
								17,00	17,00
								TOTAL	17,00
12.24	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
12.25	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					7,00
								7,00	7,00
								TOTAL	7,00
12.26	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					20,00
								20,00	20,00
								TOTAL	20,00
12.27	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
12.28	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
12.29	COMPOSIÇÃO	COMP.58	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND					112,00
								112,00	112,00
								TOTAL	112,00
12.30	COMPOSIÇÃO	COMP.41	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					9,00
								9,00	9,00
								TOTAL	9,00
12.31	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
12.32	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN					12,00
								12,00	12,00
								TOTAL	12,00
12.33	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN					119,00
								119,00	119,00
								TOTAL	119,00
12.34	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN					6,00
								6,00	6,00
								TOTAL	6,00
12.35	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN					6,00
								6,00	6,00
								TOTAL	6,00
12.36	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN					6,00
								6,00	6,00
								TOTAL	6,00
12.37	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN					13,00
								13,00	13,00
								TOTAL	13,00
12.38	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN					4,00
								4,00	4,00
								TOTAL	4,00
12.39	COMPOSIÇÃO	COMP.25	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x12CM DE EMBUTIR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					3,00
								3,00	3,00
								TOTAL	3,00
12.40	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN					9,00
								9,00	9,00
								TOTAL	9,00
12.41	COMPOSIÇÃO	COMP.22	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UND					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
12.42	COMPOSIÇÃO	COMP.40	GRUPO GERADOR, ABERTO, NA POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY) DE 112,5 KVA, E POTÊNCIA CONTÍNUA (PRIME) DE 102,3KVA, FATOR DE POÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 220/127V, DOTADP DE QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, DA LEON HEIMER OU SIMILAR	UND					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
13.0			CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
13.1	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_ 11/2021	M					150,85
					150,85				150,85
								TOTAL	150,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
13.2	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M					129,60
					129,60				129,60
								TOTAL	129,60
13.3	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M					66,75
					66,75				66,75
								TOTAL	66,75
13.4	SINAPI	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M					198,90
					198,90				198,90
								TOTAL	198,90
13.5	SINAPI	104324	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN					5,00
								5,00	5,00
								TOTAL	5,00
13.6	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					15,00
								15,00	15,00
								TOTAL	15,00
13.7	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					50,00
								50,00	50,00
								TOTAL	50,00
13.8	COMPOSIÇÃO	COMP.31	EXAUSTOR DE BANHEIRO 220V - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					15,00
								15,00	15,00
								TOTAL	15,00
13.9	COMPOSIÇÃO	COMP.36	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 22, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M					63,50
					63,50				63,50
								TOTAL	63,50
13.10	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN					16,00
								16,00	16,00
								TOTAL	16,00
13.11	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN					3,00
								3,00	3,00
								TOTAL	3,00
13.12	SINAPI	103256	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
13.13	COMPOSIÇÃO	COMP.52	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
13.14	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN					13,00
								13,00	13,00
								TOTAL	13,00
13.15	SINAPI	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN					7,00
								7,00	7,00
								TOTAL	7,00
14.0			COMBATE A INCENDIO						
14.1	SINAPI	101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN					3,00
								3,00	3,00
								TOTAL	3,00
14.2	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN					4,00
								4,00	4,00
								TOTAL	4,00
14.3	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN					1,00
			EXTINTOR					1,00	1,00
								TOTAL	1,00
14.4	COMPOSIÇÃO	COMP.17	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					23,00
			PLACAS EXTINTOR					8,00	8,00
			PLACA					15,00	15,00
								TOTAL	23,00
14.5	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2					8,00
			EXTINTOR		1,00		8,00		8,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								TOTAL	8,00
14.6	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN					17,00
								17,00	17,00
								TOTAL	17,00
14.7	COMPOSIÇÃO	COMP.15	CENTRAL DE ALARME DE DETECÇÃO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
14.8	COMPOSIÇÃO	COMP.28	SIRENE BITONAL ELETRONICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
14.9	COMPOSIÇÃO	COMP.34	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					3,00
								3,00	3,00
								TOTAL	3,00
14.10	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					30,00
					30,00				30,00
								TOTAL	30,00
14.11	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M					20,00
					20,00				20,00
								TOTAL	20,00
14.12	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M					20,00
					20,00				20,00
								TOTAL	20,00
14.13	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
15.1			ÁGUA FRIA						
15.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					435,15
					435,15				435,15
								TOTAL	435,15
15.1.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					78,00
					78,00				78,00
								TOTAL	78,00
15.1.3	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					28,00
					28,00				28,00
								TOTAL	28,00
15.1.4	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					26,00
					26,00				26,00
								TOTAL	26,00
15.1.5	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					32,00
					32,00				32,00
								TOTAL	32,00
15.1.6	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					42,00
					42,00				42,00
								TOTAL	42,00
15.1.7	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.8	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					42,00
								42,00	42,00
								TOTAL	42,00
15.1.9	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					10,00
								10,00	10,00
								TOTAL	10,00
15.1.10	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.11	SINAPI	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.12	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					175,00
								175,00	175,00
								TOTAL	175,00
15.1.13	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					4,00
								4,00	4,00
								TOTAL	4,00
15.1.14	SINAPI	94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
15.1.15	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					61,00
								61,00	61,00
								TOTAL	61,00
15.1.16	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					5,00
								5,00	5,00
								TOTAL	5,00
15.1.17	SINAPI	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
15.1.18	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					41,00
								41,00	41,00
								TOTAL	41,00
15.1.19	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					5,00
								5,00	5,00
								TOTAL	5,00
15.1.20	SINAPI	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.21	SINAPI	89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.22	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					80,00
								80,00	80,00
								TOTAL	80,00
15.1.23	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					18,00
								18,00	18,00
								TOTAL	18,00
15.1.24	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.24	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
15.1.25	SINAPI	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
15.2			ESGOTO						
15.2.1	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					5,00
								5,00	5,00
								TOTAL	5,00
15.2.2	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					31,00
								31,00	31,00
								TOTAL	31,00
15.2.3	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					31,00
								31,00	31,00
								TOTAL	31,00
15.2.4	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					21,00
								21,00	21,00
								TOTAL	21,00
15.2.5	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					42,00
								42,00	42,00
								TOTAL	42,00
15.2.6	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					112,00
								112,00	112,00
								TOTAL	112,00
15.2.7	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					8,00
								8,00	8,00
								TOTAL	8,00
15.2.8	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					33,00
								33,00	33,00
								TOTAL	33,00
15.2.9	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					11,00
								11,00	11,00
								TOTAL	11,00
15.2.10	COMPOSIÇÃO	COMP.07	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND					14,00
								14,00	14,00
								TOTAL	14,00
15.2.11	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					285,00
					285,00				285,00
								TOTAL	285,00
15.2.12	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					300,00
					300,00				300,00
								TOTAL	300,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
15.3.10	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					8,00
								8,00	8,00
								TOTAL	8,00
15.3.11	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					24,00
								24,00	24,00
								TOTAL	24,00
15.3.12	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					6,00
								6,00	6,00
								TOTAL	6,00
15.3.13	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					12,00
								12,00	12,00
								TOTAL	12,00
15.3.14	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					16,00
								16,00	16,00
								TOTAL	16,00
15.3.15	COMPOSIÇÃO	COMP.47	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT. DA DECA OU SIMILAR	UND					19,00
								19,00	19,00
								TOTAL	19,00
15.3.16	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					19,00
								19,00	19,00
								TOTAL	19,00
15.3.17	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					6,00
								6,00	6,00
								TOTAL	6,00
15.3.18	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2					20,00
								20,00	20,00
								TOTAL	20,00
15.3.19	COMPOSIÇÃO	COMP.03	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					2,00
								2,00	2,00
								TOTAL	2,00
16.0			AGUAS PLUVIAIS						
16.1	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN					8,00
								8,00	8,00
								TOTAL	8,00
16.2	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M					352,32
					352,32				352,32
								TOTAL	352,32
16.3	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M					84,00
					84,00				84,00
								TOTAL	84,00
16.4	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M					302,50
					302,50				302,50
								TOTAL	302,50
16.5	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN					14,00
								14,00	14,00
								TOTAL	14,00
16.6	SINAPI	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M					862,70
					862,70				862,70
								TOTAL	862,70
17.0			GASES MEDICINAIS						
17.1	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M					420,00
					420,00				420,00
								TOTAL	420,00
17.2	SINAPI	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M					135,00
					135,00				135,00
								TOTAL	135,00
17.3	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					70,00
								70,00	70,00
								TOTAL	70,00
17.4	SINAPI	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					22,00
								22,00	22,00
								TOTAL	22,00
17.5	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					40,00
								40,00	40,00
								TOTAL	40,00
17.6	SINAPI	103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					15,00
								15,00	15,00
								TOTAL	15,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO

Unidade: AMBULATÓRIO DAS PRAIAS - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Endereço: LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS
Obra: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Data: SINAPI 02/26

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	TOTAL
17.7	SINAPI	103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					70,00
								70,00	70,00
								TOTAL	70,00
17.8	SINAPI	103851	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					3,00
								3,00	3,00
								TOTAL	3,00
17.9	SINAPI	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
17.10	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					20,00
								20,00	20,00
								TOTAL	20,00
17.11	COMPOSIÇÃO	COMP.49	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND					72,00
			Posto ext. simp. Ret O2					35,00	35,00
			Posto ext. simp. Ret AC					31,00	31,00
			Posto ext. simp. Ret VC					6,00	6,00
								TOTAL	72,00
17.12	COMPOSIÇÃO	COMP.50	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND					3,00
								3,00	3,00
								TOTAL	3,00
18.0			DIVERSOS						
18.1	COMPOSIÇÃO	COMP.04	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UND					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
18.2	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M					82,00
					82,00				82,00
								TOTAL	82,00
18.3	COMPOSIÇÃO	COMP.35	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR	UND					1,00
								1,00	1,00
								TOTAL	1,00
19.0			CANAL						
19.1	SINAPI	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	ÁREA	EXTENÇÃO			254,14
			CANAL		4,05	48,27	1,30		254,14
								TOTAL	254,14
19.2	SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2					1.148,83
					3,40	48,27	7,00		1.148,83
								TOTAL	1.148,83
19.3	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					31,20
			FUNDO		41,60	2,00	0,15		12,48
			PAREDES		41,60	1,50	0,15	2,00	18,72
								TOTAL	31,20
20.0			LIMPEZA FINAL						
20.1	COMPOSIÇÃO	COMP.46	LIMPEZA GERAL	M2					1.495,95
								1.495,95	1.495,95
								TOTAL	1.495,95