

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO S/N CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Março/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,00	2.438,57	9.754,28	9,54
10615/ORSE	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	110,00	59,20	6.512,00	6,37
00195/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,00	116,82	5.607,36	5,48
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	50,00	92,03	4.601,50	4,50
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	80,00	54,19	4.335,20	4,24
13589/ORSE	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=75cm e larg=60cm, exclusive alv. de apoio	m	12,00	337,13	4.045,56	3,96
02296/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	90,00	40,10	3.609,00	3,53
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	120,03	3.600,90	3,52
03297/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	14,00	246,13	3.445,82	3,37
13561/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	70,00	46,87	3.280,90	3,21
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,10	485,80	2.963,38	2,90
90849/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	3,00	981,16	2.943,48	2,88
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	75,00	37,95	2.846,25	2,78
12263/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	1.350,57	2.701,14	2,64
96116/SINAPI	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	38,50	67,28	2.590,28	2,53
10986/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	45,00	54,94	2.472,30	2,42
02253/ORSE	Rodapé em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	40,00	60,49	2.419,60	2,37
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	75,00	31,20	2.340,00	2,29
87640/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021	m2	45,00	48,21	2.169,45	2,12
100702/SINAPI	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	m2	4,40	463,31	2.038,56	1,99
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	8,00	240,42	1.923,36	1,88
00201/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	30,00	64,11	1.923,30	1,88
94447/SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	48,00	38,27	1.836,96	1,80
13399/ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	3,00	550,00	1.650,00	1,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO S/N CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Março/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
11986/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1.289,81	1.289,81	1,26
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	40,00	32,13	1.285,20	1,26
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	24,00	52,39	1.257,36	1,23
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	45,00	26,57	1.195,65	1,17
94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	m2	15,00	71,09	1.066,35	1,04
07295/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa - argolamento superior	m	38,00	27,70	1.052,60	1,03
00642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	4,00	259,53	1.038,12	1,02
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015	m2	150,00	6,68	1.002,00	0,98
07411/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive es coramento	m2	23,00	40,48	931,04	0,91
02794/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.4 0 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	3,00	269,50	808,50	0,79
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalôn 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	750,00	0,73
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	27,00	26,82	724,14	0,71
01428/ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style Aquapluv, Tig re ou similar, exclusive condutores e acessórios	m	7,80	87,29	680,86	0,67
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior es - cores convencionais - Rev 03	m2	40,00	14,41	576,40	0,56
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfo nado Ø 3/4"	pt	3,00	177,83	533,49	0,52
01030/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	12,00	41,40	496,80	0,49
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	12,00	39,79	477,48	0,47
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	9,50	48,88	464,36	0,45
03973/ORSE	Mão de obra de eletricista	h	20,00	20,31	406,20	0,40
03974/ORSE	Mão de obra de encanador	h	20,00	20,22	404,40	0,40
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	8,60	43,81	376,77	0,37
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de g abariço de madeira	m2	50,00	6,61	330,50	0,32
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	3,00	110,03	330,09	0,32
86930/SINAPI	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af_0 1/2020	un	1,00	299,12	299,12	0,29
07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	40,00	6,51	260,40	0,25
02266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,00	86,65	259,95	0,25
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	13,00	19,08	248,04	0,24
94221/SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e a reia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	11,30	21,94	247,92	0,24
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexív el sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterr amento	pt	1,00	238,13	238,13	0,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
AV JOAO ALVES FILHO S/N CENTRO
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00016

Ref : Março/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	un	3,00	79,09	237,27	0,23
13157/ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	4,00	52,91	211,64	0,21
04278/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	20,00	7,91	158,20	0,15
01702/ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	2,00	77,65	155,30	0,15
04113/ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	10,00	14,49	144,90	0,14
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm	pt	1,00	119,41	119,41	0,12
97625/SINAPI	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	2,00	51,46	102,92	0,10
01110/ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6,00	17,07	102,42	0,10
101876/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	77,11	77,11	0,08
01457/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	76,86	76,86	0,08
02476/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	10,00	6,08	60,80	0,06
01671/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	9,63	57,78	0,06
08306/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	3,00	16,97	50,91	0,05
02483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	10,00	4,60	46,00	0,04
00248/ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	2,90	6,96	20,18	0,02