

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO S/N CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Março/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
97914/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	13.660,00	2,74	37.428,40	9,90
00434/EMPRESA1	Alvenaria de pedra argamassada no traço 1:3 - Confecção manual e transporte	m3	30,00	784,75	23.542,50	6,23
87497/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (e spessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa d e assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	272,00	78,73	21.414,56	5,66
08928/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanat o), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntad o, exclusive regularização de base ou emboço	m2	255,00	72,13	18.393,15	4,86
04449/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixaç ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	250,00	70,00	17.500,00	4,63
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 1,5 cm	m2	544,00	31,20	16.972,80	4,49
03241/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	m2	335,00	50,52	16.924,20	4,48
98547/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive apli cação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	50,00	221,97	11.098,50	2,93
11806/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadro s 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	180,00	61,28	11.030,40	2,92
88497/SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	700,00	15,73	11.011,00	2,91
07179/ORSE	Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	50,00	175,97	8.798,50	2,33
88487/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	700,00	12,36	8.652,00	2,29
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive ba tentes e ferragens	un	11,00	764,27	8.406,97	2,22
88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	700,00	11,86	8.302,00	2,20
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	15,00	513,24	7.698,60	2,04
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia médi a/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	15,00	481,77	7.226,55	1,91
98524/SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m2	1.400,00	4,36	6.104,00	1,61
00157/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa t raço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	30,00	201,60	6.048,00	1,60
94570/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acaba mento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. forne cimento e instalação. af_12/2019	m2	17,85	330,67	5.902,46	1,56
03547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ba tente e ferragens	un	8,00	683,22	5.465,76	1,45
99839/SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	m	10,00	474,76	4.747,60	1,26
94963/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ bri ta 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	10,00	470,98	4.709,80	1,25
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	374,96	4.499,52	1,19
87904/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	544,00	8,00	4.352,00	1,15
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	18,00	240,42	4.327,56	1,14
12214/ORSE		un	10,00	409,52	4.095,20	1,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO S/N CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Março/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos					
09078/ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	30,00	132,73	3.981,90	1,05
100981/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com esca vadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	420,00	8,74	3.670,80	0,97
11163/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, co r branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, r ejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	76,05	43,52	3.309,70	0,88
97631/SINAPI	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	300,00	10,81	3.243,00	0,86
100973/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga li vre (unidade: m3). af_07/2020	m3	315,00	8,26	2.601,90	0,69
102217/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	150,00	16,75	2.512,50	0,66
93358/SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	30,00	80,81	2.424,30	0,64
100753/SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	m2	100,00	21,20	2.120,00	0,56
100734/SINAPI	Pintura com tinta acrílica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies m etálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2	150,00	14,11	2.116,50	0,56
04176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de g abarito de madeira	m2	320,00	6,61	2.115,20	0,56
00413/EMPRESA1	Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora	m3	10,00	211,23	2.112,30	0,56
12267/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, co m 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, incl usive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	1.681,41	1.681,41	0,44
00191/ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferrag ens - Rev 02	m2	2,00	812,53	1.625,06	0,43
92210/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junt a rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e a ssentamento. af_03/2024	m	10,00	161,82	1.618,20	0,43
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	15,00	106,11	1.591,65	0,42
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado , exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.584,51	1.584,51	0,42
95472/SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca s em assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecim ento e instalação. af_01/2020	un	2,00	786,13	1.572,26	0,42
11579/ORSE	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de aliz ar, exclusive ferragens	m2	2,00	728,17	1.456,34	0,39
11940/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	3,75	359,71	1.348,91	0,36
07165/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitár io de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	1,00	1.296,10	1.296,10	0,34
97624/SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. a f_09/2023	m3	10,00	101,13	1.011,30	0,27
00304/ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	25,00	37,94	948,50	0,25
07181/ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarg a de sobrepôr AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fi xação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	2,00	378,00	756,00	0,20
00537/ORSE	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou s imilar), completa - Rev. 01	un	2,00	331,66	663,32	0,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO  
AV JOAO ALVES FILHO S/N CENTRO  
SALGADO-SE CNPJ : 13.107.453/0001-63

Cod. Empreendimento: 00005

Ref : Março/2024-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00881/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	2,00	299,36	598,72	0,16
10731/ORSE	Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	295,02	590,04	0,16
97622/SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	10,00	53,79	537,90	0,14
97625/SINAPI	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	10,00	51,48	514,80	0,14
93382/SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	20,00	24,76	495,20	0,13
02004/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	234,92	469,84	0,12
02096/ORSE	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	6,00	69,50	417,00	0,11
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	2,00	205,39	410,78	0,11
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	100,00	4,00	400,00	0,11
12126/ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	185,99	371,98	0,10
00693/ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	2,00	171,49	342,98	0,09
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	154,68	309,36	0,08
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	5,00	43,81	219,05	0,06
02563/ORSE	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	8,00	24,06	192,48	0,05
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	95,88	191,76	0,05
02559/ORSE	Reforço do sub-leito com adição de material de jazida p/ aterro ou areia fina, compactado, aquisição, exclusive aquisição de material e transporte	m3	8,00	23,72	189,76	0,05
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	70,55	141,10	0,04
03626/ORSE	Reassentamento de portas de madeira	m2	2,00	67,01	134,02	0,04
07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	10,00	12,24	122,40	0,03
100577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	m2	100,00	1,21	121,00	0,03
02066/ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00	55,38	110,76	0,03
01693/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	37,86	75,72	0,02
01680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	2,00	36,39	72,78	0,02
01204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	2,00	25,94	51,88	0,01
08387/ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	2,00	20,76	41,52	0,01
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	2,00	15,71	31,42	0,01
02095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	12,65	25,30	0,01
03262/ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00	12,65	25,30	0,01
97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	2,00	9,03	18,06	0,00