PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
COMPOSIÇÕES DESONERADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO/PE. CONVÊNIO Nº 952623/2023.

PREFEITURA DE LAGOA DO CARRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	MAI/26	SINAPI	R$ 43.013,52

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	311,76000	137,97	43.013,52

OBSERVAÇÕES: OBS 1:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
002	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. (REF.: ORSE -5103)	M²	MAI/26	SINAPI	R$ 6,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	22,98	6,89

OBSERVAÇÕES: OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM ORSE-5103

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
003	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - (REF.: SINAPI - 104611)	M²	MAI/26	SINAPI	R$ 127,67

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	28,15	20,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	22,98	7,48
SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,85	3,29	22,53
SINAPI	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	m²	1,0864	69,90	75,93
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	6,28	0,88

OBSERVAÇÕES: OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM SINAPI-104611

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
004	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI-86889)	M²	MAI/26	SINAPI	R$ 1.034,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	28,15	42,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	22,98	22,59
SINAPI	00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0	0,92	5,52
SINAPI	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,01500	867,92	880,93
SINAPI	00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	38,18	19,96
SINAPI	00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02110	132,33	2,79
SINAPI	00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	3,00000	20,27	60,81

OBSERVAÇÕES: OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM SINAPI-86889

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
005	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (REF.: SINAPI-103785)	M²	MAI/26	SINAPI	R$ 92,58

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	24,33	4,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	28,69	17,46
ORSE	14478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	UN	1,0	70,50	70,50

OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM SINAPI-103785

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
006	**LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI - 100910)**	M²	MAI/26	SINAPI	R$ 90,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	24,33	4,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	28,69	15,45
SINAPI	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0	13,23	26,46
ORSE	1352	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w	UN	1,0	44,95	44,95

OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM 100910 - SINAPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
007	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA, 2 FOLHAS DE 0,60x2,10m, COM VISOR DE 30CM X 30CM. (REF.: SBC-110478)**	UN	MAI/26	SINAPI	R$ 833,98

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00000	108,38	108,38
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,604	23,50	84,69
SINAPI-I	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,601	23,07	13,86
SINAPI	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,0	6,36	69,96
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,016	140,81	2,25
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,705	26,77	125,95
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,912	0,88	6,08
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,601	29,81	17,91
SINAPI	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,00000	196,11	392,22
SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,03	20,22	0,60
SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,11	18,24	2,00
SINAPI	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	m²	0,08	126,00	10,08

OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM SBC-110478

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
008	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA EM MADEIRA, 2 FOLHAS DE 1,0x2,10m, COM VISOR DE 30CM X 30CM (REF.: SBC-110478)**	UN	MAI/26	SINAPI	R$ 768,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00000	108,38	108,38
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,604	23,50	84,69
SINAPI-I	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,601	23,07	13,86
SINAPI	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,0	6,36	69,96
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,016	140,81	2,25
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,705	26,77	125,95
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,912	0,88	6,08
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,601	29,81	17,91
SINAPI	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,66667	196,11	326,85
SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,03	20,22	0,60
SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,11	18,24	2,00
SINAPI	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	m²	0,08	126,00	10,08

OBSERVAÇÕES:	OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM SBC-110478

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
009	**BATE MACA EM PVC, 12,7 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SBC-110351)**	M	MAI/26	SINAPI	R$ 226,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,601	23,50	14,12

	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,601	26,77	16,08
	SBC	025824	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	UN	0,005	148,69	0,74
	SBC	071070	PROTETOR DE PAREDE BATE MACA PVC FLEXIVEL SOBREPOR 200x3,5x4000mm TEC 198 VINYL	M	1,0	195,61	195,61
	OBSERVAÇÕES:		OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM SBC-110351				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO
010	**TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. (REF.: ORSE-8970)**	**M2**	**MAI/26**	**SINAPI**	**R$ 86,19**

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI-I	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	26,77	21,41
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,98	18,38
	SINAPI	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	4,0	11,07	44,28
	SINAPI-I	7170	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para protecao de obras	m²	1,05	2,02	2,12
	OBSERVAÇÕES:		OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DO ITEM ORSE-8970				

ASS.:.....

Responsável Técinco pela Elaboração do Orçamento: