

BDI 20,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,0000000	20.134,20	26.463,00
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,0000000	126,53	11.134,00
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,0000000	34,84	15.329,00

2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	002	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000		5.002,06
Composição Auxiliar	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5000000	464,68	2.091,06
Insumo	60104	GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	mxmes	36,0000000	33,80	1.216,00
Insumo	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,0000000	847,50	1.695,00
						MO com LS =>	135,31

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado nas composições 98325 e 98353	Composição 1	Próprio	EXECUÇÃO DE REDE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # 26 - AR CONDICIONADO (INCLUSO CHAPA GALVANIZADA, ISOLAMENTO C/ MANTA LÃ DE VIDRO#38mm (MATERIAL DE ISOLAMENTO, FIXAÇÃO, CALAFETAÇÃO, etc...) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,0000000		276,96
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6289000	22,77	82,63
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8323000	23,03	65,22
Composição Auxiliar	102834	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,3556000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	102833	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0507000	0,00	0,00
Insumo		COTAÇÃO	CANTO PARA DUTO TDC EM ACO GALVANIZADO #18	UNIDADE	7,4074000	1,30	9,62
Insumo	11051	SINAPI-I	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	KG	4,5293000	11,35	51,40
Insumo	3412	SINAPI-I	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	1,0500000	20,37	21,38
Insumo	39961	SINAPI-I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0401000	21,89	0,87



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Insumo	11948	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	1,9231000	0,75	1,44
Insumo	43729	SINAPI-I	FITA PLASTICA DE ARQUEAR, EM POLIPROPILENO - PP, PRETA, L = 10 MM, E = 0,65 MM	M	3,0000000	0,11	0,33
Insumo	42529	SINAPI-I	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	5,8462000	1,35	7,89
Insumo	43727	SINAPI-I	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	M	1,00	2,40	2,40
Insumo	96560	SINAPI	SUPOORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	1,0000000	33,78	33,78
4.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado nas composições 98403 e 98326	Composição 2	Próprio	EXECUÇÃO DE REDE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # 24 - AR CONDICIONADO (INCLUSO CHAPA GALVANIZADA, ISOLAMENTO C/ MANTA LÃ DE VIDRO#38mm (MATERIAL DE ISOLAMENTO, FIXAÇÃO, CALAFETAÇÃO, etc...)	M2	1,0000000		282,44
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6289000	22,77	82,63
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8323000	23,03	65,22
Composição Auxiliar	102834	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,9874000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	102833	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0365000	0,00	0,00
Insumo		COTAÇÃO	CANTO PARA DUTO TDC EM ACO GALVANIZADO #18	UNIDADE	3,8462000	1,30	5,00
Insumo	43106	SINAPI-I	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	5,6586000	10,87	61,50
Insumo	3412	SINAPI-I	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	1,0500000	20,37	21,38
Insumo	39961	SINAPI-I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0401000	21,89	0,87
Insumo	11948	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	1,9231000	0,75	1,44
Insumo	43729	SINAPI-I	FITA PLASTICA DE ARQUEAR, EM POLIPROPILENO - PP, PRETA, L = 10 MM, E = 0,65 MM	M	3,0000000	0,11	0,33
Insumo	42529	SINAPI-I	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	5,8462000	1,35	7,89
Insumo	43727	SINAPI-I	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	M	1,00	2,40	2,40
Insumo	96560	SINAPI	SUPOORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	1,0000000	33,78	33,78
4.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição baseado nas composições 98326 e 98335	Composição 3	Próprio	EXECUÇÃO DE REDE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA # 24 - VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO (INCLUSO CHAPA GALVANIZADA S/ ISOLAMENTO, MATERIAL DE CONSUMO COMO ESTOPA, LÂMINA DE SERRA etc., SUPORTES, CANTONEIRAS, BARRA ROSCADA, PARAFUSOS, PORCA, ARRUELA etc...) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1,0000000		151,01
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4284000	22,77	32,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6318000	23,03	14,55
Composição Auxiliar	102834	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,9874000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	102833	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0365000	0,00	0,00
Insumo		COTAÇÃO	CANTO PARA DUTO TDC EM ACO GALVANIZADO #18	UNIDADE	3,8462000	1,30	5,00
Insumo	43106	SINAPI-I	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	5,6586000	10,87	61,50
Insumo	39961	SINAPI-I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0401000	21,89	0,87
Insumo	11948	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	1,9231000	0,75	1,44
Insumo	42529	SINAPI-I	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	96560	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	1,0000000	33,78	33,78

4.1.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição baseado nas composições 98326 e 98335	Composição 4	Próprio	EXECUÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA AÇO CARBONO # 16 (SOLDA) - EXAUSTÃO COIFA (INCLUSO ISOLAMENTO C/ MANTA DE FIBRA CERÂMICA 96kg/cm3, #38mm, REVESTIDA C/ PAPEL ALUMINIZADO(MATERIAL DE VEDAÇÃO/FIXAÇÃO, CALAFETAÇÃO, etc...) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000	301,64	
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6289000	22,77	82,63
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8323000	23,03	65,22
Composição Auxiliar	102834	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,9874000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	102833	SINAPI	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0365000	0,00	0,00
Insumo		COTAÇÃO	CANTO PARA DUTO TDC EM ACO GALVANIZADO #18	UNIDADE	3,8462000	1,30	5,00
Insumo	1322	SINAPI-I	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	12,4000000	8,98	111,35
Insumo	39961	SINAPI-I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0401000	21,89	0,87
Insumo	11948	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	1,9231000	0,75	1,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Insumo	42529	SINAPI-I	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM	M	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	96560	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	1,0000000	33,78	33,78

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98383	Composição 5	Próprio	DUTOS FLEXÍVEIS, ISOLADO COM LÃ DE VIDRO #25mm, DIÂM. 150mm (Ø 6"), FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		43,59
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2262000	22,77	5,15
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2262000	23,03	5,20
Insumo	10087	SBC	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 161 MM (6")	M	1,0500000	31,66	33,24

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 6	Próprio	DUTOS FLEXÍVEIS, ISOLADO COM LÃ DE VIDRO #25mm, DIÂM. 200mm (Ø 8"), FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		59,32
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2845000	22,77	6,47
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2845000	23,03	6,55
Insumo	36514	SBC	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 209 MM (8")	M	1,0500000	44,10	46,30

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98389	Composição 7	Próprio	DUTOS FLEXÍVEIS, S/ ISOLAMENTO, DIÂM. 100mm (Ø 4"), FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		15,18
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	22,77	3,71
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	23,03	3,75
Insumo	68754	SBC	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO S ISOLAÇÃO DN 109 MM (4")	M	1,0500000	7,36	7,72

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98383	Composição 8	Próprio	DUTOS FLEXÍVEIS, S/ ISOLAMENTO, DIÂM. 150mm (Ø 6"), FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000		53,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2262000	22,77	5,15
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2262000	23,03	5,20
Insumo	36512	SBC	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO S/ ISOLAMENTO DN 161 MM (6")	M	1,0500000	40,83	42,87

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 9	Próprio	DUTOS FLEXÍVEIS, S/ ISOLAMENTO, DIÂM. 200mm (Ø 8"), FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000		30,28
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2262000	22,77	5,15
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2262000	23,03	5,20
Insumo	68753	SBC	DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO S/ ISOLAMENTO DN 209 MM (8")	M	1,0500000	18,99	19,93

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 10	Próprio	TOMADA DE AR EXTERIOR, MARCA TROX, MOD. TAE VDF 711 - 397x397mm	UNID	1,0000000		347,75
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40099	EMOP	TOMADA DE AR EXTERIOR, MARCA TROX, MOD. TAE VDF 711 - 397x397mm	UNID	1,0000000	287,85	287,85

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 11	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 425x725mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		341,26
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40088	EMOP	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 425x725mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	281,36	281,36

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição baseado na composição 98385	Composição 12	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 425x525mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		372,03
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	6301	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 425x525mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000	312,13	312,13

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 13	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 425x325mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		306,03
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40074	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 425x325mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	246,13	246,13

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 14	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 325x325mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40083	EMOP	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AR-AG 325x325mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12

4.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 15	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 525x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Insumo	40083	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 525x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12
--------	-------	-----	---	---	-----------	--------	--------

4.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 16	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 425x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40083	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 425x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12

4.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 17	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 325x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40083	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 325x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12

4.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 18	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 225x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		187,96
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	5952	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. AT-AG 225x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	128,06	128,06

4.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 19	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. VAT-AG 325x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40083	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. VAT-AG 325x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12

4.2.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 20	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. VAT-AG 525x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40083	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. VAT-AG 525x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12

4.2.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 98385	Composição 21	Próprio	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. VAT-AG 425x165mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		181,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40083	SBC	GRELHA DE RETORNO TROX, MOD. VAT-AG 425x165mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	121,12	121,12

4.2.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 22	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 8 ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		599,94
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	14454	SBC	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 8 ou equivalente técnico	M	1,0000000	538,83	538,83

4.2.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição baseado na composição 103286	Composição 23	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 4 ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		506,11
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	1044	EMOP	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 4 ou equivalente técnico	M	1,0000000	445,00	445,00

4.2.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 24	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 3 ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		506,11
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	1044	EMOP	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 3 ou equivalente técnico	M	1,0000000	445,00	445,00

4.2.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 25	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 2 ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		190,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	60980	SBC	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO MOD. ADLQ AG TAMANHO 2 ou equivalente técnico	M	1,0000000	128,91	128,91

4.2.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 26	Próprio	REGULADOR DE VAZÃO DE AR P/ TUBO Ø6"/150mm	UNID	1,0000000		151,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	1493	SBC	REGULADOR DE VAZÃO DE AR P/ TUBO Ø6"/150mm	M	1,0000000	89,91	89,91

4.2.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 27	Próprio	REGULADOR DE VAZÃO DE AR P/ TUBO Ø8"/200mm	UNID	1,0000000		192,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	1493	SBC	REGULADOR DE VAZÃO DE AR P/ TUBO Ø8"/200mm	M	1,0000000	130,99	130,99

4.2.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 28	Próprio	GRADE REDONDA, FIXA, PLÁSTICO ABS, SICFLUX, MOD. S-150, Ø6"/150mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		108,72
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	1416	SBC	GRADE REDONDA, FIXA, PLÁSTICO ABS, SICFLUX, MOD. S-150, Ø6"/150mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	47,61	47,61

4.2.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 29	Próprio	GRADE REDONDA, FIXA, PLÁSTICO ABS, SICFLUX, MOD. S-200, Ø8"/200mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		151,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	1493	SBC	GRADE REDONDA, FIXA, PLÁSTICO ABS, SICFLUX, MOD. S-200, Ø8"/200mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	89,91	89,91

4.2.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição baseado na composição 103286	Composição 30	Próprio	CAIXA DE FILTRO G-4, EM PLÁSTICO ABS, SICFLUX, MOD. FILBOX 150 - 378x378x65mm ou equivalente técnico	UNID	1,0000000		944,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	5236	SBC	CAIXA DE FILTRO G-4, EM PLÁSTICO ABS, SICFLUX, MOD. FILBOX 150 - 378x378x65mm ou equivalente técnico	M	1,0000000	882,99	882,99

4.2.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição baseado na composição 103286	Composição 31	Próprio	CAIXA TERMINAL C/ FILTROS, F690+FILTRO HEPA F781+A3 (ABSOLUTO PLISSADO F781), PINT. BRANCA, PO HIBRIDA BRANCO, DIFUSOR DE INSUFLAMENTO TAMANHO H, [J] COL.600x100mm, Ref.:TROX	UNID	1,0000000		1.867,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	22,77	29,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3082000	23,03	30,12
Insumo	40547	SINAPI-I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0400000	30,30	1,21
Insumo	5237	SBC	CAIXA TERMINAL C/ FILTROS, F690+FILTRO HEPA F781+A3 (ABSOLUTO PLISSADO F781), PINT. BRANCA, PO HIBRIDA BRANCO, DIFUSOR DE INSUFLAMENTO TAMANHO H, [J] COL.600x100mm, Ref.:TROX	M	1,0000000	1.805,99	1.805,99

4.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 32	Próprio	REDE FRIGORIGENA, ISOLADO (L.Liq+L.Gas+CABO PP) P/ MINI-SPLIT INVERTER DE 9.000BTU/h CONFORME DETALHE DE PROJETO (PARA TRABALHAR COM 410A)	m	1,0000000		135,00
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,57	38,21
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	23,03	28,78
Insumo	37457	SINAPI-I	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	1,0000000	4,44	4,44
Insumo	39662	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	20,61	20,61
Insumo	39664	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	31,70	31,70
Insumo	39714	SINAPI-I	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	M	1,0000000	2,99	2,99
Insumo	34624	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,0000000	8,27	8,27
4.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



	Composição 33	Próprio	REDE FRIGORIGENA, ISOLADO (L.Liq+L.Gas+CABO PP) P/ MINI-SPLIT INVERTER DE 12/18.000BTU/h CONFORME DETALHE DE PROJETO (PARA TRABALHAR COM 410A)	m	1,0000000		146,30
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,57	38,21
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	23,03	28,78
Insumo	37457	SINAPI-I	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	1,0000000	4,44	4,44
Insumo	39662	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	20,61	20,61
Insumo	39660	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	43,00	43,00
Insumo	39714	SINAPI-I	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	M	1,0000000	2,99	2,99
Insumo	34624	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,0000000	8,27	8,27

4.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 34	Próprio	REDE FRIGORIGENA, ISOLADO (L.Liq+L.Gas+CABO PP) P/ MINI-SPLIT INVERTER DE 22/24.000BTU/h CONFORME DETALHE DE PROJETO (PARA TRABALHAR COM 410A)	m	1,0000000		167,99
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,57	38,21
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	23,03	28,78
Insumo	37457	SINAPI-I	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	1,0000000	4,44	4,44
Insumo	39662	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	20,61	20,61
Insumo	39666	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	64,69	64,69
Insumo	39714	SINAPI-I	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	M	1,0000000	2,99	2,99
Insumo	34624	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,0000000	8,27	8,27

4.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 35	Próprio	REDE FRIGORIGENA, ISOLADO (L.Liq+L.Gas+CABO PP) P/ MINI-SPLIT INVERTER DE 30.000BTU/h CONFORME DETALHE DE PROJETO (PARA TRABALHAR COM 410A)	m	1,0000000		167,99
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,57	38,21
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	23,03	28,78
Insumo	37457	SINAPI-I	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	1,0000000	4,44	4,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Insumo	39662	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	20,61	20,61
Insumo	39666	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	64,69	64,69
Insumo	39714	SINAPI-I	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	M	1,0000000	2,99	2,99
Insumo	34624	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,0000000	8,27	8,27

4.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 36	Próprio	REDE FRIGORIGENA UTA'S - TUBOS DE 1/2" X 7/8 COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PROTEGIDA COM ALUMINIO LISO 0,40 CONFORME DETALHE DE PROJETO (PARA TRABALHAR COM 410A)	m	1,0000000		190,38
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,57	38,21
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	23,03	28,78
Insumo	37457	SINAPI-I	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM	M	1,0000000	4,44	4,44
Insumo	39660	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	43,00	43,00
Insumo	39666	SINAPI-I	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0000000	64,69	64,69
Insumo	39714	SINAPI-I	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	M	1,0000000	2,99	2,99
Insumo	34624	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,0000000	8,27	8,27

4.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 37	Próprio	QUADRO - CONFORME PROJETO - QFAC - 01~12 (QUADRO COMPLETO COM INVERSORES DE FREQUÊNCIA)	UNID	1,0000000		11.320,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,85	38,56
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	23,03	28,78
Insumo		COTAÇÃO	QUADRO - CONFORME PROJETO - QFAC - 01~12 (QUADRO COMPLETO COM INVERSORES DE FREQUÊNCIA)	UNID	1,0000000	11.253,00	11.253,00

5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 38	Próprio	SUPORTE DE FERRO PARA APOIO DAS UNIDADES EVAPORADORA(S) SOBRE A BASE/LAJE TÉCNICA CONFORME PROJETO	UND	1,0000000		520,07
Insumo	11963	SINAPI-I	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UNID	6,0000000	10,49	62,94
Insumo	11001	GOINFRA	APARELHO DE NEOPRENE	DM3	0,2000000	114,54	22,90
Insumo	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	24,4500000	17,76	434,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.2							
	Composição 39	Próprio	SUPORTE DE FERRO PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORA(S) CONFORME PROJETO	UND	1,0000000		1.823,47
Insumo	11963	SINAPI-I	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UNID	24,0000000	10,49	251,76
Insumo	11001	GOINFRA	APARELHO DE NEOPRENE	DM3	2,7000000	114,54	309,25
Insumo	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	71,0850000	17,76	1.262,46
5.3							
	Composição 40	Próprio	BANDEJAS COLETORAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO, SOB AS UTA's, PARA EXCESSO DE ÁGUA CONDENSADA, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS GALVANIZADAS #22 - MEDIDAS MÉDIAS = 330x180x5cm	PÇ	1,0000000		17,09
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	22,77	5,69
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	23,03	5,75
Insumo	11049	SINAPI-I	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	0,4547840	10,81	4,91
Insumo	5104		REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0100000	74,25	0,74
5.4							
	Composição 41	Próprio	REDE DE DRENO EM TUBOS DE PVC, JOELHOS E TEE Ø 50 / 40 / 32 / 25mm (DRENO), PARA TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS (UTA's) NA PLATAFORMA TÉCNICA	unid	1,0000000		150,23
Composição Auxiliar	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	3,0000000	17,65	52,95
Composição Auxiliar	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,0000000	7,61	45,66
Composição Auxiliar	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0000000	3,50	3,50
Composição Auxiliar	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	3,0000000	16,04	48,12
3.19							
	Composição 42	Próprio	EXAUSTOR TURBO AXIAL, Vz. 180 M3/h, MARCA SICFLUX, MOD. MEGA 34, 41W-220V/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		249,26
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	22,77	45,54
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	23,03	46,06
Insumo	12727		Exaustor Mega34, da sicflux ou similar	UNID	1,0000000	157,66	157,66
3.18							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



	Composição 43	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, Vz. 350~640M3/h, MARCA SICFLUX, MOD. ACI-200, 24W-220V/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		1.904,07
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	22,77	113,85
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	23,03	115,15
Insumo	7158	FDE SP	EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1/3 HP	UNID	1,0000000	1.675,07	1.675,07
3.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 44	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, Vz. 150~240 M3/h, MARCA SICFLUX, MOD. ACI-150, 24W-220V/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		1.455,79
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	22,77	125,23
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	23,03	126,66
Insumo	I1144	SEINFRA	EXAUSTOR ELETROMECAANICO INDUST. D=400MM	UNID	1,0000000	1.203,90	1.203,90
3.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 45	Próprio	COIFA DA COZINHA, CAIXOTE, MARCA HALTON REFRIN, MOD. KAV 1550x1460x610mm, 220V/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		10.981,82
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	22,77	182,16
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	23,03	184,24
Insumo	N.06.000.0502 97	CPOS	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m ²	UNID	1,0000000	10.615,42	10.615,42
3.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 46	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO, CENTRÍFUGO-4.171m3/h, Pee:30mmCA-MARCA SICFLUX, MOD. TITAN GLPF 400, C/ FILTRAGEM G-4/M-5, 1,5CV/4P-380V/3F+T/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		7.896,40
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	22,77	182,16
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	23,03	184,24
Insumo	36692	EMOP	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM 5000	UNID	1,0000000	7.530,00	7.530,00
3.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 47	Próprio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO, SIMPLES ASPIRAÇÃO, TIPO LIMIT LOAD, Vz. 5.214m3/h, Pee:80mmCA-MARCA SICFLUX, MOD. TITAN LS, 3.0CV/4P-380V/3F+T/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		8.007,40
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	22,77	182,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	23,03	184,24
Insumo				UNID	1,0000000	7.641,00	7.641,00
3.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 48	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO, CENTRÍFUGO-1.100~1.700m³/h, Pee:25/30mmCA-MARCA SICFLUX, C/ VARIADOR DE VELOCIDADE, MOD. GFR230 G-4/M-5, 220V/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		3.718,97
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	22,77	182,16
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	23,03	184,24
Insumo	40050	EMOP	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTR IFUGO, VAZAO EM TORNO DE 1710 M3/H, PRES SAO APROXIMADA DE 35 MMCA	UNID	1,0000000	3.352,57	3.352,57
3.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 49	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO, CENTRÍFUGO-2.000~2.300m³/h, Pee:25/30mmCA-MARCA SICFLUX, C/ VARIADOR DE VELOCIDADE, MOD. GFR280T G-4/M-5, 380V/3F+T/60Hz OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,0000000		3.773,13
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	22,77	182,16
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	23,03	184,24
Insumo	40049	EMOP	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTR IFUGO, VAZAO EM TORNO DE 1190 M3/H, PRES SAO APROXIMADA DE 37 MMCA	UNID	1,0000000	3.406,73	3.406,73
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 50	Próprio	TERMOSTATO AMBIENTE INDICADOR DE LED, C/ CONTROLE REMOTO SCE - 24VAC/60Hz	UNID	1,0000000		623,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,85	61,70
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	23,03	46,06
Insumo	1834	SBC	TERMOSTATO DIGITAL PROPORCIONAL 24V SRE06P	UNID	1,0000000	516,00	516,00
4.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 51	Próprio	UMIDOSTATO DIGITAL 10 ~90% P/ CONTROLE UMIDADE, COM SENSOR AMBIENTE - 24VAC/60Hz, EH37	UNID	1,0000000		739,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	30,85	61,70
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	23,03	46,06
Insumo		COTAÇÃO	TERMOSTATO DIGITAL PROPORCIONAL 24V SRE06P	UNID	1,0000000	632,14	632,14
4.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 52	Próprio	TERMISTORES DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO AR PARA BAIXA PRESSÃO	UNID	1,0000000		1.285,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	30,85	92,55
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	23,03	69,09
Insumo	ID 20003606001042000	PNCP	TERMISTORES DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO AR PARA BAIXA PRESSÃO	UNID	1,0000000	1.124,00	1.124,00
4.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 53	Próprio	MANÔMETRO DIFERENCIAL DE PRESSÃO AR, VEC-HELIC DA VECTUS, NA ENTRADA DE AMBIENTES CLASSIFICADO - BAIXA PRESSÃO	UNID	1,0000000		937,40
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	22,77	68,31
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	23,03	69,09
Insumo		COTAÇÃO	MANÔMETRO DIFERENCIAL DE PRESSÃO AR, VEC-HELIC DA VECTUS, NA ENTRADA DE AMBIENTES CLASSIFICADO - BAIXA PRESSÃO	UNID	1,0000000	800,00	800,00
4.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 54	Próprio	PRESSOSTATO DIFERENCIAL P/ AR, SET POINT AJUST, 20-200 PA	UNID	1,0000000		643,30
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	22,77	68,31
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	23,03	69,09
Insumo	O.17.000.042431	CPOS	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warne ou equivalente	UNID	1,0000000	505,90	505,90
4.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 55	Próprio	TERMOSTATO DE SEGURANÇA COM REARME MANUAL - LS2 ACTUA	UNID	1,0000000		93,70
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	22,77	11,38
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	23,03	11,51
Insumo	P.17.000.030710	CPOS	Termostato de segurança 90-110C, ref. BT-TRL-90110 da Slic Equipamentos, LS1 da Actua Controls ou equivalente	UNID	1,0000000	70,81	70,81
4.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição 56	Próprio	RELE DE INTERFACE 220VAC/60Hz P/ 24VAC/60HZ	UNID	1,0000000		125,53
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	22,77	17,07
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	23,03	17,27
Insumo	12787	ORSE	Relé de interface 24vcc	UNID	1,0000000	91,19	91,19
3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



	COMP UTA 01	Próprio	UTA-01 45MM 39V PRO 08TR DX 6FILAS - VENT.L.LOAD-G4+M5,GAB.HORIZONTAL, CX.MIST.,RES.,UM.,4CV 2P. ALTO REND, 01x38CCL090234SC - CONDENSADORA AXIAL 7.5TR - GÁS REF. R 410A	UNID	1,0000000		74.308,35
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	22,77	728,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	23,03	736,96
Insumo	7789	ORSE	Unidade de tratamento de ar tipo fancoil, com controle de umidade (umidificação desumidificação), filtragem com filtro grosso, fino, e absoluto, inversor de frequência, iluminação interna, caixa de mistura e atenuador de ruído - Capacidade 7,5 TR	UNID	1,0000000	34.818,24	34.818,24
Insumo	40175	EMOP	UNIDADE CONDENSADORA VRF, 8HP, QUENTE/FR IO, 220/380V	UNID	1,0000000	38.024,51	38.024,51
3.2	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Composição 56	Próprio	UTA-02 45MM 39V PRO 05TR DX 6FILAS - VENT.L.LOAD - G4,F8,GAB.VERTICAL, CX.MIST., RES.,UM.,ATEN.,EQUAL.,4CV 2P. ALTO REND., 01x38CCL060234SC - CONDENSADORA AXILA 05TR - GÁS REF. R 410A	UNID	1,0000000		58.452,90
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	22,77	728,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	23,03	736,96
Insumo	7789	ORSE	Unidades de Tratamento de ar (fan-coil) - 4.000 m³/h - 6TR, pressão estática externa 50mmCA; ref. Carrier, Constarco ou equivalente	UNID	1,0000000	19.881,74	19.881,74
Insumo	6569	EMOP	Unidade condensadora Set-free (R-410A) RAS18FSNB	UNID	1,0000000	37.105,56	37.105,56
3.3	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Composição 56	Próprio	UTA-3 45MM 39V PRO 05TR DX 6FILAS - VENT.L.LOAD - G4 M,F8,GAB.VERTICAL, CX.MIST.,RES.,UM.,ATEN.,EQUAL.,3CV 2P. ALTO REND., 01x38CCL060234SC - CONDENSADORA AXILA 05TR - GÁS REF. R 410A	UNID	1,0000000		58.452,90
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	22,77	728,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000000	23,03	736,96
Insumo	7789	ORSE	Unidades de Tratamento de ar (fan-coil) - 4.000 m³/h - 6TR, pressão estática externa 50mmCA; ref. Carrier, Constarco ou equivalente	UNID	1,0000000	19.881,74	19.881,74
Insumo	6569	EMOP	Unidade condensadora Set-free (R-410A) RAS18FSNB	UNID	1,0000000	37.105,56	37.105,56
3.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Composição 56	Próprio	SPLIT SYSTEM SS-01 - 40MSE060236V+40MSE060TFR - MODULO VENTILADOR/TROCADOR DE CALOR 5,0 TR 38CCL060234SC - CONDENSADORA AXILA 5.0TR - R410A	UNID	1,0000000		16.368,85
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	22,77	364,32
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	23,03	368,48
Insumo	12531	SBBC	AR CONDICIONADO - MULTI SPLIT/SPLITAO 5 TR'S 5000009930 CARRIER	UNID	1,0000000	15.636,05	15.636,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDADE OCIDENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL GO



EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
ENGENHEIRO CIVIL
8956/D-DF