



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

OBJETO: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PSF LAGOA DOS MILAGRES

AGENTE FINANCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

BDI	PLANILHA BASE	DATA	VALOR DO SERVIÇO
25,64%	SINAPI - 01/2026 - PernambucoSBC - 02/2026 - RCE - Recife - PE	24/03/2026	53.874,11

ENDEREÇO: DISTRITO LAGOA DOS MILAGRES - MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 2.797,50</b>		<b>R\$ 3.514,80</b>
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M³	6,00	R\$ 466,25	R\$ 2.797,50	R\$ 585,80	R\$ 3.514,80
<b>2.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 15.700,22</b>		<b>R\$ 19.725,74</b>
2.1	SINAPI	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UNID.	12,00	R\$ 990,01	R\$ 11.880,12	R\$ 1.243,85	R\$ 14.926,20
2.2	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UNID.	14,00	R\$ 113,66	R\$ 1.591,24	R\$ 142,80	R\$ 1.999,20
2.3	SBC	110014	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m	M2	2,10	R\$ 892,21	R\$ 1.873,64	R\$ 1.120,97	R\$ 2.354,04
2.4	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UNID.	1,00	R\$ 355,22	R\$ 355,22	R\$ 446,30	R\$ 446,30
<b>3.0</b>			<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>				<b>R\$ 6.551,20</b>		<b>R\$ 8.230,47</b>
3.1	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	M²	10,00	R\$ 56,31	R\$ 563,10	R\$ 70,75	R\$ 707,50
3.2	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	2,31	R\$ 13,63	R\$ 31,49	R\$ 17,12	R\$ 39,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

OBJETO: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PSF LAGOA DOS MILAGRES

AGENTE FINANCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

ENDEREÇO: DISTRITO LAGOA DOS MILAGRES - MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P

BDI	PLANILHA BASE	DATA	VALOR DO SERVIÇO
25,64%	SINAPI - 01/2026 - PernambucoSBC - 02/2026 - RCE - Recife - PE	24/03/2026	53.874,11

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R\$)
3.3	SINAPI	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	100,77	R\$ 41,75	R\$ 4.207,15	R\$ 52,45	R\$ 5.285,39
3.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	2,07	R\$ 845,15	R\$ 1.749,46	R\$ 1.061,85	R\$ 2.198,03
<b>4.0</b>			<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 17.829,71</b>		<b>R\$ 22.403,10</b>
4.1	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	1.007,68	R\$ 11,65	R\$ 11.739,47	R\$ 14,64	R\$ 14.752,44
4.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	46,87	R\$ 16,79	R\$ 786,95	R\$ 21,09	R\$ 988,49
4.3	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	154,67	R\$ 27,32	R\$ 4.225,58	R\$ 34,32	R\$ 5.308,27
4.4	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	32,00	R\$ 18,14	R\$ 580,48	R\$ 22,79	R\$ 729,28
4.5	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	39,81	R\$ 12,49	R\$ 497,23	R\$ 15,69	R\$ 624,62
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 53.874,11</b>

IMPORTA A PLANILHA O VALOR DE:

R\$ 53.874,11

(CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS.)