

Obra
Requalificação do córrego do Bairro D. Luzia e implementação de drenagem

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,17%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Requalificação do córrego do Bairro D. Luzia e implementação de drenagem		1		462.678,08	462.678,08	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		38.488,92	38.488,92	8,32 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	6	499,92	620,75	3.724,50	0,80 %
1.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m ²	600	0,67	0,83	498,00	0,11 %
1.1.3	COMP 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3	9.198,80	11.422,14	34.266,42	7,41 %
1.2			MOVIMENTO DE TERRA		1		13.381,87	13.381,87	2,89 %
1.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	586,32	6,86	8,51	4.989,58	1,08 %
1.2.2	5915407	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre	t	996,71	3,02	3,74	3.727,69	0,81 %
1.2.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	2990,13	1,26	1,56	4.664,60	1,01 %
1.3			CÓRREGO		1		410.807,29	410.807,29	88,79 %
1.3.1			CONTENÇÃO		1		90.692,09	90.692,09	19,60 %
1.3.1.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m ³	128,824	566,97	704,00	90.692,09	19,60 %
1.3.2			LAJE		1		320.115,20	320.115,20	69,19 %
1.3.2.1	106059	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m ²	1280	201,41	250,09	320.115,20	69,19 %

Total sem BDI
Total do BDI

372.641,83
90.036,25

Total Geral

462.678,08

JOSÉ JACKSON GOMES DE BRITO
Eng. Civil CREA: 1819493180PE