

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSNTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE RESÍDUOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE RESÍDUOS	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABRIGO DE RESÍDUOS									35.711,90
1.			ABRIGO DE LIXO ESF SANTA CATARINA					-	35.711,90
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.025,01
1.1.1.	Composição	COMP03	MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	136,20	BDI 1	166,48	166,48
1.1.2.	Composição	COMP04	DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	136,20	BDI 1	166,48	166,48
1.1.3.	Composição	COMP007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO (CHEFIA E CORDENAÇÃO DE OBRA, EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA, ENGENHARIA, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO, GESTÃO DE QUALIDADE, PRODUTIVIDADE, RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, SEGURANÇA DO TRABALHO, VIGIA), FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, GÁS, TELEFONIA E INTERNET	%	100,00	11,85	BDI 1	14,48	1.448,00
1.1.4.	Composição	COMP01	ADESIVAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, UTILIZANDO CHAPA REUTILIZADA, FORNECIDA PELO MUNICÍPIO.	M²	2,88	69,33	BDI 1	84,74	244,05
1.2.			ESCAVAÇÃO					-	430,60
1.2.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	8,62	26,61	BDI 1	32,53	280,41
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	M3	1,07	114,83	BDI 1	140,36	150,19
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO					-	11.381,77
1.3.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	0,83	825,64	BDI 1	1.009,18	837,62
1.3.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	3,67	90,04	BDI 1	110,06	403,92
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	40,75	14,92	BDI 1	18,24	743,28
1.3.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	18,12	19,72	BDI 1	24,10	436,69
1.3.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	4,55	22,53	BDI 1	27,54	125,31
1.3.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,55	825,64	BDI 1	1.009,18	555,05
1.3.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	7,04	102,23	BDI 1	124,96	879,72
1.3.8.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	26,78	15,11	BDI 1	18,47	494,63
1.3.9.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	9,80	15,22	BDI 1	18,60	182,28
1.3.10.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,36	1.110,40	BDI 1	1.357,24	488,61
1.3.11.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	8,23	127,60	BDI 1	155,97	1.283,63
1.3.12.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	20,05	11,18	BDI 1	13,67	274,08
1.3.13.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6,93	15,22	BDI 1	18,60	128,90
1.3.14.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS DE RESPALDO FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,56	749,55	BDI 1	916,17	513,06
1.3.15.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	7,04	127,60	BDI 1	155,97	1.098,03
1.3.16.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE RESPALDO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	23,91	12,71	BDI 1	15,54	371,56
1.3.17.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE RESPALDO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	9,70	15,22	BDI 1	18,60	180,42
1.3.18.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,63	774,39	BDI 1	946,54	596,32
1.3.19.	SINAPI-I	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	M2	7,83	54,00	BDI 1	66,00	516,78
1.3.20.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,72	14,48	BDI 1	17,70	12,74
1.3.21.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	7,83	131,56	BDI 1	160,81	1.259,14
1.4.			ALVENARIA					-	2.494,20
1.4.1.	SINAPI	103365	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	29,06	63,24	BDI 1	77,30	2.246,34
1.4.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15" CM. AF 03/2024	M	3,00	67,59	BDI 1	82,62	247,86
1.5.			REVESTIMENTOS					-	8.748,32
1.5.1.	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 10/2022	M2	73,02	7,58	BDI 1	9,27	676,90
1.5.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	M2	73,02	50,96	BDI 1	62,29	4.548,42
1.5.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	38,07	75,71	BDI 1	92,54	3.523,00
1.6.			PISO					-	1.999,08
1.6.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". AF 01/2024	M3	0,28	206,36	BDI 1	252,23	70,62
1.6.2.	SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	5,43	230,22	BDI 1	281,40	1.528,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ABRIGO DE RESÍDUOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ABRIGO DE RESÍDUOS	MUNICÍPIO / UF SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	BDI 1 22,23%	BDI 2 15,36%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABRIGO DE RESÍDUOS									35.711,90
1.6.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	5,43	60,34	BDI 1	73,75	400,46
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.170,11
1.7.1.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	23,98	BDI 1	29,31	87,93
1.7.2.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,00	42,59	BDI 1	52,06	780,90
1.7.3.	SINAPI	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	30,81	BDI 1	37,66	301,28
1.8.			ESQUADRIAS					-	5.959,58
1.8.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (4 CHAVES DA FECHADURA POR PORTA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80	1.015,77	BDI 1	1.241,58	5.959,58
1.9.			PINTURA - CORES DEFINIDAS PELOS BOMBEIROS					-	1.376,33
1.9.1.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	34,95	17,38	BDI 1	21,24	742,34
1.9.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,95	4,37	BDI 1	5,34	186,63
1.9.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,95	10,47	BDI 1	12,80	447,36
1.10.			LIMPEZA FINAL					-	126,90
1.10.1.	Composição	COMP009	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	30,00	3,46	BDI 1	4,23	126,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
Local
quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO SOUZA DAVIES
CREA/CAU: 165942-9
ART/RRRT: 25 2026 10309484-3

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO SOUZA DAVIES
Data: 22/01/2026 16:12:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br