

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01 - RUA CICERO ANJOS VIEIRA							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 630,04	R\$ 3.780,24
MOVIMENTO DE TERRA							
2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.512,30	R\$ 0,70	R\$ 1.758,61
3	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	879,31	R\$ 15,85	R\$ 13.937,06
PAVIMENTAÇÃO							
4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.515,30	R\$ 118,84	R\$ 298.918,25
5	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	717,80	R\$ 61,31	R\$ 44.008,32
02 - RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO							
MOVIMENTO DE TERRA							
6	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.771,40	R\$ 0,70	R\$ 1.239,98
7	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	619,99	R\$ 15,85	R\$ 9.826,84
PAVIMENTAÇÃO							
8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.771,40	R\$ 118,84	R\$ 210.513,18
9	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	354,28	R\$ 61,31	R\$ 21.720,91
03 - RUA CICERO DOS ANJOS VIEIRA							
MOVIMENTO DE TERRA							
10	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.201,27	R\$ 0,70	R\$ 840,89
11	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	420,44	R\$ 15,85	R\$ 6.663,97
PAVIMENTAÇÃO							
12	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.201,27	R\$ 118,84	R\$ 142.758,93
13	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	343,22	R\$ 61,31	R\$ 21.042,82
04 - RUA MANOEL FAUSTINO							
MOVIMENTO DE TERRA							
14	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.297,87	R\$ 0,70	R\$ 908,51
15	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	454,25	R\$ 15,85	R\$ 7.199,86

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
PAVIMENTAÇÃO							
16	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.297,87	R\$ 118,84	R\$ 154.238,87
17	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	64,89	R\$ 61,31	R\$ 3.978,41
05 - RUA TANCREDO NEVES							
MOVIMENTO DE TERRA							
18	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	990,22	R\$ 0,70	R\$ 693,15
19	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	346,58	R\$ 15,85	R\$ 5.493,29
PAVIMENTAÇÃO							
20	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	990,22	R\$ 118,84	R\$ 117.677,74
21	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	282,92	R\$ 61,31	R\$ 17.345,83
06 - RUA VEAREADOR JOSÉ ANCELMO							
MOVIMENTO DE TERRA							
22	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	841,61	R\$ 0,70	R\$ 589,13
23	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	294,56	R\$ 15,85	R\$ 4.668,78
PAVIMENTAÇÃO							
24	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	841,61	R\$ 118,84	R\$ 100.016,93
25	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	240,46	R\$ 61,31	R\$ 14.742,60
07 - RUA MANOEL FERREIRA LEITE							
MOVIMENTO DE TERRA							
26	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	516,04	R\$ 0,70	R\$ 361,23
27	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	180,61	R\$ 15,85	R\$ 2.862,67
PAVIMENTAÇÃO							
28	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	516,04	R\$ 118,84	R\$ 61.326,19
29	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	147,44	R\$ 61,31	R\$ 9.039,55
08 - RUA MARIA ERNESTINA DE VASCONCELOS							
MOVIMENTO DE TERRA							
30	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.660,05	R\$ 0,70	R\$ 1.162,04
31	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE	SINAPI	M3	581,02	R\$ 15,85	R\$ 9.209,17

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
31	96385	ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024					
PAVIMENTAÇÃO							
32	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.660,05	R\$ 118,84	R\$ 197.280,34
33	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	474,30	R\$ 61,31	R\$ 29.079,33
09 - RUA MARIA JANUARIO DE OLIVEIRA							
MOVIMENTO DE TERRA							
34	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.200,31	R\$ 0,70	R\$ 1.540,22
35	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	770,11	R\$ 15,85	R\$ 12.206,24
PAVIMENTAÇÃO							
36	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.200,31	R\$ 118,84	R\$ 261.484,84
37	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	628,66	R\$ 61,31	R\$ 38.543,14
10 - RUA JOSÉ URIAS NOVAES							
MOVIMENTO DE TERRA							
38	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	299,25	R\$ 0,70	R\$ 209,48
39	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	104,74	R\$ 15,85	R\$ 1.660,13
PAVIMENTAÇÃO							
40	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	299,25	R\$ 118,84	R\$ 35.562,87
41	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	85,50	R\$ 61,31	R\$ 5.242,01
11 - RUA JOÃO CARLOS MARTINS							
MOVIMENTO DE TERRA							
42	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	933,66	R\$ 0,70	R\$ 653,56
43	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	326,78	R\$ 15,85	R\$ 5.179,46
PAVIMENTAÇÃO							
44	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	933,66	R\$ 118,84	R\$ 110.956,15
45	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	311,22	R\$ 61,31	R\$ 19.080,90
12 - RUA ETELVINO VIEIRA CAVALCANTE							
MOVIMENTO DE TERRA							

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
46	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	702,42	R\$ 0,70	R\$ 491,69
47	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	245,85	R\$ 15,85	R\$ 3.896,72
PAVIMENTAÇÃO							
48	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	702,42	R\$ 118,84	R\$ 83.475,59
49	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	234,14	R\$ 61,31	R\$ 14.355,12
13 - RUA EDIO VIEIRA CAVALCANTE							
MOVIMENTO DE TERRA							
50	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	680,82	R\$ 0,70	R\$ 476,57
51	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	238,29	R\$ 15,85	R\$ 3.776,90
PAVIMENTAÇÃO							
52	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	680,82	R\$ 118,84	R\$ 80.908,65
53	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	226,94	R\$ 61,31	R\$ 13.913,69
14 - RUA JOSÉ JOCEL PAULO							
MOVIMENTO DE TERRA							
54	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.288,84	R\$ 0,70	R\$ 902,19
55	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	451,09	R\$ 15,85	R\$ 7.149,78
PAVIMENTAÇÃO							
56	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.288,84	R\$ 118,84	R\$ 153.165,75
57	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	368,24	R\$ 61,31	R\$ 22.576,79
15 - RUA DIONISIO G TORRES							
MOVIMENTO DE TERRA							
58	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.070,82	R\$ 0,70	R\$ 749,57
59	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	374,79	R\$ 15,85	R\$ 5.940,42
PAVIMENTAÇÃO							
60	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.070,82	R\$ 118,84	R\$ 127.256,25
61	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	356,94	R\$ 61,31	R\$ 21.883,99

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.			DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO			SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63% 70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16 - RUA FRANCISCO JULIO DO NASCIMENTO							
MOVIMENTO DE TERRA							
62	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.180,26	R\$ 0,70	R\$ 826,18
63	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	413,09	R\$ 15,85	R\$ 6.547,48
PAVIMENTAÇÃO							
64	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.180,26	R\$ 118,84	R\$ 140.262,10
65	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	393,42	R\$ 61,31	R\$ 24.120,58
17 - RUA PADRE CICERO - SENTIDO SÃO MIGUEL							
MOVIMENTO DE TERRA							
66	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.481,76	R\$ 0,70	R\$ 1.037,23
67	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	518,62	R\$ 15,85	R\$ 8.220,13
PAVIMENTAÇÃO							
68	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.481,76	R\$ 118,84	R\$ 176.092,36
69	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	423,36	R\$ 61,31	R\$ 25.956,20
18 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA							
MOVIMENTO DE TERRA							
70	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	918,47	R\$ 0,70	R\$ 642,93
71	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	321,46	R\$ 15,85	R\$ 5.095,14
PAVIMENTAÇÃO							
72	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	918,47	R\$ 118,84	R\$ 109.150,97
73	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	262,42	R\$ 61,31	R\$ 16.088,97
19 - RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO							
MOVIMENTO DE TERRA							
74	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	280,00	R\$ 0,70	R\$ 196,00
75	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	98,00	R\$ 15,85	R\$ 1.553,30
PAVIMENTAÇÃO							
76	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	280,00	R\$ 118,84	R\$ 33.275,20

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
77	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	80,00	R\$ 61,31	R\$ 4.904,80
20 - RUA SÃO LUIZ							
MOVIMENTO DE TERRA							
78	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	257,74	R\$ 0,70	R\$ 180,42
79	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	90,21	R\$ 15,85	R\$ 1.429,83
PAVIMENTAÇÃO							
80	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	257,74	R\$ 118,84	R\$ 30.629,82
81	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	73,64	R\$ 61,31	R\$ 4.514,87
21 - RUA MANOEL CLAUDIO SIDRIM							
MOVIMENTO DE TERRA							
82	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.453,86	R\$ 0,70	R\$ 1.017,70
83	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	508,85	R\$ 15,85	R\$ 8.065,27
PAVIMENTAÇÃO							
84	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.453,86	R\$ 118,84	R\$ 172.776,72
85	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	484,62	R\$ 61,31	R\$ 29.712,05
22 - RUA LUCINDA DOS ANJOS OLIVEIRA							
MOVIMENTO DE TERRA							
86	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	983,64	R\$ 0,70	R\$ 688,55
87	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	344,27	R\$ 15,85	R\$ 5.456,68
PAVIMENTAÇÃO							
88	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	983,64	R\$ 118,84	R\$ 116.895,78
89	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	281,04	R\$ 61,31	R\$ 17.230,56
23 - RUA EVA PEREIRA LEITE TORRES							
MOVIMENTO DE TERRA							
90	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.167,18	R\$ 0,70	R\$ 817,03
91	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	408,51	R\$ 15,85	R\$ 6.474,88
PAVIMENTAÇÃO							

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
92	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.167,18	R\$ 118,84	R\$ 138.707,67
93	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	389,06	R\$ 61,31	R\$ 23.853,27
24 - RUA TEREZA MARIA VIEIRA							
MOVIMENTO DE TERRA							
94	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.666,38	R\$ 0,70	R\$ 1.166,47
95	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	583,23	R\$ 15,85	R\$ 9.244,20
PAVIMENTAÇÃO							
96	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.666,38	R\$ 118,84	R\$ 198.032,60
97	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	555,46	R\$ 61,31	R\$ 34.055,25
25 - RUA JOSÉ BONIFACIL DOS SANTOS							
MOVIMENTO DE TERRA							
98	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.105,80	R\$ 0,70	R\$ 774,06
99	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	387,03	R\$ 15,85	R\$ 6.134,43
PAVIMENTAÇÃO							
100	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.105,80	R\$ 118,84	R\$ 131.413,27
101	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	368,60	R\$ 61,31	R\$ 22.598,87
26 - RUA PROJETADA							
MOVIMENTO DE TERRA							
102	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.144,02	R\$ 0,70	R\$ 800,81
103	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	400,41	R\$ 15,85	R\$ 6.346,50
PAVIMENTAÇÃO							
104	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.144,02	R\$ 118,84	R\$ 135.955,34
105	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	381,34	R\$ 61,31	R\$ 23.379,96
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 846.131,15
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 3.384.313,57
						VALOR TOTAL:	R\$ 4.230.444,72

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.						DATA :		26/11/2025		BDI :		25,00%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
01 - RUA CICERO ANJOS VIEIRA															
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 34,40	R\$ 457,43	R\$ 0,00	R\$ 12,20	R\$ 126,01	R\$ 630,04	R\$ 3.780,24			
MOVIMENTO DE TERRA															
2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.512,30	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.758,61			
3	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	879,31	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 13.937,06			
PAVIMENTAÇÃO															
4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.515,30	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 298.918,25			
5	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	717,80	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 44.008,32			
02 - RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO															
MOVIMENTO DE TERRA															
6	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.771,40	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.239,98			
7	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	619,99	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 9.826,84			
PAVIMENTAÇÃO															
8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.771,40	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 210.513,18			
9	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	354,28	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 21.720,91			
03 - RUA CICERO DOS ANJOS VIEIRA															
MOVIMENTO DE TERRA															
10	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.201,27	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 840,89			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.							DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO							SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
11	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	420,44	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 6.663,97
PAVIMENTAÇÃO												
12	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.201,27	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 142.758,93
13	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	343,22	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 21.042,82
04 - RUA MANOEL FAUSTINO												
MOVIMENTO DE TERRA												
14	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.297,87	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 908,51
15	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	454,25	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 7.199,86
PAVIMENTAÇÃO												
16	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.297,87	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 154.238,87
17	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	64,89	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 3.978,41
05 - RUA TANCREDO NEVES												
MOVIMENTO DE TERRA												
18	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	990,22	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 693,15
19	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	346,58	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 5.493,29
PAVIMENTAÇÃO												
20	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	990,22	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 117.677,74
21	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	SINAPI	M	282,92	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 17.345,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								DATA :	26/11/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63% 70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024										
06 - RUA VEAREADOR JOSÉ ANCELMO												
MOVIMENTO DE TERRA												
22	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	841,61	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 589,13
23	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	294,56	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 4.668,78
PAVIMENTAÇÃO												
24	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	841,61	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 100.016,93
25	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	240,46	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 14.742,60
07 - RUA MANOEL FERREIRA LEITE												
MOVIMENTO DE TERRA												
26	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	516,04	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 361,23
27	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	180,61	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 2.862,67
PAVIMENTAÇÃO												
28	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	516,04	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 61.326,19
29	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	147,44	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 9.039,55
08 - RUA MARIA ERNESTINA DE VASCONCELOS												
MOVIMENTO DE TERRA												
30	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.660,05	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.162,04
31	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	SINAPI	M3	581,02	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 9.209,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								DATA :	26/11/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63% 70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024										
PAVIMENTAÇÃO												
32	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.660,05	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 197.280,34
33	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	474,30	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 29.079,33
09 - RUA MARIA JANUARIO DE OLIVEIRA												
MOVIMENTO DE TERRA												
34	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	2.200,31	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.540,22
35	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	770,11	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 12.206,24
PAVIMENTAÇÃO												
36	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.200,31	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 261.484,84
37	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	628,66	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 38.543,14
10 - RUA JOSÉ URIAS NOVAES												
MOVIMENTO DE TERRA												
38	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	299,25	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 209,48
39	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	104,74	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 1.660,13
PAVIMENTAÇÃO												
40	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	299,25	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 35.562,87
41	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	85,50	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 5.242,01

CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.						DATA :		26/11/2025		BDI :		25,00%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%	
								DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					
LOCAL:		SEDE DO MUNICIPIO													
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI					
11 - RUA JOÃO CARLOS MARTINS															
MOVIMENTO DE TERRA															
42	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	933,66	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 653,56			
43	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	326,78	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 5.179,46			
PAVIMENTAÇÃO															
44	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	933,66	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 110.956,15			
45	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	311,22	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 19.080,90			
12 - RUA ETELVINO VIEIRA CAVALCANTE															
MOVIMENTO DE TERRA															
46	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	702,42	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 491,69			
47	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	245,85	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 3.896,72			
PAVIMENTAÇÃO															
48	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	702,42	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 83.475,59			
49	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	234,14	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 14.355,12			
13 - RUA EDIO VIEIRA CAVALCANTE															
MOVIMENTO DE TERRA															
50	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	680,82	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 476,57			
51	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	238,29	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 3.776,90			

CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO														
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.							DATA : 26/11/2025BDI : 25,00%							
									FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
									SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)				
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI						
PAVIMENTAÇÃO																
52	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	680,82	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 80.908,65				
53	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	226,94	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 13.913,69				
14 - RUA JOSÉ JOCEL PAULO																
MOVIMENTO DE TERRA																
54	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.288,84	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 902,19				
55	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	451,09	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 7.149,78				
PAVIMENTAÇÃO																
56	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.288,84	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 153.165,75				
57	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	368,24	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 22.576,79				
15 - RUA DIONISIO G TORRES																
MOVIMENTO DE TERRA																
58	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.070,82	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 749,57				
59	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	374,79	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 5.940,42				
PAVIMENTAÇÃO																
60	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.070,82	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 127.256,25				
61	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	356,94	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 21.883,99				
16 - RUA FRANCISCO JULIO DO NASCIMENTO																

CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO														
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.							DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%					
									FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
									SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)				
MOVIMENTO DE TERRA																
62	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.180,26	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 826,18				
63	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	413,09	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 6.547,48				
PAVIMENTAÇÃO																
64	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.180,26	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 140.262,10				
65	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	393,42	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 24.120,58				
17 - RUA PADRE CICERO - SENTIDO SÃO MIGUEL																
MOVIMENTO DE TERRA																
66	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.481,76	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.037,23				
67	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	518,62	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 8.220,13				
PAVIMENTAÇÃO																
68	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.481,76	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 176.092,36				
69	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	423,36	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 25.956,20				
18 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA																
MOVIMENTO DE TERRA																
70	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	918,47	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 642,93				
71	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	321,46	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 5.095,14				
PAVIMENTAÇÃO																

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								DATA :	26/11/2025	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63% 70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
72	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	918,47	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 109.150,97
73	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	262,42	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 16.088,97
19 - RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO												
MOVIMENTO DE TERRA												
74	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	280,00	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 196,00
75	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	98,00	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 1.553,30
PAVIMENTAÇÃO												
76	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	280,00	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 33.275,20
77	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	80,00	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 4.904,80
20 - RUA SÃO LUIZ												
MOVIMENTO DE TERRA												
78	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	257,74	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 180,42
79	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	90,21	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 1.429,83
PAVIMENTAÇÃO												
80	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	257,74	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 30.629,82
81	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	73,64	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 4.514,87
21 - RUA MANOEL CLAUDIO SIDRIM												
MOVIMENTO DE TERRA												

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.							DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO							SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
82	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.453,86	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.017,70
83	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	508,85	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 8.065,27
PAVIMENTAÇÃO												
84	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.453,86	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 172.776,72
85	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	484,62	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 29.712,05
22 - RUA LUCINDA DOS ANJOS OLIVEIRA												
MOVIMENTO DE TERRA												
86	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	983,64	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 688,55
87	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	344,27	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 5.456,68
PAVIMENTAÇÃO												
88	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	983,64	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 116.895,78
89	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	281,04	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 17.230,56
23 - RUA EVA PEREIRA LEITE TORRES												
MOVIMENTO DE TERRA												
90	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.167,18	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 817,03
91	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	408,51	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 6.474,88
PAVIMENTAÇÃO												
92	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.167,18	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 138.707,67

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO															
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								DATA :		26/11/2025	BDI :		25,00%	
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.								FONTE		VERSÃO		HORA		MES
		LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
93	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	389,06	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 23.853,27
24 - RUA TEREZA MARIA VIEIRA												
MOVIMENTO DE TERRA												
94	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.666,38	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 1.166,47
95	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	583,23	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 9.244,20
PAVIMENTAÇÃO												
96	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.666,38	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 198.032,60
97	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	555,46	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 34.055,25
25 - RUA JOSÉ BONIFACIL DOS SANTOS												
MOVIMENTO DE TERRA												
98	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.105,80	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 774,06
99	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	387,03	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 6.134,43
PAVIMENTAÇÃO												
100	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.105,80	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 131.413,27
101	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	368,60	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 22.598,87
26 - RUA PROJETADA												
MOVIMENTO DE TERRA												
102	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.144,02	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 0,70	R\$ 800,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.							DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.							FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO							SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
103	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PRÓCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	400,41	R\$ 3,30	R\$ 2,14	R\$ 6,34	R\$ 0,90	R\$ 3,17	R\$ 15,85	R\$ 6.346,50
PAVIMENTAÇÃO												
104	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.144,02	R\$ 21,25	R\$ 61,70	R\$ 5,12	R\$ 7,00	R\$ 23,77	R\$ 118,84	R\$ 135.955,34
105	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	381,34	R\$ 11,65	R\$ 33,51	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 12,26	R\$ 61,31	R\$ 23.379,96
											VALOR BDI TOTAL:	846.131,15
											VALOR ORÇAMENTO:	3.384.313,57
											VALOR TOTAL:	4.230.444,72

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63% 70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
	01 - RUA CICERO ANJOS VIEIRA		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	02 - RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	03 - RUA CICERO DOS ANJOS VIEIRA		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	04 - RUA MANOEL FAUSTINO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	05 - RUA TANCREDO NEVES		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	06 - RUA VEAREADOR JOSÉ ANCELMO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	07 - RUA MANOEL FERREIRA LEITE		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	08 - RUA MARIA ERNESTINA DE VASCONCELOS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	09 - RUA MARIA JANUARIO DE OLIVEIRA		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	10 - RUA JOSÉ URIAS NOVAES		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	11 - RUA JOÃO CARLOS MARTINS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	12 - RUA ETELVINO VIEIRA CAVALCANTE		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	13 - RUA EDIO VIEIRA CAVALCANTE		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	14 - RUA JOSÉ JOCEL PAULO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	15 - RUA DIONISIO G TORRES		
	MOVIMENTO DE TERRA		

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
	PAVIMENTAÇÃO		
	16 - RUA FRANCISCO JULIO DO NASCIMENTO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	17 - RUA PADRE CICERO - SENTIDO SÃO MIGUEL		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	18 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	19 - RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	20 - RUA SÃO LUIZ		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	21 - RUA MANOEL CLAUDIO SIDRIM		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	22 - RUA LUCINDA DOS ANJOS OLIVEIRA		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	23 - RUA EVA PEREIRA LEITE TORRES		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	24 - RUA TEREZA MARIA VIEIRA		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	25 - RUA JOSÉ BONIFACIL DOS SANTOS		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		
	26 - RUA PROJETADA		
	MOVIMENTO DE TERRA		
	PAVIMENTAÇÃO		

VALOR BDI TOTAL:
R\$ 846.131,15
0,00%

VALOR ORÇAMENTO:
R\$ 3.384.313,57

VALOR TOTAL:
R\$ 4.230.444,72

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM2	COEFICIENTE1,00000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 432,00	CUSTO TOTALR\$ 432,00
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 432,00	R\$ 432,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 32,91	R\$ 0,37
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 17,63	R\$ 0,23
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,89	R\$ 18,89
					TOTAL Material:	R\$ 451,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,37290000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,35	CUSTO TOTALR\$ 11,31
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 30,35	R\$ 11,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 24,98	R\$ 27,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 39,25
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM2	COEFICIENTE0,50000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 26,58	CUSTO TOTALR\$ 13,29
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 26,58	R\$ 13,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,29
					VALOR:	504,03

2. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

3. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,89	
VALOR:					12,68	

4. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

5. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

6. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

7. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,89
				VALOR:		12,68

8. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 8,90
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
				TOTAL Material:		R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,39
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
				TOTAL Serviço:		R\$ 14,27
				VALOR:		95,07

9. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
				TOTAL Material:		R\$ 32,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	MES70,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

10. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

11. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016			0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,79

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	MES70,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

12. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)					
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026					
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

13. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)					
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
VALOR:	49,05

14. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,02
VALOR:						0,56

15. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.	HORA	MES
		114,63%	70,67%

16. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

17. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:						R\$ 1,05
VALOR:						49,05

18. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.			DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.			FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO			MES70,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.					

Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016		CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,02
				VALOR:		0,56

19. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016		CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016		CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,89
				VALOR:		12,68

20. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

21. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:					R\$ 32,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,18	
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:					R\$ 1,05	
VALOR:					49,05	

22. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

23. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,89
					VALOR:	12,68

24. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,90
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
					TOTAL Material:	R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,39

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
					VALOR:	95,07

25. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

26. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
VALOR:	0,56

27. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

28. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
					VALOR:	95,07

29. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

30. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

31. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,89	
VALOR:					12,68	

32. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
VALOR:	95,07

33. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:						R\$ 1,05
VALOR:						49,05

34. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,02
VALOR:						0,56

35. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

36. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

37. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

38. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

39. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,89	
VALOR:					12,68	

40. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

41. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:					R\$ 32,82	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	MES70,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

42. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

43. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016			0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,79

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

44. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)					
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026					
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

45. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)					
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
VALOR:	49,05

46. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,02
VALOR:						0,56

47. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:		FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:					
		SEDE DO MUNICÍPIO				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

48. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 8,90
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
				TOTAL Material:		R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,39
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
				TOTAL Serviço:		R\$ 14,27
				VALOR:		95,07

49. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
				TOTAL Material:		R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,18
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,05
				VALOR:		49,05

50. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)
--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,02
				VALOR:		0,56

51. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,89
				VALOR:		12,68

52. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

53. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:					R\$ 32,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,18	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:					R\$ 1,05	
VALOR:					49,05	

54. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

55. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,89
					VALOR:	12,68

56. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
					TOTAL Material:	R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,39

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
					VALOR:	95,07

57. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

58. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
VALOR:	0,56

59. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

60. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
					VALOR:	95,07

61. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

62. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

63. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,89	
VALOR:					12,68	

64. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
VALOR:	95,07

65. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:						R\$ 1,05
VALOR:						49,05

66. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,02
VALOR:						0,56

67. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

68. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

69. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

70. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

71. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,89	
VALOR:					12,68	

72. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

73. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:					R\$ 32,82	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	MES70,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

74. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

75. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016			0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016			0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,79

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

76. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)					
TOTAL Material:						R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026					
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

77. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)					
TOTAL Material:						R\$ 32,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
VALOR:	49,05

78. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,02
VALOR:						0,56

79. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

80. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

81. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:						R\$ 1,05
VALOR:						49,05

82. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)
--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,02
				VALOR:		0,56

83. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,89
				VALOR:		12,68

84. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)		MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026					
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

85. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)		UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:					R\$ 32,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,18	
Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026					
TOTAL Serviço:					R\$ 1,05	
VALOR:					49,05	

86. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

87. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,89
					VALOR:	12,68

88. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,90
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
					TOTAL Material:	R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,39

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,02040000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 699,62	CUSTO TOTALR\$ 14,27
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
					VALOR:	95,07

89. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00660000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 140,00	CUSTO TOTALR\$ 0,92
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,27150000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,95	CUSTO TOTALR\$ 8,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18

Serviço		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,00120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 883,21	CUSTO TOTALR\$ 1,05
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

90. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,00073180	CUSTO UNITÁRIOR\$ 96,90	CUSTO TOTALR\$ 0,07
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,00103430	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
VALOR:	0,56

91. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,03141190	CUSTO UNITÁRIOR\$ 81,25	CUSTO TOTALR\$ 2,55
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,03566890	CUSTO UNITÁRIOR\$ 24,98	CUSTO TOTALR\$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

92. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTESINAPI	UNIDCHI	COEFICIENTE0,13090000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 64,02	CUSTO TOTALR\$ 8,38
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90

Material		FONTESINAPI	UNIDM3	COEFICIENTE0,11400000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 141,83	CUSTO TOTALR\$ 16,16
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,40210000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 30,73	CUSTO TOTALR\$ 12,35
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,39
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
					VALOR:	95,07

93. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

94. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

95. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

96. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Serviço:	R\$ 14,27
VALOR:	95,07

97. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:						R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
TOTAL Serviço:						R\$ 1,05
VALOR:						49,05

98. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,02
VALOR:						0,56

99. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,89
VALOR:						12,68

100. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:						R\$ 49,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:						R\$ 14,27
VALOR:						95,07

101. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
					TOTAL Material:	R\$ 32,82
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,18
Serviço			FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,05
					VALOR:	49,05

102. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00073180	R\$ 96,90	R\$ 0,07
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R\$ 274,78	R\$ 0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	R\$ 65,55	R\$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00103430	R\$ 24,98	R\$ 0,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,02
					VALOR:	0,56

103. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03141190	R\$ 81,25	R\$ 2,55
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00425700	R\$ 366,95	R\$ 1,56
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03115770	R\$ 96,90	R\$ 3,01
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00451120	R\$ 274,78	R\$ 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02523780	R\$ 65,55	R\$ 1,65
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01043120	R\$ 172,43	R\$ 1,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,79	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03566890	R\$ 24,98	R\$ 0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,89	
VALOR:					12,68	

104. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 64,02	R\$ 8,38
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R\$ 169,44	R\$ 0,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,90	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 141,83	R\$ 16,16
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	R\$ 1.010,85	R\$ 33,35
TOTAL Material:					R\$ 49,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 30,73	R\$ 12,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	R\$ 24,98	R\$ 10,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,39	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,02040000	R\$ 699,62	R\$ 14,27
TOTAL Serviço:					R\$ 14,27	
VALOR:					95,07	

105. 94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 140,00	R\$ 0,92
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 31,75	R\$ 31,90
TOTAL Material:					R\$ 32,82	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 30,95	R\$ 8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27150000	R\$ 24,98	R\$ 6,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 883,21	R\$ 1,05
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,05
				VALOR:	49,05	



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,04748200	R\$ 140,00	R\$ 146,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	471,36690650	R\$ 0,91	R\$ 428,94
				TOTAL Material:		R\$ 575,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,31506050	R\$ 24,98	R\$ 307,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 307,63
				VALOR:		883,21

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L.
AF_07/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,58541190	R\$ 0,42	R\$ 1,50
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03891770	R\$ 2,08	R\$ 2,16
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 3,66

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,06896500	R\$ 140,00	R\$ 149,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	481,03426330	R\$ 0,91	R\$ 437,74
				TOTAL Material:		R\$ 587,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,62432960	R\$ 23,48	R\$ 108,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 108,57
				VALOR:		699,62

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,42
				VALOR:		0,42

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:		FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%	MES70,67%
	LOCAL:					
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

Serviço		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE1,00000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 0,34	CUSTO TOTALR\$ 0,34
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023					
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023					
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023					
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023					
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,08
					VALOR:	2,08

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTESINAPI	UNIDUN	COEFICIENTE0,00006400	CUSTO UNITÁRIOR\$ 5.439,00	CUSTO TOTALR\$ 0,34
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR					
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,34
					VALOR:	0,34

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTESINAPI	UNIDUN	COEFICIENTE0,00001480	CUSTO UNITÁRIOR\$ 5.439,00	CUSTO TOTALR\$ 0,08
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR					
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,08
					VALOR:	0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTESINAPI	UNIDUN	COEFICIENTE0,00007000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 5.439,00	CUSTO TOTALR\$ 0,38
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR					
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,38
					VALOR:	0,38

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTESINAPI	UNIDKWH	COEFICIENTE1,25000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 1,03	CUSTO TOTALR\$ 1,28
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,28
					VALOR:	1,28

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,98
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,48	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:						R\$ 0,27
VALOR:						30,73

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,12	R\$ 34,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 34,12
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,56	R\$ 30,56
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,80	R\$ 11,80
TOTAL Serviço:						R\$ 47,13
VALOR:						81,25

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,12	R\$ 34,12

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,12
--	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,56	R\$ 30,56
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,80	R\$ 11,80
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 54,15	R\$ 54,15
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 231,55	R\$ 231,55
					TOTAL Serviço:	R\$ 332,83
					VALOR:	366,95

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 743.927,91	R\$ 25,51
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 91.750,00	R\$ 5,05
					TOTAL Equipamento:	R\$ 30,56
					VALOR:	30,56

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 743.927,91	R\$ 4,24
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 91.750,00	R\$ 0,53
					TOTAL Equipamento:	R\$ 4,77
					VALOR:	4,77

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8						
---	--	--	--	--	--	--

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 743.927,91	R\$ 10,48
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 91.750,00	R\$ 1,32
					TOTAL Equipamento:	R\$ 11,80
					VALOR:	11,80

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 743.927,91	R\$ 47,83
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 91.750,00	R\$ 6,32
					TOTAL Equipamento:	R\$ 54,15
					VALOR:	54,15

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 7,20	R\$ 231,55
					TOTAL Material:	R\$ 231,55
					VALOR:	231,55

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,60
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,48	R\$ 23,48

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,48
--------------------	-----------

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,27
					VALOR:	30,35

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 23,48	R\$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,27
					VALOR:	0,27

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 23,48	R\$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,27
					VALOR:	0,27

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 28,13	R\$ 0,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,14
					VALOR:	0,14

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 17,49	R\$ 0,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,14
					VALOR:	0,14

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 25,92	R\$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
					VALOR:	0,21

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 20,84	R\$ 0,17

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTESINAPI	VERSÃO2026/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA114,63%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	MES70,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.			

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,17
VALOR:	0,17

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,02120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 23,48	CUSTO TOTALR\$ 0,49
00004750	PEDREIRO (HORISTA)					
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,49
					VALOR:	0,49

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,01476000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 23,48	CUSTO TOTALR\$ 0,34
00004783	PINTOR (HORISTA)					
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,34
					VALOR:	0,34

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE0,02120000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 17,66	CUSTO TOTALR\$ 0,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)					
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37
					VALOR:	0,37

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE1,00000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 31,98	CUSTO TOTALR\$ 31,98
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,98
Serviço		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE1,00000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 48,00	CUSTO TOTALR\$ 48,00
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014					
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014					
					TOTAL Serviço:	R\$ 64,92
					VALOR:	96,90

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE1,00000000	CUSTO UNITÁRIOR\$ 31,98	CUSTO TOTALR\$ 31,98
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,98
Serviço		FONTESINAPI	UNIDH	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 48,00	R\$ 48,00
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,92	R\$ 16,92
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 77,16	R\$ 77,16
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 100,72	R\$ 100,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 242,80
					VALOR:	274,78

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 1.200.000,00	R\$ 48,00
					TOTAL Equipamento:	R\$ 48,00
					VALOR:	48,00

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 1.200.000,00	R\$ 16,92
					TOTAL Equipamento:	R\$ 16,92
					VALOR:	16,92

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 1.200.000,00	R\$ 77,16
					TOTAL Equipamento:	R\$ 77,16
					VALOR:	77,16

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	R\$ 7,20	R\$ 100,72
					TOTAL Material:	R\$ 100,72
					VALOR:	100,72

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,85	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,13	R\$ 28,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,13	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:					R\$ 0,14	
VALOR:					34,12	

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,85	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,49	R\$ 17,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,49	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:					R\$ 0,14	
VALOR:					23,48	

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,85	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,92	R\$ 25,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,92	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21	
VALOR:					31,98	

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 5,85	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,84	R\$ 20,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,84	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17	
VALOR:					26,86	

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,48	R\$ 23,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,49
					VALOR:	30,95

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,48	R\$ 23,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,34
					VALOR:	32,46

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 36,50	R\$ 11,88
					TOTAL Material:	R\$ 11,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 32,46	R\$ 14,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,70
VALOR:						26,58

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,30	R\$ 29,30
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,86	R\$ 7,86
				TOTAL Serviço:		R\$ 37,16
				VALOR:		64,02

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,30	R\$ 29,30
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,86	R\$ 7,86
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,66	R\$ 36,66
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 68,76	R\$ 68,76
				TOTAL Serviço:		R\$ 142,58
				VALOR:		169,44

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 549.733,05	R\$ 29,30
					TOTAL Equipamento:	R\$ 29,30
					VALOR:	29,30

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 549.733,05	R\$ 7,86
					TOTAL Equipamento:	R\$ 7,86
					VALOR:	7,86

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 549.733,05	R\$ 36,66
					TOTAL Equipamento:	R\$ 36,66
					VALOR:	36,66

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	R\$ 7,20	R\$ 68,76
					TOTAL Material:	R\$ 68,76
					VALOR:	68,76

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,46	R\$ 30,46
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 38,69
					VALOR:	65,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,86	R\$ 26,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,46	R\$ 30,46
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 38,12	R\$ 38,12
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 68,76	R\$ 68,76
					TOTAL Serviço:	R\$ 145,57
					VALOR:	172,43

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 571.555,63	R\$ 30,46
					TOTAL Equipamento:	R\$ 30,46
					VALOR:	30,46

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 571.555,63	R\$ 8,23
					TOTAL Equipamento:	R\$ 8,23
					VALOR:	8,23

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 571.555,63	R\$ 38,12
					TOTAL Equipamento:	R\$ 38,12
					VALOR:	38,12

 CEDRO PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.		MES	70,67%

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	R\$ 7,20	R\$ 68,76
					TOTAL Material:	R\$ 68,76
					VALOR:	68,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,54	R\$ 1,54
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,95
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,66	R\$ 17,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,66
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	24,98

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					DATA :		26/11/2025	BDI :		25,00%
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					FONTE		VERSÃO		HORA	MES
		LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO					SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%	70,67%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	29.608,99	R\$ 118,84	R\$ 3.518.732,37	83,18%	83,18%	C			
94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	8.529,91	R\$ 61,31	R\$ 522.968,78	12,36%	95,54%	C			
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	10.362,09	R\$ 15,85	R\$ 164.239,13	3,88%	99,42%	C			
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	29.605,99	R\$ 0,70	R\$ 20.724,19	0,49%	99,91%	C			
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 630,04	R\$ 3.780,24	0,09%	100,00%	C			

Subtotal até 100,00%%R\$ 4.230.444,71

OutrosR\$ 0,01

Valor total do OrçamentoR\$ 4.230.444,72

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
							SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO									
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	Material	MIL	977,10	R\$ 1.010,85	R\$ 987.698,17	29,18%	23,35%	A	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3.375,42	R\$ 141,83	R\$ 478.736,51	14,15%	43,33%	A	
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12.043,17	R\$ 23,48	R\$ 282.773,57	8,36%	51,69%	B	
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	Material	UN	8.572,56	R\$ 31,75	R\$ 272.178,77	8,04%	59,73%	B	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	295.380,81	R\$ 0,91	R\$ 268.796,54	7,94%	67,67%	B	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	15.067,44	R\$ 17,66	R\$ 266.090,93	7,86%	75,53%	B	
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,2743323258783	R\$ 549.733,05	R\$ 150.809,55	4,46%	79,99%	B	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	37.060,59	R\$ 3,06	R\$ 113.405,41	3,35%	83,34%	C	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	712,70	R\$ 140,00	R\$ 99.777,89	2,95%	86,29%	C	
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.555,22	R\$ 20,84	R\$ 94.930,81	2,81%	89,09%	C	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.364,97	R\$ 23,48	R\$ 55.529,43	1,64%	90,73%	C	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.816,41	R\$ 17,49	R\$ 49.259,09	1,46%	92,19%	C	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	37.060,59	R\$ 1,24	R\$ 45.955,14	1,36%	93,55%	C	
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,0252338090797047	R\$ 1.200.000,00	R\$ 30.280,57	0,89%	94,44%	C	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	4.106,71	R\$ 7,20	R\$ 29.568,30	0,87%	95,32%	C	
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,0444495903873417	R\$ 571.555,63	R\$ 25.405,41	0,75%	96,07%	C	
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14.754,64	R\$ 1,54	R\$ 22.722,14	0,67%	96,74%	C	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14.221,65	R\$ 1,47	R\$ 20.905,82	0,62%	97,36%	C	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	37.060,59	R\$ 0,50	R\$ 18.530,30	0,55%	97,90%	C	
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0228319595647131	R\$ 743.927,91	R\$ 16.985,33	0,50%	98,41%	C	
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	403,55	R\$ 25,92	R\$ 10.460,06	0,31%	98,71%	C	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	371,49	R\$ 28,13	R\$ 10.449,89	0,31%	99,02%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					DATA :		26/11/2025	BDI :		25,00%	
		DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
		LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO					SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14.221,65	R\$ 0,60	R\$ 8.532,99	0,25%	99,28%	C				
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.080,71	R\$ 0,92	R\$ 7.434,26	0,22%	99,49%	C				
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14.754,64	R\$ 0,50	R\$ 7.377,32	0,22%	99,71%	C				
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	37.060,59	R\$ 0,11	R\$ 4.076,67	0,12%	99,83%	C				
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0308704843459323	R\$ 91.750,00	R\$ 2.832,37	0,08%	99,92%	C				
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,00	R\$ 432,00	R\$ 2.592,00	0,08%	99,99%	C				
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,26403155942646298608	R\$ 5.439,00	R\$ 1.436,07	0,04%	100,04%	C				
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	784,41	R\$ 1,03	R\$ 807,95	0,02%	100,06%	C				
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.080,71	R\$ 0,02	R\$ 161,61	0,00%	100,06%	C				
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	19,25	R\$ 5,89	R\$ 113,38	0,00%	100,07%	C				
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,26	R\$ 23,48	R\$ 53,14	0,00%	100,07%	C				
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,9771	R\$ 36,50	R\$ 35,66	0,00%	100,07%	C				
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,38	R\$ 23,48	R\$ 32,37	0,00%	100,07%	C				
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,24	R\$ 1,44	R\$ 3,22	0,00%	100,07%	C				
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,36	R\$ 1,87	R\$ 2,54	0,00%	100,07%	C				
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,36	R\$ 1,86	R\$ 2,53	0,00%	100,07%	C				
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0678	R\$ 32,91	R\$ 2,23	0,00%	100,07%	C				
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0792	R\$ 17,63	R\$ 1,40	0,00%	100,07%	C				
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,24	R\$ 0,25	R\$ 0,56	0,00%	100,07%	C				
								Subtotal até 100,07%%		R\$ 3.386.747,90				
								Outros		-R\$ 2.434,33				
								Valor total do Orçamento		R\$ 3.384.313,57				

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				FONTE	VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	R\$ 3.780,24	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 945,06	R\$ 945,06	R\$ 945,06	R\$ 945,06	R\$ 3.780,24
2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	R\$ 1.758,61	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 439,65	R\$ 439,65	R\$ 439,65	R\$ 439,66	R\$ 1.758,61
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	R\$ 13.937,06	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 3.484,27	R\$ 3.484,27	R\$ 3.484,27	R\$ 3.484,25	R\$ 13.937,06
4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	R\$ 298.918,25	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 74.729,56	R\$ 74.729,56	R\$ 74.729,56	R\$ 74.729,57	R\$ 298.918,25
5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	R\$ 44.008,32	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 11.002,08	R\$ 11.002,08	R\$ 11.002,08	R\$ 11.002,08	R\$ 44.008,32
6	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	R\$ 1.239,98	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 309,98	R\$ 1.239,98
7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	R\$ 9.826,84	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.456,71	R\$ 2.456,71	R\$ 2.456,71	R\$ 2.456,71	R\$ 9.826,84
8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	R\$ 210.513,18	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 52.628,30	R\$ 52.628,30	R\$ 52.628,30	R\$ 52.628,28	R\$ 210.513,18
9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	R\$ 21.720,91	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 5.430,23	R\$ 5.430,23	R\$ 5.430,23	R\$ 5.430,22	R\$ 21.720,91

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				FONTE	VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
10	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 840,89	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 210,22	R\$ 210,22	R\$ 210,22	R\$ 210,23	R\$ 840,89
11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 6.663,97	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.665,99	R\$ 1.665,99	R\$ 1.665,99	R\$ 1.666,00	R\$ 6.663,97
12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 142.758,93	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 35.689,73	R\$ 35.689,73	R\$ 35.689,73	R\$ 35.689,74	R\$ 142.758,93
13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 21.042,82	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 5.260,71	R\$ 5.260,71	R\$ 5.260,71	R\$ 5.260,69	R\$ 21.042,82
14	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 908,51	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 227,13	R\$ 227,13	R\$ 227,13	R\$ 227,12	R\$ 908,51
15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 7.199,86	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.799,97	R\$ 1.799,97	R\$ 1.799,97	R\$ 1.799,95	R\$ 7.199,86
16	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 154.238,87	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 38.559,72	R\$ 38.559,72	R\$ 38.559,72	R\$ 38.559,71	R\$ 154.238,87
17	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 3.978,41	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 994,60	R\$ 994,60	R\$ 994,60	R\$ 994,61	R\$ 3.978,41
18	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 693,15	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 173,29	R\$ 173,29	R\$ 173,29	R\$ 173,28	R\$ 693,15



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 5.493,29	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.373,32	R\$ 1.373,32	R\$ 1.373,32	R\$ 1.373,33	R\$ 5.493,29
20	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 117.677,74	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 29.419,44	R\$ 29.419,44	R\$ 29.419,44	R\$ 29.419,42	R\$ 117.677,74
21	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 17.345,83	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 4.336,46	R\$ 4.336,46	R\$ 4.336,46	R\$ 4.336,45	R\$ 17.345,83
22	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 589,13	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 147,28	R\$ 147,28	R\$ 147,28	R\$ 147,29	R\$ 589,13
23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 4.668,78	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,18	R\$ 4.668,78
24	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 100.016,93	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 25.004,23	R\$ 25.004,23	R\$ 25.004,23	R\$ 25.004,24	R\$ 100.016,93
25	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 14.742,60	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 3.685,65	R\$ 3.685,65	R\$ 3.685,65	R\$ 3.685,65	R\$ 14.742,60
26	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 361,23	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 90,31	R\$ 90,31	R\$ 90,31	R\$ 90,30	R\$ 361,23

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
27	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	R\$ 2.862,67	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 715,67	R\$ 715,67	R\$ 715,67	R\$ 715,66	R\$ 2.862,67
28	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	R\$ 61.326,19	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 15.331,55	R\$ 15.331,55	R\$ 15.331,55	R\$ 15.331,54	R\$ 61.326,19
29	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	R\$ 9.039,55	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.259,89	R\$ 2.259,89	R\$ 2.259,89	R\$ 2.259,88	R\$ 9.039,55
30	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 1.162,04	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 290,51	R\$ 290,51	R\$ 290,51	R\$ 290,51	R\$ 1.162,04
31	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	R\$ 9.209,17	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.302,29	R\$ 2.302,29	R\$ 2.302,29	R\$ 2.302,30	R\$ 9.209,17
32	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	R\$ 197.280,34	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 49.320,09	R\$ 49.320,09	R\$ 49.320,09	R\$ 49.320,07	R\$ 197.280,34
33	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	R\$ 29.079,33	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 7.269,83	R\$ 7.269,83	R\$ 7.269,83	R\$ 7.269,84	R\$ 29.079,33
34	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 1.540,22	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 385,06	R\$ 385,06	R\$ 385,06	R\$ 385,04	R\$ 1.540,22

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
35	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 12.206,24	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 3.051,56	R\$ 3.051,56	R\$ 3.051,56	R\$ 3.051,56	R\$ 12.206,24
36	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 261.484,84	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 65.371,21	R\$ 65.371,21	R\$ 65.371,21	R\$ 65.371,21	R\$ 261.484,84
37	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 38.543,14	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 9.635,79	R\$ 9.635,79	R\$ 9.635,79	R\$ 9.635,77	R\$ 38.543,14
38	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 209,48	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 52,37	R\$ 52,37	R\$ 52,37	R\$ 52,37	R\$ 209,48
39	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 1.660,13	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 415,03	R\$ 415,03	R\$ 415,03	R\$ 415,04	R\$ 1.660,13
40	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 35.562,87	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 8.890,72	R\$ 8.890,72	R\$ 8.890,72	R\$ 8.890,71	R\$ 35.562,87
41	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 5.242,01	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.310,50	R\$ 1.310,50	R\$ 1.310,50	R\$ 1.310,51	R\$ 5.242,01
42	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 653,56	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 163,39	R\$ 163,39	R\$ 163,39	R\$ 163,39	R\$ 653,56

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					DATA :		26/11/2025	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO					SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63% 70,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
43	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 5.179,46	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.294,87	R\$ 1.294,87	R\$ 1.294,87	R\$ 1.294,85	R\$ 5.179,46
44	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 110.956,15	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 27.739,04	R\$ 27.739,04	R\$ 27.739,04	R\$ 27.739,03	R\$ 110.956,15
45	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 19.080,90	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 4.770,23	R\$ 4.770,23	R\$ 4.770,23	R\$ 4.770,21	R\$ 19.080,90
46	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 491,69	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 122,92	R\$ 122,92	R\$ 122,92	R\$ 122,93	R\$ 491,69
47	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 3.896,72	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 974,18	R\$ 974,18	R\$ 974,18	R\$ 974,18	R\$ 3.896,72
48	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 83.475,59	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 20.868,90	R\$ 20.868,90	R\$ 20.868,90	R\$ 20.868,89	R\$ 83.475,59
49	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 14.355,12	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 3.588,78	R\$ 3.588,78	R\$ 3.588,78	R\$ 3.588,78	R\$ 14.355,12
50	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 476,57	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 119,14	R\$ 119,14	R\$ 119,14	R\$ 119,15	R\$ 476,57

Página: 95

Página: 96

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
67	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 8.220,13	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.055,03	R\$ 2.055,03	R\$ 2.055,03	R\$ 2.055,04	R\$ 8.220,13
68	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 176.092,36	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 44.023,09	R\$ 44.023,09	R\$ 44.023,09	R\$ 44.023,09	R\$ 176.092,36
69	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 25.956,20	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 6.489,05	R\$ 6.489,05	R\$ 6.489,05	R\$ 6.489,05	R\$ 25.956,20
70	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 642,93	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 160,73	R\$ 160,73	R\$ 160,73	R\$ 160,74	R\$ 642,93
71	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 5.095,14	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.273,79	R\$ 1.273,79	R\$ 1.273,79	R\$ 1.273,77	R\$ 5.095,14
72	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 109.150,97	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 27.287,74	R\$ 27.287,74	R\$ 27.287,74	R\$ 27.287,75	R\$ 109.150,97
73	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 16.088,97	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 4.022,24	R\$ 4.022,24	R\$ 4.022,24	R\$ 4.022,25	R\$ 16.088,97
74	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 196,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00	R\$ 196,00

Página: 98

Página: 99

Página: 100



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
99	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 6.134,43	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.533,61	R\$ 1.533,61	R\$ 1.533,61	R\$ 1.533,60	R\$ 6.134,43
100	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 131.413,27	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 32.853,32	R\$ 32.853,32	R\$ 32.853,32	R\$ 32.853,31	R\$ 131.413,27
101	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 22.598,87	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 5.649,72	R\$ 5.649,72	R\$ 5.649,72	R\$ 5.649,71	R\$ 22.598,87
102	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	R\$ 800,81	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 200,20	R\$ 200,20	R\$ 200,20	R\$ 200,21	R\$ 800,81
103	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 6.346,50	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 1.586,63	R\$ 1.586,63	R\$ 1.586,63	R\$ 1.586,61	R\$ 6.346,50
104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	R\$ 135.955,34	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 33.988,84	R\$ 33.988,84	R\$ 33.988,84	R\$ 33.988,82	R\$ 135.955,34
105	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 23.379,96	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 5.844,99	R\$ 5.844,99	R\$ 5.844,99	R\$ 5.844,99	R\$ 23.379,96
R\$ 4.230.444,72			R\$ 1.057.611,32	R\$ 1.057.611,32	R\$ 1.057.611,32	R\$ 1.057.610,76	R\$ 4.230.444,72
			R\$ 1.057.611,32	R\$ 2.115.222,64	R\$ 3.172.833,96	R\$ 4.230.444,72	

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					DATA :		26/11/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO					SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	843,85621500	843,85621500	843,85621500	843,85621500	3.375,42486000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	178,17479703	178,17479703	178,17479703	178,17479703	712,69918813
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,56580490	0,56580490	0,56580490	0,56580490	2,26321960
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	73.845,20251453	73.845,20251453	73.845,20251453	73.845,20251453	295.380,81005813
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	196,10331166	196,10331166	196,10331166	196,10331166	784,41324665
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,00630845	0,00630845	0,00630845	0,00630845	0,02523381
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	92,87140954	92,87140954	92,87140954	92,87140954	371,48563815
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1.026,67709791	1.026,67709791	1.026,67709791	1.026,67709791	4.106,70839163
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	1.138,80529907	1.138,80529907	1.138,80529907	1.138,80529907	4.555,22119628
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	100,88792602	100,88792602	100,88792602	100,88792602	403,55170408
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	244,27416750	244,27416750	244,27416750	244,27416750	977,09667000
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,81245000	4,81245000	4,81245000	4,81245000	19,24980000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	591,24175524	591,24175524	591,24175524	591,24175524	2.364,96702098
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	3.010,79188028	3.010,79188028	3.010,79188028	3.010,79188028	12.043,16752110
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	0,34468860	0,34468860	0,34468860	0,34468860	1,37875441
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,50000000	1,50000000	1,50000000	1,50000000	6,00000000
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,01695000	0,01695000	0,01695000	0,01695000	0,06780000
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01980000	0,01980000	0,01980000	0,01980000	0,07920000
00006111	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	3.766,85920923	3.766,85920923	3.766,85920923	3.766,85920923	15.067,43683692
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,24427500	0,24427500	0,24427500	0,24427500	0,97710000
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,06600789	0,06600789	0,06600789	0,06600789	0,26403156
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,06858308	0,06858308	0,06858308	0,06858308	0,27433233

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					DATA :		26/11/2025	BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO					SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		114,63%		70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,01111240	0,01111240	0,01111240	0,01111240	0,04444959
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	37.060,59277484
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	37.060,59277484
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	37.060,59277484
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	9.265,14819371	37.060,59277484
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	704,10369710	704,10369710	704,10369710	704,10369710	2.816,41478838
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00771762	0,00771762	0,00771762	0,00771762	0,03087048
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00570799	0,00570799	0,00570799	0,00570799	0,02283196
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	UN	2.143,13988750	2.143,13988750	2.143,13988750	2.143,13988750	8.572,55955000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,55935000	0,55935000	0,55935000	0,55935000	2,23740000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2.020,17818253	2.020,17818253	2.020,17818253	2.020,17818253	8.080,71273013
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.555,41136100	3.555,41136100	3.555,41136100	3.555,41136100	14.221,64544400
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,33967500	0,33967500	0,33967500	0,33967500	1,35870000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.688,65962518	3.688,65962518	3.688,65962518	3.688,65962518	14.754,63850071
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,55935000	0,55935000	0,55935000	0,55935000	2,23740000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2.020,17818253	2.020,17818253	2.020,17818253	2.020,17818253	8.080,71273013
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.555,41136100	3.555,41136100	3.555,41136100	3.555,41136100	14.221,64544400

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				DATA :	26/11/2025
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.				BDI :	25,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO				FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				SINAPI	HORA
							MES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,33967500	0,33967500	0,33967500	0,33967500	1,35870000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.688,65962518	3.688,65962518	3.688,65962518	3.688,65962518	14.754,63850071

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,25%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	4,77%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,25%
	TOTAL	6,57%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,10%
	ISS	3,29%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	10,64%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 PREFEITURA MUNICIPAL O GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	DATA : 26/11/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	114,63%	70,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE.				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	4,29%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,62%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,01%	17,25%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
	TOTAL	13,05%	9,91%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	17,77%	6,71%

A + B + C + D =
114,63%
70,67%