Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	SINAPI - 07/2026 - Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1**		**R$ 42.265,86**	**R$ 42.265,86**	**7,29 %**
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.500,00	R$ 5.518,80	R$ 16.556,40	2,86 %
1.2	Ref. Esc. 2025	Próprio	MESTRE DE OBRAS	MÊS	6	3.493,90	R$ 4.284,91	R$ 25.709,46	4,44 %
2			**DEMOLIÇÕES**		**1**		**R$ 14.191,08**	**R$ 14.191,08**	**2,45 %**
2.1	8 SALAS - PRÓPRIO 2	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M³	9,9555	62,19	R$ 76,26	R$ 759,20	0,13 %
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	409,629	12,50	R$ 15,33	R$ 6.279,61	1,08 %
2.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,914	24,98	R$ 30,63	R$ 3.090,99	0,53 %
2.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24	13,83	R$ 16,96	R$ 407,04	0,07 %
2.5	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	27	1,72	R$ 2,10	R$ 56,70	0,01 %
2.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	31,158	10,44	R$ 12,80	R$ 398,82	0,07 %
2.7	13938	ORSE	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m²	15,12	14,53	R$ 17,81	R$ 269,28	0,05 %
2.8	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,75	26,95	R$ 33,05	R$ 90,88	0,02 %
2.9	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	21	10,08	R$ 12,36	R$ 259,56	0,04 %
2.10	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	0	0,72	R$ 0,88	R$ -	0,00 %
2.11	104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600	1,47	R$ 1,80	R$ 1.080,00	0,19 %
2.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	100	3,87	R$ 4,74	R$ 474,00	0,08 %
2.13	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	100	8,36	R$ 10,25	R$ 1.025,00	0,18 %
2.14	106126	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	0	48,02	R$ 58,89	R$ -	0,00 %
3			**ESCAVAÇÃO**		**1**		**R$ 608,10**	**R$ 608,10**	**0,10 %**
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	5,3008	93,55	R$ 114,72	R$ 608,10	0,10 %
3.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	0	41,63	R$ 51,05	R$ -	0,00 %
4			**ATERRO**		**1**		**R$ 6.233,59**	**R$ 6.233,59**	**1,08 %**
4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	38,086	131,53	R$ 161,30	R$ 6.143,27	1,06 %
4.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 07/2026	m²	86,85	0,85	R$ 1,04	R$ 90,32	0,02 %
5			**FUNDAÇÃO**		**1**		**R$ 696,11**	**R$ 696,11**	**0,12 %**
5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	13,636	41,63	R$ 51,05	R$ 696,11	0,12 %
6			**PAREDES PAINEIS E DIVISÓRIAS**		**1**		**R$ 4.077,00**	**R$ 4.077,00**	**0,70 %**
6.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	30,18	93,75	R$ 114,97	R$ 3.469,79	0,60 %
6.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	6,06	81,71	R$ 100,20	R$ 607,21	0,10 %

Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	SINAPI - 07/2026 - Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			**REVESTIMENTOS**		**1**		**R$ 70.208,72**	**R$ 70.208,72**	**12,11 %**
7.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	391,218	98,37	R$ 120,64	R$ 47.196,53	8,14 %
7.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	385,45	46,57	R$ 57,11	R$ 22.013,04	3,80 %
7.3	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	26,823	30,38	R$ 37,25	R$ 999,15	0,17 %
8			**PISOS**		**1**		**R$ 81.557,80**	**R$ 81.557,80**	**14,07 %**
8.1	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	734,77	77,58	R$ 95,14	R$ 69.906,01	12,06 %
8.2	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	86,85	109,40	R$ 134,16	R$ 11.651,79	2,01 %
9			**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1**		**R$ 58.882,99**	**R$ 58.882,99**	**10,16 %**
9.1	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	439,8	59,85	R$ 73,40	R$ 32.281,32	5,57 %
9.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	219,522	98,81	R$ 121,18	R$ 26.601,67	4,59 %
10			**ESQUADRIAS**		**1**		**R$ 73.161,14**	**R$ 73.161,14**	**12,62 %**
10.1	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	16	871,38	R$ 1.068,66	R$ 17.098,56	2,95 %
10.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8	897,83	R$ 1.101,09	R$ 8.808,72	1,52 %
10.3	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3	787,88	R$ 966,25	R$ 2.898,75	0,50 %
10.4	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_10/2025	m²	7,8256	526,28	R$ 645,42	R$ 5.050,79	0,87 %
10.5	111418	SBC	PORTAO ACO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4""	m²	7,906	631,95	R$ 775,02	R$ 6.127,30	1,06 %
10.6	99861	SINAPI	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	m²	26,4	499,49	R$ 612,57	R$ 16.171,84	2,79 %
10.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	12	323,13	R$ 396,28	R$ 4.755,36	0,82 %
10.8	106217	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025	M	12,09	826,18	R$ 1.013,22	R$ 12.249,82	2,11 %

Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	SINAPI - 07/2026 - Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11			**PINTURA**		**1**		**R$ 67.408,05**	**R$ 67.408,05**	**11,63 %**
11.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1311,302	4,81	R$ 5,89	R$ 7.723,56	1,33 %
11.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	734,77	5,82	R$ 7,13	R$ 5.238,91	0,90 %
11.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	336,296	5,92	R$ 7,26	R$ 2.441,50	0,42 %
11.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	734,77	13,84	R$ 16,97	R$ 12.469,04	2,15 %
11.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1311,302	11,36	R$ 13,93	R$ 18.266,43	3,15 %
11.6	79461	SINAPI	PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO	m²	1311,302	8,96	R$ 10,98	R$ 14.398,09	2,48 %
11.7	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	336,296	16,66	R$ 20,43	R$ 6.870,52	1,19 %
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**R$ 94.105,77**	**R$ 94.105,77**	**16,24 %**
12.1	023322	SBC	INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC	UN	63	247,92	R$ 304,04	R$ 19.154,52	3,30 %
12.2	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	15	349,22	R$ 428,28	R$ 6.424,20	1,11 %
12.3	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	43	217,91	R$ 267,24	R$ 11.491,32	1,98 %
12.4	103783	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	59	54,50	R$ 66,83	R$ 3.942,97	0,68 %
12.5	101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	570,15	R$ 699,23	R$ 1.398,46	0,24 %
12.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16	63,05	R$ 77,32	R$ 1.237,12	0,21 %
12.7	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14	63,05	R$ 77,32	R$ 1.082,48	0,19 %
12.8	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14	66,81	R$ 81,93	R$ 1.147,02	0,20 %
12.9	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	190,39	R$ 233,49	R$ 933,96	0,16 %
12.10	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	168,68	R$ 206,86	R$ 413,72	0,07 %
12.11	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	30,20	R$ 37,03	R$ 29.624,00	5,11 %
12.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	11,60	R$ 14,22	R$ 11.376,00	1,96 %
12.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	6,00	R$ 7,35	R$ 5.880,00	1,01 %
13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**R$ 23.596,30**	**R$ 23.596,30**	**4,07 %**
13.1	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2	844,33	R$ 1.035,48	R$ 2.070,96	0,36 %
13.2	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	16	526,07	R$ 645,17	R$ 10.322,72	1,78 %
13.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	18	308,04	R$ 377,78	R$ 6.800,04	1,17 %
13.4	00000024	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 mm (VASO SANITÁRIO)	UN	7	101,81	R$ 124,85	R$ 873,95	0,15 %
13.5	00000022	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 50 mm (PIAS DE CPZ., MÁQUINAS DE LAVAR, LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, ETC...)	UN	21	129,48	R$ 158,79	R$ 3.334,59	0,58 %
13.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	22,61	R$ 27,72	R$ 194,04	0,03 %

Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	SINAPI - 07/2026 - Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**		**1**		**R$ 12.504,55**	**R$ 12.504,55**	**2,16 %**
14.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	50	96,50	R$ 118,34	R$ 5.917,00	1,02 %
14.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	47,50	R$ 58,25	R$ 582,50	0,10 %
14.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	107,35	R$ 131,65	R$ 658,25	0,11 %
14.4	102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	2.179,88	R$ 2.673,40	R$ 5.346,80	0,92 %
15			**BALCÕES BANCADAS E ACESSÓRIOS**		**1**		**R$ 27.824,13**	**R$ 27.824,13**	**4,80 %**
15.1	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	334,91	R$ 410,73	R$ 1.642,92	0,28 %
15.2	106779	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	28	203,23	R$ 249,24	R$ 6.978,72	1,20 %
15.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	73,84	R$ 90,55	R$ 181,10	0,03 %
15.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	118,40	R$ 145,20	R$ 290,40	0,05 %
15.5	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	226,40	R$ 277,65	R$ 555,30	0,10 %
15.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	153,69	R$ 188,48	R$ 1.130,88	0,20 %
15.7	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	6,3	568,97	R$ 697,78	R$ 4.396,01	0,76 %
15.8	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	1.031,38	R$ 1.264,88	R$ 12.648,80	2,18 %
16			**LIMPEZA**		**1**		**R$ 2.314,52**	**R$ 2.314,52**	**0,40 %**
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	734,77	2,57	R$ 3,15	R$ 2.314,52	0,40 %

Total sem BDI	**R$**	**472.686,28**
Total do BDI	**R$**	**106.949,43**
Total Geral	**R$**	**579.635,71**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO GUILHERME BEZERRA NUNES
Data: 13/10/2026 14:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura municipal de salgueiro
Engenheiro Civil