Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1**		**R$ 42.265,86**	**R$ 42.265,86**	**7,29 %**
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	R$ 4.500,00	R$ 5.518,80	R$ 16.556,40	2,86 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			Considerando um período de três messes		3,00			**R$ 3,00**	
1.2	Ref. Esc. 2025	Próprio	MESTRE DE OBRAS	MÊS	6	R$ 3.493,90	R$ 4.284,91	R$ 25.709,46	4,44 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			Considerando um cronograma de seis messes		6,00			**R$ 6,00**	
2			**DEMOLIÇÕES**		**1**		**R$ 14.191,08**	**R$ 14.191,08**	**2,45 %**
2.1	8 SALAS - PRÓPRIO 2	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	9,9555	R$ 62,19	R$ 76,26	R$ 759,20	0,13 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			A bertura de porta para novo wc consultório 01		(0,90*2,20)*2,00*0,15			**R$ 0,59**	
Bloco PACS RURAL			A bertura de porta para novo wc funcionários 01 e 02		(0,90*2,20)*2,00*0,15			**R$ 0,59**	
BLOCO POLICLÍNICA			A bertura de porta para novo wc funcionários 01 e 02		(0,90*2,20)*2,00*0,15			**R$ 0,59**	
BLOCO POLICLÍNICA			A bertura de porta para novo wc PNE ao lado da recepção		(2,00*2,70*0,15)+(0,90*2,10*0,15)			**R$ 1,09**	
Bloco PACS RURAL			Abertura de janela no consultório odontológico		(1,10*1,20)			**R$ 1,32**	
Bloco PACS RURAL			Abertura de janela no consultório 03		(1,10*1,20)			**R$ 1,32**	
Bloco PACS RURAL			Abertura de janela na sala de enfermagem		(1,10*1,20)			**R$ 1,32**	
Bloco PACS RURAL			Abertura de janela na farmácia		(1,10*1,20)			**R$ 1,32**	
Bloco PACS RURAL			Abertura de janela na recepção		(1,50*1,20)			**R$ 1,80**	
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	409,629	R$ 12,50	R$ 15,33	R$ 6.279,61	1,08 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Nas paredes do funcionários 01, 02 e wc Adm.		(2,56+2,47+2,54)*3,00*2,00			**R$ 45,42**	
Bloco PACS RURAL			Na sala da Adm.		(3,77+3,98)*1,50*2,00			**R$ 23,25**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na sala de convivência		(4,60+3,24)*1,50*2,00			**R$ 23,52**	
Bloco PACS RURAL			Na copa cozinha		(5,32+1,83+3,02+2,15+3,24)*1,5			**R$ 23,34**	
Bloco PACS RURAL			Nas circulações		(5,00*0,90)			**R$ 4,50**	
Bloco PACS RURAL			No terraço coberto		(5,34*0,90*2,00)			**R$ 9,61**	
Bloco PACS RURAL			Na sala de vacina		(15,20*2,00)			**R$ 30,40**	
Bloco PACS RURAL			No wc da farmácia		(8,28*2,00)			**R$ 16,56**	
Bloco PACS RURAL			Na farmácia		(6,00+4,90)*1,00			**R$ 10,90**	
Bloco PACS RURAL			Na sala de enfermagem		(5,00+4,90)*1,00			**R$ 9,90**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem		(10,30*2,00)			**R$ 20,60**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório ´01		(6,32*2,00)			**R$ 12,64**	
Bloco PACS RURAL			No DML		(6,90*1,50)			**R$ 10,35**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02		(6,80*2,00)			**R$ 13,60**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 03		(6,80*2,00)			**R$ 13,60**	
Bloco PACS RURAL			No wc Masculino		(9,10*2,00)			**R$ 18,20**	
Bloco PACS RURAL			No wc Feminino		(9,10*2,00)			**R$ 18,20**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo		(7,08*2,00)			**R$ 14,16**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na circulação		(5,00*0,80)			**R$ 4,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 02		(7,08*2,00)			**R$ 14,16**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 03		(7,12*2,00)			**R$ 14,24**	
BLOCO POLICLÍNICA			No consultório 04		(4,66+4,38)*0,90			**R$ 8,14**	
BLOCO POLICLÍNICA			No consultório 02		(4,75+4,38)*0,90			**R$ 8,22**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 02		(8,51*2,00)			**R$ 17,02**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc PNE ao lado da recepção		(8,79*2,00)			**R$ 17,58**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na saal de DM.		(3,70+4,66)*0,90			**R$ 7,52**	
2.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100,914	R$ 24,98	R$ 30,63	R$ 3.090,99	0,53 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc masculino próximo ao cons. odontológico (Área conf. projeto)		(9,80*1,32)			**R$ 12,94**	
Bloco PACS RURAL			No wc feminino próximo ao cons. odontológico (Área conf. projeto)		(9,80*1,32)			**R$ 12,94**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem		(10,30*1,32)			**R$ 13,60**	
Bloco PACS RURAL			No wc da farmácia		(8,26*1,32)			**R$ 10,90**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo		(7,08*1,32)			**R$ 9,35**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 02		(7,08*1,,32)			**R$ 9,35**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 02		(8,51*1,32)			**R$ 11,23**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc de funcionários		(7,81*1,32)			**R$ 10,31**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		(7,81*1,32)			**R$ 10,31**	
2.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24	R$ 13,83	R$ 16,96	R$ 407,04	0,07 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc da farmácia		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc masculino		2,00			**R$ 2,00**	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Bloco PACS RURAL			No wc feminino		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02 e 03		4,00			**R$ 4,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc PNE		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc DA SALA 03		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc de funcionários		2,00			**R$ 2,00**	
2.5	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	27	R$ 1,72	R$ 2,10	R$ 56,70	0,01 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Remoção de torneiras em todo bloco PACS Rural		8,00			**R$ 8,00**	
Bloco PACS RURAL			Remoção de chuveiros em todo bloco PACS Rural		7,00			**R$ 7,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Remoção de torneiras em todo bloco policlinica		6,00			**R$ 6,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Remoção de chuveiros em todo bloco policlínica		6,00			**R$ 6,00**	
2.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	31,158	R$ 10,44	R$ 12,80	R$ 398,82	0,07 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Remoção de portas dos wc's		(0,70*2,10)*9,00			**R$ 13,23**	
BLOCO POLICLÍNICA			Remoção de portas dos wc's		(0,70*2,10)*7,00			**R$ 10,29**	
Bloco PACS RURAL			Porta de aço na entrada principal na recepção		(2,85*2,68)			**R$ 7,64**	
2.7	13938	ORSE	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m²	15,12	R$ 14,53	R$ 17,81	R$ 269,28	0,05 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Portas de todas as salas do bloco PACS Rural		(0,80*2,10)*3			**R$ 5,04**	
BLOCO POLICLÍNICA			Portas de todas as salas do bloco policlínica		(0,80*2,10)*6			**R$ 10,08**	
2.8	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,75	R$ 26,95	R$ 33,05	R$ 90,88	0,02 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Remoção de janelas dos wc's do bloco PACS Rural		(0,50*0,50)*6,00			**R$ 1,50**	
BLOCO POLICLÍNICA			Remoção de janelas dos wc's do bloco policlínica		(0,50*0,50)*5,00			**R$ 1,25**	
2.9	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	21	R$ 10,08	R$ 12,36	R$ 259,56	0,04 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da farmácia		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 03		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 02		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 03		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc de funcionários		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 02		2,00			**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na copa cozinha		1,00			**R$ 1,00**	
2.10	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0	R$ 0,72	R$ 0,88	R$ -	0,00 %
2.11	104795	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600	R$ 1,47	R$ 1,80	R$ 1.080,00	0,19 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Retirada de fiação antiga		300,00			**R$ 300,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Retirada de fiação antiga		300,00			**R$ 300,00**	
2.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100	R$ 3,87	R$ 4,74	R$ 474,00	0,08 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Remoção de telhas danificadas no Bloco PACS Rural		50,00			**R$ 50,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Remoção de telhas danificadas no Bloco policlinica		50,00			**R$ 50,00**	
2.13	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100	R$ 8,36	R$ 10,25	R$ 1.025,00	0,18 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Remoção de madeiramento danificado no bloco PACS Rural		50,00			**R$ 50,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Remoção de madeiramento danificado no bloco policlínica		50,00			**R$ 50,00**	
2.14	106126	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	0	R$ 48,02	R$ 58,89	R$ -	0,00 %
3			**ESCAVAÇÃO**		**1**		**R$ 608,10**	**R$ 608,10**	**0,10 %**
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	5,3008	R$ 93,55	R$ 114,72	R$ 608,10	0,10 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
BLOCO POLICLÍNICA			Alvenaria de embasamento da calçada de acesso a policlínica	(19,86+7+2,09*3,00)*0,40*0,40				R$ 5,30	
3.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0	R$ 41,63	R$ 51,05	R$ -	0,00 %
4			**ATERRO**		**1**		**R$ 6.233,59**	**R$ 6.233,59**	**1,08 %**
4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	38,086	R$ 131,53	R$ 161,30	R$ 6.143,27	1,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Aterro da calçada de acesso a policlínica	(59,56*0,40)				**R$ 23,82**	
BLOCO POLICLÍNICA			Aterro da rampa de acesso a policlínica	(21,00*0,50)				**R$ 10,50**	
BLOCO POLICLÍNICA			Aterro do patamar da rampa de acesso a policlínica	(6,27*0,60)				**R$ 3,76**	
4.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	m²	86,85	R$ 0,85	R$ 1,04	R$ 90,32	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Compactação do aterro da calçada de acesso a policlínica	59,58				**R$ 59,58**	
BLOCO POLICLÍNICA			Compactação do aterro da rampa de acesso a policlínica	21,00				**R$ 21,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Compactação do aterro do patamar da rampa de acesso a policlínica	6,27				**R$ 6,27**	
5			**FUNDAÇÃO**		**1**		**R$ 696,11**	**R$ 696,11**	**0,12 %**
5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	13,636	R$ 41,63	R$ 51,05	R$ 696,11	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Regularização da escavação da alvenaria da calçada de acesso a policlínica	(19,00*0,40)				**R$ 7,60**	
BLOCO POLICLÍNICA			Regularização da escavação da alvenaria da rampa de acesso a policlínica	(9,09+3,00+3,00)*0,40				**R$ 6,04**	
6			**PAREDES PAINEIS E DIVISÓRIAS**		**1**		**R$ 4.077,00**	**R$ 4.077,00**	**0,70 %**
6.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	30,18	R$ 93,75	R$ 114,97	R$ 3.469,79	0,60 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Alvenaria de vedação wc funcionários 02 e 01	(1,25*3,00)*2,00				**R$ 7,50**	
Bloco PACS RURAL			Alvenaria de vedação fechamento de porta wc ADM	(1,25*3,00)				**R$ 3,75**	
Bloco PACS RURAL			Alvenaria de vedação WC CONSULTÓRIO 01	(1,26*3,00)				**R$ 3,78**	
Bloco PACS RURAL			Alvenaria de vedação FECHAMENTO DE PORTA ENTRE CONSULTÓRIO 01 E 02	(0,80*2,10)				**R$ 1,68**	
BLOCO POLICLÍNICA			Alvenaria de vedação entre wc consultório 01 e wc funcionárrios	(1,00*2,60)				**R$ 2,60**	
BLOCO POLICLÍNICA			Alvenaria de vedação entre wc do consultório 02 e wc PCD	(2,00*2,60)				**R$ 5,20**	
BLOCO POLICLÍNICA			Alvenaria de vedação entre circulação e wc PCD	(2,00*2,10)				**R$ 4,20**	
BLOCO POLICLÍNICA			Alvenaria de vedação entre wc consultório 02 e wc PCD	(0,70*2,10)				**R$ 1,47**	
6.2	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	m²	6,06	R$ 81,71	R$ 100,20	R$ 607,21	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Fechamento da circulação entre policlinica e PACS Rural	(2,02*3,00)				**R$ 6,06**	
7			**REVESTIMENTOS**		**1**		**R$ 70.208,72**	**R$ 70.208,72**	**12,11 %**
7.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	391,218	R$ 98,37	R$ 120,64	R$ 47.196,53	8,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem	(10,30*2,60)				**R$ 26,78**	
Bloco PACS RURAL			No wc masculino	(9,10*2,60)				**R$ 23,66**	
Bloco PACS RURAL			No wc feminino	(9,10*2,60)				**R$ 23,66**	
Bloco PACS RURAL			No wc da farmácia	(8,28*2,60)				**R$ 21,53**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02	(8,80*2,60)				**R$ 22,88**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 03	(8,80*2,60)				**R$ 22,88**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 01	(6,32*2,60)				**R$ 16,43**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo	(7,08*2,60)				**R$ 18,41**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de ADM.	(7,80*2,60)				**R$ 20,28**	
Bloco PACS RURAL			No wc do depósito de medicamentos	(7,40*2,60)				**R$ 19,24**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de controle de medicamentos	(7,62*2,60)				**R$ 19,81**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 02	(7,08*2,60)				**R$ 18,41**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 03	(7,12*2,60)				**R$ 18,51**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 02	(8,51*2,60)				**R$ 22,13**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc p/PCD na recepção	(8,79*2,60)				**R$ 22,85**	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
BLOCO POLICLÍNICA			No wc de funcionários		(7,81*2,60)			**R$ 20,31**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		(7,81*2,60)			**R$ 20,31**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na nova copa cozinha		(2,98*2,60)			**R$ 7,75**	
Bloco PACS RURAL			No DML		(6,90*2,60)			**R$ 17,94**	
Bloco PACS RURAL			Na copa cozinha		(2,83*0,60)			**R$ 1,70**	
BLOCO POLICLÍNICA			No balcão da recepção		(3,20*0,90)*2,00			**R$ 5,76**	
7.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	385,45	R$ 46,57	R$ 57,11	R$ 22.013,04	3,80 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
			Idem área de revestimento cerâmico nos blocos PACS Rural e Policlínica		385,45			**R$ 385,45**	
7.3	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	26,823	R$ 30,38	R$ 37,25	R$ 999,15	0,17 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Na alvenaria de fechamento de porta entre consultório 01 e 02		(0,70*2,10)*2,00			**R$ 2,94**	
Bloco PACS RURAL			Na alvenaria de fechamento de vão na circulação de acesso ao consultório 01		(1,26*2,60)			**R$ 3,28**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na alvenaria de fechamento entrE circulação e wc PCD		(2,00*2,10)			**R$ 4,20**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na alvenaria da calçada de acesso a recepção da policlínica		(19,86*0,40)			**R$ 7,94**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na alvenaria da rampa de acesso a recepção da policlínica		(12,09*0,70)			**R$ 8,46**	
8			**PISOS**		**1**		**R$ 81.557,80**	**R$ 81.557,80**	**14,07 %**
8.1	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	734,77	R$ 77,58	R$ 95,14	R$ 69.906,01	12,06 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Área de piso conf. levamento em projeto		436,85			**R$ 436,85**	
BLOCO POLICLÍNICA			Área de piso conf. levamento em projeto		297,92			**R$ 297,92**	
8.2	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	86,85	R$ 109,40	R$ 134,16	R$ 11.651,79	2,01 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Calçada de acesso a policlínica área conf. projeto		59,58			**R$ 59,58**	
BLOCO POLICLÍNICA			calçada da rampa de acesso a policlínica área conf. projeto		21,00			**R$ 21,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			calçada do patamar de acesso a policlínica área conf. projeto		6,27			**R$ 6,27**	
9			**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1**		**R$ 58.882,99**	**R$ 58.882,99**	**10,16 %**
9.1	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	439,8	R$ 59,85	R$ 73,40	R$ 32.281,32	5,57 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Retelhamento considerando um percentual de 60% da cobertura do prédio		(436*0,6)			**R$ 261,60**	
BLOCO POLICLÍNICA			Retelhamento considerando um percentual de 60% da cobertura do prédio		(297,00*0,60)			**R$ 178,20**	
9.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	219,522	R$ 98,81	R$ 121,18	R$ 26.601,67	4,59 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Substituição de madeiramento danificado (considerando um percentual de 30% da cobertura do prédio		(433,82*0,30)			**R$ 130,15**	
BLOCO POLICLÍNICA			Substituição de madeiramento danificado (considerando um percentual de 30% da cobertura do prédio		(297,92*0,30)			**R$ 89,38**	
10			**ESQUADRIAS**		**1**		**R$ 73.161,14**	**R$ 73.161,14**	**12,62 %**
10.1	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	16	R$ 871,38	R$ 1.068,66	R$ 17.098,56	2,95 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Porta nova do wc Fem.		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Porta nova do wc Masc..		1,00			**R$ 1,00**	

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS — PREFEITURA DE SALGUEIRO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01**	**Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe**	**22,64%**	**Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Bloco PACS RURAL			Porta nova do wc da sala de enfermagem			1,00		**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Portas novas nos wc's dos cons. 01, 02 e 03			3,00		**R$ 3,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no wc da sala de curativo			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no wc da sala 02			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova na sala de prontuário			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no wc da sala 03			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no wc do consultório 01 e 02			2,00		**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no wc de funcionários			1,00		**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Portas novas nos wc da (ADM., wc's funcionários 01 e 02)			3,00		**R$ 3,00**	
10.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8	R$ 897,83	R$ 1.101,09	R$ 8.808,72	1,52 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Portas novas nos consultórios 01, 02 e 03			3,00		**R$ 3,00**	
Bloco PACS RURAL			Porta nova na sala de vacina			1,00		**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Porta nova na sala de curativo			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no DML			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Portas novas nos consultórios 01 e 02			2,00		**R$ 2,00**	
10.3	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3	R$ 787,88	R$ 966,25	R$ 2.898,75	0,50 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Porta nova na copa cozinha			1,00		**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Porta nova no wc PCD da circulação e recepção			2,00		**R$ 2,00**	
								R$ -	
10.4	102236	SINAPI	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_10/2025	m²	7,8256	R$ 526,28	R$ 645,42	R$ 5.050,79	0,87 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Porta de entrada principal na recepção			(2,92*2,68)		**R$ 7,83**	
10.5	111418	SBC	PORTAO ACO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4""	m²	7,906	R$ 631,95	R$ 775,02	R$ 6.127,30	1,06 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Grade de proteção na porta de entrada da recepção			(2,95*2,68)		**R$ 7,91**	
10.6	99861	SINAPI	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	m²	26,4	R$ 499,49	R$ 612,57	R$ 16.171,84	2,79 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Grade de proteção de janelas nos consultórios Odontológico , cons. 02 e 03			(1,30*1,20)*3		**R$ 4,68**	
Bloco PACS RURAL			Grade de proteção de janelas nas salas (Farmácia, enfermagem, ADM. e copa cozinha			(1,30*1,20)*3		**R$ 4,68**	
Bloco PACS RURAL			Grade de proteção na sala de curativo			(1,50*1,20)		**R$ 1,80**	
BLOCO POLICLÍNICA			Grade de proteção nas janelas do (DML, sala 09, cons. 01 e copa cozinha)			(1,30*1,20)*4		**R$ 6,24**	
BLOCO POLICLÍNICA			Grade de proteção nas janelas da (Sala 02, sala 03, consultório 04, cons. 02 e ADM.))			(1,50*1,20)*5		**R$ 9,00**	
10.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	12	R$ 323,13	R$ 396,28	R$ 4.755,36	0,82 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Janelas novas no (Consultório odontológico, sala de enfermagem, Farmácia , sala de vacina, recepção, COPA COZINHA E ADM.)			(1,20*1,00)*7		**R$ 8,40**	
BLOCO POLICLÍNICA			Janelas novas na (Sala 09 e cons. 01 e ADM.)			(1,20*1,00)*3		**R$ 3,60**	
10.8	106217	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025	M	12,09	R$ 826,18	R$ 1.013,22	R$ 12.249,82	2,11 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Guarda corpo da rampa de acesso a recepção da policlínica			12,09		**R$ 12,09**	
11			**PINTURA**		**1**		**R$ 67.408,05**	**R$ 67.408,05**	**11,63 %**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1311,302	R$ 4,81	R$ 5,89	R$ 7.723,56	1,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Idem área de pintura de paredes internas dos blocos PACS Rural e Policlínica	1311,302				**R$ 1.311,30**	
11.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	734,77	R$ 5,82	R$ 7,13	R$ 5.238,91	0,90 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Idem área de pintura de teto dos blocos PACS Rural e Policlínica	734,77				**R$ 734,77**	
11.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	336,296	R$ 5,92	R$ 7,26	R$ 2.441,50	0,42 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Idem área de pintura externa dos blocos PACS Rural e Policlínica	336,296				**R$ 336,30**	
11.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	734,77	R$ 13,84	R$ 16,97	R$ 12.469,04	2,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Pintura de teto no bloco PCAS Rural (área conf. projeto)	436,85				**R$ 436,85**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pintura de teto no bloco policlínica (área conf. projeto)	297,92				**R$ 297,92**	
11.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1311,302	R$ 11,36	R$ 13,93	R$ 18.266,43	3,15 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Recepção	(21,46*2,60)				**R$ 55,80**	
Bloco PACS RURAL			Sala de convivência	(15,69*2,60)				**R$ 40,79**	
Bloco PACS RURAL			Sala da ADM.	(15,50*2,60)				**R$ 40,30**	
Bloco PACS RURAL			Copa cozinha	(17,12*2,60)				**R$ 44,51**	
Bloco PACS RURAL			Circulação 01	(11,08*2,60)				**R$ 28,81**	
Bloco PACS RURAL			Circulação 02	(37,96*2,60)				**R$ 98,70**	
Bloco PACS RURAL			Terraço coberto	(13,50*3,00)				**R$ 40,50**	
Bloco PACS RURAL			Sala de Vacinação	(15,20*2,60)				**R$ 39,52**	
Bloco PACS RURAL			Farmácia	(21,79*2,60)				**R$ 56,65**	
Bloco PACS RURAL			Hall 02	(4,30*2,,60)				**R$ 11,18**	
Bloco PACS RURAL			Sala de Enfermagem	(19,00*2,60)				**R$ 49,40**	
Bloco PACS RURAL			Consultório odontologico	(20,86*2,60)				**R$ 54,24**	
Bloco PACS RURAL			Consultório 03	(11,78*2,60)				**R$ 30,63**	
Bloco PACS RURAL			Consultório 02	(13,68*2,60)				**R$ 35,57**	
Bloco PACS RURAL			Consultório 01	(11,01*2,60)				**R$ 28,63**	
Bloco PACS RURAL			Sala de curativo	(16,34*2,60)				**R$ 42,48**	
Bloco PACS RURAL			DML	(6,90*2,60)				**R$ 17,94**	
BLOCO POLICLÍNICA			Circulação	(57,52*2,60)				**R$ 149,55**	
BLOCO POLICLÍNICA			Sala da ADM.	(16,72*2,60)				**R$ 43,47**	
BLOCO POLICLÍNICA			Hal em frente a ADM.	(11,44*2,60)				**R$ 29,74**	
BLOCO POLICLÍNICA			Copa cozinha	(13,36*2,60)				**R$ 34,74**	
BLOCO POLICLÍNICA			Consultório 01	(13,40*2,60)				**R$ 34,84**	
BLOCO POLICLÍNICA			Recepção	(16,72*2,60)				**R$ 43,47**	
BLOCO POLICLÍNICA			Consultório 02	(18,80*2,60)				**R$ 48,88**	
BLOCO POLICLÍNICA			Consultório 04	(18,06*2,60)				**R$ 46,96**	
BLOCO POLICLÍNICA			Sala 09	(12,88*2,60)				**R$ 33,49**	
BLOCO POLICLÍNICA			Sala 03	(14,20*2,60)				**R$ 36,92**	
BLOCO POLICLÍNICA			Sala 02	(18,52*2,60)				**R$ 48,15**	
BLOCO POLICLÍNICA			DML	(10,36*2,60)				**R$ 26,94**	
BLOCO POLICLÍNICA			Prontuário	(7,12*2,60)				**R$ 18,51**	
11.6	79461	SINAPI	PINTURA COM LIQUIDO PARA BRILHO, UMA DEMAO	m²	1311,302	R$ 8,96	R$ 10,98	R$ 14.398,09	2,48 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			IDEM ÁREA DE PINTURA DE PAREDES	715,64				**R$ 715,64**	
BLOCO POLICLÍNICA			IDEM ÁREA DE PINTURA DE PAREDES	595,662				**R$ 595,66**	
11.7	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	336,296	R$ 16,66	R$ 20,43	R$ 6.870,52	1,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Na fachada sul	(3,15+3,16+3,13+3,10+2,95+3,52)*1,60				**R$ 30,42**	
Bloco PACS RURAL			Na fachada Norte	(4,80+5,21)5,,00				**R$ -**	
Bloco PACS RURAL			Na fachada leste	(3,50+1,15+1,15+2,49+1,15+1,15+5,12+1,80)*3,00				**R$ 52,53**	
Bloco PACS RURAL			Na fachada Oeste	(3,77+3,98+4,32+1,83+1,12+0,30+3,00+2,50+5,05				**R$ 78,51**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na fachada Norte	(2,20+2,65+3,46+1,86+3,72+3,70+2,40)*3,00				**R$ 59,97**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na fachada Sul	(19,86+7,00+2,09+4,70)*1,80				**R$ 60,57**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na fachada leste	(4,66+2,02+2,98+1,20)*5,00				**R$ 54,30**	
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**R$ 94.105,77**	**R$ 94.105,77**	**16,24 %**
12.1	023322	SBC	INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC	UN	63	R$ 247,92	R$ 304,04	R$ 19.154,52	3,30 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	**Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe**	**22,64%**	**Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Bloco PACS RURAL			Pontos de tomadas novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	33,00				**R$ 33,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de tomadas novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	30,00				**R$ 30,00**	
12.2	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	15	R$ 349,22	R$ 428,28	R$ 6.424,20	1,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Pontos de tomadas novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	10,00				**R$ 10,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de tomadas novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	5,00				**R$ 5,00**	
12.3	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	43	R$ 217,91	R$ 267,24	R$ 11.491,32	1,98 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Pontos de interruptor novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	22,00				**R$ 22,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de interruptor novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	21,00				**R$ 21,00**	
12.4	103783	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	59	R$ 54,50	R$ 66,83	R$ 3.942,97	0,68 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Luminárias novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	34,00				**R$ 34,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Luminárias novas a serem distribuídos no Bloco PACS Rural conforme necessidade demandada.	25,00				**R$ 25,00**	
12.5	101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R$ 570,15	R$ 699,23	R$ 1.398,46	0,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Instalação de quadro de distribuição em local especifico a ser definido	1,00				**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Instalação de quadro de distribuição em local especifico a ser definido	1,00				**R$ 1,00**	
12.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16	R$ 63,05	R$ 77,32	R$ 1.237,12	0,21 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No quadro de distribuição	8,00				**R$ 8,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No quadro de distribuição	8,00				**R$ 8,00**	
12.7	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14	R$ 63,05	R$ 77,32	R$ 1.082,48	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No quadro de distribuição	7,00				**R$ 7,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No quadro de distribuição	7,00				**R$ 7,00**	
12.8	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	14	R$ 66,81	R$ 81,93	R$ 1.147,02	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No quadro de distribuição	7,00				**R$ 7,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No quadro de distribuição	7,00				**R$ 7,00**	
12.9	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	R$ 190,39	R$ 233,49	R$ 933,96	0,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No quadro de distribuição	2,00				**R$ 2,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No quadro de distribuição	2,00				**R$ 2,00**	
12.10	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R$ 168,68	R$ 206,86	R$ 413,72	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No quadro de distribuição	1,00				**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No quadro de distribuição	1,00				**R$ 1,00**	
12.11	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	R$ 30,20	R$ 37,03	R$ 29.624,00	5,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Previsão de substituição de cabeamento em rede de distribuição	400,00				**R$ 400,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Previsão de substituição de cabeamento em rede de distribuição	400,00				**R$ 400,00**	
12.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	R$ 11,60	R$ 14,22	R$ 11.376,00	1,96 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	**Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe**	**22,64%**	**Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Bloco PACS RURAL			Previsão de substituição de cabeamento em rede de distribuição		400,00			**R$ 400,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Previsão de substituição de cabeamento em rede de distribuição		400,00			**R$ 400,00**	
12.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	R$ 6,00	R$ 7,35	R$ 5.880,00	1,01 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Previsão de substituição de cabeamento em rede de distribuição		400,00			**R$ 400,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Previsão de substituição de cabeamento em rede de distribuição		400,00			**R$ 400,00**	
13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**R$ 23.596,30**	**R$ 23.596,30**	**4,07 %**
13.1	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2	R$ 844,33	R$ 1.035,48	R$ 2.070,96	0,36 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc p/PCD da recepção		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc p/PCD da circulação		1,00			**R$ 1,00**	
13.2	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	16	R$ 526,07	R$ 645,17	R$ 10.322,72	1,78 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc Masculino		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc Feminino		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da Farmácia		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 01		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 03		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de ADM.		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc de funcionários onde tem depósito de medicamentos		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de controle		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 02		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 03		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc de funcionários		1,00			**R$ 1,00**	
13.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	18	R$ 308,04	R$ 377,78	R$ 6.800,04	1,17 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de enfermagem		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc Masc.		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc Fem.		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da farmácia		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 01		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 02		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 03		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de curativo		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de ADM.		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc do dep. de medicamentos		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No wc da sala de controle		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 02		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da sala 03		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 01		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc do consultório 02		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc de funcionários		1,00			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Nos wc para PCD		2,00			**R$ 2,00**	
13.4	00000024	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 mm (VASO SANITÁRIO)	UN	7	R$ 101,81	R$ 124,85	R$ 873,95	0,15 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No wc do consultório 01		1,00			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Nos wc's de funcionários Masc. e Fem. da circulação		2,00			**R$ 2,00**	
Bloco PACS RURAL			Nos wc's de funcionários na sala de controle, dep. medicamentos e ADM.		3,00			**R$ 3,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No wc da recepção		1,00			**R$ 1,00**	

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS — PREFEITURA DE SALGUEIRO	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01**	**Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe**	**22,64%**	**Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.5	00000022	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 50 mm (PIAS DE CPZ., MÁQUINAS DE LAVAR, LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, ETC...)	UN	21	R$ 129,48	R$ 158,79	R$ 3.334,59	0,58 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Nos consultórios odontológico, enfermagem, consult. 01, 02,03, sala de vacina, wc ADM. , wc funcinários 01 e 02		10,00			**R$ 10,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Nos consultórios 01,02, 04, e wc da recepção		4,00			**R$ 4,00**	
Bloco PACS RURAL			Pontos de esgoto para ralo		6,00			**R$ 6,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de esgoto para ralo		1,00			**R$ 1,00**	
13.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	R$ 22,61	R$ 27,72	R$ 194,04	0,03 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Ralo dos novos wc's		6,00			**R$ 6,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Ralo do wc da recepção		1,00			**R$ 1,00**	
14			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**		**1**		**R$ 12.504,55**	**R$ 12.504,55**	**2,16 %**
14.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	50	R$ 96,50	R$ 118,34	R$ 5.917,00	1,02 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Pontos de água fria para bacia sanitária nos wc's do bloco PACS Rural		6			**R$ 6,00**	
Bloco PACS RURAL			Pontos de água fria para ducha higienica nos wc's do bloco PACS Rural		11			**R$ 11,00**	
Bloco PACS RURAL			Pontos de água fria para lavatório nos wc's do bloco PACS Rural		6			**R$ 6,00**	
			Pontos de água fria para chuveiro nos wc's do bloco PACS Rural		5			**R$ 5,00**	
Bloco PACS RURAL			Pontos de água fria para tanque no DML do bloco PACS Rural		1			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Pontos de água fria para lavatório nos consultórios, sala de enfermagem e sala de curativo do bloco PACS Rural		6			**R$ 6,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de água fria para tanque no DML do bloco Policlínica		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de água fria para bacia sanitária nos wc's do bloco Policlínica		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de água fria para ducha higiênica nos wc's do bloco Policlínica		7			**R$ 7,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de água fria para lavatório nos wc's do bloco Policlínica		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de água fria para pia de cozinha no bloco Policlínica		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Pontos de água fria para lavatório nos consultórios do bloco Policlínica		3			**R$ 3,00**	
Bloco PACS RURAL			Na copa cozinha		1			**R$ 1,00**	
14.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R$ 47,50	R$ 58,25	R$ 582,50	0,10 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Nos wc's novos e DML do bloco PACS Rural		8			**R$ 8,00**	
			Nos wc's novos e DML do bloco Policlínica		2			**R$ 2,00**	
14.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 107,35	R$ 131,65	R$ 658,25	0,11 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Nos wc novos do bloco PACS Rural		5			**R$ 5,00**	
14.4	102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	R$ 2.179,88	R$ 2.673,40	R$ 5.346,80	0,92 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Instalação de caixa d'água em local a ser definido		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Instalação de caixa d'água em local a ser definido		1			**R$ 1,00**	
15			**BALCÕES BANCADAS E ACESSÓRIOS**		**1**		**R$ 27.824,13**	**R$ 27.824,13**	**4,80 %**
15.1	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	R$ 334,91	R$ 410,73	R$ 1.642,92	0,28 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
BLOCO POLICLÍNICA			Nos Wc PCD		4			**R$ 4,00**	
15.2	106779	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	28	R$ 203,23	R$ 249,24	R$ 6.978,72	1,20 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Nos wc's do bloco PACS Rural		11			**R$ 11,00**	
Bloco PACS RURAL			Nos consultórios, sala de enfermagem e sala de curativo do bloco PACS Rural		6			**R$ 6,00**	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCLINCA - 01	Pernambuco SBC - 08/2026 - Pernambuco SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco ORSE - 06/2026 - Sergipe	22,64%	Desonerado: Horista: Sinapi - 98,83% Mensalista: Sinapi - 58,10%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
BLOCO POLICLÍNICA			Nos wc's do bloco policlínica		7			**R$ 7,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Nos consultórios do bloco policlínica		4			**R$ 4,00**	
15.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 73,84	R$ 90,55	R$ 181,10	0,03 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No DML		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No DML		1			**R$ 1,00**	
15.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	R$ 118,40	R$ 145,20	R$ 290,40	0,05 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Na copa cozinha		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Na copa cozinha		1			**R$ 1,00**	
15.5	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 226,40	R$ 277,65	R$ 555,30	0,10 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No reservatório superior		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			No reservatório superior		1			**R$ 1,00**	
15.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	R$ 153,69	R$ 188,48	R$ 1.130,88	0,20 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Nos wc's com ponto de chuveiro		6			**R$ 6,00**	
15.7	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	6,3	R$ 568,97	R$ 697,78	R$ 4.396,01	0,76 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Bancada da recepção (tampo)		(1,10+2,50+0,60)*0,60			**R$ 2,52**	
Bloco PACS RURAL			Pedra de apoio da bancada da recepção		(1,10+2,50+0,60)*0,90			**R$ 3,78**	
15.8	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	R$ 1.031,38	R$ 1.264,88	R$ 12.648,80	2,18 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			No consultório odontológico		1			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			No consultório de enfermagem		1			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Nos consultórios 01, 02 e 03		3			**R$ 3,00**	
Bloco PACS RURAL			Na sala de vacina		1			**R$ 1,00**	
Bloco PACS RURAL			Na sala de curativo		1			**R$ 1,00**	
BLOCO POLICLÍNICA			Nos consultórios 01, 03 e 04		3			**R$ 3,00**	
16			**LIMPEZA**		**1**		**R$ 2.314,52**	**R$ 2.314,52**	**0,40 %**
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	734,77	R$ 2,57	R$ 3,15	R$ 2.314,52	0,40 %
Local			Descrição		Fórmula			Quantidade	
Bloco PACS RURAL			Limpeza final		436,85			**R$ 436,85**	
BLOCO POLICLÍNICA			Limpeza final		297,92			**R$ 297,92**	

Total sem BDI	**R$**	**472.686,28**
Total do BDI	**R$**	**106.949,43**
Total Geral	**R$**	**579.635,71**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO GUILHERME BEZERRA NUNES
Data: 13/10/2026 14:24:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura municipal de salgueiro
Engenheiro Civil