PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS - ZONA RURAL - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE
LOCAL: Sítio Gameleira, Sitio Manoel Cosme, Sitio Chiquinha, Sitio Baixio de Baixo, Sitio Pau Santo, Sitio Serrinha – Zona Rural - Santa Maria do Cambucá/PE
FONTES: SINAPI JULHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO / ORSE JUN/2026 - COM BDI ADOTADO: 20,05%
DATA: SETEMBRO/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)
1.0			**INSTALAÇÃO DE OBRAS**				**SUB TOTAL**	**3.631,86**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	504,22	605,31	3.631,86
2.0			**TRECHO 01 - SITIO GAMELEIRA**				**SUB TOTAL**	**85.828,20**
2.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
2.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	634,25	0,57	0,68	431,29
2.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	601,70	96,52	115,87	69.718,97
2.2.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	222,30	50,07	60,10	13.360,23
2.2.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,41	593,08	711,99	291,91
2.2.5	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	140,00	12,06	14,47	2.025,80
3.0			**TRECHO 02 - SITIO MANOEL COSME**				**SUB TOTAL**	**108.877,17**
3.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	790,14	0,57	0,68	537,29
3.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	749,40	96,52	115,87	86.832,97
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	304,80	50,07	60,10	18.318,48
3.1.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,82	593,08	711,99	583,83
3.1.5	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	180,00	12,06	14,47	2.604,60
4.0			**TRECHO 03 - SITIO CHIQUINHA**				**SUB TOTAL**	**125.532,72**
4.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
4.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	982,45	0,57	0,68	668,06
4.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	932,91	96,52	115,87	108.095,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS - ZONA RURAL - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE
LOCAL: Sítio Gameleira, Sitio Manoel Cosme, Sitio Chiquinha, Sitio Baixio de Baixo, Sitio Pau Santo, Sitio Serrinha – Zona Rural - Santa Maria do Cambucá/PE
FONTES: SINAPI JULHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO / ORSE JUN/2026 - COM BDI ADOTADO: 20,05%
DATA: SETEMBRO/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)
4.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	135,00	50,07	60,10	8.113,50
4.1.4	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	167,00	12,06	14,47	2.416,49
4.2			**ILUMINAÇÃO**				**SUB TOTAL**	**6.238,97**
4.2.1	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	1,00	2.431,92	2.919,51	2.919,51
4.2.2	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	3,00	768,39	922,45	2.767,35
4.2.3	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	UND	1,00	110,67	132,85	132,85
4.2.4	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	8,41	10,09	403,60
4.2.5	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	13,05	15,66	15,66
5.0			**TRECHO 04 - SITIO BAIXIO DE BAIXO**				**SUB TOTAL**	**71.568,93**
5.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
5.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	545,96	0,57	0,68	371,25
5.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	533,33	96,52	115,87	61.796,94
5.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	132,30	50,07	60,10	7.951,23
5.1.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,41	593,08	711,99	291,91
5.1.5	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	80,00	12,06	14,47	1.157,60
6.0			**TRECHO 05 - PAU SANTO**				**SUB TOTAL**	**199.908,67**
6.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
6.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.446,48	0,57	0,68	983,60
6.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.376,13	96,52	115,87	159.451,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS - ZONA RURAL - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE
LOCAL: Sítio Gameleira, Sitio Manoel Cosme, Sitio Chiquinha, Sitio Baixio de Baixo, Sitio Pau Santo, Sitio Serrinha – Zona Rural - Santa Maria do Cambucá/PE
FONTES: SINAPI JULHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO / ORSE JUN/2026 - COM BDI ADOTADO: 20,05%
DATA: SETEMBRO/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)
6.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	553,10	50,07	60,10	33.241,31
6.1.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,64	593,08	711,99	1.167,66
6.1.5	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	350,00	12,06	14,47	5.064,50
7.0			**TRECHO 06 - PAU SANTO**				**SUB TOTAL**	**126.934,05**
7.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
7.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	807,62	0,57	0,68	549,18
7.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	783,20	96,52	115,87	90.749,38
7.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	158,80	50,07	60,10	9.543,88
7.1.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,68	593,08	711,99	484,15
7.1.5	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	158,80	12,06	14,47	2.297,83
7.2			**PRAÇA DE CONVIVENCIA**				**SUB TOTAL**	**23.309,63**
7.2.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	106,82	91,62	109,98	11.748,06
7.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	44,00	50,07	60,10	2.644,40
7.2.3	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	1,00	2.431,92	2.919,51	2.919,51
7.2.4	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	3,00	768,39	922,45	2.767,35
7.2.5	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	UND	1,00	110,67	132,85	132,85
7.2.6	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	8,41	10,09	403,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS - ZONA RURAL - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE
LOCAL: Sítio Gameleira, Sitio Manoel Cosme, Sitio Chiquinha, Sitio Baixio de Baixo, Sitio Pau Santo, Sitio Serrinha – Zona Rural - Santa Maria do Cambucá/PE
FONTES: SINAPI JULHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO / ORSE JUN/2026 - COM BDI ADOTADO: 20,05%
DATA: SETEMBRO/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)
7.2.7	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	13,05	15,66	15,66
7.2.8	ORSE	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	UND	4,00	557,73	669,55	2.678,20
8.0			**TRECHO 07 - SERRINHA**				**SUB TOTAL**	**161.499,35**
8.1			**PAVIMENTAÇÃO**					
8.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.055,50	0,57	0,68	717,74
8.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.055,50	96,52	115,87	122.300,78
8.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	390,61	50,07	60,10	23.475,66
8.1.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,99	593,08	711,99	704,87
8.1.5	COMP.	1	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	250,00	12,06	14,47	3.617,50
8.2			**PRAÇA DE CONVIVENCIA**				**SUB TOTAL**	**10.682,80**
8.2.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	35,70	91,62	109,98	3.926,28
8.2.2	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	1,00	2.431,92	2.919,51	2.919,51
8.2.3	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	2,00	768,39	922,45	1.844,90
8.2.4	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	UND	1,00	110,67	132,85	132,85
8.2.5	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	8,41	10,09	504,50
8.2.6	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	13,05	15,66	15,66
8.2.7	ORSE	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	UND	2,00	557,73	669,55	1.339,10
Valor: Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Noventa e Cinco Centavos.							**TOTAL GERAL**	**883.780,95**