

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO COMPLEMENTARES

OBJETO: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS - BAIRROS DIVERSOS - SURUBIM/PE

FONTE: SINAPI-PE JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

DATA: JULHO/2025

COMPOSIÇÃO 101819						
Tipo Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
101819		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 , COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS (TAPA-BURACO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL (COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA).	M2			70,37
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,4640000	0,67	0,31
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0113000	10,54	0,11
COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204000	568,15	11,59
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9013000	25,00	47,53
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1140000	95,03	10,83