

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UBS NOVA ESPERANÇA E UBS JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

LOCAL: BAIRRO NOVA ESPERANÇA E SÍTIO JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE-FEV/2026, ORSE FEV-2026, SEINFRA 28 E COMPOSIÇÕES

DATA BASE: ABRIL - 2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	BDI (EDIFICAÇÕES) = 20,50%		
						SEM DESONERAÇÃO		
						CUSTO UNIT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
I			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					47.818,09
1.0	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	468,77	564,87	2.541,91
2.0	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	37.573,59	45.276,18	45.276,18
II			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUCÁ FERRADO					406.410,89
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					7.182,25
1.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	179,88	3,95	4,76	856,22
1.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,88	10,70	12,89	346,48
1.3	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,50	63,85	76,94	5.501,21
1.4	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,20	180,44	217,43	478,34
2.0			TRABALHOS EM TERRA					5.524,38
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	40,51	95,92	115,58	4.682,14
2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,27	27,66	33,33	842,24
3.0			INFRAESTRUTURA					42.721,29
3.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	2,74	828,74	998,63	2.736,24
3.2	COMPOSIÇÃO	002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM	M2	19,25	97,92	117,99	2.271,30
3.3	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	M3	12,50	2.503,82	3.017,10	37.713,75
4.0			ESTRUTURA					14.180,37
4.1	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	M3	4,70	2.503,82	3.017,10	14.180,37
5.0			PAREDES E REVESTIMENTOS					46.791,05
5.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	128,00	93,74	112,96	14.458,88
5.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	270,70	4,91	5,92	1.602,54
5.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	270,70	38,36	46,22	12.511,75
5.4	ORSE	4442	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX, COLORIDO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	81,02	81,02	97,63	7.909,98
5.5	EMBASA	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	15,75	543,13	654,47	10.307,90
6.0			PISOS					47.285,09
6.1	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	237,09	2,50	3,01	713,64
6.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	237,09	100,02	120,52	28.574,08
6.3	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	121,53	122,90	148,09	17.997,37
7.0			COBERTURAS					83.119,51
7.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	132,28	190,38	229,41	30.346,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UBS NOVA ESPERANÇA E UBS JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

LOCAL: BAIRRO NOVA ESPERANÇA E SÍTIO JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE-FEV/2026, ORSE FEV-2026, SEINFRA 28 E COMPOSIÇÕES

DATA BASE: ABRIL - 2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	BDI (EDIFICAÇÕES) = 20,50%		
						SEM DESONERAÇÃO		
						CUSTO UNIT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
7.2	COMPOSIÇÃO	006	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONF. SINAPI SINAPI 10077)	KG	1.564,10	12,90	15,54	24.306,11
7.3	ORSE	3759	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M2	129,11	64,25	77,42	9.995,69
7.4	SEINFRA	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	129,11	12,11	14,59	1.883,71
7.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,70	146,57	176,62	3.302,79
7.6	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	167,40	65,86	79,36	13.284,86
8.0			ESQUADRIAS					75.219,63
8.1	ORSE	3541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	UN	9,00	1.994,01	2.402,78	21.625,02
8.2	ORSE	3540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	UN	4,00	1.725,54	2.079,28	8.317,12
8.3	COMPOSIÇÃO	005	GRADIL/PORTÃO DE ALUMÍNIO COM TUBOS DE 2 POLEGADAS A CADA 10CM, COM REQUADRO E TRAVAMENTO EM BARRAS RETANGULARES DE 3X2POLEGADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	69,54	540,33	651,10	45.277,49
9.0			PINTURAS					31.033,30
9.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	132,28	76,17	91,78	12.140,65
9.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	891,05	14,31	17,24	15.361,70
9.3	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020		2,94	55,46	66,83	196,48
9.4	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	87,68	31,56	38,03	3.334,47
10.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					15.670,35
10.1	ORSE	11150	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	4,32	814,76	981,79	4.241,33
10.2	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	251,82	303,44	1.820,64
10.3	ORSE	9828	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA BAIXA, LINHA LINK, REF.1197 C.LNK, D=1/2", DA DECA OU SIMILAR	UN	6,00	229,00	275,95	1.655,70
10.4	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	529,77	638,37	2.553,48
10.5	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	394,06	474,84	1.899,36
10.6	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	27,83	33,54	670,80
10.7	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020		4,00	586,94	707,26	2.829,04
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					31.985,23
11.1	ORSE	640	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	UN	14,00	321,47	387,37	5.423,18
11.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	30,12	36,29	508,06
11.3	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	45,71	55,08	110,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UBS NOVA ESPERANÇA E UBS JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

LOCAL: BAIRRO NOVA ESPERANÇA E SÍTIO JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE-FEV/2026, ORSE FEV-2026, SEINFRA 28 E COMPOSIÇÕES

DATA BASE: ABRIL - 2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	BDI (EDIFICAÇÕES) = 20,50%		
						CUSTO UNIT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
11.4	ORSE	3300	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM ² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	30,00	307,23	370,21	11.106,30
11.5	ORSE	561	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W OU LED 18 À 20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS. REV 03_06/2024	UN	53,00	131,72	158,72	8.412,16
11.6	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	34,41	41,46	207,30
11.7	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	13,15	15,85	443,80
11.8	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	107,02	128,96	128,96
11.9	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	154,55	186,23	558,69
11.10	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	868,35	1.046,36	1.046,36
11.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	110,24	132,84	531,36
11.12	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	169,67	204,45	408,90
11.13	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	32,16	38,75	3.100,00
12.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.698,44
12.1	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	480,78	0,69	0,83	399,04
12.2	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	279,12	336,34	1.345,36
12.3	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00	270,75	326,25	1.957,50
12.4	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	828,44	998,27	1.996,54
III			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DONOVA ESPERANÇA					345.557,11
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.419,02
1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M3XKM	548,80	5,17	6,23	3.419,02
2.0			TRABALHOS EM TERRA					413,04
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,02	95,92	115,58	349,05
2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,92	27,66	33,33	63,99
3.0			INFRAESTRUTURA					3.036,21
3.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,14	828,74	998,63	139,80
3.2	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	M3	0,96	2.503,82	3.017,10	2.896,41
4.0			ESTRUTURA					12.098,57
4.1	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	M3	4,01	2.503,82	3.017,10	12.098,57
5.0			PAREDES E REVESTIMENTOS					41.625,52
5.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,09	93,74	112,96	4.415,60
5.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	83,93	4,91	5,92	496,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UBS NOVA ESPERANÇA E UBS JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

LOCAL: BAIRRO NOVA ESPERANÇA E SÍTIO JUCÁ FERRADO - SURUBIM/PE

FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE-FEV/2026, ORSE FEV-2026, SEINFRA 28 E COMPOSIÇÕES

DATA BASE: ABRIL - 2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	BDI (EDIFICAÇÕES) = 20,50%		
						SEM DESONERAÇÃO		
						CUSTO UNIT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
5.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	83,93	38,36	46,22	3.879,24
5.4	ORSE	4442	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX, COLORIDO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	119,18	81,02	97,63	11.635,54
5.5	EMBASA	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	32,39	543,13	654,47	21.198,28
6.0			PISOS					60.938,74
6.1	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	548,80	88,47	106,61	58.507,56
6.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	548,80	3,68	4,43	2.431,18
7.0			COBERTURAS					147.727,50
7.1	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	286,64	190,38	229,41	65.758,08
7.2	COMPOSIÇÃO	006	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONF. SINAPI SINAPI 10077)	KG	3.259,81	12,90	15,54	50.657,44
7.3	ORSE	3759	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL - R1	M2	258,94	64,25	77,42	20.047,13
7.4	SEINFRA	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	258,94	12,11	14,59	3.777,93
7.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,39	146,57	176,62	7.486,92
8.0			ESQUADRIAS					55.017,95
8.1	COMPOSIÇÃO	005	GRADIL/PORTÃO DE ALUMÍNIO COM TUBOS DE 2 POLEGADAS A CADA 10CM, COM REQUADRO E TRAVAMENTO EM BARRAS RETANGULARES DE 3X2POLEGADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	84,50	540,33	651,10	55.017,95
9.0			PINTURAS					11.849,71
9.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	129,11	76,17	91,78	11.849,71
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.737,44
10.1	ORSE	640	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	UN	16,00	321,47	387,37	6.197,92
10.2	ORSE	561	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W OU LED 18 À 20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS. REV 03_06/2024	UN	16,00	131,72	158,72	2.539,52
11.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					693,41
11.1	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	835,44	0,69	0,83	693,41
TOTAL GERAL (R\$):							ONERADO	799.786,09