

LOTE 1

						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
						PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.					
MUNICÍPIO:		SURUBIM				LOCAL:		ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:		PERNAMBUCO				DATA BASE:		SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:		12/05/2026				BD(S) ADOTADO(S):		BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
						ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	
3.5			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA								146.062,37
3.5.1			PAVIMENTAÇÃO								143.909,01
3.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA).			M2	1.238,76	80,10	96,19		119.155,93
			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA								
			Total Item 3.5.1.1								
3.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM.(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024			M	417,14	49,41	59,34		24.753,08
			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA								
			implantação de meio fio MFG - 05								
			Total Item 3.5.1.2								
3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								2.173,36
3.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCACÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)			UN	2,00	904,89	1.086,68		2.173,36
			Placa de identificação de rua								
			Total Item 3.5.2.1								
3.6			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA								146.887,03
3.6.1			PAVIMENTAÇÃO								144.713,67
3.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA).			M2	1.245,69	80,10	96,19		119.822,92
			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA								
			Total Item 3.6.1.1								
3.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM.(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024			M	419,46	49,41	59,34		24.890,75
			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA								
			implantação de meio fio MFG - 05								
			Total Item 3.6.1.2								
3.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								2.173,36
3.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCACÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)			UN	2,00	904,89	1.086,68		2.173,36
			Placa de identificação de rua								
			Total Item 3.6.2.1								
3.7			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE								147.598,00
3.7.1			PAVIMENTAÇÃO								145.414,64
3.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA).			M2	1.251,94	80,10	96,19		120.424,20
			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE								
			Total Item 3.7.1.1								
3.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM.(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024			M	421,14	49,41	59,34		24.990,44
			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE								
			implantação de meio fio MFG - 05								
			Total Item 3.7.1.2								
3.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								2.173,36
3.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCACÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)			UN	2,00	904,89	1.086,68		2.173,36
			Placa de identificação de rua								
			Total Item 3.7.2.1								
3.8			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA								72.731,54
3.8.1			PAVIMENTAÇÃO								71.644,95
3.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA).			M2	615,62	80,10	96,19		59.216,10
			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA								
			Total Item 3.8.1.1								
3.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM.(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024			M	209,45	49,41	59,34		12.428,76
			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA								
			implantação de meio fio MFG - 05								
			Total Item 3.8.1.2								
3.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								1.086,68
3.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCACÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)			UN	1,00	904,89	1.086,68		1.086,68
			Placa de identificação de rua								
			Total Item 3.8.2.1								
3.9			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ								55.593,69
3.9.1			PAVIMENTAÇÃO								54.587,01
3.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA).			M2	468,93	80,10	96,19		45.106,37
			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ								
			Total Item 3.9.1.1								
3.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM.(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024			M	158,42	49,41	59,34		9.400,64
			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ								
			implantação de meio fio MFG - 05								
			Total Item 3.9.1.2								
3.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								1.086,68
3.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCACÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)			UN	1,00	904,89	1.086,68		1.086,68
			Placa de identificação de rua								
			Total Item 3.9.2.1								
3.10			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA								131.944,03
3.10.1			PAVIMENTAÇÃO								129.776,67
3.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA).			M2	1.115,77	80,10	96,19		107.325,91
			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA								
			Total Item 3.10.1.1								
3.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM.(COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024			M	378,24	49,41	59,34		22.444,76
			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA								
			implantação de meio fio MFG - 05								
			Total Item 3.10.1.2								
3.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL								2.173,36
3.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCACÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)			UN	2,00	904,89	1.086,68		2.173,36
			Placa de identificação de rua								
			Total Item 3.10.2.1								

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  PREFEITURA DE SURUBIM UMA BOA E PROMISSA CIDADANIA DE SURUBIM				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.								
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
3.11			RUA FLORA MARIA SARAIVA					201.861,15
3.11.1			PAVIMENTAÇÃO					200.774,47
3.11.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.730,36	80,10	96,19	166.443,32
			RUA FLORA MARIA SARAIVA					
			Total Item 3.11.1.1					
3.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	578,55	49,41	59,34	34.331,15
			RUA FLORA MARIA SARAIVA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.11.1.2					
3.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.11.2.1					
3.12			RUA IVANILDO BRITO DA SILVA					138.834,88
3.12.1			PAVIMENTAÇÃO					138.661,92
3.12.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.176,83	80,10	96,19	113.199,08
			RUA IVANILDO BRITO DA SILVA					
			Total Item 3.12.1.1					
3.12.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	395,39	49,41	59,34	23.462,44
			RUA IVANILDO BRITO DA SILVA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.12.1.2					
3.12.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.12.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.12.2.1					
3.13			RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO					34.710,25
3.13.1			PAVIMENTAÇÃO					33.623,67
3.13.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	288,98	80,10	96,19	27.796,98
			RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO					
			Total Item 3.13.1.1					
3.13.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	98,19	49,41	59,34	5.826,59
			RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.13.1.2					
3.13.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.13.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.13.2.1					
3.14			RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA					69.590,95
3.14.1			PAVIMENTAÇÃO					68.504,27
3.14.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	589,82	80,10	96,19	56.734,78
			RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA					
			Total Item 3.14.1.1					
3.14.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	198,34	49,41	59,34	11.769,49
			RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.14.1.2					
3.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.14.2.1					
3.15			RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA					64.542,79
3.15.1			PAVIMENTAÇÃO					63.456,11
3.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	546,21	80,10	96,19	52.539,93
			RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA					
			Total Item 3.15.1.1					
3.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	183,96	49,41	59,34	10.916,18
			RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.15.1.2					
3.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.15.2.1					
3.16			RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA					134.208,83
3.16.1			PAVIMENTAÇÃO					132.035,47
3.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.136,94	80,10	96,19	109.362,25
			RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA					
			Total Item 3.16.1.1					
3.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	382,09	49,41	59,34	22.673,22
			RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.16.1.2					
3.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.16.2.1					
3.17			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA					48.039,73
3.17.1			PAVIMENTAÇÃO					46.953,05

			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.					
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026					
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%					
			ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
3.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	404,47	80,10	96,19	38.905,96
			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA					
			Total Item 3.17.1.1					
3.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X39 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	135,61	49,41	59,34	8.047,09
			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.17.1.2					
3.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (U/I)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.17.2.1					
3.18			RUA RAIMUNDO SILVESTR DA SILVA					134.443,72
3.18.1			PAVIMENTAÇÃO					132.270,36
3.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.138,00	80,10	96,19	109.464,22
			RUA RAIMUNDO SILVESTR DA SILVA					
			Total Item 3.18.1.1					
3.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X39 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	394,33	49,41	59,34	22.806,14
			RUA RAIMUNDO SILVESTR DA SILVA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.18.1.2					
3.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (U/I)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.18.2.1					
3.19			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA					77.148,31
3.19.1			PAVIMENTAÇÃO					76.961,63
3.19.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	655,87	80,10	96,19	63.088,13
			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA					
			Total Item 3.19.1.1					
3.19.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X39 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	218,63	49,41	59,34	12.973,50
			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.19.1.2					
3.19.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.19.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (U/I)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.19.2.1					
			TOTAL					1.856.148,89


Danilo de Albuquerque Guerra
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 1822245427
 Matrícula Nº 12146
 Prefeitura Municipal de Surubim

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
 ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
 RESPONSÁVEL TÉCNICO