

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
MUNICÍPIO: SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE	
ESTADO: PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026	
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026		BDN(S) ADOADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2						5,63
			Placa da obra padrão Municipal			3,75		1,50	5,63	
			Total Item 1.1						5,63	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN						1,00
			Pavimentação em Paralelepípedos		1,00				1,00	
			Total Item 2.1						1,00	
3.0			BAIRRO SÃO JOSÉ							
3.1			RUA PROJETADA 55504							
3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO							
3.1.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						382,69
			RUA PROJETADA 55504			ÁREA CAD			382,69	
						382,69			382,69	
			Total Item 3.1.1.1						382,69	
3.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M						129,70
			RUA PROJETADA 55504			COMP. CAD			129,70	
			Implantação de meio fio MFC - 05			129,70			129,70	
			Total Item 3.1.1.2						129,70	
3.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total Item 3.1.2.1						1,00	
3.2			RUA PROJETADA 55504							
3.2.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO							
3.2.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						404,73
			RUA PROJETADA 55504			ÁREA CAD			404,73	
						404,73			404,73	
			Total Item 3.2.1.1						404,73	
3.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M						133,62
			RUA PROJETADA 55504			COMP. CAD			137,05	
			Implantação de meio fio MFC - 05			137,05			137,05	
			Total Item 3.2.1.2						137,05	
3.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total Item 3.2.2.1						1,00	
3.3			RUA JULIANA MEDEIROS DE SOUSA							
3.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO							
3.3.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						550,99
			RUA JULIANA MEDEIROS DE SOUSA			ÁREA CAD			550,99	
						550,99			550,99	
			Total Item 3.3.1.1						550,99	
3.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M						186,08
			RUA JULIANA MEDEIROS DE SOUSA			COMP. CAD			186,08	
			Implantação de meio fio MFC - 05			186,08			186,08	
			Total Item 3.3.1.2						186,08	
3.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total Item 3.3.2.1						1,00	
3.4			RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA							
3.4.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO							
3.4.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						545,71
			RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA			ÁREA CAD			545,71	
						545,71			545,71	
			Total Item 3.4.1.1						545,71	
3.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M						184,04
			RUA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA			COMP. CAD			184,04	
			Implantação de meio fio MFC - 05			184,04			184,04	
			Total Item 3.4.1.2						184,04	
3.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total Item 3.4.2.1						1,00	

			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
MUNICÍPIO: SURUBIM ESTADO: PERNAMBUCO DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO. LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2005 SICRO - JANEIRO/2026 BDN(S) ADOADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
3.5			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA							
3.5.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.238,76
			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA						1.238,76	
			Total item 3.5.1.1						1.238,76	
3.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						417,14
			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA						417,14	
			Implantação de meio fio MFC - 05						417,14	
			Total item 3.5.1.2						417,14	
3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.5.2.1						2,00	
3.6			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA							
3.6.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.245,69
			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA						1.245,69	
			Total item 3.6.1.1						1.245,69	
3.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						419,46
			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA						419,46	
			Implantação de meio fio MFC - 05						419,46	
			Total item 3.6.1.2						419,46	
3.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.6.2.1						2,00	
3.7			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE							
3.7.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.251,94
			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE						1.251,94	
			Total item 3.7.1.1						1.251,94	
3.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						421,14
			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE						421,14	
			Implantação de meio fio MFC - 05						421,14	
			Total item 3.7.1.2						421,14	
3.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.7.2.1						2,00	
3.8			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA							
3.8.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						615,62
			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA						615,62	
			Total item 3.8.1.1						615,62	
3.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						209,45
			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA						209,45	
			Implantação de meio fio MFC - 05						209,45	
			Total item 3.8.1.2						209,45	
3.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.8.2.1						1,00	
3.9			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ							
3.9.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						468,93
			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ						468,93	
			Total item 3.9.1.1						468,93	
3.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						158,42
			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ						158,42	
			Implantação de meio fio MFC - 05						158,42	
			Total item 3.9.1.2						158,42	
3.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.9.2.1						1,00	
3.10			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA							
3.10.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.115,77
			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA						1.115,77	
			Total item 3.10.1.1						1.115,77	
3.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						378,24
			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA						378,24	
			Implantação de meio fio MFC - 05						378,24	
			Total item 3.10.1.2						378,24	
3.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.10.2.1						2,00	

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.	
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2025 SICRO - JANEIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BD(S) ADOADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
3.11			RUA FLORA MARIA SARAIVA							
3.11.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO							
3.11.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.730,36
			RUA FLORA MARIA SARAIVA		ÁREA CAD				1.730,36	
					1.730,36					
			Total item 3.11.1.1						1.730,36	
3.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						578,55
			RUA FLORA MARIA SARAIVA		COMP. CAD					
			implantação de meio fio MFC - 05		578,55				578,55	
			Total item 3.11.1.2						578,55	
3.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.11.2.1						1,00	
3.12			RUA IVANILDO BRITO DA SILVA							
3.12.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.12.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.176,83
			RUA IVANILDO BRITO DA SILVA		ÁREA CAD				1.176,83	
					1.176,83					
			Total item 3.12.1.1						1.176,83	
3.12.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						395,39
			RUA IVANILDO BRITO DA SILVA		COMP. CAD					
			implantação de meio fio MFC - 05		395,39				395,39	
			Total item 3.12.1.2						395,39	
3.12.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.12.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.12.2.1						2,00	
3.13			RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO							
3.13.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.13.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						288,98
			RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO		ÁREA CAD				288,98	
					288,98					
			Total item 3.13.1.1						288,98	
3.13.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						98,19
			RUA ANTONIO GAULDINO DO LIVRAMENTO		COMP. CAD					
			implantação de meio fio MFC - 05		98,19				98,19	
			Total item 3.13.1.2						98,19	
3.13.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.13.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.13.2.1						1,00	
3.14			RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA							
3.14.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.14.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						589,82
			RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA		ÁREA CAD				589,82	
					589,82					
			Total item 3.14.1.1						589,82	
3.14.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						198,34
			RUA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA		COMP. CAD					
			implantação de meio fio MFC - 05		198,34				198,34	
			Total item 3.14.1.2						198,34	
3.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.14.2.1						1,00	
3.15			RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA							
3.15.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						546,21
			RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA		ÁREA CAD				546,21	
					546,21					
			Total item 3.15.1.1						546,21	
3.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						183,96
			RUA SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA		COMP. CAD					
			implantação de meio fio MFC - 05		183,96				183,96	
			Total item 3.15.1.2						183,96	
3.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.15.2.1						1,00	
3.16			RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA							
3.16.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.136,94
			RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA		ÁREA CAD				1.136,94	
					1.136,94					
			Total item 3.16.1.1						1.136,94	
3.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						382,09
			RUA MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA		COMP. CAD					
			implantação de meio fio MFC - 05		382,09				382,09	
			Total item 3.16.1.2						382,09	
3.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.16.2.1						2,00	
3.17			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA							
3.17.1			PAVIMENTAÇÃO							

 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  PREFEITURA DE SURUBIM COM MUNICÍPIO E FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
 PREFEITURA DE SURUBIM COM MUNICÍPIO E FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.		
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE		
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026		
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
3.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						404,47
			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA			ÁREA CAD			404,47	
			Total item 3.17.1.1						404,47	
3.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			135,61	135,61
			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA			COMP. CAD			135,61	
			implantação de meio fio MFC - 05						135,61	
			Total item 3.17.1.2						135,61	
3.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.17.2.1						1,00	
3.18			RUA RAIMUNDO SILVESTR DA SILVA							
3.18.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.138,00
			RUA RAIMUNDO SILVESTR DA SILVA			ÁREA CAD			1.138,00	
			Total item 3.18.1.1						1.138,00	
3.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			384,33	384,33
			RUA RAIMUNDO SILVESTR DA SILVA			COMP. CAD			384,33	
			implantação de meio fio MFC - 05						384,33	
			Total item 3.18.1.2						384,33	
3.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 3.18.2.1						2,00	
3.19			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA							
3.19.1			PAVIMENTAÇÃO							
3.19.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						655,87
			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA			ÁREA CAD			655,87	
			Total item 3.19.1.1						655,87	
3.19.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			218,63	218,63
			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA			COMP. CAD			218,63	
			implantação de meio fio MFC - 05						218,63	
			Total item 3.19.1.2						218,63	
3.19.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.19.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						1,00
			Placa de identificação de rua		1,00				1,00	
			Total item 3.19.2.1						1,00	
4.0			BAIRRO SÃO SEBASTIÃO							
4.1			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA							
4.1.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.572,15
			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA			ÁREA CAD			1.572,15	
			Total item 4.1.1.1						1.572,15	
4.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			531,63	531,63
			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA			COMP. CAD			531,63	
			implantação de meio fio MFC - 05						531,63	
			Total item 4.1.1.2						531,63	
4.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.1.2.1						2,00	
4.2			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM							
4.2.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.568,99
			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM			ÁREA CAD			1.568,99	
			Total item 4.2.1.1						1.568,99	
4.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			529,28	529,28
			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM			COMP. CAD			529,28	
			implantação de meio fio MFC - 05						529,28	
			Total item 4.2.1.2						529,28	
4.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.2.2.1						2,00	
4.3			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA							
4.3.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.581,09
			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA			ÁREA CAD			1.581,09	
			Total item 4.3.1.1						1.581,09	
4.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			532,68	532,68
			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA			COMP. CAD			532,68	
			implantação de meio fio MFC - 05						532,68	
			Total item 4.3.1.2						532,68	
4.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.3.2.1						2,00	
4.4			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA							
4.4.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.453,17
			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA			ÁREA CAD				

 			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.			
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
						1.453,17			1.453,17	
			Total Item 4.4.1.1						1.453,17	
4.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						485,50
			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD 485,50			485,50	
			Total Item 4.4.1.2						485,50	
4.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 4.4.2.1						2,00	
4.5			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO PAVIMENTAÇÃO							
4.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.609,60
			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO			ÁREA CAD 1.609,60			1.609,60	
			Total Item 4.5.1.1						1.609,60	
4.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						542,73
			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD 542,73			542,73	
			Total Item 4.5.1.2						542,73	
4.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 4.5.2.1						2,00	
4.6			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO PAVIMENTAÇÃO							
4.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.612,47
			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO			ÁREA CAD 1.612,47			1.612,47	
			Total Item 4.6.1.1						1.612,47	
4.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						544,07
			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD 544,07			544,07	
			Total Item 4.6.1.2						544,07	
4.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 4.6.2.1						2,00	
4.7			RUA MARIA ANTÔNIA DA SILVA PAVIMENTAÇÃO							
4.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.409,20
			RUA MARIA ANTÔNIA DA SILVA			ÁREA CAD 1.409,20			1.409,20	
			Total Item 4.7.1.1						1.409,20	
4.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						458,15
			RUA MARIA ANTÔNIA DA SILVA implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD 458,15			458,15	
			Total Item 4.7.1.2						458,15	
4.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 4.7.2.1						2,00	
4.8			RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO PAVIMENTAÇÃO							
4.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.189,96
			RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO			ÁREA CAD 1.189,96			1.189,96	
			Total Item 4.8.1.1						1.189,96	
4.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						410,24
			RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD 410,24			410,24	
			Total Item 4.8.1.2						410,24	
4.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 4.8.2.1						2,00	
4.9			RUA PROJETADA 75S10 PAVIMENTAÇÃO							
4.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						993,04
			RUA PROJETADA 75S10			ÁREA CAD 993,04			993,04	
			Total Item 4.9.1.1						993,04	
4.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						335,42
			RUA PROJETADA 75S10 implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD 335,42			335,42	
			Total Item 4.9.1.2						335,42	
4.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 4.9.2.1						2,00	
4.10			RUA MANOEL LAURENTINO PINTO PAVIMENTAÇÃO							
4.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.022,71
			RUA MANOEL LAURENTINO PINTO			ÁREA CAD 1.022,71			1.022,71	
			Total Item 4.10.1.1						1.022,71	

LOTE 2

  			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.					
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026					
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%					

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
4.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				341,50
			RUA MANOEL LAURENTINO PINTO							
			Implantação de meio fio MFC - 05						341,50	
			Total item 4.10.1.2						341,50	
4.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.10.2.1						2,00	
4.11			RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA							
4.11.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.11.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.178,53
			RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA			ÁREA CAD			1.178,53	
			Total item 4.11.1.1						1.178,53	
4.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				394,86
			RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA							
			Implantação de meio fio MFC - 05						394,86	
			Total item 4.11.1.2						394,86	
4.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.11.2.1						2,00	
4.12			RUA ANTONIO FAUSTINO							
4.12.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.12.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.348,44
			RUA ANTONIO FAUSTINO			ÁREA CAD			1.348,44	
			Total item 4.12.1.1						1.348,44	
4.12.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				452,32
			RUA ANTONIO FAUSTINO							
			Implantação de meio fio MFC - 05						452,32	
			Total item 4.12.1.2						452,32	
4.12.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.12.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.12.2.1						2,00	
4.13			RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS							
4.13.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.13.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.517,25
			RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS			ÁREA CAD			1.517,25	
			Total item 4.13.1.1						1.517,25	
4.13.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				508,20
			RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS							
			Implantação de meio fio MFC - 05						508,20	
			Total item 4.13.1.2						508,20	
4.13.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.13.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.13.2.1						2,00	
4.14			RUA MARIA CAMELO BARBOSA							
4.14.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.14.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.653,88
			RUA MARIA CAMELO BARBOSA			ÁREA CAD			1.653,88	
			Total item 4.14.1.1						1.653,88	
4.14.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				554,88
			RUA MARIA CAMELO BARBOSA							
			Implantação de meio fio MFC - 05						554,88	
			Total item 4.14.1.2						554,88	
4.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.14.2.1						2,00	
4.15			RUA PROJETADA 33501							
4.15.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.658,83
			RUA PROJETADA 33501			ÁREA CAD			1.658,83	
			Total item 4.15.1.1						1.658,83	
4.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				551,30
			RUA PROJETADA 33501							
			Implantação de meio fio MFC - 05						551,30	
			Total item 4.15.1.2						551,30	
4.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 4.15.2.1						2,00	
4.16			RUA PROJETADA 36501							
4.16.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 10/1169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						660,19
			RUA PROJETADA 36501			ÁREA CAD			660,19	
			Total item 4.16.1.1						660,19	
4.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				234,28
			RUA PROJETADA 36501							
			Implantação de meio fio MFC - 05						234,28	
			Total item 4.16.1.2						234,28	

  		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
MUNICÍPIO: SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE	
ESTADO: PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026	
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026		BD(S) ADOTADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
4.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 4.16.2.1						2,00	
4.17			RUA EDILMA LUCENA							
4.17.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2		ÁREA CAD			583,55	583,55
			RUA EDILMA LUCENA			583,55			583,55	
			Total Item 4.17.1.1						583,55	
4.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			202,04	202,04
			RUA EDILMA LUCENA			202,04			202,04	
			Implantação de meio fio MFC - 05						202,04	
			Total Item 4.17.1.2						202,04	
4.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 4.17.2.1						2,00	
4.18.1			RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRIO							
4.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2		ÁREA CAD			3.196,34	3.196,34
			RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRIO			3.196,34			3.196,34	
			Total Item 4.18.1.1						3.196,34	
4.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			1.061,62	1.061,62
			RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRIO			1.061,62			1.061,62	
			Implantação de meio fio MFC - 05						1.061,62	
			Total Item 4.18.1.2						1.061,62	
4.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 4.18.2.1						2,00	
5.0			SÍTIO CAZES							
5.1			RUA PROJETADA 01							
5.1.1			PAVIMENTAÇÃO							
5.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2		ÁREA CAD			1.262,76	1.262,76
			RUA PROJETADA 01			1.262,76			1.262,76	
			Total Item 5.1.1.1						1.262,76	
5.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			405,73	405,73
			RUA PROJETADA 01			405,73			405,73	
			Implantação de meio fio MFC - 05						405,73	
			Total Item 5.1.1.2						405,73	
5.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.1.2.1						2,00	
5.2			RUA PROJETADA 02							
5.2.1			PAVIMENTAÇÃO							
5.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2		ÁREA CAD			698,64	698,64
			RUA PROJETADA 02			698,64			698,64	
			Total Item 5.2.1.1						698,64	
5.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			231,97	231,97
			RUA PROJETADA 02			231,97			231,97	
			Implantação de meio fio MFC - 05						231,97	
			Total Item 5.2.1.2						231,97	
5.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.2.2.1						2,00	
5.3			RUA PROJETADA 03							
5.3.1			PAVIMENTAÇÃO							
5.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2		ÁREA CAD			1.049,20	1.049,20
			RUA PROJETADA 03			1.049,20			1.049,20	
			Total Item 5.3.1.1						1.049,20	
5.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			347,46	347,46
			RUA PROJETADA 03			347,46			347,46	
			Implantação de meio fio MFC - 05						347,46	
			Total Item 5.3.1.2						347,46	
5.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.3.2.1						2,00	
5.4			RUA PROJETADA 04							
5.4.1			PAVIMENTAÇÃO							
5.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2		ÁREA CAD			660,48	660,48
			RUA PROJETADA 04			660,48			660,48	
			Total Item 5.4.1.1						660,48	
5.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD			205,71	205,71
			RUA PROJETADA 04			205,71			205,71	
			Implantação de meio fio MFC - 05						205,71	
			Total Item 5.4.1.2						205,71	
5.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BDI(S) ADOTADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20.00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
5.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PÉLICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.4.2.1						2,00	
5.5			RUA PROJETADA 05							
5.5.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2			ÁREA CAD		518,91	518,91
			RUA PROJETADA 05				518,91		518,91	
			Total Item 5.5.1.1						518,91	
5.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M			COMP. CAD			177,13
			RUA PROJETADA 05				177,13			177,13
			implantação de meio fio MFC - 05							177,13
			Total Item 5.5.1.2							177,13
5.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PÉLICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.5.2.1						2,00	
5.6			RUA PROJETADA 06							
5.6.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2			ÁREA CAD		867,06	867,06
			RUA PROJETADA 06				867,06		867,06	
			Total Item 5.6.1.1						867,06	
5.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M			COMP. CAD			276,92
			RUA PROJETADA 06				276,92			276,92
			implantação de meio fio MFC - 05							276,92
			Total Item 5.6.1.2							276,92
5.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PÉLICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.6.2.1						2,00	
5.7			RUA PROJETADA 07							
5.7.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2			ÁREA CAD		1.183,29	1.183,29
			RUA PROJETADA 07				1.183,29		1.183,29	
			Total Item 5.7.1.1						1.183,29	
5.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M			COMP. CAD			384,45
			RUA PROJETADA 07				384,45			384,45
			implantação de meio fio MFC - 05							384,45
			Total Item 5.7.1.2							384,45
5.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PÉLICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.7.2.1						2,00	
5.8			RUA PROJETADA 08							
5.8.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2			ÁREA CAD		355,14	355,14
			RUA PROJETADA 08				355,14		355,14	
			Total Item 5.8.1.1						355,14	
5.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M			COMP. CAD			119,34
			RUA PROJETADA 08				119,34			119,34
			implantação de meio fio MFC - 05							119,34
			Total Item 5.8.1.2							119,34
5.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PÉLICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.8.2.1						2,00	
5.9			RUA PROJETADA 09							
5.9.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2			ÁREA CAD		502,51	502,51
			RUA PROJETADA 09				502,51		502,51	
			Total Item 5.9.1.1						502,51	
5.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M			COMP. CAD			166,42
			RUA PROJETADA 09				166,42			166,42
			implantação de meio fio MFC - 05							166,42
			Total Item 5.9.1.2							166,42
5.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PÉLICULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00				2,00	2,00
			Placa de identificação de rua						2,00	
			Total Item 5.9.2.1						2,00	
6.0			BAIRRO CENTRO							
6.1			RUA MARIA EULÁLIA							
6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2			ÁREA CAD		804,83	804,83
			RUA MARIA EULÁLIA				804,83		804,83	
			Total Item 6.1.1.1						804,83	
6.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M			COMP. CAD			281,79
			RUA MARIA EULÁLIA				281,79			281,79
			implantação de meio fio MFC - 05							281,79
			Total Item 6.1.1.2							281,79
6.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
		PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
6.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua Total item 6.1.2.1		2,00				2,00	
6.2			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA							
6.2.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						844,79
			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA			ÁREA CAD			844,79	
			Total item 6.2.1.1						844,79	
6.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						296,86
			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD			294,21	
			Total item 6.2.1.2						296,86	
6.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua Total item 6.2.2.1		2,00				2,00	
6.3			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA							
6.3.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						358,24
			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA			ÁREA CAD			358,24	
			Total item 6.3.1.1						358,24	
6.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						121,50
			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD			121,50	
			Total item 6.3.1.2						121,50	
6.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua Total item 6.3.2.1		2,00				2,00	
6.4			RUA MARANATA							
6.4.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						2.174,36
			RUA MARANATA			ÁREA CAD			2.174,36	
			Total item 6.4.1.1						2.174,36	
6.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						659,26
			RUA MARANATA implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD			659,26	
			Total item 6.4.1.2						659,26	
6.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua Total item 6.4.2.1		2,00				2,00	
6.5			RUA PROJETADA 114504							
6.5.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						798,77
			RUA PROJETADA 114504			ÁREA CAD			798,77	
			Total item 6.5.1.1						798,77	
6.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						279,27
			RUA PROJETADA 114504 implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD			279,27	
			Total item 6.5.1.2						279,27	
6.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua Total item 6.5.2.1		2,00				2,00	
6.6			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES							
6.6.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						621,60
			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES			ÁREA CAD			621,60	
			Total item 6.6.1.1						621,60	
6.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						210,09
			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD			210,09	
			Total item 6.6.1.2						210,09	
6.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua Total item 6.6.2.1		2,00				2,00	
6.7			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA							
6.7.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.748,73
			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA			ÁREA CAD			1.748,73	
			Total item 6.7.1.1						1.748,73	
6.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						552,00
			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA implantação de meio fio MFC - 05			COMP. CAD			552,00	
			Total item 6.7.1.2						552,00	
6.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN						2,00

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
MUNICÍPIO: SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE	
ESTADO: PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2025 SICRO - JANEIRO/2026	
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026		BD(S) ADOTADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.7.2.1						2,00	
6.8			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA							
6.8.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.265,49
			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA			ÁREA CAD			1.265,49	
			Total item 6.8.1.1						1.265,49	
6.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						384,66
			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA			COMP. CAD			384,66	
			implantação de meio fio MFC - 05						384,66	
			Total item 6.8.1.2						384,66	
6.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.8.2.1						2,00	
6.9			RUA JOAQUIM BARBOSA DE ANDRADE							
6.9.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						705,78
			RUA JOAQUIM BARBOSA DE ANDRADE			ÁREA CAD			705,78	
			Total item 6.9.1.1						705,78	
6.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						234,51
			RUA JOAQUIM BARBOSA DE ANDRADE			COMP. CAD			234,51	
			implantação de meio fio MFC - 05						234,51	
			Total item 6.9.1.2						234,51	
6.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.9.2.1						2,00	
6.10			RUA PROJETADA 34505							
6.10.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						270,53
			RUA PROJETADA 34505			ÁREA CAD			270,53	
			Total item 6.10.1.1						270,53	
6.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						87,64
			RUA PROJETADA 34505			COMP. CAD			87,64	
			implantação de meio fio MFC - 05						87,64	
			Total item 6.10.1.2						87,64	
6.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.10.2.1						2,00	
6.11			RUA CELSO EMILIANO DE FARIAS							
6.11.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.11.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.582,72
			RUA CELSO EMILIANO DE FARIAS			ÁREA CAD			1.582,72	
			Total item 6.11.1.1						1.582,72	
6.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						467,78
			RUA CELSO EMILIANO DE FARIAS			COMP. CAD			467,78	
			implantação de meio fio MFC - 05						467,78	
			Total item 6.11.1.2						467,78	
6.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.11.2.1						2,00	
6.12			RUA EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA							
6.12.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.12.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						454,83
			RUA EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA			ÁREA CAD			454,83	
			Total item 6.12.1.1						454,83	
6.12.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						150,45
			RUA EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA			COMP. CAD			150,45	
			implantação de meio fio MFC - 05						150,45	
			Total item 6.12.1.2						150,45	
6.12.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.12.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.12.2.1						2,00	
6.13			RUA PROJETADA 56505							
6.13.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.13.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						499,02
			RUA PROJETADA 56505			ÁREA CAD			499,02	
			Total item 6.13.1.1						499,02	
6.13.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						168,07
			RUA PROJETADA 56505			COMP. CAD			168,07	
			implantação de meio fio MFC - 05						168,07	
			Total item 6.13.1.2						168,07	
6.13.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.13.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.13.2.1						2,00	
6.14			RUA PROJETADA 50505							
6.14.1			PAVIMENTAÇÃO							

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.						
MUNICÍPIO:				LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE						
ESTADO:				DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026						
DATA DE ELABORAÇÃO:				BD(S) ADOADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
6.14.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.639,45
			RUA PROJETADA 50505			ÁREA CAD			1.639,45	
						1.639,45				
			Total item 6.14.1.1						1.639,45	
6.14.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						515,76
			RUA PROJETADA 50505			COMP. CAD			515,76	
			Implantação de meio fio MFC - 05			515,76				
			Total item 6.14.1.2						515,76	
6.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.14.2.1						2,00	
6.15			RUA PROJETADA 57505							
6.15.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						419,93
			RUA PROJETADA 57505			ÁREA CAD			419,93	
						419,93				
			Total item 6.15.1.1						419,93	
6.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						153,48
			RUA PROJETADA 57505			COMP. CAD			153,48	
			Implantação de meio fio MFC - 05			153,48				
			Total item 6.15.1.2						153,48	
6.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.15.2.1						2,00	
6.16			RUA PROJETADA 58505							
6.16.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						407,95
			RUA PROJETADA 58505			ÁREA CAD			407,95	
						407,95				
			Total item 6.16.1.1						407,95	
6.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						139,80
			RUA PROJETADA 58505			COMP. CAD			139,80	
			Implantação de meio fio MFC - 05			139,80				
			Total item 6.16.1.2						139,80	
6.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.16.2.1						2,00	
6.17			RUA PROJETADA 59505							
6.17.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						267,81
			RUA PROJETADA 59505			ÁREA CAD			267,81	
						267,81				
			Total item 6.17.1.1						267,81	
6.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						90,42
			RUA PROJETADA 59505			COMP. CAD			90,42	
			Implantação de meio fio MFC - 05			90,42				
			Total item 6.17.1.2						90,42	
6.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.17.2.1						2,00	
6.18			RUA PROJETADA 59505							
6.18.1			PAVIMENTAÇÃO							
6.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						519,31
			RUA PROJETADA 59505			ÁREA CAD			519,31	
						519,31				
			Total item 6.18.1.1						519,31	
6.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						162,43
			RUA PROJETADA 59505			COMP. CAD			162,43	
			Implantação de meio fio MFC - 05			162,43				
			Total item 6.18.1.2						162,43	
6.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
6.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 6.18.2.1						2,00	
7.0			SÍTIO PILÕES							
7.1			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA							
7.1.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						3.064,41
			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA			ÁREA CAD			3.064,41	
						3.064,41				
			Total item 7.1.1.1						3.064,41	
7.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						999,71
			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA			COMP. CAD			999,71	
			Implantação de meio fio MFC - 05			999,71				
			Total item 7.1.1.2						999,71	
7.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 7.1.2.1						2,00	
7.2			RUA PROJETADA 01							
7.2.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						275,98
			RUA PROJETADA 01			ÁREA CAD			275,98	

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.	
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE	
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2005 SICRO - JANEIRO/2026	
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
Total Item 7.2.1.1										275,88
7.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				94,12
			RUA PROJETADA 01						94,12	
			Implantação de meio fio MFC - 05							94,12
Total Item 7.2.1.2										94,12
7.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
Total Item 7.2.2.1										2,00
7.3			RUA PROJETADA 02							
7.3.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						416,22
			RUA PROJETADA 02			ÁREA CAD			416,22	
Total Item 7.3.1.1										416,22
7.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				125,44
			RUA PROJETADA 02						125,44	
			Implantação de meio fio MFC - 05							125,44
Total Item 7.3.1.2										125,44
7.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
Total Item 7.3.2.1										2,00
7.4			RUA PROJETADA 03							
7.4.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						484,53
			RUA PROJETADA 03			ÁREA CAD			484,53	
Total Item 7.4.1.1										484,53
7.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				164,48
			RUA PROJETADA 03						164,48	
			Implantação de meio fio MFC - 05							164,48
Total Item 7.4.1.2										164,48
7.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
Total Item 7.4.2.1										2,00
7.5			RUA PROJETADA 04							
7.5.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						728,26
			RUA PROJETADA 04			ÁREA CAD			728,26	
Total Item 7.5.1.1										728,26
7.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				219,74
			RUA PROJETADA 04						219,74	
			Implantação de meio fio MFC - 05							219,74
Total Item 7.5.1.2										219,74
7.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
Total Item 7.5.2.1										2,00
7.6			RUA PROJETADA 05							
7.6.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.523,80
			RUA PROJETADA 05			ÁREA CAD			1.523,80	
Total Item 7.6.1.1										1.523,80
7.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				486,35
			RUA PROJETADA 05						486,35	
			Implantação de meio fio MFC - 05							486,35
Total Item 7.6.1.2										486,35
7.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
Total Item 7.6.2.1										2,00
7.7			RUA PROJETADA 06							
7.7.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						547,09
			RUA PROJETADA 06			ÁREA CAD			547,09	
Total Item 7.7.1.1										547,09
7.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M		COMP. CAD				183,50
			RUA PROJETADA 06						183,50	
			Implantação de meio fio MFC - 05							183,50
Total Item 7.7.1.2										183,50
7.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
Total Item 7.7.2.1										2,00
7.8			RUA PROJETADA 07							
7.8.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						397,29
			RUA PROJETADA 07			ÁREA CAD			397,29	
Total Item 7.8.1.1										397,29
7.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						130,94

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
MUNICÍPIO: SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE
ESTADO: PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026		BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
			RUA PROJETADA 07			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			130,84			130,84	
			Total item 7.8.1.2						130,84	
7.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 7.8.2.1						2,00	
7.9			RUA PROJETADA 08							
7.9.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 10/169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						920,15
			RUA PROJETADA 08			ÁREA CAD			920,15	
			Total item 7.9.1.1						920,15	
7.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M						281,27
			RUA PROJETADA 08			COMP. CAD			281,27	
			Implantação de meio fio MFC - 05			281,27			281,27	
			Total item 7.9.1.2						281,27	
7.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 7.9.2.1						2,00	
7.10			RUA PROJETADA 09							
7.10.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 10/169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						653,52
			RUA PROJETADA 09			ÁREA CAD			653,52	
			Total item 7.10.1.1						653,52	
7.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M						221,49
			RUA PROJETADA 09			COMP. CAD			221,49	
			Implantação de meio fio MFC - 05			221,49			221,49	
			Total item 7.10.1.2						221,49	
7.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 7.10.2.1						2,00	
7.11			RUA PROJETADA 10							
7.11.1			PAVIMENTAÇÃO							
7.11.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 10/169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						543,79
			RUA PROJETADA 10			ÁREA CAD			543,79	
			Total item 7.11.1.1						543,79	
7.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M						167,77
			RUA PROJETADA 10			COMP. CAD			167,77	
			Implantação de meio fio MFC - 05			167,77			167,77	
			Total item 7.11.1.2						167,77	
7.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
7.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 7.11.2.1						2,00	
8.0			BAIRRO SÃO JOSÉ							
8.1			RUA FREI IBIAPINA							

			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.			
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2005 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
PAVIMENTAÇÃO										
8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						4.439,69
			RUA FREI IBIAPINA			ÁREA CAD			4.439,69	
			Total Item 8.1.1.1						4.439,69	
8.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						1.109,92
			RUA FREI IBIAPINA			COMP. CAD			1.109,92	
			Implantação de meio fio MFC - 05						1.109,92	
			Total Item 8.1.1.2						1.109,92	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
8.1.2	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 8.1.2.1						2,00	
PAVIMENTAÇÃO										
8.2	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						3.165,56
			AVENIDA JOSÉ HIBERNOM BATISTA			ÁREA CAD			3.165,56	
			Total Item 8.2.1.1						3.165,56	
8.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						687,10
			AVENIDA JOSÉ HIBERNOM BATISTA			COMP. CAD			687,10	
			Implantação de meio fio MFC - 05						687,10	
			Total Item 8.2.1.2						687,10	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
8.2.2	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 8.2.2.1						2,00	
PAVIMENTAÇÃO										
8.3	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						843,58
			RUA JOSÉ BARBOSA DE MELO NETO			ÁREA CAD			843,58	
			Total Item 8.3.1.1						843,58	
8.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						213,22
			RUA JOSÉ BARBOSA DE MELO NETO			COMP. CAD			213,22	
			Implantação de meio fio MFC - 05						213,22	
			Total Item 8.3.1.2						213,22	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
8.3.2	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 8.3.2.1						2,00	
PAVIMENTAÇÃO										
8.4	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.453,87
			AVENIDA ROMILDO MARINHO DA COSTA			ÁREA CAD			1.453,87	
			Total Item 8.4.1.1						1.453,87	
8.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						444,99
			AVENIDA ROMILDO MARINHO DA COSTA			COMP. CAD			444,99	
			Implantação de meio fio MFC - 05						444,99	
			Total Item 8.4.1.2						444,99	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
8.4.2	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 8.4.2.1						2,00	
PAVIMENTAÇÃO										
8.5	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						838,81
			RUA VICENTE LUIZ DE MELO			ÁREA CAD			838,81	
			Total Item 8.5.1.1						838,81	
8.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						212,16
			RUA VICENTE LUIZ DE MELO			COMP. CAD			212,16	
			Implantação de meio fio MFC - 05						212,16	
			Total Item 8.5.1.2						212,16	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
8.5.2	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 8.5.2.1						2,00	
PAVIMENTAÇÃO										
8.6	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						917,72
			RUA LOURENÇO DA FONSECA BARBOSA			ÁREA CAD			917,72	
			Total Item 8.6.1.1						917,72	
8.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						234,01
			RUA LOURENÇO DA FONSECA BARBOSA			COMP. CAD			234,01	
			Implantação de meio fio MFC - 05						234,01	
			Total Item 8.6.1.2						234,01	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
8.6.2	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total Item 8.6.2.1						2,00	
SINALIZAÇÃO VERTICAL										
9.0	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						552,69
			RUA PROJETADA 11			ÁREA CAD				

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
		PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.	
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2005 SICRO - JANEIRO/2006
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BD(S) ADO(TA)DO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
									552,69	
			Total item 9.1.1.1						552,69	
9.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						172,88
			RUA PROJETADA 11			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			172,88				172,88
			Total item 9.1.1.2							172,88
9.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
9.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00					2,00
			Total item 9.1.2.1							2,00
9.2			RUA PROJETADA 12							
9.2.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						329,63
			RUA PROJETADA 12			ÁREA CAD				329,63
			Total item 9.2.1.1							329,63
9.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						110,92
			RUA PROJETADA 12			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			110,92				110,92
			Total item 9.2.1.2							110,92
9.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
9.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00					2,00
			Total item 9.2.2.1							2,00
9.3			RUA PROJETADA 13							
9.3.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						4.135,82
			RUA PROJETADA 13			ÁREA CAD				4.135,82
			Total item 9.3.1.1							4.135,82
9.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						1.020,84
			RUA PROJETADA 13			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			1.020,84				1.020,84
			Total item 9.3.1.2							1.020,84
9.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
9.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00					2,00
			Total item 9.3.2.1							2,00
10.0			BAIRRO SÃO SEBASTIÃO							
10.1			RUA IVO CARLOS ROSLER							
10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						977,30
			RUA IVO CARLOS ROSLER			ÁREA CAD				977,30
			Total item 10.1.1.1							977,30
10.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						330,38
			RUA IVO CARLOS ROSLER			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			330,38				330,38
			Total item 10.1.1.2							330,38
10.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00					2,00
			Total item 10.1.2.1							2,00
10.2			RUA SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA							
10.2.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.476,92
			RUA SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA			ÁREA CAD				1.476,92
			Total item 10.2.1.1							1.476,92
10.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						447,80
			RUA SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			447,80				447,80
			Total item 10.2.1.2							447,80
10.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00					2,00
			Total item 10.2.2.1							2,00
10.3			RUA FRANCISCO MARQUES FERREIRA							
10.3.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						398,16
			RUA FRANCISCO MARQUES FERREIRA			ÁREA CAD				398,16
			Total item 10.3.1.1							398,16
10.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						136,93
			RUA FRANCISCO MARQUES FERREIRA			COMP. CAD				
			Implantação de meio fio MFC - 05			136,93				136,93
			Total item 10.3.1.2							136,93
10.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00					2,00
			Total item 10.3.2.1							2,00
10.4			RUA PROJETADA 01							
10.4.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						407,06
			RUA PROJETADA 01			ÁREA CAD				407,06
			Total item 10.4.1.1							407,06

LOTE 5

		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	
MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE	
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026	
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026	BD(S) ADOADO(S): BD1 SEM DESONERAÇÃO: 20,09%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.
10.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						140,04
			RUA PROJETADA 01			COMP. CAD			140,04	
			Implantação de meio fio MFC - 05							
			Total item 10.4.1.2						140,04	
10.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 10.4.2.1						2,00	
10.5			RUA PROJETADA 02							
10.5.1			PAVIMENTAÇÃO							
10.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						412,31
			RUA PROJETADA 02			ÁREA CAD			412,31	
			Total item 10.5.1.1						412,31	
10.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						141,33
			RUA PROJETADA 02			COMP. CAD			141,33	
			Implantação de meio fio MFC - 05							
			Total item 10.5.1.2						141,33	
10.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 10.5.2.1						2,00	
10.6			RUA WELLIGTON TAWEIRA DE BRITO							
10.6.1			PAVIMENTAÇÃO							
10.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						366,13
			RUA WELLIGTON TAWEIRA DE BRITO			ÁREA CAD			366,13	
			Total item 10.6.1.1						366,13	
10.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						122,82
			RUA WELLIGTON TAWEIRA DE BRITO			COMP. CAD			122,82	
			Implantação de meio fio MFC - 05							
			Total item 10.6.1.2						122,82	
10.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 10.6.2.1						2,00	
10.7			RUA IRINEU CORDEIRO DE ARRUDA							
10.7.1			PAVIMENTAÇÃO							
10.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						639,70
			RUA IRINEU CORDEIRO DE ARRUDA			ÁREA CAD			639,70	
			Total item 10.7.1.1						639,70	
10.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						211,51
			RUA IRINEU CORDEIRO DE ARRUDA			COMP. CAD			211,51	
			Implantação de meio fio MFC - 05							
			Total item 10.7.1.2						211,51	
10.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 10.7.2.1						2,00	
10.8			RUA JOSÉ SOARES DE FRANÇA							
10.8.1			PAVIMENTAÇÃO							
10.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						441,14
			RUA JOSÉ SOARES DE FRANÇA			ÁREA CAD			441,14	
			Total item 10.8.1.1						441,14	
10.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						148,06
			RUA JOSÉ SOARES DE FRANÇA			COMP. CAD			148,06	
			Implantação de meio fio MFC - 05							
			Total item 10.8.1.2						148,06	
10.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 10.8.2.1						2,00	
10.9			RUA DIOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO							
10.9.1			PAVIMENTAÇÃO							
10.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						258,13
			RUA DIOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO			ÁREA CAD			258,13	
			Total item 10.9.1.1						258,13	
10.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						84,91
			RUA DIOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO			COMP. CAD			84,91	
			Implantação de meio fio MFC - 05							
			Total item 10.9.1.2						84,91	
10.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN						2,00
			Placa de identificação de rua		2,00				2,00	
			Total item 10.9.2.1						2,00	
10.10			RUA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA							
10.10.1			PAVIMENTAÇÃO							
10.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						632,77
			RUA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA			ÁREA CAD			632,77	
			Total item 10.10.1.1						632,77	
10.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						197,90
			RUA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA			COMP. CAD			197,90	
			Implantação de meio fio MFC - 05							

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO								
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.								
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE								
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026								
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BD(S) ADOADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA/ESP.	ÁREA / VOLUME TOTAL	QUANT.	
Total Item 10.10.1.2									197,89		
10.10.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
10.10.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00	
Placa de identificação de rua Total Item 10.10.2.1				2,00				2,00	2,00		
10.11	COMPOSIÇÃO	002	RUA JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS								
10.11.1			PAVIMENTAÇÃO								
10.11.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.353,09	
			RUA JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS			ÁREA CAD			1.353,09		
			Total Item 10.11.1.1						1.353,09		
10.11.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						414,91	
			RUA JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS			COMP. CAD			414,91		
			implantação de meio fio MFC - 05			414,91			414,91		
			Total Item 10.11.2						414,91		
10.11.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
10.11.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00	
Placa de identificação de rua Total Item 10.11.2.1				2,00				2,00	2,00		
10.12	COMPOSIÇÃO	002	RUA JOSÉ RAMOS DE ANDRADE								
10.12.1			PAVIMENTAÇÃO								
10.12.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						189,28	
			RUA JOSÉ RAMOS DE ANDRADE			ÁREA CAD			189,28		
			Total Item 10.12.1.1						189,28		
10.12.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						64,81	
			RUA JOSÉ RAMOS DE ANDRADE			COMP. CAD			64,81		
			implantação de meio fio MFC - 05			64,81			64,81		
			Total Item 10.12.2						64,81		
10.12.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
10.12.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00	
Placa de identificação de rua Total Item 10.12.2.1				2,00				2,00	2,00		
10.13	COMPOSIÇÃO	002	RUA PROJETADA 03								
10.13.1			PAVIMENTAÇÃO								
10.13.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						1.214,47	
			RUA PROJETADA 03			ÁREA CAD			1.214,47		
			Total Item 10.13.1.1						1.214,47		
10.13.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						404,82	
			RUA PROJETADA 03			COMP. CAD			404,82		
			implantação de meio fio MFC - 05			404,82			404,82		
			Total Item 10.13.2						404,82		
10.13.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
10.13.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00	
Placa de identificação de rua Total Item 10.13.2.1				2,00				2,00	2,00		
10.14	COMPOSIÇÃO	002	RUA JOSÉ CORDEIRO WANDERLEY								
10.14.1			PAVIMENTAÇÃO								
10.14.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2						2.930,79	
			RUA JOSÉ CORDEIRO WANDERLEY			ÁREA CAD			2.930,79		
			Total Item 10.14.1.1						2.930,79		
10.14.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M						976,63	
			RUA JOSÉ CORDEIRO WANDERLEY			COMP. CAD			976,63		
			implantação de meio fio MFC - 05			976,63			976,63		
			Total Item 10.14.2						976,63		
10.14.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
10.14.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN						2,00	
Placa de identificação de rua Total Item 10.14.2.1				2,00				2,00	2,00		
TOTAL GERAL											


Danilo de Albuquerque Guerra
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 1822245427
 Matrícula Nº 12146
 Prefeitura Municipal de Surubim

DANILLO DE ALBUQUERQUE GUERRA
 ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
 RESPONSÁVEL TÉCNICO