

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA PREFEITURA MUNICÍPIO DE SURUBIM GOV. RUI PARRA <								

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:		SURUBIM		LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:		12/05/2026		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
3.5			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA					146.052,37
3.5.1			PAVIMENTAÇÃO					143.909,01
3.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.238,76	80,10	96,19	119.155,93
			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA					
			Total Item 3.5.1.1					
3.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	417,14	49,41	59,34	24.753,08
			RUA GERALDO JUCELIO MEDEIROS DE SOUSA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.5.1.2					
3.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.5.2.1					
3.6			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA					146.887,03
3.6.1			PAVIMENTAÇÃO					144.713,67
3.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.245,69	80,10	96,19	119.822,92
			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA					
			Total Item 3.6.1.1					
3.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	419,46	49,41	59,34	24.850,75
			RUA ANGELO RAIMUNDO DE LUCENA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.6.1.2					
3.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.6.2.1					
3.7			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE					147.588,00
3.7.1			PAVIMENTAÇÃO					145.414,64
3.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.251,94	80,10	96,19	120.424,20
			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE					
			Total Item 3.7.1.1					
3.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	421,14	49,41	59,34	24.990,44
			RUA MARIA DA PAZ DE ANDRADE					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.7.1.2					
3.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.7.2.1					
3.8			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA					72.731,54
3.8.1			PAVIMENTAÇÃO					71.644,86
3.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	615,62	80,10	96,19	59.216,10
			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA					
			Total Item 3.8.1.1					
3.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	209,45	49,41	59,34	12.428,76
			RUA ADALBERES MUNIZ BATISTA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.8.1.2					
3.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.8.2.1					
3.9			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ					55.593,69
3.9.1			PAVIMENTAÇÃO					54.507,01
3.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	468,93	80,10	96,19	45.106,37
			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ					
			Total Item 3.9.1.1					
3.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	158,42	49,41	59,34	9.400,64
			RUA ANDRÉ LUIZ DINIZ					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.9.1.2					
3.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.9.2.1					
3.10			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA					131.944,03
3.10.1			PAVIMENTAÇÃO					129.776,67
3.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.115,77	80,10	96,19	107.325,91
			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA					
			Total Item 3.10.1.1					
3.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	378,24	49,41	59,34	22.444,76
			RUA JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.10.1.2					
3.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.10.2.1					

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  PREFEITURA DE SURUBIM COM BOM E FÉZIO CONTRATO DE CÔNCELO BOM				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
3.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	404,47	80,10	96,19	38.905,96
			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA					
			Total Item 3.17.1.1					
3.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	135,61	49,41	59,34	8.047,09
			RUA ALBA BATISTA DE SOUZA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.17.1.2					
3.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.17.2.1					
3.18			RUA RAIMUNDO SILVEIRA DA SILVA					134.443,72
3.18.1			PAVIMENTAÇÃO					132.270,36
3.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.138,00	80,10	96,19	109.464,22
			RUA RAIMUNDO SILVEIRA DA SILVA					
			Total Item 3.18.1.1					
3.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	384,33	49,41	59,34	22.806,14
			RUA RAIMUNDO SILVEIRA DA SILVA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.18.1.2					
3.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
3.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.18.2.1					
3.19			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA					77.148,31
3.19.1			PAVIMENTAÇÃO					76.661,63
3.19.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	655,87	80,10	96,19	63.088,13
			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA					
			Total Item 3.19.1.1					
3.19.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	218,63	49,41	59,34	12.973,50
			RUA CARMEM BATISTA DE SOUZA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 3.19.1.2					
3.19.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.086,68
3.19.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	1,00	904,89	1.086,68	1.086,68
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 3.19.2.1					
4.0			BAIRRO SÃO SEBASTIÃO					3.036.304,93
4.1			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA					184.957,25
4.1.1			PAVIMENTAÇÃO					182.783,89
4.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.572,15	80,10	96,19	151.225,10
			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA					
			Total Item 4.1.1.1					
4.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	531,83	49,41	59,34	31.558,79
			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.1.1.2					
4.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.1.2.1					
4.2			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM					184.463,80
4.2.1			PAVIMENTAÇÃO					182.290,14
4.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.568,59	80,10	96,19	150.882,67
			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM					
			Total Item 4.2.1.1					
4.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	529,28	49,41	59,34	31.407,47
			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.2.1.2					
4.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.2.2.1					
4.3			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA					185.867,63
4.3.1			PAVIMENTAÇÃO					183.694,27
4.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.581,09	80,10	96,19	152.085,04
			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA					
			Total Item 4.3.1.1					
4.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	532,68	49,41	59,34	31.609,23
			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.3.1.2					
4.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.3.2.1					
4.4			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA					170.763,73
4.4.1			PAVIMENTAÇÃO					168.590,37
4.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.453,17	80,10	96,19	139.780,80
			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA					

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:		SURUBIM		LOCAL:		ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE		
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026		
DATA DE ELABORAÇÃO:		12/05/2026		BDI(S) ADOPTADO(S):		BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,00%		
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
Total Item 4.4.1.1								
4.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA Implantação de meio fio MFC - 05	M	485,50	49,41	59,34	28.809,57
Total Item 4.4.1.2								
4.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI). Placa de identificação de rua Total Item 4.4.2.1	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
4.5			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO PAVIMENTAÇÃO					189.206,37
4.5.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA). RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO	M2	1.800,60	80,10	96,19	154.827,42
Total Item 4.5.1.1								
4.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO Implantação de meio fio MFC - 05	M	542,73	49,41	59,34	32.205,59
Total Item 4.5.1.2								
4.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI). Placa de identificação de rua Total Item 4.5.2.1	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
4.6			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO PAVIMENTAÇÃO					189.561,98
4.6.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA). RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO	M2	1.612,47	80,10	96,19	155.103,48
Total Item 4.6.1.1								
4.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO Implantação de meio fio MFC - 05	M	544,07	49,41	59,34	32.285,11
Total Item 4.6.1.2								
4.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI). Placa de identificação de rua Total Item 4.6.2.1	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
4.7			RUA MARIA ANTONIA DA SILVA PAVIMENTAÇÃO					164.910,63
4.7.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA). RUA MARIA ANTONIA DA SILVA	M2	1.409,20	80,10	96,19	135.550,65
Total Item 4.7.1.1								
4.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA MARIA ANTONIA DA SILVA Implantação de meio fio MFC - 05	M	458,15	49,41	59,34	27.186,62
Total Item 4.7.1.2								
4.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI). Placa de identificação de rua Total Item 4.7.2.1	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
4.8			RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO PAVIMENTAÇÃO					140.979,25
4.8.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA). RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	M2	1.189,95	80,10	96,19	114.462,25
Total Item 4.8.1.1								
4.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO Implantação de meio fio MFC - 05	M	410,24	49,41	59,34	24.343,64
Total Item 4.8.1.2								
4.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI). Placa de identificação de rua Total Item 4.8.2.1	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
4.9			RUA PROJETADA 75S10 PAVIMENTAÇÃO					117.684,26
4.9.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA). RUA PROJETADA 75S10	M2	993,94	80,10	96,19	95.607,08
Total Item 4.9.1.1								
4.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA PROJETADA 75S10 Implantação de meio fio MFC - 05	M	335,42	49,41	59,34	19.903,82
Total Item 4.9.1.2								
4.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK ≥ 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI). Placa de identificação de rua Total Item 4.9.2.1	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
4.10			RUA MANOEL LAURENTINO PINTO PAVIMENTAÇÃO					120.812,44
4.10.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÉDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA). RUA MANOEL LAURENTINO PINTO	M2	1.022,71	80,10	96,19	98.374,47
Total Item 4.10.1.1								
4.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024. RUA MANOEL LAURENTINO PINTO Implantação de meio fio MFC - 05	M	341,50	49,41	59,34	20.264,08

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  PREFEITURA DE SURUBIM COM ARMA E O POVO CONTRARIAM O QUE SE DEBEM MUDAR				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
6.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	844.79	80.10	96.19	81.260.73
			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA					
			Total Item 6.2.1.1					
6.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	296.86	49.41	59.34	17.615.67
			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.2.1.2					
6.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173.36
6.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2.00	904.89	1.086.68	2.173.36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.2.2.1					
6.3			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA					43.842.27
6.3.1			PAVIMENTAÇÃO					41.668.91
6.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	358.24	80.10	96.19	34.459.10
			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA					
			Total Item 6.3.1.1					
6.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	121.50	49.41	59.34	7.209.81
			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.3.1.2					
6.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173.36
6.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2.00	904.89	1.086.68	2.173.36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.3.2.1					
6.4			RUA MARANATA					250.445.52
6.4.1			PAVIMENTAÇÃO					248.272.16
6.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	2.174.36	80.10	96.19	209.151.68
			RUA MARANATA					
			Total Item 6.4.1.1					
6.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	659.26	49.41	59.34	39.120.48
			RUA MARANATA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.4.1.2					
6.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173.36
6.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2.00	904.89	1.086.68	2.173.36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.4.2.1					
6.5			RUA PROJETA DA 114504					95.579.02
6.5.1			PAVIMENTAÇÃO					93.405.66
6.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	796.77	80.10	96.19	76.833.78
			RUA PROJETA DA 114504					
			Total Item 6.5.1.1					
6.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	279.27	49.41	59.34	16.571.88
			RUA PROJETA DA 114504					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.5.1.2					
6.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173.36
6.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2.00	904.89	1.086.68	2.173.36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.5.2.1					
6.6			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES					74.431.80
6.6.1			PAVIMENTAÇÃO					72.258.44
6.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	621.60	80.10	96.19	59.791.70
			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES					
			Total Item 6.6.1.1					
6.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	210.09	49.41	59.34	12.466.74
			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.6.1.2					
6.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173.36
6.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2.00	904.89	1.086.68	2.173.36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.6.2.1					
6.7			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA					203.139.37
6.7.1			PAVIMENTAÇÃO					200.966.01
6.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.748.73	80.10	96.19	168.210.33
			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA					
			Total Item 6.7.1.1					
6.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	552.00	49.41	59.34	32.755.68
			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.7.1.2					
6.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173.36
6.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2.00	904.89	1.086.68	2.173.36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.7.2.1					
6.8			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA					146.726.96
6.8.1			PAVIMENTAÇÃO					144.553.20
6.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.265.49	80.10	96.19	121.727.48
			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA					

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.14.1.2					
6.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.14.2.1					
6.15			RUA PROJETADA 57S05					51.673,44
6.15.1			PAVIMENTAÇÃO					49.500,08
6.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	419,93	80,10	96,19	40.392,58
			RUA PROJETADA 57S05					
			Total Item 6.15.1.1					
6.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	153,48	49,41	59,34	9.107,50
			RUA PROJETADA 57S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.15.1.2					
6.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.15.2.1					
6.16			RUA PROJETADA 58S05					49.709,80
6.16.1			PAVIMENTAÇÃO					47.536,44
6.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	407,95	80,10	96,19	39.240,71
			RUA PROJETADA 58S05					
			Total Item 6.16.1.1					
6.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	139,80	49,41	59,34	8.295,73
			RUA PROJETADA 58S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.16.1.2					
6.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.16.2.1					
6.17			RUA PROJETADA 59S05					33.299,52
6.17.1			PAVIMENTAÇÃO					31.126,16
6.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	267,81	80,10	96,19	25.760,64
			RUA PROJETADA 59S05					
			Total Item 6.17.1.1					
6.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	90,42	49,41	59,34	5.365,52
			RUA PROJETADA 59S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.17.1.2					
6.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.17.2.1					
6.18			RUA PROJETADA 59S05					61.764,37
6.18.1			PAVIMENTAÇÃO					59.591,01
6.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	519,31	80,10	96,19	49.952,42
			RUA PROJETADA 59S05					
			Total Item 6.18.1.1					
6.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	162,43	49,41	59,34	9.638,59
			RUA PROJETADA 59S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.18.1.2					
6.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.18.2.1					
7.0			SÍTIO PILÕES					1.125.466,38
7.1			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA					356.251,74
7.1.1			PAVIMENTAÇÃO					354.095,38
7.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	3.064,41	80,10	96,19	294.765,59
			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA					
			Total Item 7.1.1.1					
7.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	999,71	49,41	59,34	59.322,79
			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.1.1.2					
7.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.1.2.1					
7.2			RUA PROJETADA 01					34.304,95
7.2.1			PAVIMENTAÇÃO					32.131,59
7.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	275,98	80,10	96,19	26.546,51
			RUA PROJETADA 01					
			Total Item 7.2.1.1					
7.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	94,12	49,41	59,34	5.585,08
			RUA PROJETADA 01					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.2.1.2					

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM GOV. DO PIAUÍ GOV. DO PIAUÍ  PREFEITURA DE SURUBIM GOV. DO PIAUÍ GOV. DO PIAUÍ				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
7.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.2.2.1					
7.3			RUA PROJETADA 02					49.653,16
7.3.1			PAVIMENTAÇÃO					47.479,80
7.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	416,22	80,10	96,19	40.036,20
			RUA PROJETADA 02					
			Total Item 7.3.1.1					
7.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	125,44	49,41	59,34	7.443,60
			RUA PROJETADA 02					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.3.1.2					
7.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.3.2.1					
7.4			RUA PROJETADA 03					58.540,54
7.4.1			PAVIMENTAÇÃO					56.367,18
7.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	484,53	80,10	96,19	46.606,94
			RUA PROJETADA 03					
			Total Item 7.4.1.1					
7.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	164,48	49,41	59,34	9.760,24
			RUA PROJETADA 03					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.4.1.2					
7.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.4.2.1					
7.5			RUA PROJETADA 04					85.264,05
7.5.1			PAVIMENTAÇÃO					83.096,69
7.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	728,26	80,10	96,19	70.051,32
			RUA PROJETADA 04					
			Total Item 7.5.1.1					
7.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	219,74	49,41	59,34	13.039,37
			RUA PROJETADA 04					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.5.1.2					
7.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.5.2.1					
7.6			RUA PROJETADA 05					177.607,68
7.6.1			PAVIMENTAÇÃO					175.434,32
7.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.523,80	80,10	96,19	146.574,32
			RUA PROJETADA 05					
			Total Item 7.6.1.1					
7.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	486,35	49,41	59,34	28.860,00
			RUA PROJETADA 05					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.6.1.2					
7.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.6.2.1					
7.7			RUA PROJETADA 06					65.686,83
7.7.1			PAVIMENTAÇÃO					63.513,47
7.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	547,09	80,10	96,19	52.624,58
			RUA PROJETADA 06					
			Total Item 7.7.1.1					
7.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	183,50	49,41	59,34	10.888,89
			RUA PROJETADA 06					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.7.1.2					
7.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 7.7.2.1					
7.8			RUA PROJETADA 07					48.159,65
7.8.1			PAVIMENTAÇÃO					45.985,29
7.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	397,29	80,10	96,19	38.215,32
			RUA PROJETADA 07					
			Total Item 7.8.1.1					
7.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	130,94	49,41	59,34	7.769,97
			RUA PROJETADA 07					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.8.1.2					
7.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BD(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO								
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
			Placa de identificação de rua Total Item 7.8.2.1					
7.9			RUA PROJETADA 08					107.373,14
7.9.1			PAVIMENTAÇÃO					105.199,78
7.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	920,15	80,10	96,19	88.509,22
			RUA PROJETADA 08					
			Total Item 7.9.1.1					
7.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	281,27	49,41	59,34	16.690,56
			RUA PROJETADA 08					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.9.1.2					
7.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total Item 7.9.2.1					
7.10			RUA PROJETADA 09					78.178,65
7.10.1			PAVIMENTAÇÃO					76.005,29
7.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	653,52	80,10	96,19	62.862,08
			RUA PROJETADA 09					
			Total Item 7.10.1.1					
7.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	221,49	49,41	59,34	13.143,21
			RUA PROJETADA 09					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.10.1.2					
7.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total Item 7.10.2.1					
7.11			RUA PROJETADA 10					64.435,99
7.11.1			PAVIMENTAÇÃO					62.262,63
7.11.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	543,79	80,10	96,19	52.307,16
			RUA PROJETADA 10					
			Total Item 7.11.1.1					
7.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	167,77	49,41	59,34	9.955,47
			RUA PROJETADA 10					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 7.11.1.2					
7.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
7.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total Item 7.11.2.1					
8.0			BAIRRO SÃO JOSÉ					1.306.710,33
8.1			RUA FREI IBIAPINA					495.089,79

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação 			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.					
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026				
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%				
			ORGANISMO SEM DESONERAÇÃO					
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
8.1.1			PAVIMENTAÇÃO					492.916,43
8.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	4.439,69	80,10	96,19	427.053,78
			RUA FREI IBIAPINA					
			Total Item 8.1.1.1					
8.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	1.109,92	49,41	59,34	65.862,65
			RUA FREI IBIAPINA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 8.1.1.2					
8.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
8.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 8.1.2.1					
8.2			AVENIDA JOSÉ HIBERNOM BATISTA					347.441,08
8.2.1			PAVIMENTAÇÃO					345.267,72
8.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	3.165,56	80,10	96,19	304.495,21
			AVENIDA JOSÉ HIBERNOM BATISTA					
			Total Item 8.2.1.1					
8.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	687,10	49,41	59,34	40.772,51
			AVENIDA JOSÉ HIBERNOM BATISTA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 8.2.1.2					
8.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
8.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 8.2.2.1					
8.3			RUA JOSÉ BARBOSA DE MELO NETO					95.969,79
8.3.1			PAVIMENTAÇÃO					93.796,43
8.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	843,58	80,10	96,19	81.143,96
			RUA JOSÉ BARBOSA DE MELO NETO					
			Total Item 8.3.1.1					
8.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	213,22	49,41	59,34	12.652,47
			RUA JOSÉ BARBOSA DE MELO NETO					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 8.3.1.2					
8.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
8.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 8.3.2.1					
8.4			AVENIDA ROMILDO MARINHO DA COSTA					168.426,81
8.4.1			PAVIMENTAÇÃO					166.253,45
8.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.453,87	80,10	96,19	139.847,75
			AVENIDA ROMILDO MARINHO DA COSTA					
			Total Item 8.4.1.1					
8.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	444,99	49,41	59,34	26.405,70
			AVENIDA ROMILDO MARINHO DA COSTA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 8.4.1.2					
8.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
8.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 8.4.2.1					
8.5			RUA VICENTE LUIZ DE MELO					95.447,87
8.5.1			PAVIMENTAÇÃO					93.274,51
8.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	838,81	80,10	96,19	80.684,94
			RUA VICENTE LUIZ DE MELO					
			Total Item 8.5.1.1					
8.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	212,16	49,41	59,34	12.589,57
			RUA VICENTE LUIZ DE MELO					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 8.5.1.2					
8.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
8.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 8.5.2.1					
8.6			RUA LOURENÇO DA FONSECA BARBOSA					104.334,99
8.6.1			PAVIMENTAÇÃO					102.161,63
8.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	917,72	80,10	96,19	88.275,48
			RUA LOURENÇO DA FONSECA BARBOSA					
			Total Item 8.6.1.1					
8.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	234,01	49,41	59,34	13.885,15
			RUA LOURENÇO DA FONSECA BARBOSA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 8.6.1.2					
8.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
8.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 8.6.2.1					
9.0			SÍTIO PILÕES					566.632,27
9.1			RUA PROJETADA 11					65.595,30
9.1.1			PAVIMENTAÇÃO					63.421,94
9.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	552,69	80,10	96,19	53.163,25
			RUA PROJETADA 11					

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação GOV. DO PERNAMBUCO GOV. DO PERNAMBUCO PREFEITURA DE SURUBIM UMA NOVA E PRÉZIA CONTRATAÇÃO EM NOSSA CIDADE				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.					
MUNICÍPIO:		SURUBIM		LOCAL:		ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:		12/05/2026		BON(S) ADOTADO(S):		BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,00%			
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	
			Total item 9.1.1.1						
9.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	172,88	49,41	59,34	10.258,69	
			RUA PROJETADA 11						
			implantação de meio fio MFC - 05						
			Total item 9.1.1.2						
9.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
9.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total item 9.1.2.1						
9.2			RUA PROJETADA 12					49.462,48	
9.2.1			PAVIMENTAÇÃO					38.289,09	
9.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	329,63	80,10	96,19	31.707,10	
			RUA PROJETAADA 12						
			Total item 9.2.1.1						
9.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	110,92	49,41	59,34	6.581,99	
			RUA PROJETADA 12						
			implantação de meio fio MFC - 05						
			Total item 9.2.1.2						
9.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
9.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total item 9.2.2.1						
9.3			RUA PROJETADA 13					460.574,52	
9.3.1			PAVIMENTAÇÃO					458.401,16	
9.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	4.135,82	80,10	96,19	397.824,52	
			RUA PROJETAADA 13						
			Total item 9.3.1.1						
9.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	1.020,84	49,41	59,34	60.576,64	
			RUA PROJETADA 13						
			implantação de meio fio MFC - 05						
			Total item 9.3.1.2						
9.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
9.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total item 9.3.2.1						
10.9			BAIRRO SÃO SEBASTIÃO					1.382.432,81	
10.1			RUA IVY CARLOS ROSLER					115.784,68	
10.1.1			PAVIMENTAÇÃO					113.611,22	
10.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	977,30	80,10	96,19	94.006,48	
			RUA IVY CARLOS ROSLER						
			Total item 10.1.1.1						
10.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	330,38	49,41	59,34	19.604,74	
			RUA IVY CARLOS ROSLER						
			implantação de meio fio MFC - 05						
			Total item 10.1.1.2						
10.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
10.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total item 10.1.2.1						
10.2			RUA SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA					170.810,74	
10.2.1			PAVIMENTAÇÃO					168.637,38	
10.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.476,92	80,10	96,19	142.064,93	
			RUA SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA						
			Total item 10.2.1.1						
10.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	447,80	49,41	59,34	26.572,45	
			RUA SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA						
			implantação de meio fio MFC - 05						
			Total item 10.2.1.2						
10.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
10.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total item 10.2.2.1						
10.3			RUA FRANCISCO MARQUES FERREIRA					48.597,79	
10.3.1			PAVIMENTAÇÃO					46.424,43	
10.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	398,16	80,10	96,19	38.299,01	
			RUA FRANCISCO MARQUES FERREIRA						
			Total item 10.3.1.1						
10.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	136,93	49,41	59,34	8.125,42	
			RUA FRANCISCO MARQUES FERREIRA						
			implantação de meio fio MFC - 05						
			Total item 10.3.1.2						
10.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
10.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI).	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total item 10.3.2.1						
10.4			RUA PROJETADA 01					49.638,43	
10.4.1			PAVIMENTAÇÃO					47.466,07	
10.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	407,06	80,10	96,19	39.155,10	
			RUA PROJETAADA 01						
			Total item 10.4.1.1						

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação PMU PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA DE SURUBIM COM MAIS E PREÇO CONTRATADO EM TODA A REDE				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.								
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
10.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	140,04	49,41	59,34	8.309,97
			RUA PROJETADA 01					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 10.4.1.2					
10.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 10.4.2.1					
10.5			RUA PROJETADA 02					50.219,97
10.5.1			PAVIMENTAÇÃO					48.046,61
10.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	412,31	80,10	96,19	39.660,09
			RUA PROJETADA 02					
			Total Item 10.5.1.1					
10.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	141,33	49,41	59,34	8.386,52
			RUA PROJETADA 02					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 10.5.1.2					
10.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 10.5.2.1					
10.6			RUA WELLIGTON TAWEIRA DE BRITO					44.679,53
10.6.1			PAVIMENTAÇÃO					42.506,17
10.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	366,13	80,10	96,19	35.218,04
			RUA WELLIGTON TAWEIRA DE BRITO					
			Total Item 10.6.1.1					
10.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	122,82	49,41	59,34	7.288,13
			RUA WELLIGTON TAWEIRA DE BRITO					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 10.6.1.2					
10.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 10.6.2.1					
10.7			RUA IRINEU CORDEIRO DE ARRUDA					76.257,10
10.7.1			PAVIMENTAÇÃO					74.063,74
10.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	639,70	80,10	96,19	61.532,74
			RUA IRINEU CORDEIRO DE ARRUDA					
			Total Item 10.7.1.1					
10.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	211,51	49,41	59,34	12.551,00
			RUA IRINEU CORDEIRO DE ARRUDA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 10.7.1.2					
10.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 10.7.2.1					
10.8			RUA JOSÉ SOARES DE FRANCA					53.392,49
10.8.1			PAVIMENTAÇÃO					51.219,13
10.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	441,14	80,10	96,19	42.433,25
			RUA JOSÉ SOARES DE FRANCA					
			Total Item 10.8.1.1					
10.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	148,06	49,41	59,34	8.785,88
			RUA JOSÉ SOARES DE FRANCA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 10.8.1.2					
10.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 10.8.2.1					
10.9			RUA DIOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO					32.041,43
10.9.1			PAVIMENTAÇÃO					29.868,07
10.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	258,13	80,10	96,19	24.829,52
			RUA DIOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO					
			Total Item 10.9.1.1					
10.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	84,91	49,41	59,34	5.038,55
			RUA DIOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 10.9.1.2					
10.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 10.9.2.1					
10.10			RUA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA					74.762,88
10.10.1			PAVIMENTAÇÃO					72.699,52
10.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	632,77	80,10	96,19	60.866,14
			RUA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA					
			Total Item 10.10.1.1					
10.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	197,90	49,41	59,34	11.743,38
			RUA JOSÉ DE SOUSA BARBOSA					
			implantação de meio fio MFC - 05					

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação PREFEITURA DE SURUBIM COM BOM E E POUCA CONTABILIDADE DE CADERNO BOM				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO: SURUBIM				LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE				
ESTADO: PERNAMBUCO				DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026				
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026				BDI(S) ADOTADO(S):		BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%		
						ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO		
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
Total item 10.10.1.2								
10.10.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.10.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total item 10.10.2.1					
10.11	COMPOSIÇÃO	002	RUA JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS					156.947,35
10.11.1			PAVIMENTAÇÃO					154.773,99
10.11.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.353,09	80,10	96,19	130.153,24
			RUA JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS					
Total item 10.11.1.1								
10.11.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	414,91	49,41	59,34	24.620,75
			RUA JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS					
			implantação de meio fio MFC - 05					
Total item 10.11.2								
10.11.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.11.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total item 10.11.2.1					
10.12	COMPOSIÇÃO	002	RUA JOSÉ RAMOS DE ANDRADE					24.226,02
10.12.1			PAVIMENTAÇÃO					22.852,66
10.12.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	189,28	80,10	96,19	18.206,84
			RUA JOSÉ RAMOS DE ANDRADE					
Total item 10.12.1.1								
10.12.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	64,81	49,41	59,34	3.845,82
			RUA JOSÉ RAMOS DE ANDRADE					
			implantação de meio fio MFC - 05					
Total item 10.12.2								
10.12.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.12.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total item 10.12.2.1					
10.13	COMPOSIÇÃO	002	RUA PROJETADA 03					143.015,23
10.13.1			PAVIMENTAÇÃO					140.841,87
10.13.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.214,47	80,10	96,19	116.819,86
			RUA PROJETADA 03					
Total item 10.13.1.1								
10.13.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	404,82	49,41	59,34	24.022,01
			RUA PROJETADA 03					
			implantação de meio fio MFC - 05					
Total item 10.13.2								
10.13.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.13.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total item 10.13.2.1					
10.14	COMPOSIÇÃO	002	RUA JOSÉ CORDEIRO WANDERLEY					342.039,27
10.14.1			PAVIMENTAÇÃO					339.865,91
10.14.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	2.930,79	80,10	96,19	281.912,69
			RUA JOSÉ CORDEIRO WANDERLEY					
Total item 10.14.1.1								
10.14.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	976,63	49,41	59,34	57.953,22
			RUA JOSÉ CORDEIRO WANDERLEY					
			implantação de meio fio MFC - 05					
Total item 10.14.2								
10.14.2	COMPOSIÇÃO	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
10.14.2.1			LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua Total item 10.14.2.1					
TOTAL GERAL								12.067.670,65

Valor por m² 116,65


Danilo de Albuquerque Guerra
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 1822245427
 Matrícula Nº 12146
 Prefeitura Municipal de Surubim

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
 ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
 RESPONSÁVEL TÉCNICO