


PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO CHÃO DO MARINHEIRO NA CIDADE DE SURUBIM, PERNAMBUCO

MUNICÍPIO:	SURUBIM	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO CHÃO DO MARINHEIRO	ACERVO?	JUST.
ESTADO:	PERNAMBUCO	DATA BASE:	SINAPI - JANEIRO/2026 SICRO - OUTUBRO/2025 ORSE - JANEIRO 2026	SIM	> 4%
DATA DE ELABORAÇÃO:	02/03/2026	BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%		

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI ADOTADO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO	ACERVO?
1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS	M²	5,63	468,67	20,09%	R\$ 562,83	R\$ 3.168,73	0,11%	0,11%	
2	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	45,00	2.249,83	20,09%	R\$ 2.701,82	R\$ 121.581,90	4,33%	4,44%	*SERVIÇO DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE
3	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 09/2024	M2	8.721,30	0,55	20,09%	R\$ 0,66	R\$ 5.756,05	0,20%	4,65%	
4	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	UN	45,00	924,54	20,09%	R\$ 1.110,28	R\$ 49.962,60	1,78%	6,43%	
5	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	M2	1.308,20	187,43	20,09%	R\$ 225,08	R\$ 294.449,65	10,48%	16,91%	*SERVIÇO DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE
6	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M³	183,30	525,98	20,09%	R\$ 631,65	R\$ 115.781,44	4,12%	21,03%	*SERVIÇO DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE
7	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	3.543,68	49,37	20,09%	R\$ 59,29	R\$ 210.104,78	7,48%	28,51%	SIM
8	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	898,00	248,23	20,09%	R\$ 298,10	R\$ 267.693,80	9,53%	38,05%	*SERVIÇO DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE
9	ORSE	9032	BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE PÓ DE PEDRA E TRASPORTE DA BRITA	M³	134,70	172	20,09%	R\$ 206,55	R\$ 27.822,28	0,99%	39,04%	
10	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	58712,04	20,09%	R\$ 70.507,29	R\$ 70.507,29	2,51%	41,55%	
11	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022 (BASE COMP. 92406, SEM AREIA MÉDIA, COM PÓ DE PEDRA)	M2	8.721,30	152,15	20,09%	R\$ 182,72	R\$ 1.593.555,93	56,74%	98,29%	SIM
12	COMPOSIÇÃO	003	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)	M	3.543,68	8,47	20,09%	R\$ 10,17	R\$ 36.039,22	1,28%	99,57%	
13	COMPOSIÇÃO	006	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 1 PLACA EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)	UN	6,00	778,83	20,09%	R\$ 935,30	R\$ 5.611,80	0,20%	99,77%	
14	COMPOSIÇÃO	007	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	15,00	147,14	20,09%	R\$ 176,70	R\$ 2.650,50	0,09%	99,87%	
15	COMPOSIÇÃO	009	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	3,70	502,41	20,09%	R\$ 603,34	R\$ 2.232,35	0,08%	99,95%	
16	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	1,00	1240,06	20,09%	R\$ 1.489,19	R\$ 1.489,19	0,05%	100,00%	
TOTAL GERAL SEM ADM LOCAL:									R\$ 2.808.407,51	100,00%		


Daniilo de Albuquerque Guerra
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 1822245427
Matrícula Nº 12146
Prefeitura Municipal de Surubim

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
RESPONSÁVEL TÉCNICO