

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA TEREZINHA JOAQUINA DA SILVA (SANTO ANTÔNIO) E IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NAS RUAS DO LOTEAMENTO VOVÓ TETINHA (SÃO SEBASTIÃO)
LOCALIZAÇÃO: RUA TEREZINHA JOAQUINA DA SILVA (BAIRRO SANTO ANTÔNIO) E DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO VOVÓ TETINHA (BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) - SURUBIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE ABRIL/2026, SICRO-PE JANEIRO/2026, ORSE FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES - BDI=20,09%
DATA: MAIO/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					81.362,70
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	502,34	603,26	1.206,52
1.2	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	26.431,50	31.741,59	31.741,59
1.3	SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	32,00	279,32	335,44	10.734,08
1.4	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	8,00	725,58	871,35	6.970,80
1.5	SINAPI	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.913,59	2.298,03	4.596,06
1.6	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	40,00	100,20	120,33	4.813,20
1.7	ORSE	5158	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M2	140,00	4,85	5,82	814,80
1.8	ORSE	5153	PASSADIÇO DE MADEIRA	M2	170,00	83,66	100,47	17.079,90
1.9	ORSE	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE	DIA	3,00	945,33	1.135,25	3.405,75
2.0			TRABALHOS EM TERRA					119.173,62
2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	725,53	8,61	10,34	7.501,98
2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	80,61	95,92	115,19	9.285,46
2.3	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	144,50	190,88	229,23	33.123,73
2.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	161,23	28,05	33,69	5.431,83
2.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	625,30	85,00	102,08	63.830,62
3.0			FUNDAÇÕES E MESOESTRUTURAS					972.680,12
3.1	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	1.397,79	579,46	695,87	972.680,12
4.0			SUPERESTRUTURA					123.809,28
4.1	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	315,00	20,37	24,46	7.704,90
4.2	SINAPI	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	43,18	195,33	234,57	10.128,73
4.3	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	99,50	75,46	90,62	9.016,69
4.4	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	11,39	13,68	670,32
4.5	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	885,00	10,06	12,08	10.690,80
4.6	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	505,00	8,37	10,05	5.075,25
4.7	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.390,00	8,19	9,84	23.517,60
4.8	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.832,00	9,43	11,32	32.058,24
4.9	SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NBR 8953)	M3	30,32	566,53	680,35	20.628,21
4.10	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,82	327,22	392,96	3.072,94
4.11	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	22,50	46,10	55,36	1.245,60
5.0			BUEIROS					102.772,37
5.1	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	82,00	249,62	299,77	24.581,14
5.2	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	54,00	400,20	480,60	25.952,40
5.3	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	81,00	478,73	574,91	46.567,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA TEREZINHA JOAQUINA DA SILVA (SANTO ANTÔNIO) E IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NAS RUAS DO LOTEAMENTO VOVÓ TETINHA (SÃO SEBASTIÃO)
LOCALIZAÇÃO: RUA TEREZINHA JOAQUINA DA SILVA (BAIRRO SANTO ANTÔNIO) E DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO VOVÓ TETINHA (BAIRRO SÃO SEBASTIÃO) - SURUBIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE ABRIL/2026, SICRO-PE JANEIRO/2026, ORSE FEVEREIRO/2026 E COMPOSIÇÕES - BDI=20,09%
DATA: MAIO/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL C/ BDI
5.4	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,00	674,63	810,16	5.671,12
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					33.563,40
6.1	COMPOSIÇÃO	002	GUARDA-CORPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE PADRÃO DNIT (MODELO GM, ALTURA 1,10M, MONTANTES A CADA 1,80M) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	130,00	214,99	258,18	33.563,40
TOTAL GERAL (R\$):								1.433.361,49