

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	DET01	VOLUMETRIA EM FACHADA	M²		0.00	305.35
SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	4	0.00	9.88
SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	18	0.00	3.81
SINAPI-I	5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	0.2	0.00	19.01
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.2	0.00	616.39
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	2	0.00	15.06
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	0.00	20.03
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00

SINAPI	DET02	ARCO PRÉMOLDADO	UND		0.00	9,032.55
SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	11.25	0.00	10.95
SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2	0.00	49.50
SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5.7	0.00	586.67
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3.47	0.00	379.12
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	398	0.00	10.14
SINAPI-I	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	2	0.00	22.46
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	2	0.00	15.06
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	0.00	20.03
	104488			0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00

SINAPI	DET03	PERGOLADO	M3		0.00	2,893.15
SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	0.00	586.67
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	0.8	0.00	379.12
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	90	0.00	10.14
SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0.2	0.00	165.35
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	25	0.00	15.06
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	34	0.00	20.03
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00

SINAPI	DET04	VIDRAÇA	M²		0.00	887.99
SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	1	0.00	577.06
SINAPI	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1	0.00	250.15
SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	0.8	0.00	15.23
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0	0.00	17.59
SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	2.7	0.00	18.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00

				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00

				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00
				0	0.00	0.00