

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	UNID			
09382 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00233496	18,00	0,04
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0003	18,75	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00015	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000075	327,80	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000525	10,22	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000525	11,60	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000075	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000075	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00015	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00010944	36,90	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0234688	101,30	2,38
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0058374	4,90	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0058374	205,00	1,20
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00015	44,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00005472	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00016416	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0003	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000375	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,10054152	4,50	0,45
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00103776	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0019458	196,71	0,38
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,13205496	14,00	1,85
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00025944	20,85	0,01
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,5126	1,33	4,67
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,5126	0,76	2,67
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00010944	175,45	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00077832	14,00	0,01
00651 / SINAPI	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	13,5000	3,37	45,50
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00298356	11,28	0,03
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00103776	76,67	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5472	6,90	7,98
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7500	9,00	14,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01							UNID	
09382 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00051888	300,00	0,16
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0058374	12,54	0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,13205496	5,00	0,66
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	10,53	MATERIAL	59,19	CUSTO TOTAL	82,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	11,72	SERV. TERCEIRO	0,89	BDI( 23,3800 %)	19,25	101,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00651 / SINAPI	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)							un	13,5000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0193
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4700
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4700

CÓDIGO		Auxiliar de eletricista com encargos complementares						UNID	
88247 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,26		1,26		
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,86		0,86		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08		
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43		
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	1,03732		7,05		15,46		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00		MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		0,00		SERV. TERCEIRO	
						BDI( 23,3800 %)		5,23	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	
								QTD	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe									
Página 2									
RptRelacaoComposicoesEmprFor									

CÓDIGO	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	UNID
88247 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 95316 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	1,0000
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	1,0000

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							UNID		
88248 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,13	1,13
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,31	0,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	1,01798	7,05	15,17
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,42	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	5,01	26,43		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88248 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95317 / SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	UNID			
10759 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00013	13,52	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000065	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000065	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000455	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000455	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000065	327,80	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00013	15,40	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00026	18,75	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000228	175,45	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,004117	11,28	0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001432	76,67	0,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000358	20,85	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001074	14,00	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,182222	14,00	2,55
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00026	18,80	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001432	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,149784	4,50	0,67
02585 / ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,0000	510,10	510,10
03116 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m	0,6000	21,64	12,98
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000325	12,00	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000228	36,90	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000342	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000114	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00013	44,00	0,01
	Cesta Básica	un	0,008055	205,00	1,65

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm							UNID
10759 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 / ORSE								
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,008055		4,90		0,04	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,003222		18,00		0,06	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002685		196,71		0,53	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1400		6,90		16,63	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6500		9,00		12,36	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000716		300,00		0,21	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,008055		12,54		0,10	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,182222		5,00		0,91	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,72	MATERIAL		528,54	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		15,27	SERV. TERCEIRO		1,22
						BDI ( 23,3800 %)		130,64
								689,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	02585 / ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm					m2	1,0000
M	03116 / ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m					m	0,6000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,1400
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	0,6500
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,6500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,1400

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
100867 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988		1,39		0,42	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		2,46		3,07	
36205 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm	un	1,0000		155,92		155,92	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		1,43		1,78	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
100867 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2473	0,08	0,10
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,9485	0,31	0,29
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,2473	0,85	1,06
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2988	0,61	0,18
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8					un	6,0000	16,71	100,26
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,9485	1,13	1,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,96555403	9,00	18,37
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,30513456	6,90	4,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		353,24	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)		82,59	435,83
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M	04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon						un	6,0000
M	36205 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm						un	1,0000
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						h	0,9485
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares						h	0,2988

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
100869 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		0,08		0,10
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		2,46		3,07
04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un	6,0000		16,71		100,26
36206 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, diametro minimo 3 cm	un	1,0000		174,17		174,17
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		0,85		1,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2473		1,43		1,78
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988		1,39		0,42

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
100869 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485		1,13		1,07		
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2988		0,61		0,18		
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9485		0,31		0,29		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,30513456		6,90		4,45		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,96555403		9,00		18,37		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	378,01	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	88,38	466,39
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04351 / SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon							un	6,0000
M 36206 / SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, diametro minimo 3 cm							un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares							h	0,9485
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2988

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes						UNID
05088 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00008443		617,95		0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00008443		246,00		0,02
MATERIAL							
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,07843		0,26		0,02
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	,00130203		44,17		0,06
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00677		196,71		1,33
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	0,1380		4,00		0,55
00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	0,0230		26,55		0,61
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,000138		460,62		0,06
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	1,20175		28,71		34,50
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,001587		63,50		0,10

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes					UNID
05088 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
09856 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	0,13938	7,32		1,02
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	0,16169	13,00		2,10
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	0,0230	4,70		0,11
06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	0,0230	16,18		0,37
01803 / ORSE	Porta cadeado médio	un	0,0460	9,00		0,41
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	0,0230	12,66		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00352605	7,00		0,02
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	,46897757	6,69		9,83
01567 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,6430455	34,40		22,12
01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	0,0460	3,40		0,16
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,002208	7,36		0,02
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	0,3220	3,83		1,23
06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	0,0115	31,22		0,36
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	2,5944	1,20		3,11
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	0,9611838	1,75		1,68
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	,00468027	5,51		0,03
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,01467311	138,48		2,03
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	,00489103	137,75		0,67
04722 / SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,003105	130,12		0,40
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,0059616	129,48		0,77
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0010557	19,51		0,02
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0003726	18,31		0,01
00545 / ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	0,01242	200,00		2,48
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	0,0230	8,47		0,19
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	0,0460	4,84		0,22
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,007452	9,14		0,07
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,008855	8,65		0,08
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,000782	72,41		0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,45946822	14,00		6,43
00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	0,0230	22,00		0,51
00295 / ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	0,0920	0,45		0,04
00425 / ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	0,0460	25,40		1,17
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	,00052785	27,90		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes					UNID
05088 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	,00002744	19,57		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	,00006306	34,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	,00012613	170,60		0,02
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	,00012613	47,69		0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00004899	25,95		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000098	15,40		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00045226	36,90		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00812399	18,00		0,15
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,02031034	4,90		0,10
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00004899	28,00		0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	,00002744	37,80		0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000023	39,00		0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000023	19,90		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00029501	26,89		0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00016888	15,15		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00008443	29,90		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,02031034	205,00		4,16
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000098	44,00		0,00
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,0690	10,40		0,72
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000098	13,52		0,00
01030 / SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	0,0230	45,00		1,04
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	2,0700	2,69		5,57
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,00221026	100,00		0,22
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,02667232	101,30		2,70
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,01173	3,39		0,04
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,01265	18,47		0,23
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00019603	18,75		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00016888	48,95		0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	,00010984	32,30		0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	,00010984	60,00		0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	,00016475	49,00		0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	,00019221	27,49		0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	,00030206	29,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes					UNID
05088 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00004899	327,80		0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00034309	10,22		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00034309	11,60		0,00
10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	0,0230	196,25		4,51
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,0207	12,00		0,25
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00045226	175,45		0,08
03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	0,0460	7,25		0,33
03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	0,01863	54,31		1,01
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,03588	49,35		1,77
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	,00032614	27,90		0,01
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,0065228	0,36		0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,0065228	0,22		0,00
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,035742	480,00		17,16
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	,00005278	9,31		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00270784	14,00		0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00090251	20,85		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00346299	76,67		0,27
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,01038073	11,28		0,12
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	0,0690	4,29		0,30
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	0,0230	16,64		0,38
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,0061479	12,27		0,08
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	0,0230	88,85		2,04
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,0137862	3,60		0,05
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	0,50048	0,60		0,30
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00022609	37,80		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00067842	18,58		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00019603	18,80		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00024506	12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,36009025	4,50		1,62
02306 / ORSE	Tubo descida pvc 1 l/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	0,0230	35,00		0,81

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes						UNID
05088 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	0,0230	11,80	0,27		
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	0,4140	2,74	1,13		
02193 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	0,7919613	25,06	19,85		
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,00621	69,74	0,43		
01886 / ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0138	20,51	0,28		
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	0,694876	1,33	0,92		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,2316185	0,76	5,50		
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	0,9611838	0,33	0,32		
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	0,1150	1,66	0,19		
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	0,4140	5,21	2,16		
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,0460	0,89	0,04		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,63066	9,00	12,00		
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,27462	9,00	5,22		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	,01166537	9,00	0,22		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,26171811	6,90	32,98		
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	,49019992	9,00	9,32		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	,84457932	9,00	16,07		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00180517	300,00	0,54		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,45946822	5,00	2,30		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,02031034	12,54	0,25		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	35,87	MATERIAL	170,86	CUSTO TOTAL	249,83
EQUIPAMENTO		0,07	ENC.( 111,3600%)	39,94	SERV. TERCEIRO	3,09	BDI ( 23,3800 %)
						58,41	308,24
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
O	00054 / ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				un	0,0115

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrioou similar	UNID				
00802 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	29,00		0,03
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	11,28		0,08
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0023	76,67		0,18
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,85		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00		0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00		2,77
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,26		0,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00		0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2249	4,50		1,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
00277 / ORSE	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar	un	1,0000	752,19		752,19
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	196,71		0,89
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00		4,28
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	37,80		0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90		0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00		0,10
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,00		19,02
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000	9,00		19,02
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar							UNID	
00802 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00		1,53			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54		0,17			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00		0,36			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,90	MATERIAL	761,76	CUSTO TOTAL	816,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	27,72	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,3800 %)	190,88	1.007,32	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00277 / ORSE	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar							un	1,0000
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,5600
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	UNID				
08614 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,28		0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	76,67		0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,85		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes							UNID	
08614 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0012	14,00	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,0001	37,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0030	196,71	0,59
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0016	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,1595	4,50	0,72
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,0003	18,58	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,2036	14,00	2,85
08881 / ORSE	Boia Automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d'agua)					un	1,0000	42,79	42,79
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0002	26,89	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0090	205,00	1,85
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0000	9,00	19,02
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,0000	6,90	14,58
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00	1,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00	0,24
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,90	MATERIAL	49,07	CUSTO TOTAL		84,04	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	17,70	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)		19,65	103,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 08881 / ORSE	Boia Automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d'agua)							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	UNID
11196/ ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°						UNID
11196 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00324	205,00			0,66
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000072	36,90			0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001296	18,00			0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00324	4,90			0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89			0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000072	47,69			0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000036	37,80			0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000108	18,58			0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,05742	4,50			0,26
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000576	7,00			0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00108	196,71			0,21
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,073296	14,00			1,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000072	175,45			0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000432	14,00			0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000144	20,85			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00054	76,67			0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001656	11,28			0,02
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000072	170,60			0,01
12044 / ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	1,0200	93,45			95,32
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000036	34,00			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3600	6,90			5,25
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3600	9,00			6,85
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000288	300,00			0,09
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00324	12,54			0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,073296	5,00			0,37
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,72	MATERIAL	104,53	CUSTO TOTAL	117,13
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	6,38	SERV. TERCEIRO	0,50	BDI( 23,3800 %)
						27,39	144,52
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 12044 / ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°					m	1,0200

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	UNID
11196 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3600
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,3600
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3600

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID			
92980 / SINAPI								m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01020 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m	1,0270		10,45		10,73				
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0180		1,26		0,02				
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0100		4,53		0,05				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0180		2,46		0,04				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0180		0,85		0,02				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0180		1,43		0,03				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0180		0,08		0,00				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0180		0,86		0,02				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,00933588		7,05		0,14				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,00933588		9,00		0,18				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	11,09	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,3800 %)	2,59	13,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 01020 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu									m	1,0270
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m									un	0,0100
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares									h	0,0090
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares									h	0,0090

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91927 / SINAPI								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	1,43	0,08
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	0,08	0,00
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0580	0,86	0,05
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	0,85	0,05
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,0580	1,26	0,07
01022 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2					m	1,2434	2,86	3,56
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,0580	2,46	0,14
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m					un	0,0094	4,53	0,04
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	,03008228	7,05	0,45
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,03008228	9,00	0,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	1,16	6,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01022 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condu							m	1,2434
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m							un	0,0094
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0290
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,0290

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
91929 / SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		0,08		0,01
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		0,85		0,07
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0780		1,26		0,10
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0780		0,86		0,07
21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094		4,53		0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		1,43		0,11

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91929 / SINAPI								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01021 / SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, anticha ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 4 mm2	m	1,2434		4,38		5,45	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,0780		2,46		0,19	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,04045548		9,00		0,77	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,04045548		7,05		0,60	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00
						BDI( 23,3800 %)		1,71
								9,04
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01021 / SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condu						m	1,2434
M 21127 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m						un	0,0094
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares						h	0,0390
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares						h	0,0390

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C						UNID
03797 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039		18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013		37,80		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,020735		4,50		0,09
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208		7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039		196,71		0,08
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00117		205,00		0,24
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026		26,89		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00117		4,90		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468		14,00		0,37
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468		18,00		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000026		36,90		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026		47,69		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C							UNID
03797 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026		170,60		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013		34,00		0,00	
01014 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 2,5 mm2	m	1,0200		2,41		2,46	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026		175,45		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598		11,28		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000195		76,67		0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156		14,00		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052		20,85		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300		9,00		2,47	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300		6,90		1,90	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468		5,00		0,13	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117		12,54		0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104		300,00		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,07	MATERIAL	3,23	CUSTO TOTAL	7,77
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	2,30	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI( 23,3800 %)	1,82
								9,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	01014 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mmr					m	1,0200
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,1300
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	0,1300
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,1300
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C						UNID
03798 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL	
	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec						
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 19		RptRelacaoComposicoesEmprForm			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C						UNID				
03798 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00981 / SINAPI	ao nominal 4 mm2	m	1,0200		3,99		4,07				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026		175,45		0,00				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052		20,85		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156		14,00		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,026468		14,00		0,37				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00039		196,71		0,08				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026		47,69		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,020735		4,50		0,09				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00117		4,90		0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000039		18,58		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013		37,80		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00117		205,00		0,24				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026		26,89		0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598		11,28		0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468		18,00		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000026		36,90		0,00				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026		170,60		0,00				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013		34,00		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000195		76,67		0,02				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000208		7,00		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1300		9,00		2,47				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1300		6,90		1,90				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00117		12,54		0,01				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000104		300,00		0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,026468		5,00		0,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,07	MATERIAL	4,83	CUSTO TOTAL	9,37	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,30	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI( 23,3800 %)	2,19	11,56		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00981 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2							m	1,0200		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C			UNID
03798 / ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1300
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1300
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,1300

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C				UNID
03800 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000028	47,69	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000028	170,60	0,00
00980 / SINAPI	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 10 mm2	m	1,0200	10,96	11,18
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000014	34,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	175,45	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	11,28	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00021	76,67	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,85	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,90	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000028	26,89	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00	0,26
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50	0,10
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	196,71	0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00	0,40
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	14,00	0,00
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1400	6,90	2,04
/	Eletricista (horista)	h	0,1400	9,00	2,66

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C							UNID	
03800 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,028504	5,00	0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000112	300,00	0,03
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00126	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,23	MATERIAL	11,93	CUSTO TOTAL		16,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,47	SERV. TERCEIRO	0,19	BDI( 23,3800 %)		3,93	20,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00980 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2							m	1,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1400
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1400
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1400
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1400

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C						UNID
03801 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	47,69			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000225	76,67			0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90			0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	34,00			0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	11,28			0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003	170,60			0,01
00979 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec ao nominal 16 mm2	m	1,0200	15,66			15,97
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	175,45			0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00			0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00			0,43
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00			0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C							UNID				
03801 / ORSE								m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,90		0,01					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003		26,89		0,00					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006		20,85		0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135		205,00		0,28					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015		37,80		0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045		18,58		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023925		4,50		0,11					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		7,00		0,00					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		196,71		0,09					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500		6,90		2,19					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500		9,00		2,85					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,38	MATERIAL		16,77	CUSTO TOTAL	22,02	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	2,66	SERV. TERCEIRO		0,21	BDI( 23,3800 %)	5,15	27,17	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M	00979 / SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2									m	1,0200
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	0,1500
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,1500
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,1500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)									h	0,1500

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°C							UNID
03802/ ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c						UNID				
03802 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000034	47,69			0,00				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000017	34,00			0,00				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000034	170,60			0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000612	18,00			0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000034	36,90			0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00153	4,90			0,01				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000034	26,89			0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00153	205,00			0,31				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000017	37,80			0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00051	196,71			0,10				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,034612	14,00			0,48				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000034	175,45			0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000272	7,00			0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000782	11,28			0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000255	76,67			0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000068	20,85			0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000204	14,00			0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,027115	4,50			0,12				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000051	18,58			0,00				
02999 / ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70°	m	1,0200	21,82			22,26				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1700	9,00			3,23				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1700	6,90			2,48				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000136	300,00			0,04				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,034612	5,00			0,17				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00153	12,54			0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,70	MATERIAL	23,32	CUSTO TOTAL	29,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,01	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI( 23,3800 %)	6,84	36,10		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02999 / ORSE	Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70°							m	1,0200		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°C			UNID
03802 / ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1700
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1700
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,1700

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C				UNID
09968 / ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000034	47,69	0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000034	170,60	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000034	36,90	0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000017	34,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000034	175,45	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000612	18,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00153	4,90	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000034	26,89	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00153	205,00	0,31
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00051	196,71	0,10
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000782	11,28	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000255	76,67	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000068	20,85	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000204	14,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000017	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000051	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,027115	4,50	0,12
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000272	7,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,034612	14,00	0,48
10384 / ORSE	Cabo cobre flexível, isolado 35mm2 - 450/750V / 70°	m	1,0200	49,18	50,16
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1700	9,00	3,23
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1700	6,90	2,48

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C							UNID	
09968 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000136	300,00	0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,034612	5,00	0,17
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00153	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,70	MATERIAL	50,70	CUSTO TOTAL		56,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,01	SERV. TERCEIRO	0,23	BDI( 23,3800 %)		13,24	69,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 10384 / ORSE	Cabo cobre flexível, isolado 35mm2 - 450/750V / 70°							m	1,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1700
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1700
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1700

CÓDIGO	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento							UNID	
10423 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00440 / ORSE	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro					un	1,0000	775,90	775,90
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	775,90	CUSTO TOTAL		775,90	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)		181,41	957,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00440 / ORSE	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro							un	1,0000

CÓDIGO	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida							UNID
00650 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida						UNID				
00650 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00014		47,69		0,01				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0063		4,90		0,03				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00252		18,00		0,05				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00014		36,90		0,01				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00014		26,89		0,00				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00014		170,60		0,02				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00007		34,00		0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00014		175,45		0,02				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00322		11,28		0,04				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00105		76,67		0,08				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00028		20,85		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00084		14,00		0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0021		196,71		0,41				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0063		205,00		1,29				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,14252		14,00		2,00				
00445 / ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado	un	1,0000		43,00		43,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007		37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021		18,58		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,11165		4,50		0,50				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00112		7,00		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,7000		9,00		13,32				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000		6,90		10,21				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00056		300,00		0,17				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0063		12,54		0,08				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,14252		5,00		0,71				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,13	MATERIAL	47,39	CUSTO TOTAL	71,88	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		12,40	SERV. TERCEIRO	0,96	BDI( 23,3800 %)	16,81	88,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00445 / ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado								un	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	UNID
00650 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,7000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,7000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,7000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,7000

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UNID				
00743 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71		0,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45		0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01
01873 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	3,30		3,30
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00045	76,67		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,00		5,71
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto							UNID	
00743 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00024	300,00	0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0027	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,06108	5,00	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,77	MATERIAL	5,18	CUSTO TOTAL	15,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	5,32	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,3800 %)	3,67	19,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01873 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,3000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	UNID				
03310 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	TOTAL
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50		0,08
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	196,71		0,06
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00		0,54
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2610	0,76		1,72
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	175,45		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	11,28		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000176	76,67		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	20,85		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	14,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							UNID
03310 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396		14,00		0,31	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000024		36,90		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002		13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001		327,80		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007		10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007		11,60		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001		28,00		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001		25,95		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002		15,40		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036		18,58		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002		44,00		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396		18,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00099		4,90		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012		37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00099		205,00		0,20	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200		6,90		1,75	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000		9,00		1,90	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099		12,54		0,01	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088		300,00		0,03	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396		5,00		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,73	MATERIAL	2,93	CUSTO TOTAL	6,73
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,92	SERV. TERCEIRO	0,15	BDI( 23,3800 %)	1,57
							8,30	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0050					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1000					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)				UNID
02025 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04275 / ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4500w, Lorenzetti ou similar	un	1,0000	52,68	52,68
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00	2,77
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00	0,02
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,26	0,22
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	196,71	0,89
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2249	4,50	1,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,85	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00	0,03
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	11,28	0,08
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0023	76,67	0,18
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00	0,03
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	37,80	0,00
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	29,00	0,03
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,0000	9,00	19,02
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,00	19,02
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)							UNID	
02025 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0135	12,54	0,17
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0012	300,00	0,36
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,3054	5,00	1,53
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,90	MATERIAL	62,32	CUSTO TOTAL		117,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	27,72	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI( 23,3800 %)		27,35	144,35
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,8400
M 04275 / ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4500w, Lorenzetti ou similar							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UNID			
02651 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	175,45	0,07
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,28	0,10
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01
00591 / ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	1,0000	300,00	300,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca.						UNID		
02651 / ORSE	faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta						un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0030	76,67	0,23				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	196,71	1,18				
00675 / ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q = 3,4 a 7,3 m3/h	un	1,0000	2.277,55	2.277,55				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,85	0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90	29,17				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	9,00	38,04				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	31,80	MATERIAL	2.590,09	CUSTO TOTAL	2.660,05	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	35,41	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)	621,92	3.281,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00591 / ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v							un	1,0000
M 00675 / ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 3/4 cv, trifásico 220V, hm = 11 a 23 m, q =							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
86901 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2665	1,39	0,37
04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito					kg	0,5271	37,80	19,92
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8458	1,31	1,11
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1123	0,85	0,95
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1123	1,43	1,59
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1123	0,08	0,09
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,8458	0,78	0,66
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,2665	0,61	0,16
20269 / SINAPI	Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (1 x c)					un	1,0000	92,33	92,33
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,1123	2,46	2,74
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	0,858284	8,80	15,96
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2721498	6,90	3,97
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	139,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	32,69	172,51	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito							kg	0,5271
M 20269 / SINAPI	Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dimensoes *50 x 35* cm (1 x c)							un	1,0000
O 88274 / SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							h	0,8458
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,2665

CÓDIGO	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID					
100852 / SINAPI		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1504		0,61		0,09
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		0,08		0,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,6278		2,46		1,54
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4774		1,31		0,63

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID	
100852 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6278	0,85 0,53	
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,1504	1,39 0,21	
01747 / SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm					un	1,0000	191,36 191,36	
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4774	0,78 0,37	
04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito					kg	0,3460	37,80 13,08	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,6278	1,43 0,90	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	,15358848	6,90 2,24	
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	,48444642	8,80 9,01	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	219,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	51,43	271,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01747 / SINAPI	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm							un	1,0000
M 04823 / SINAPI	Massa plastica para marmore/granito							kg	0,3460
O 88274 / SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							h	0,4774
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares							h	0,1504

CÓDIGO	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm						UNID
00250 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000012		617,95		0,01
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000012		246,00		0,00
	MATERIAL						
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00036		196,71		0,07
00724 / ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 6 mm (eternit ou similar)	m	1,1500		65,95		75,84
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00018		7,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,024432		14,00		0,34
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000024		26,89		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm						UNID				
00250 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000024	48,95			0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000144	14,00			0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00108	205,00			0,22				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01914	4,50			0,09				
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000012	29,90			0,00				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000024	15,15			0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00108	4,90			0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000432	18,00			0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90			0,00				
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	1,5000	0,33			0,50				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000048	20,85			0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00018	76,67			0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000552	11,28			0,01				
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,5000	1,75			2,63				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	175,45			0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80			0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58			0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1200	6,90			1,75				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,1200	9,00			2,28				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00108	12,54			0,01				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,024432	5,00			0,12				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000096	300,00			0,03				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,91	MATERIAL	79,71	CUSTO TOTAL	83,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,01	ENC.( 111,3600%)		2,12	SERV. TERCEIRO	0,16	BDI( 23,3800 %)	19,62	103,53		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00724 / ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 6 mm (eternit ou similar)								m	1,1500	
M 01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)								cj	1,5000	
M 04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira								un	1,5000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm			UNID
00250 / ORSE				m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1200
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	0,1200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,1200
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)		h	0,1200

CÓDIGO	Demolição de reboco						UNID		
00017 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,00005	37,80	0,00		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0004	7,00	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte			un	0,04705	4,50	0,21		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,00015	18,58	0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica			un	0,00225	205,00	0,46		
10596 / ORSE	Protetor auricular			un	0,00225	4,90	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0009	18,00	0,02		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0001	20,85	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado			par	0,0004	76,67	0,03		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta			un	0,00075	196,71	0,15		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,0509	14,00	0,71		
10788 / ORSE	Pá quadrada			un	0,0001	36,90	0,00		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara			un	0,0001	175,45	0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)			un	0,0003	14,00	0,00		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,00115	11,28	0,01		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)			h	0,5000	6,90	7,29		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)			un	0,0509	5,00	0,25		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo			un	0,00225	12,54	0,03		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)			cj	0,0002	300,00	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,45	MATERIAL	1,59	CUSTO TOTAL	9,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,84	SERV. TERCEIRO	0,34	BDI( 23,3800 %)	2,16	11,38	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de reboco	UNID
00017 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UNID
93661 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1904 0,08 0,02
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1904 0,86 0,16
01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un 2,0000 0,93 1,86
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,1904 1,26 0,24
34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un 1,0000 45,81 45,81
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1904 2,46 0,47
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1904 0,85 0,16
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,1904 1,43 0,27
MÃO-DE-OBRA (111,36%)		
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h ,09875286 7,05 1,47
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h ,09875286 9,00 1,88
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 50,33 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,3800 %) 11,77 62,10
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 01570 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un 2,0000
M 34616 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,0952
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,0952

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA							UNID	
13817 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	11,28			0,03		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	76,67			0,07		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	175,45			0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	14,00			0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,85			0,01		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90			0,03		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00			0,01		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50			0,43		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58			0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80			0,00		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00			1,71		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00			1,11		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89			0,00		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	196,71			0,35		
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69			0,01		
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00			0,00		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00			0,04		
14621 / ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	un	1,0000	8,70			8,70		
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60			0,02		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90			0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,00			11,41		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90			8,75		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54			0,07		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00			0,14		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00			0,61		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	9,54	MATERIAL	12,45	CUSTO TOTAL	33,43	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	10,62	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,3800 %)	7,82	41,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 14621 / ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA							un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA			UNID
13817 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,6000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,6000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020							UNID				
93655 / SINAPI								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixa cao m5	un	1,0000		1,21		1,21					
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1326		1,26		0,17					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1326		0,85		0,11					
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1326		0,86		0,11					
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1326		0,08		0,01					
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1326		1,43		0,19					
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,1326		2,46		0,33					
34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	1,0000		7,99		7,99					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,06877431		9,00		1,31					
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,06877431		7,05		1,02					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	12,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,3800 %)	2,83	14,92		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M	01571 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5								un	1,0000	
M	34653 / SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a								un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares								h	0,0663	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares								h	0,0663	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA						UNID		
13814 / ORSE							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00		1,71			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	196,71		0,35			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	14,00		0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,85		0,01			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0009	76,67		0,07			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	11,28		0,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00012	175,45		0,02			
14619 / ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA	un	1,0000	28,40		28,40			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00006	34,00		0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00012	36,90		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,90		0,03			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00		1,11			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00		0,04			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00096	7,00		0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006	37,80		0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018	18,58		0,00			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00012	47,69		0,01			
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00012	170,60		0,02			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0957	4,50		0,43			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000	6,90		8,75			
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,6000	9,00		11,41			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00		0,61			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00		0,14			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54		0,07			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,54	MATERIAL	32,15	CUSTO TOTAL	53,13	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		10,62	SERV. TERCEIRO	0,82	BDI( 23,3800 %)	12,42	65,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 14619 / ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA							un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA			UNID
13814 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,6000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,6000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,6000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)					UNID
08000 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,28		0,05
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	76,67		0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,85		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	14,00		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01
03695 / ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SXl ou similar.	un	1,0000	56,12		56,12
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	196,71		0,59
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58
/	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,00		19,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)							UNID	
08000 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
02436 SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54 0,11	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00 0,24	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00 1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,90	MATERIAL	59,96	CUSTO TOTAL		94,93 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	17,70	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)		22,19 117,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03695 / ORSE	Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C						UNID
00451 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89			0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,85			0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	14,00			0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90			0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	76,67			0,12
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00			1,85
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80			0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58			0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00			0,06
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00			0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,28			0,05
	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45			0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C							UNID
00451 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 / SINAPI								
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001		34,00		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002		170,60		0,03	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002		47,69		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002		36,90		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595		4,50		0,72	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036		14,00		2,85	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030		196,71		0,59	
03697 / ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SXl ou similar. MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	1,0000		65,00		65,00	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000		6,90		14,58	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000		9,00		19,02	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008		300,00		0,24	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036		5,00		1,02	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090		12,54		0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,90	MATERIAL	71,28	CUSTO TOTAL	106,25
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		17,70	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)
						24,84	131,09	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	03697 / ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5					un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	1,0000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					h	1,0000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	1,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UNID					
08419 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu -linha branca), curva C, corrente 5KA						UNID
08419 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00		2,85	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	196,71		0,59	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50		0,72	
03699 / ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	56,12		56,12	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,28		0,05	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	14,00		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,85		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	76,67		0,12	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90		0,04	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00		0,06	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00		1,85	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,00		19,02	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54		0,11	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00		0,24	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00		1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,90	MATERIAL	59,96	CUSTO TOTAL	94,93
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	17,70	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)	22,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 03699 / ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA			UNID
08419 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UNID			
08003 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60	0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	11,28	0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	76,67	0,12
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,85	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	14,00	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	205,00	1,85
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	196,71	0,59
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72
03702 / ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	123,00	123,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,0000	9,00	19,02
/	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90	14,58

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA							UNID	
08003 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008	300,00 0,24	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2036	5,00 1,02	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0090	12,54 0,11	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,90	MATERIAL	129,28	CUSTO TOTAL	164,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	17,70	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)	38,40	202,65	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03702 / ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UNID			
00453 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	196,71	1,18
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3190	4,50	1,44
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,85	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA							UNID	
00453 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11241 / ORSE									
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0030	76,67		0,23			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,28		0,10			
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69		0,02			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	175,45		0,07			
00829 / ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3 VF22 ou similar.	un	1,0000	452,82		452,82			
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00		0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00		0,03			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	2,0000	9,00		38,04			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,90		29,17			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		31,80	MATERIAL	463,51	CUSTO TOTAL	533,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		35,41	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)	124,73	658,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00829 / ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	2,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	2,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000

CÓDIGO	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	UNID					
00191 / ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02					UNID
00191 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00072	18,58		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0216	205,00		4,43
02511 / ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	m	2,6600	14,04		37,35
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00048	44,00		0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00096	18,80		0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00048	13,52		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00024	37,80		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,48864	14,00		6,84
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0072	196,71		1,42
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00384	7,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3828	4,50		1,72
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0012	12,00		0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00024	28,00		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00288	14,00		0,04
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00384	76,67		0,29
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00024	327,80		0,08
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01104	11,28		0,12
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00096	18,75		0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00168	10,22		0,02
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00168	11,60		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00096	20,85		0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00024	25,95		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00048	15,40		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00048	36,90		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00048	175,45		0,08
12984 / ORSE	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	m2	1,0000	674,06		674,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00864	18,00		0,16
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0216	4,90		0,11
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,4000	9,00		45,65
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,4000	6,90		35,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00192	300,00		0,58

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268  
Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02							UNID	
00191 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,48864	5,00	2,44
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0216	12,54	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,16	MATERIAL	726,51	CUSTO TOTAL	810,45	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	42,49	SERV. TERCEIRO	3,29	BDI( 23,3800 %)	189,48	999,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02511 / ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)							m	2,6600
M 12984 / ORSE	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória							m2	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	2,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	2,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,4000

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares							UNID		
88264 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,86	0,86
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,26	1,26
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	1,03732	9,00	19,73
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,66	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	6,23	32,89		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletricista com encargos complementares	UNID
88264 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 1,0000
M 43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95332 / SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID				
00354 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	11,28		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00		0,41
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,90		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	14,00		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,85		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	76,67		0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	175,45		0,01
02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m	1,0500	8,15		8,56
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000022	34,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000044	170,60		0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000044	47,69		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	196,71		0,13
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50		0,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00		0,63

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID				
00354 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000352		7,00		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200		6,90		3,21				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2200		9,00		4,18				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176		300,00		0,05				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792		5,00		0,22				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198		12,54		0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,50	MATERIAL	9,93	CUSTO TOTAL	17,61	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,89	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,3800 %)	4,12	21,73		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva								m	1,0500	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2200	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,2200	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2200	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,2200	

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")						UNID
00356 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012		20,85		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006		36,90		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006		47,69		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006		170,60		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138		11,28		0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003		34,00		0,00
02680 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	m	1,0500		11,93		12,53
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006		175,45		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")						UNID
00356 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	76,67		0,03	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71		0,18	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,00		5,71	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,77	MATERIAL	14,41	CUSTO TOTAL	24,91
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,32	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,3800 %)
						5,82	30,73
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD
M	02680 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva				m	1,0500
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	0,3000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista				h	0,3000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)				h	0,3000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)				h	0,3000

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massaacrílica, lixamento e retoques - Rev 01						UNID				
08624 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000035	269,00			0,01				
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,001575	26,90			0,04				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	175,45			0,01				
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,5000	0,89			0,45				
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,000805	17,50			0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90			0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28			0,02				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	76,67			0,04				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85			0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00			0,01				
43651 / SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	1,5500	4,75			7,36				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000175	12,00			0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,046415	4,50			0,21				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00			0,55				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00			0,86				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71			0,18				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00			0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80			0,00				
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,001575	11,98			0,02				
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00014	16,82			0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58			0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90			0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00			0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,3500	9,00			6,66				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90			3,65				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00			0,07				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54			0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00			0,31				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,88	MATERIAL		9,01	CUSTO TOTAL	19,73	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		5,43	SERV. TERCEIRO		0,41	BDI( 23,3800 %)	4,61	24,34

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01			UNID
08624 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha		un	0,5000
M 43651 / SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas		kg	1,5500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,2500
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor		h	0,3500
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)		h	0,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,2500

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares						UNID		
88267 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,13	1,13
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,31	0,31
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	1,01798	9,00	19,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	5,99	31,61	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	UNID
88267 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95335 / SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	UNID				
11136 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000046	617,95		0,03
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000046	246,00		0,01
MATERIAL						
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	27,90		0,43
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0254697	76,67		1,95
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	27,90		1,28
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,07686266	11,28		0,87
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,36		0,11
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,3080	0,22		0,07
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0200511	14,00		0,28
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00668367	20,85		0,14
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00066809	44,00		0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,15038352	205,00		30,83
03699 / ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA , ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	56,12		56,12
03812 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m	25,5000	10,05		256,28
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00167024	12,00		0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00133619	18,80		0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00520715	18,58		0,10
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00173571	37,80		0,07
07406 / ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg	0,1840	125,75		23,14
10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35		0,35
02645 / ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	370,77		370,77
/	Serrote 40cm	un	0,000046	29,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01					UNID
11136 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10577 / ORSE						
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00009201	15,15	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00253021	26,89	0,07	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00001394	19,90	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00001394	39,00	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,15038352	4,90	0,74	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,06015338	18,00	1,08	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00347143	36,90	0,13	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00066809	15,40	0,01	
00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000	5,00	5,00	
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	8,65	6,66	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,40200938	14,00	47,63	
00209 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,75	5,25	
00314 / ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	2,10	6,30	
00414 / ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	1,0000	16,99	16,99	
00436 / ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli-carbonato)	un	1,0000	89,99	89,99	
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	44,17	5,00	
00663 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,68372601	4,50	12,08	
00865 / ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,48	5,22	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,05012784	196,71	9,86	
01094 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00	
01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000	29,60	29,60	
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,10098	6,69	0,68	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,02668881	7,00	0,19	
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	19,51	1,79	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00347143	175,45	0,61	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,10674768	101,30	10,81	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	100,00	1,30	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698	5,51	2,24	
00868 / SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	27,03	54,06	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,72736	1,33	4,96	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01					UNID
11136 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
03398 / SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un	1,0000	1,86	1,86	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00133619	18,75	0,03	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31	0,04	
02685 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	m	6,3000	8,15	51,35	
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	1,5750	5,21	8,21	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	33,03776	0,76	25,11	
01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	5,0000	1,56	7,80	
01884 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	2,0000	2,91	5,82	
01892 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	4,0000	1,16	4,64	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00233833	11,60	0,03	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0024382	47,69	0,12	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0024382	170,60	0,42	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0012191	34,00	0,04	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00033404	28,00	0,01	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00009201	48,95	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00033404	25,95	0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00233833	10,22	0,02	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,018392	137,75	2,53	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00033404	327,80	0,11	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00066809	13,52	0,01	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,055176	138,48	7,64	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,34048	9,00	63,54	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	12,19104	9,00	231,90	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	17,35722	6,90	253,13	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,46008	9,00	8,75	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,06974	9,00	1,33	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,40200938	5,00	17,01	
07880 / ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,1650	2,67	0,44	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,15038352	12,54	1,89	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,01336739	300,00	4,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01							UNID	
11136 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	264,31	MATERIAL	1.317,62	CUSTO TOTAL	1.899,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.( 111,3600%)	294,34	SERV. TERCEIRO	23,35	BDI( 23,3800 %)	444,14	2.343,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00339 / ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril							un	1,0000
O 00353 / ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")							m	1,5000
O 00354 / ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")							m	6,0000
O 00363 / ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")							un	2,0000
O 00372 / ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")							un	4,0000
O 00681 / ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)							un	1,0000
O 02892 / ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana							un	1,0000
O 03249 / ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo							un	1,0000
O 04429 / ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m							un	1,0000
O 07926 / ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação							un	5,0000
O 08419 / ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA							un	1,0000
O 09140 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C							m	25,0000
O 09379 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m							un	1,0000
O 12370 / ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)							kg	0,1840

CÓDIGO	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conf							UNID	
12367 / ORSE	ormabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m							kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
13201 / ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6	kg	1,7000	61,90	105,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	103,67	CUSTO TOTAL	103,67	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	24,24	127,91	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13201 / ORSE	Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resis							kg	1,7000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conf	UNID
12367 / ORSE	ormabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m	kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	UNID
92394 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	,00000568	250,84	0,00
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	,00000605	10.730,81	0,06
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	,00000693	14.091,87	0,10
MATERIAL					
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3366	0,85	0,29
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3366	2,46	0,83
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3366	1,43	0,48
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1683	1,31	0,22
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1683	1,39	0,23
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3366	0,08	0,03
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1683	0,78	0,13
04741 / SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,0066	130,12	0,86
04222 / SINAPI	Gasolina comum	l	0,01343	6,60	0,09
00712 / SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 8 cm, resiste ncia de 35 mpa, cor natural	m2	1,0038	90,00	90,34
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0568	100,00	5,68
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1683	0,61	0,10
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,17186796	6,90	2,51
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	,17024218	9,00	3,24

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	87,87	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	108,41

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)					m3	0,0568



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	UNID
92394 / SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00712 / SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa, c	m2 1,0038
M 04741 / SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3 0,0066
O 88260 / SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h 0,1683
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h 0,1683
O 91277 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp	chp 0,0055
O 91278 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi	chi 0,0787
O 91283 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	chp 0,0038
O 91285 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr	chi 0,0804

CÓDIGO	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	UNID				
01712 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19		3,16
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82		0,00
MATERIAL						
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,003732	175,45		0,65
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,003732	36,90		0,14
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,033588	18,00		0,60
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,08397	4,90		0,41
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,08397	205,00		17,21
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,001866	37,80		0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,042918	11,28		0,48
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,005598	18,58		0,10
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,014928	76,67		1,14
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,755906	4,50		7,90
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,014928	7,00		0,10
01027 / ORSE	Fossa séptica oms p/ 50 pessoas (v=3390l) - 06 anéis de 1,20m	un	1,0000	934,38		934,38
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,02799	196,71		5,51
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,899588	14,00		26,59
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,011196	14,00		0,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)							UNID
01712 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,003732		20,85		0,08	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	18,6600		6,90		272,13	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,007464		300,00		2,24	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,08397		12,54		1,05	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,899588		5,00		9,50	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		128,75	MATERIAL	994,13	CUSTO TOTAL	1.282,25
EQUIPAMENTO		3,20	ENC.( 111,3600%)		143,38	SERV. TERCEIRO	12,79	BDI( 23,3800 %)
						299,79	1.582,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 01027 / ORSE	Fossa séptica oms p/ 50 pessoas (v=3390l) - 06 anéis de 1,20m						un	1,0000
O 00068 / ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau d						m3	2,2640
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						m3	5,6540

CÓDIGO	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	UNID					
10234 / ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128		7,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096		14,00		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032		20,85		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000032		175,45		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368		11,28		0,00
00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050		43,33		0,22
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288		14,00		0,23
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00024		196,71		0,05
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128		76,67		0,01
02208 / ORSE	Terra vegetal	m3	0,0800		162,85		13,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,015056		4,50		0,07

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio						UNID				
10234 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,1000		3,15		0,32				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000048		18,58		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000016		37,80		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00072		205,00		0,15				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00072		4,90		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288		18,00		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000032		36,90		0,00				
11005 / ORSE	Gramma esmeralda em placas	m2	1,0000		15,05		15,05				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)	h	0,0800		7,84		1,33				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800		6,90		1,17				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064		300,00		0,02				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072		12,54		0,01				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288		5,00		0,08				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,18	MATERIAL	29,31	CUSTO TOTAL	31,92	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,32	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,3800 %)	7,46	39,38		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00140 / ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar							m3	0,0050		
M 02208 / ORSE	Terra vegetal							m3	0,0800		
M 03800 / ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)							kg	0,1000		
M 11005 / ORSE	Gramma esmeralda em placas							m2	1,0000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0800		
O 10581 / ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro							h	0,0800		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0800		
P 44503 / SINAPI	Jardineiro (horista)							h	0,0800		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção simples						UNID
03401 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001		37,80		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002		170,60		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001		34,00		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002		47,69		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002		36,90		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002		175,45		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036		18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,90		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036		14,00		0,29
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00015		76,67		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004		20,85		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012		14,00		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002		26,89		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046		11,28		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		196,71		0,06
01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000		3,40		3,40
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016		7,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01595		4,50		0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000		6,90		1,46
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1000		9,00		1,90
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008		300,00		0,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009		12,54		0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036		5,00		0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,59	MATERIAL	4,01	CUSTO TOTAL	7,50
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,77	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,3800 %)
						1,75	9,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção simples			UNID
03401 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,1000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h	0,1000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)		h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,1000

CÓDIGO	Interruptor 02 seções simples						UNID
03402 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
01119 / ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	1,0000		6,50		6,50
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135		205,00		0,28
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018		14,00		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006		20,85		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000225		76,67		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069		11,28		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003		175,45		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015		34,00		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		14,00		0,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		196,71		0,09
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003		170,60		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024		7,00		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003		36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054		18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,90		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003		26,89		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003		47,69		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015		37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045		18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023925		4,50		0,11
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500		9,00		2,85
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500		6,90		2,19

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 02 seções simples							UNID		
03402 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,03054	5,00	0,15
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00012	300,00	0,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00135	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,38	MATERIAL	7,46	CUSTO TOTAL	12,71	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,66	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,3800 %)	2,97	15,68		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01119 / ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1500	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1500	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1500	

CÓDIGO	Interruptor 03 seções simples						UNID
03403 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	76,67		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,85		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	14,00		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	11,28		0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00	
01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un	1,0000	3,00		3,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	196,71		0,12	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Interruptor 03 seções simples							UNID		
03403 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90	0,01					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90	2,92					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,00	3,80					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,18	MATERIAL	4,24	CUSTO TOTAL	11,23	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		3,54	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,3800 %)	2,63	13,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01121 / ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,2000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2000

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro						UNID
11941 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32		
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro				UNID
11941 / ORSE					m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016096	76,67	0,12
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	11,28	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	175,45	0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,76	1,03
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
12790 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	m2	1,0000	465,00	465,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	14,00	0,02
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,85	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	196,71	0,59
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,90	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000	9,00	19,02
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0120	6,90	14,76
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro							UNID		
11941 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0008048	300,00	0,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,98	MATERIAL	472,72	CUSTO TOTAL	507,87	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	17,80	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)	118,74	626,61		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 12790 / ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro							m2	1,0000	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0030	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,0000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,0000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000	

CÓDIGO	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	UNID				
12561 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00		0,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	196,71		0,03
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00002	47,69		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	14,00		0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,85		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00007	76,67		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	11,28		0,00
13285 / ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1,0000	31,65		31,65
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00001	34,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00002	170,60		0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00002	26,89		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar							UNID				
12561 / ORSE								un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,00654		4,50		0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,00045		205,00		0,09
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,1000		9,00		1,90
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00045		12,54		0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,01018		5,00		0,05
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00004		300,00		0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,90	MATERIAL	31,94	CUSTO TOTAL	33,91	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	1,00	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,3800 %)	7,93	41,84				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD	
M 13285 / ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar									un	1,0000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista									h	0,1000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)									h	0,1000	

CÓDIGO	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado			UNID	
02169 / ORSE				m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
	MATERIAL				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,008712	14,00	0,12
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000672	44,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,06534	4,90	0,32
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	UNID			
02169 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,06534	205,00	13,39
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,026136	18,00	0,47
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,001062	37,80	0,04
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,003186	18,58	0,06
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,001344	18,80	0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00168	12,00	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,254402	4,50	5,64
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01158	7,00	0,08
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,02178	196,71	4,28
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,478136	14,00	20,69
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,002124	175,45	0,37
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,002352	11,60	0,03
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,002352	10,22	0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000336	327,80	0,11
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000672	13,52	0,01
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,001344	18,75	0,03
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30	95,53
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,76	193,80
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,002124	36,90	0,08
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,033396	11,28	0,38
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,01158	76,67	0,89
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000336	28,00	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000336	25,95	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000672	15,40	0,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,002904	20,85	0,06
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	10,6200	6,90	154,88
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,3600	9,00	63,92
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,00	6,85

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado							UNID	
02169 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	9,00	3,42
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,06534	12,54	0,82
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	1,478136	5,00	7,39
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,005808	300,00	1,74
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	108,38	MATERIAL	451,04	CUSTO TOTAL		690,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)	120,69	SERV. TERCEIRO	9,95	BDI( 23,3800 %)		161,34	851,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						m3	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	3,0000
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	3,0000
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	3,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0000

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UNID			
07759 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000525	18,58	0,01
07388 / ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar	un	1,0000	152,61	152,61
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000175	37,80	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01575	205,00	3,23
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000175	37,80	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000175	19,57	0,00
03590 / ORSE	Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar	un	1,0000	299,89	299,89
02384 / ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,0000	42,79	42,79
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,279125	4,50	1,26
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3563	14,00	4,99
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0028	7,00	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira						UNID			
07759 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00525	196,71	1,03					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0021	14,00	0,03					
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0007	60,00	0,04					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0007	20,85	0,01					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0028	76,67	0,21					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00805	11,28	0,09					
11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un	1,0000	50,56	50,56					
06136 / SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un	1,0000	220,50	220,50					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00035	175,45	0,06					
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0007	32,30	0,02					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01575	4,90	0,08					
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,001925	29,00	0,06					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0063	18,00	0,11					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00035	36,90	0,01					
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00105	49,00	0,05					
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001225	27,49	0,03					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,7500	6,90	25,52					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,7500	9,00	33,29					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01575	12,54	0,20					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3563	5,00	1,78					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0014	300,00	0,42					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		27,82	MATERIAL	790,20	CUSTO TOTAL	851,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	30,99	SERV. TERCEIRO	2,40	BDI( 23,3800 %)	199,06	1.050,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)								cj	1,0000
M 02384 / ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar								un	1,0000
M 03590 / ORSE	Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar								un	1,0000
M 07388 / ORSE	Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar								un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UNID
07759 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 06136 / SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un 1,0000
M 11683 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,7500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 1,7500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,7500

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022						UNID
06086 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002145		18,58		0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004252		18,80		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000715		37,80		0,03
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005315		12,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7861532		4,50		3,54
05161 / ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000		4,00		8,00
05207 / ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polycarbonato	un	1,0000		66,89		66,89
05240 / ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	1,0000		6,69		6,69
06313 / ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000		0,89		0,89
02360 / ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000		6,21		6,21
02260 / ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	1,0000		2,13		2,13
01784 / ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	1,0000		0,79		0,79
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0071064		7,00		0,05
01200 / ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel d= 1/2"	un	5,0000		1,63		8,15
00980 / ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m	20,0000		0,26		5,20
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0133245		196,71		2,62
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9042894		14,00		12,66
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002126		13,52		0,00
07098 / SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un	1,0000		3,53		3,53
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000469		27,49		0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000402		49,00		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022					UNID
06086 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000268	60,00	0,02	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000268	32,30	0,01	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004252	18,75	0,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00143	175,45	0,25	
06036 / SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un	1,0000	13,61	13,61	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000737	29,00	0,02	
09813 / SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de ag ua predial (nbr 15561)	m	6,0000	5,51	33,06	
09856 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	2,5000	7,32	18,30	
12773 / SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoa ria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un	1,0000	169,08	169,08	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0204309	11,28	0,23	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0071064	76,67	0,54	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0017766	20,85	0,04	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0053298	14,00	0,07	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002126	44,00	0,01	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001063	327,80	0,03	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000067	19,57	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0399735	4,90	0,20	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0159894	18,00	0,29	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0399735	205,00	8,19	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00143	36,90	0,05	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000067	37,80	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002126	15,40	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001063	25,95	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001063	28,00	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007441	11,60	0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007441	10,22	0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,6700	9,00	12,75	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,1500	6,90	104,27	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0630	9,00	20,22	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0399735	12,54	0,50	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022							UNID
06086 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0035532		300,00			1,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9042894		5,00			4,52
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	64,94	MATERIAL	383,68	CUSTO TOTAL	527,00	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	72,29	SERV. TERCEIRO	6,09	BDI( 23,3800 %)	123,21	650,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00980 / ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"						m	20,0000
M 01200 / ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel d= 1/2"						un	5,0000
M 01784 / ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"						un	1,0000
M 02260 / ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar						un	1,0000
M 02360 / ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"						un	1,0000
M 05161 / ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"						un	2,0000
M 05207 / ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato						un	1,0000
M 05240 / ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"						un	1,0000
M 06313 / ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno						UN	1,0000
M 07098 / SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial						un	1,0000
M 09813 / SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1						m	6,0000
M 09856 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial						m	2,5000
M 12773 / SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe						un	1,0000
M 06036 / SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"						un	1,0000
O 00006 / ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida						m3	0,0200
O 00026 / ORSE	Coleta e carga manuais de entulho						m3	0,0200
O 00076 / ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação						m3	1,3200
O 02476 / ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"						m	0,6000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						m3	1,3200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,6700
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	1,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,6700
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,6700

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022		UNID
06086 / ORSE			un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6700

CÓDIGO	Limpeza geral							UNID			
02450 / ORSE								m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,00003	18,58		0,00
02414 / ORSE	Vassoura piaçava						un	0,0500	11,90		0,60
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,00941	4,50		0,04
01997 / ORSE	Sabão em pó						kg	0,0050	10,77		0,05
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,00008	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,00015	196,71		0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,01018	14,00		0,14
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,00006	14,00		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,00045	205,00		0,09
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,00045	4,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00018	18,00		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,00002	36,90		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,00002	175,45		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,00023	11,28		0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,00008	76,67		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00002	20,85		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,00001	37,80		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000	6,90		1,46
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00004	300,00		0,01
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00045	12,54		0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,01018	5,00		0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,69	MATERIAL	0,95	CUSTO TOTAL	2,48	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,77	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,3800 %)	0,58	3,06			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Limpeza geral	UNID	
02450 / ORSE		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01997 / ORSE	Sabão em pó	kg	0,0050
M 02414 / ORSE	Vassoura piaçava	un	0,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000

CÓDIGO	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024							UNID		
98524 / SINAPI								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2132	0,08	0,02
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2132	1,43	0,30
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2132	0,85	0,18
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2132	2,46	0,52
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2132	1,39	0,30
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,2132	0,61	0,13
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	21771984	6,90	3,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	4,62	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	1,08	5,70		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,2132

CÓDIGO	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024					UNID
97599 / SINAPI						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2316562	1,26	0,29	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 78		RptRelacaoComposicoesEmprForm		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024						UNID				
97599 / SINAPI							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,2316562		0,86		0,20				
38774 / SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un	1,0000		10,60		10,60				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316562		0,08		0,02				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316562		1,43		0,33				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316562		0,85		0,20				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2316562		2,46		0,57				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,18308698		9,00		3,48				
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,05721462		7,05		0,85				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	16,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	3,85	20,30		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M	38774 / SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas							un	1,0000	
O	88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,0551562	
O	88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,1765	

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt						UNID
13031 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00026		47,69		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00026		170,60		0,04
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00013		34,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00324		18,00		0,06
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0081		4,90		0,04
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00026		26,89		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0081		205,00		1,66
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		175,45		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00414		11,28		0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt						UNID				
13031 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00131		76,67		0,10				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00036		20,85		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00108		14,00		0,02				
39387 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,0000		8,09		16,18				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005		37,80		0,00				
02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,0000		1,00		4,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,18324		14,00		2,57				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0027		196,71		0,53				
01345 / ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1,0000		44,95		44,95				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00144		7,00		0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015		18,58		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,13207		4,50		0,59				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000		6,90		7,29				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,3000		9,00		24,73				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0081		12,54		0,10				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,18324		5,00		0,92				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00072		300,00		0,22				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,15	MATERIAL	70,60	CUSTO TOTAL	103,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	16,87	SERV. TERCEIRO	1,24	BDI( 23,3800 %)	24,28	128,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	39387 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13								un	2,0000
M	01345 / ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w								un	1,0000
O	07882 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente								un	4,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,5000
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,5000
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,5000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev01						UNID				
12103 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00324		18,00		0,06				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001		36,90		0,00				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00026		47,69		0,01				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00026		170,60		0,04				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,13207		4,50		0,59				
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00013		34,00		0,00				
02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4,0000		1,00		4,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00144		7,00		0,01				
01344 / ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	un	1,0000		28,50		28,50				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0081		4,90		0,04				
39386 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un	2,0000		5,64		11,28				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001		175,45		0,02				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00414		11,28		0,05				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00131		76,67		0,10				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00036		20,85		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00108		14,00		0,02				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,18324		14,00		2,57				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00026		26,89		0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0081		205,00		1,66				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005		37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015		18,58		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0027		196,71		0,53				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000		6,90		7,29				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	1,3000		9,00		24,73				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,18324		5,00		0,92				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0081		12,54		0,10				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00072		300,00		0,22				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		15,15	MATERIAL		49,29	CUSTO TOTAL	82,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		16,87	SERV. TERCEIRO		1,24	BDI( 23,3800 %)	19,30	101,85

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	UNID
12103 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 39386 / SINAPI	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	un 2,0000
M 01344 / ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	un 1,0000
O 07882 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 4,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	UNID			
00201 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	617,95	0,04
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00	0,01
MATERIAL					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71	0,30
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
08877 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	1,0000	44,80	44,80
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074	7,00	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07688	4,50	0,35
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	29,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	48,95	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes						UNID			
00201 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	175,45		0,01				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00074	76,67		0,06				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15		0,00				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,00		11,41				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90		5,83				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,16	MATERIAL	44,76	CUSTO TOTAL	62,74	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,05		ENC.( 111,3600%)	9,08	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	14,67	77,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 08877 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)								m	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,6000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,4000

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3						UNID
04555 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001092	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000364	37,80		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000072	18,80		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m) rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID			
04555 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000036	44,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,002448	205,00	0,50
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000072	18,75	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00009	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0460244	4,50	0,21
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004352	7,00	0,00
01611 / ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	28,10	28,10
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000816	196,71	0,16
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0553792	14,00	0,78
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000036	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000018	327,80	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003264	14,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001088	20,85	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004352	76,67	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0012512	11,28	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000728	175,45	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,4522	0,76	0,34
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	100,00	0,11
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,002448	4,90	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000126	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000126	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000018	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000018	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000036	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000728	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009792	18,00	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800	9,00	3,42
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3640	6,90	5,31
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002176	300,00	0,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,002448	12,54	0,03
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0553792	5,00	0,28

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3							UNID	
04555 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	4,13	MATERIAL	30,27	CUSTO TOTAL	39,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	4,60	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI( 23,3800 %)	9,21	48,59	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01611 / ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)							m	1,0000
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0010
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3600
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1800
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3600

CÓDIGO	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	UNID					
12426 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00014	44,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00315	4,90		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00014	20,85		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00315	205,00		0,65	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00035	12,00		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00028	18,80		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04578	4,50		0,21	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00056	7,00		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00105	196,71		0,21	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00042	14,00		0,01	
13230 / ORSE	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	un	1,0000	399,16		399,16	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00007	327,80		0,02	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00028	18,75		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00161	11,28		0,02	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00014	13,52		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00056	76,67		0,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar							UNID	
12426 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,00126	18,00	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú					Un	0,00049	10,22	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22					un	0,00049	11,60	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha					un	0,00007	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face					un	0,00007	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira					un	0,00014	15,40	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,07126	14,00	1,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,7000	9,00	13,32
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00315	12,54	0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00028	300,00	0,08
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,07126	5,00	0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,30	MATERIAL	401,36	CUSTO TOTAL		415,16	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,02	SERV. TERCEIRO	0,48	BDI( 23,3800 %)		97,06	512,22
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 13230 / ORSE	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar							un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,7000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,7000

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm						UNID
08228 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00014		15,40		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,003186		4,90		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0012744		18,00		0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000016		36,90		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,003186		205,00		0,65

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm						UNID
08228 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00007	25,95			0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00007	28,00			0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00049	11,60			0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00049	10,22			0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001062	196,71			0,21
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005664	7,00			0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0465328	4,50			0,21
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00035	12,00			0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00028	18,80			0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000024	18,58			0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000008	37,80			0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00014	44,00			0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000016	175,45			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005664	76,67			0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0016284	11,28			0,02
10841 / SINAPI	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, fo rmato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm	m2	1,0500	275,47			289,24
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004248	14,00			0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00007	327,80			0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001416	20,85			0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0720744	14,00			1,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,9044	0,76			0,69
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00216	100,00			0,22
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00028	18,75			0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00014	13,52			0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,7000	9,00			13,32
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0080	6,90			0,12
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002832	300,00			0,09
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003186	12,54			0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0720744	5,00			0,36
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,36	MATERIAL	292,37	CUSTO TOTAL	306,30
						PREÇO TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,08	SERV. TERCEIRO	0,49	BDI( 23,3800 %)	71,61	377,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 10841 / SINAPI	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, formato menor ou ig							m2 1,0500
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccã							m3 0,0020
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h 0,7000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h 0,7000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						UNID
02306 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71		0,18	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00	
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	76,67		0,04	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50		0,20	
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64		7,50	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28		0,02	
03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,3000	2,66		0,80	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90		0,05	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50		0,02	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1						UNID
02306 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004		36,90		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036		14,00		0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000		9,00		7,61
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000		6,90		2,92
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027		12,54		0,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024		300,00		0,07
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108		5,00		0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,98	MATERIAL	10,17	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	5,55	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,3800 %)
						4,94	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)					l	0,1800
M 03768 / SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150					un	0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor					h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)					h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,2000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID
02288 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108		14,00		0,86
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009		196,71		0,18
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048		7,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498		4,50		0,20
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002		12,00		0,00
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016		16,82		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional						UNID				
02288 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28		0,02					
07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	0,1800	32,87		5,92					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01					
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01					
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90		0,05					
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50		0,02					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00048	76,67		0,04					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85		0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01					
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,00		7,61					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,98	MATERIAL	7,87	CUSTO TOTAL	18,81	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,55	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,3800 %)	4,40	23,21		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 07356 / SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco							l	0,1800		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000		
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000		
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 90		RptRelacaoComposicoesEmprFor			

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	UNID
02288 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	UNID
02304 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,2500	0,89	0,22
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,85	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	11,28	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	76,67	0,02
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10
02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,0900	14,94	1,34
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	196,71	0,09
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000	6,90	1,46
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000	9,00	3,80
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2							UNID	
02304 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,03054	5,00	0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00135	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,49	MATERIAL	2,52	CUSTO TOTAL	7,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,3800 %)	1,87	9,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02446 / ORSE	Zarcão anticorrosivo							l	0,0900
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,2500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,2000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1000

CÓDIGO	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo						UNID
02310 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	26,90		0,07	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00162	18,00		0,03	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00135	196,71		0,27	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00	
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00138	17,50		0,02	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00405	4,90		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018	20,85		0,00	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00006	269,00		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45		0,01	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,89		0,36	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00207	11,28		0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00072	76,67		0,06	
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00024	16,82		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo							UNID	
02310 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
01032 / ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900	32,91		2,96			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00072	7,00		0,01			
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64		7,50			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,06747	4,50		0,30			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00			
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0027	11,98		0,03			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09162	14,00		1,28			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00405	205,00		0,83			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00054	14,00		0,01			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	9,00		11,41			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00405	12,54		0,05			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09162	5,00		0,46			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00036	300,00		0,11			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,47	MATERIAL	13,69	CUSTO TOTAL	30,10	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	8,32	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,3800 %)	7,04	
								37,14	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 02305 / ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1							m2	1,0000
O 02308 / ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1							m2	1,0000

CÓDIGO	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização							UNID
10170 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	10,0000		0,76		7,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualr							UNID	
10170 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01753 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado					m2	1,0000	50,00	50,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	7,60	CUSTO TOTAL	57,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	50,00	BDI( 23,3800 %)	13,47	71,07	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	10,0000
S 01753 / ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado							m2	1,0000

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr						UNID
07324 / ORSE	ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,17306	14,00		2,42	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	15,40		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00005	28,00		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00765	4,90		0,04	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00306	18,00		0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00034	20,85		0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00024	36,90		0,01	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00136	76,67		0,10	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00765	205,00		1,57	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00391	11,28		0,04	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00005	25,95		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00024	175,45		0,04	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	18,75		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00005	327,80		0,02	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00035	10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00035	11,60		0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00025	12,00		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr						UNID				
07324 / ORSE	ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base						m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00255	196,71		0,50					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00136	7,00		0,01					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,14562	4,50		0,66					
02540 / ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,5200	3,50		1,82					
02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4,0000	1,67		6,68					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00102	14,00		0,01					
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0002	18,80		0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00036	18,58		0,01					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00012	37,80		0,00					
06897 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	1,0500	106,42		111,74					
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	44,00		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2000	6,90		17,50					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5000	9,00		9,51					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00068	300,00		0,20					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00765	12,54		0,10					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,17306	5,00		0,87					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		12,78	MATERIAL	125,62	CUSTO TOTAL	153,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		14,23	SERV. TERCEIRO	1,17	BDI( 23,3800 %)	35,96	189,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 02540 / ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos							kg	0,5200		
M 02684 / ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar							kg	4,0000		
M 06897 / ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual							m2	1,0500		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,2000		
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,5000		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,5000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,2000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m				UNID
00005 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001848	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007296	14,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002432	20,85	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009728	76,67	0,07
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027968	11,28	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001232	175,45	0,02
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,8088	0,76	1,37
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00432	100,00	0,43
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000616	37,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001232	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021888	18,00	0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,005472	4,90	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,005472	205,00	1,12
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1237888	14,00	1,73
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0972056	4,50	0,44
01772 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.110,54	2.110,54
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009728	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001824	196,71	0,36
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,00	11,41
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6160	6,90	8,98
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m							UNID		
00005 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005472		12,54		0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1237888		5,00		0,62			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004864		300,00		0,15			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,65	MATERIAL	2.102,11	CUSTO TOTAL	2.123,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		10,74	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI( 23,3800 %)	496,44	2.619,78	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01772 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m							un	1,0000	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0040	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000	
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000	
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000	

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID
00051 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00			0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	617,95			0,06
MATERIAL							
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,60			3,60
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00			0,10
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90			0,07
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89			0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15			0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90			0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90			0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80			0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58			0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022						UNID				
00051 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2536		4,50		1,14				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023		7,00		0,02				
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000		6,69		26,76				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045		196,71		0,89				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054		14,00		4,28				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135		205,00		2,77				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069		11,28		0,08				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002		48,95		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004		175,45		0,07				
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p ostes para fixacao)	m2	1,0000		250,00		250,00				
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500		18,31		2,75				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018		14,00		0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006		20,85		0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0023		76,67		0,18				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,0000		9,00		19,02				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000		6,90		29,17				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012		300,00		0,36				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135		12,54		0,17				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054		5,00		1,53				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		22,80	MATERIAL		327,35	CUSTO TOTAL	377,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,08	ENC.( 111,3600%)		25,39	SERV. TERCEIRO		2,06	BDI( 23,3800 %)	88,30	465,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR									UN	QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)									m	4,0000
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m									m	1,0000
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca									m2	1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)									kg	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente									h	2,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro									h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID
00051 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-2 20v, inclusive aterramento	UNID			
03292 / ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00	0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	196,71	2,66
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00	8,30
12118 / SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un	1,0000	16,91	16,91
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	11,28	0,23
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0067	76,67	0,51
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,85	0,04
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	14,00	0,08
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,00	1,80
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00	0,02
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0010	170,60	0,17
00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	m	17,0000	4,24	72,08
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69	0,05
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	9,0000	5,21	46,89
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00	0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90	0,20
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89	0,03
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,00	95,11
	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-2							UNID	
03292 / ORSE								pt	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI									
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,9162	5,00	4,58
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0405	12,54	0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0036	300,00	1,08
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	72,60	MATERIAL	164,71	CUSTO TOTAL	324,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	80,85	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,3800 %)	75,83	400,16	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00944 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2							m	17,0000
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva							m	9,0000
M 12118 / SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a							un	1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m							un	0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	5,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	5,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID
03539 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000515		617,95		0,32
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000515		246,00		0,13
MATERIAL							
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000515		29,90		0,02
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075		12,00		0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00103		15,15		0,02
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200		18,31		0,37
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0532908		205,00		10,92

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens				UNID
03539 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	68,79	206,37
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49	242,49
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051924	37,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00155772	18,58	0,03
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00103	26,89	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,92351484	4,50	4,16
01824 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 70 x 210cm	un	1,0000	739,24	739,24
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00895892	7,00	0,06
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0177636	196,71	3,49
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,20555632	14,00	16,88
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02723752	11,28	0,31
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00895892	76,67	0,69
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00236848	20,85	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00710544	14,00	0,10
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00103	48,95	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00103848	175,45	0,18
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,76	3,64
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00	1,14
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0532908	4,90	0,26
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00103848	36,90	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02131632	18,00	0,38
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID	
03539 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	5,1924	6,90 75,73	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	1,5000	9,00 28,53	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	5,1500	9,00 97,97	
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,20555632	5,00 6,03	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00473696	300,00 1,42	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0532908	12,54 0,67	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	95,68	MATERIAL	1.398,33	CUSTO TOTAL		1.609,13 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,45	ENC.( 111,3600%)	106,55	SERV. TERCEIRO	8,12	BDI( 23,3800 %)		376,21 1.985,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01769 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali							un	1,0000
O 01804 / ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens							un	1,0000
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em							un	1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UNID				
03540 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000515	246,00		0,13
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000515	617,95		0,32
MATERIAL						
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,20555632	14,00		16,88
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19		168,19
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,76		3,64
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00103848	36,90		0,04
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00710544	14,00		0,10

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03540 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00236848	20,85	0,05	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00895892	76,67	0,69	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02723752	11,28	0,31	
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	18,31	0,37	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00103848	175,45	0,18	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02131632	18,00	0,38	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00	1,14	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00	0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00103	48,95	0,05	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0177636	196,71	3,49	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01	
01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm	un	1,0000	871,98	871,98	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,92351484	4,50	4,16	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	12,00	0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00155772	18,58	0,03	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051924	37,80	0,02	
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49	242,49	
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	68,79	206,37	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00895892	7,00	0,06	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0532908	205,00	10,92	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0532908	4,90	0,26	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00103	26,89	0,03	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00103	15,15	0,02	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000515	29,90	0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,00	28,53	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,1924	6,90	75,73	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID	
03540 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	5,1500	9,00	97,97
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00473696	300,00	1,42
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0532908	12,54	0,67
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,20555632	5,00	6,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	95,68	MATERIAL	1.531,07	CUSTO TOTAL	1.741,87	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,45	ENC.( 111,3600%)	106,55	SERV. TERCEIRO	8,12	BDI( 23,3800 %)	407,25	2.149,12	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01757 / ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento							un	1,0000
O 01769 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali							un	1,0000
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em							un	1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens						UNID
03541 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000515	246,00		0,13	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000515	617,95		0,32	
MATERIAL							
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,92351484	4,50		4,16	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80		0,05	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0532908	4,90		0,26	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,02131632	18,00		0,38	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00103848	36,90		0,04	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00		0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00103	48,95		0,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens					UNID
03541 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60	0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22	0,01	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00103	26,89	0,03	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75	0,01	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00	1,14	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,76	3,64	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00103848	175,45	0,18	
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	18,31	0,37	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00710544	14,00	0,10	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00236848	20,85	0,05	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00895892	76,67	0,69	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,02723752	11,28	0,31	
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	68,79	206,37	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00103	15,15	0,02	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	12,00	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00155772	18,58	0,03	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00051924	37,80	0,02	
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49	242,49	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,20555632	14,00	16,88	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00	0,01	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0177636	196,71	3,49	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0532908	205,00	10,92	
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00895892	7,00	0,06	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000515	29,90	0,02	
01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm	un	1,0000	1.140,45	1.140,45	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,00	28,53	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	5,1500	9,00	97,97	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,1924	6,90	75,73	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens							UNID	
03541 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	,20555632	5,00	6,03
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	,00473696	300,00	1,42
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0532908	12,54	0,67
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	95,68	MATERIAL	1.799,54	CUSTO TOTAL	2.010,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,45	ENC.( 111,3600%)	106,55	SERV. TERCEIRO	8,12	BDI( 23,3800 %)	470,02	2.480,36	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 01769 / ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de ali							un	1,0000
O 01800 / ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento							un	1,0000
O 08957 / ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos							un	3,0000
O 12632 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em							un	1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	UNID				
09429 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000375	617,95		0,23
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000375	246,00		0,09
MATERIAL						
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00075	48,95		0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,76		6,87
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01137	196,71		2,24
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00		2,16
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000766	175,45		0,13
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0080	18,31		0,15
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,004548	14,00		0,06
01823 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm	un	2,0000	715,92		1.431,84
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,005689	7,00		0,04
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,771644	14,00		10,80
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00075	15,15		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças						UNID
09429 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001516	20,85	0,03		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,005689	76,67	0,44		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,013644	18,00	0,25		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,017434	11,28	0,20		
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	6,0000	4,00	24,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03411	4,90	0,17		
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00075	26,89	0,02		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,605653	4,50	2,73		
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000375	29,90	0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03411	205,00	6,99		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000766	36,90	0,03		
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49	242,49		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000383	37,80	0,01		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001149	18,58	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	3,7500	9,00	71,33		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,8300	6,90	55,86		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003032	300,00	0,91		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03411	12,54	0,43		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,771644	5,00	3,86		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	60,18	MATERIAL	1.731,15	CUSTO TOTAL	1.863,86
EQUIPAMENTO	0,32	ENC.( 111,3600%)	67,01	SERV. TERCEIRO	5,20	BDI( 23,3800 %)	435,77
							2.299,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis					un	6,0000
M 01823 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm					un	2,0000
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar					cj	1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)					kg	0,0080
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã					m3	0,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	3,7500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	UNID
09429 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 3,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 3,7500
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 3,7500

CÓDIGO	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021							UNID	
13096 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
13857 / ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador					m2	1,0000	695,38	695,38
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	695,38	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	695,38	BDI( 23,3800 %)	162,58	857,96	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
S 13857 / ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador							m2	1,0000

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho						UNID
12980 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000025	28,00		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00005	15,40		0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	18,75		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00005	13,52		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000025	327,80		0,01	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000175	10,22		0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000175	11,60		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00005	44,00		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000025	25,95		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00117	36,90		0,04	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02106	18,00		0,38	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclu	UNID			
12980 / ORSE	sive dobradiças e trancas/ferrolho	m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,05265	4,90	0,26
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,00112	39,00	0,04
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,00112	19,90	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,05265	205,00	10,79
40425 / SINAPI	Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	kg	0,2700	8,71	2,35
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00
08809 / ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	kg	0,3550	11,07	3,93
08806 / ORSE	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)	kg	4,3000	11,07	47,60
07504 / ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	kg	7,8600	9,87	77,58
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000585	37,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001755	18,58	0,03
08810 / ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	kg	0,1050	11,07	1,16
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000125	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,933075	4,50	4,20
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00936	7,00	0,07
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01755	196,71	3,45
00261 / ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m	0,5300	14,06	7,45
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,19106	14,00	16,67
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00117	175,45	0,21
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00234	20,85	0,05
10935 / SINAPI	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola fi nal = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2	0,7100	49,93	35,45
10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	1,7300	33,41	57,80
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,02691	11,28	0,30
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00936	76,67	0,72
08811 / ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m	0,1800	19,21	3,46
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00702	14,00	0,10
21013 / SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m	3,7300	74,07	276,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,8500	6,90	85,32
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500	9,00	4,76
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	5,6000	9,00	106,53
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclu							UNID	
12980 / ORSE	sive dobradiças e trancas/ferrolho							m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,05265	12,54	0,66				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,19106	5,00	5,96				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00468	300,00	1,40				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		93,02	MATERIAL	538,98	CUSTO TOTAL	743,61	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		103,59	SERV. TERCEIRO	8,02	BDI( 23,3800 %)	173,86	917,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 10935 / SINAPI	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, n							m2	0,7100
M 10997 / SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm							kg	1,7300
M 21013 / SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)							m	3,7300
M 40425 / SINAPI	Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2)							kg	0,2700
M 00261 / ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)							m	0,5300
M 07504 / ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)							kg	7,8600
M 08806 / ORSE	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)							kg	4,3000
O 08495 / ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	5,8500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,2500
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							h	5,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,2500
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)							h	5,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	5,8500

CÓDIGO	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço ecovado, fosco.						UNID
13937 / ORSE							Un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00003	617,95		0,02	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00003	246,00		0,01	
	MATERIAL						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço ecovado,fosco.						UNID			
13937 / ORSE							Un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01962		4,50		0,09			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00021		76,67		0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054		18,00		0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045		196,71		0,09			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018		14,00		0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006		20,85		0,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00021		7,00		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069		11,28		0,01			
14734 / ORSE	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço ecovado, fosco.	un	1,0000		99,95		99,95			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00006		48,95		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054		14,00		0,43			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,90		0,01			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006		26,89		0,00			
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00006		15,15		0,00			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00003		29,90		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135		205,00		0,28			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3000		9,00		5,71			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,70	MATERIAL	101,59	CUSTO TOTAL	107,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03		ENC.( 111,3600%)	3,01	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,3800 %)	25,14	132,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 14734 / ORSE	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço ecovado, fosco.								un	1,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,3000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,3000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12224 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un 0,0000033 23.186,44 0,08
	MATERIAL	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg 1,99309 1,33 2,65
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 1,49479 0,76 1,14
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un 0,00024 175,45 0,04
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,01196 11,28 0,13
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,00384 76,67 0,29
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,00104 20,85 0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,00312 14,00 0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,04323 2,46 0,11
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 0,01331 100,00 1,33
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,04323 0,85 0,04
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,04323 1,43 0,06
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,04323 0,08 0,00
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,03487 0,01 0,00
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,00836 0,61 0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,03487 0,89 0,03
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,00836 1,39 0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un 0,37452 4,50 1,69
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0078 196,71 1,53
10788 / ORSE	Pá quadrada	un 0,00024 36,90 0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,00056 10,22 0,01
08829 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref. 904311, Cemar ou similar	un 1,0000 135,59 135,59
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,00056 11,60 0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un 0,00008 28,00 0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un 0,00032 34,00 0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un 0,00064 170,60 0,11
11247 / ORSE	Serra mármore	un 0,00008 327,80 0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,00032 18,75 0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un 0,00008 25,95 0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un 0,00064 47,69 0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,00936 18,00 0,17

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores							UNID
12224 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0234		4,90		0,11	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00064		26,89		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0234		205,00		4,80	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00016		44,00		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00016		15,40		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00012		37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00036		18,58		0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00032		18,80		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,52936		14,00		7,41	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0004		12,00		0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00016		13,52		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00416		7,00		0,03	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,03515976		8,61		0,64	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	3,2000		9,00		60,87	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,8000		9,00		15,22	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,20853723		6,90		17,63	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0234		12,54		0,29	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00208		300,00		0,62	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,52936		5,00		2,65	
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,02035		0,90		0,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		44,64	MATERIAL	160,05	CUSTO TOTAL	258,07
EQUIPAMENTO		0,08	ENC.( 111,3600%)	49,72	SERV. TERCEIRO	3,58	BDI( 23,3800 %)	60,34
							318,41	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 08829 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou	un	1,0000					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,2000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,8000					
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,2000					
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3	0,0110					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID
12224 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 3,2000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,8000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,2000

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID			
12227 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador MATERIAL	un	,00000511	23.186,44	0,12
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00044	36,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01746	18,00	0,31
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00194	20,85	0,04
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	2,46	0,16
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02057	100,00	2,06
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,31013	0,76	1,76
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00044	175,45	0,08
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,02231	11,28	0,25
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00716	76,67	0,55
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00582	14,00	0,08
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01292	1,39	0,02
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	0,85	0,06
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	1,43	0,10
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,06681	0,08	0,01
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05389	0,01	0,00
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,01292	0,61	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,05389	0,89	0,05
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0006	34,00	0,02
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80	0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00066	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	12,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores						UNID			
12227 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22		0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01455	196,71		2,86				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00022	37,80		0,01				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75		0,01				
11823 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 30 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cema r ou similar	un	1,0000	562,80		562,80				
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,08023	1,33		4,10				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,69752	4,50		3,14				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00776	7,00		0,05				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60		0,01				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95		0,00				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0012	47,69		0,06				
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0012	170,60		0,20				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00		0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00		0,01				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,04365	4,90		0,21				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0012	26,89		0,03				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,04365	205,00		8,95				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,98746	14,00		13,82				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,2131939	6,90		32,28				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,00		28,53				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	,05433782	8,61		0,99				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	6,0000	9,00		114,13				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	0,03145	0,90		0,03				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,98746	5,00		4,94				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,04365	12,54		0,55				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00388	300,00		1,16				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		83,24	MATERIAL	601,11	CUSTO TOTAL	783,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,12	ENC.( 111,3600%)	92,69	SERV. TERCEIRO	6,68	BDI( 23,3800 %)	183,26	967,10	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	
12227 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11823 / ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 30 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,2000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,5000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	6,0000
O 87296 / SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenari	m3	0,0170
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,2000

CÓDIGO	Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.						UNID			
104326 / SINAPI	af_08/2022						un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	1,43		0,47				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	0,31		0,10				
38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	2,34		0,08				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,08		0,03				
00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	61,55		0,30				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	0,85		0,28				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,3304	2,46		0,81				
20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	69,74		0,52				
11711 / SINAPI	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha quadrada branca	un	1,0000	8,11		8,11				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3304	1,13		0,37				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029	9,00		3,20				
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,16817029	7,05		2,51				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,64	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	4,12	21,76	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.			UNID
104326 / SINAPI	af_08/2022			un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00122 / SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	
M 11711 / SINAPI	Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha quadrada branca	un	1,0000	
M 20083 / SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	
M 38383 / SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	
O 88248 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	UNID				
03314 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60		0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80		0,02
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01824	101,30		1,85
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	2,2200	1,33		2,95
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,2200	0,76		1,69
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000132	175,45		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002898	11,28		0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000198	18,58		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00189	196,71		0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001008	7,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,101346	4,50		0,46
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm							UNID	
03314 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000066	37,80	0,00				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00567	205,00	1,16				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00567	4,90	0,03				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002268	18,00	0,04				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000132	36,90	0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,128268	14,00	1,80				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,001008	76,67	0,08				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000252	20,85	0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000756	14,00	0,01				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6600	6,90	9,63				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,00	11,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00567	12,54	0,07				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,128268	5,00	0,64				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000504	300,00	0,15				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,95	MATERIAL	10,39	CUSTO TOTAL	32,29	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		11,09	SERV. TERCEIRO	0,86	BDI( 23,3800 %)	7,55	39,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 03309 / ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de							m3	0,0150
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,6000

CÓDIGO	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID
12807/ ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar						UNID
12807 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89			0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80			0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00			0,74
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69			0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90			0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00			0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90			0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60			0,02
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00			0,00
13288 / ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,0000	32,00			32,00
01691 / ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,0000	0,88			1,76
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58			0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	14,00			0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,85			0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00059	76,67			0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	11,28			0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45			0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00			1,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	196,71			0,24
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	7,00			0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,06093	4,50			0,27
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90			4,38
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5000	9,00			9,51
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00			0,41
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00			0,10
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54			0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,57	MATERIAL	36,25	CUSTO TOTAL	50,70
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,32	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,3800 %)	11,85
							PREÇO TOTAL
							62,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID
12807 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 01691 / ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un 2,0000
M 13288 / ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,3000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,5000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3000

CÓDIGO	Revisão de esquadria de ferro					UNID
01859 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000036	175,45	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	11,28	0,03	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	7,00	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	18,00	0,04	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000864	76,67	0,07	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000036	36,90	0,00	
00148 / ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	un	0,5000	179,90	89,95	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00	1,54	
00580 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	m2	0,1800	95,13	17,12	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	196,71	0,32	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	20,85	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	14,00	0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,075798	4,50	0,34	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000054	18,58	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000018	37,80	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	205,00	1,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,00018	19,90	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,00018	39,00	0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,90	0,02	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)	h	0,9000	9,00	17,12	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de esquadria de ferro							UNID	
01859 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1800		6,90		2,63		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486		12,54		0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432		300,00		0,13		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944		5,00		0,55		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,34	MATERIAL	110,11	CUSTO TOTAL	130,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		10,41	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,3800 %)	30,53	161,13
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00148 / ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m							un	0,5000
M 00580 / ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)							m2	0,1800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1800
O 10594 / ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							h	0,9000
P 06110 / SINAPI	Serralheiro (horista)							h	0,9000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1800

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 1	UNID					
01204 / ORSE		un					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000472		37,80		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0040365		205,00		0,83
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005382		14,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0722102		4,50		0,32
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007176		7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013455		196,71		0,26
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001416		18,58		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0913146		14,00		1,28
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000255		49,00		0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000425		19,57		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 1						UNID				
01204 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0040365		4,90		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016146		18,00		0,03				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000944		36,90		0,00				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0004675		29,00		0,01				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002975		27,49		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001794		20,85		0,00				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00017		60,00		0,01				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00017		32,30		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000944		175,45		0,02				
03501 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un	0,1000		3,82		0,38				
09869 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	0,5330		8,26		4,40				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0020631		11,28		0,02				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007176		76,67		0,06				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000425		37,80		0,00				
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0580		72,41		4,20				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,4250		9,00		8,08				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4720		6,90		6,88				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0003588		300,00		0,11				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0040365		12,54		0,05				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0913146		5,00		0,46				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,09	MATERIAL	11,78	CUSTO TOTAL	27,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		7,87	SERV. TERCEIRO	0,62	BDI( 23,3800 %)	6,40	33,76		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0580		
M 03501 / SINAPI	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial							un	0,1000		
M 09869 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)							m	0,5330		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4720		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4250		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Revisão de ponto de água tipo 1	UNID
01204/ ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,4720
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 0,4250

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 1						UNID
01680 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0029745	205,00		0,61	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011898	18,00		0,02	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0029745	4,90		0,01	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0000346	19,57		0,00	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0000346	37,80		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003966	14,00		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000315	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000945	18,58		0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0522699	4,50		0,24	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005288	7,00		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0005288	76,67		0,04	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0003806	29,00		0,01	
01966 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	0,1000	20,34		2,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0015203	11,28		0,02	
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	0,3000	13,00		3,90	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000063	175,45		0,01	
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,2500	72,41		18,10	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000063	36,90		0,00	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0001384	32,30		0,00	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0001384	60,00		0,01	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0002076	49,00		0,01	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0002422	27,49		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001322	20,85		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009915	196,71		0,20	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0672898	14,00		0,94	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Revisão de ponto de esgoto tipo 1							UNID			
01680 / ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,3460		9,00		6,58				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3150		6,90		4,59				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0029745		12,54		0,04				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002644		300,00		0,08				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0672898		5,00		0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,28	MATERIAL		26,12	CUSTO TOTAL	37,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,89	SERV. TERCEIRO		0,46	BDI( 23,3800 %)	8,83	46,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas								kg	0,2500	
M 01966 / SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial								un	0,1000	
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)								m	0,3000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3150	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	0,3460	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	0,3460	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3150	

CÓDIGO	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm						UNID
09100 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006		617,95		0,04
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006		246,00		0,01
MATERIAL							
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324		100,00		0,32
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566		0,76		1,03
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00012		48,95		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007272		14,00		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001224		175,45		0,02
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 124			RptRelacaoComposicoesEmprForm		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm						UNID				
09100 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0027876	11,28	0,03						
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0009096	76,67	0,07						
09384 / ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm	m	1,0000	122,45	122,45						
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002424	20,85	0,01						
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	29,90	0,00						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000612	37,80	0,00						
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001836	18,58	0,00						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0968292	4,50	0,44						
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0009096	7,00	0,01						
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001818	196,71	0,36						
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1233816	14,00	1,73						
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,005454	205,00	1,12						
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001224	36,90	0,00						
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89	0,00						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0021816	18,00	0,04						
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15	0,00						
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,005454	4,90	0,03						
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6120	6,90	8,93						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,00	11,41						
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1233816	5,00	0,62						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004848	300,00	0,15						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,005454	12,54	0,07						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		9,62	MATERIAL	127,59	CUSTO TOTAL	148,82	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)		10,72	SERV. TERCEIRO	0,84	BDI( 23,3800 %)	34,79	183,61		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 09384 / ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm								m	1,0000	
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã								m3	0,0030	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,6000	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,6000	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar											
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						Página 125		RptRelacaoComposicoesEmprForm			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm	UNID
09100 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,6000

CÓDIGO	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	UNID			
07609 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00003	28,00	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,85	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	76,67	0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01962	4,50	0,09
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	196,71	0,09
07073 / ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar	un	1,0000	68,25	68,25
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	11,28	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00006	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	9,00	5,71

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar							UNID	
07609 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00012	300,00	0,04
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,03054	5,00	0,15
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00135	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,70	MATERIAL	69,18	CUSTO TOTAL	75,10	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,01	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,3800 %)	17,56	92,66	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 07073 / ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar							un	1,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_09/2024							UNID		
97595 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8243812	1,43	1,18
39392 / SINAPI	Sensor de presenca bivolt de parede com fotocelula para qualquer tipo de lampada potencia maxima *1000 * w, uso interno						un	1,0000	78,33	78,33
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8243812	2,46	2,03
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8243812	0,85	0,70
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8243812	0,86	0,71
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,8243812	1,26	1,04
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,8243812	0,08	0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	,65154069	9,00	12,39
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)						h	,20360641	7,05	3,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	99,46	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	23,25	122,71		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_09/2024	UNID
97595 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 39392 / SINAPI	Sensor de presença bivolt de parede com fotocelula para qualquer tipo de lampada potencia maxima *1000* w, uso interno	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,1962812
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,6281

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	UNID				
01744 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001791	246,00		0,04
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001791	617,95		0,11
MATERIAL						
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,171396	138,48		23,73
03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	4,1400	54,31		224,84
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00937645	175,45		1,65
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	233,47452	0,76		177,44
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	134,65452	1,33		179,09
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,221616	100,00		22,16
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,15179576	101,30		116,68
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,6624	0,22		0,15
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	535,8000	1,20		642,96
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,17047139	11,28		1,92
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,05911529	76,67		4,53
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,01482358	20,85		0,31
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,04447078	14,00		0,62
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,057132	137,75		7,87
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,6624	0,36		0,24
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,03312	27,90		0,92
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0300	49,35		1,48
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0828	18,31		1,52
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,8208	129,48		106,28

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	UNID			
01744 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04722 / SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,9000	130,12	117,11
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,6560	9,14	15,14
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0126534	12,00	0,15
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,333531	205,00	68,37
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00506136	44,00	0,22
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	3,0636	3,60	11,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00468822	37,80	0,18
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,01406469	18,58	0,26
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,01012272	18,80	0,19
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001791	29,90	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,19283977	4,50	27,87
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,05911529	7,00	0,41
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,1814	6,69	27,97
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,111177	196,71	21,87
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0300	460,62	13,82
00545 / ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	2,4600	200,00	492,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,54521239	14,00	105,63
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,01012272	18,75	0,19
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00253068	25,95	0,07
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00506136	13,52	0,07
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00253068	327,80	0,83
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,01771476	10,22	0,18
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,01771476	11,60	0,21
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0003582	48,95	0,02
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00253068	28,00	0,07
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0003582	15,15	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00506136	15,40	0,08
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00937645	36,90	0,35
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,13341239	18,00	2,40
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,333531	4,90	1,63
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00002757	39,00	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00002757	19,90	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003582	26,89	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m							UNID
01744 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3662	12,27		16,76		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	25,3068	9,00		481,40		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,7910	9,00		34,07		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,13788	9,00		2,62		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	46,88232	6,90		683,72		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,333531	12,54		4,18		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,54521239	5,00		37,73		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,02964719	300,00		8,89		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		568,61	MATERIAL	2.429,54	CUSTO TOTAL	3.682,30
EQUIPAMENTO		0,15	ENC.( 111,3600%)	633,20	SERV. TERCEIRO	50,80	BDI( 23,3800 %)	860,92
PREÇO TOTAL 4.543,22								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00545 / ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete						m3	2,4600
O 00091 / ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0						m3	0,6840
O 00096 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						m3	0,0300
O 00145 / ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm						m2	4,1400
O 00165 / ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm						m2	11,4000
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						m3	7,3200
O 02658 / ORSE	Lastro de brita 3						m3	0,7500

CÓDIGO	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabament o alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,	UNID			
12866 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00675	205,00	1,38
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	18,00	0,05
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00675	4,90	0,03
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00015	19,57	0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 130		RptRelacaoComposicoesEmprForm	

CÓDIGO	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabament o alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,							UNID
12866 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00015	37,80			0,01	
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00165	29,00			0,05	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	14,00			2,14	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00225	196,71			0,44	
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,7500	0,26			0,20	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0012	7,00			0,01	
02012 / ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	1,0000	8,78			8,78	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0981	4,50			0,44	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0006	32,30			0,02	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0012	76,67			0,09	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00345	11,28			0,04	
13635 / ORSE	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, prof undidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm. Da marca Franke ou si milar.	un	1,0000	704,22			704,22	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00105	27,49			0,03	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	20,85			0,01	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0006	60,00			0,04	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0009	49,00			0,04	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	14,00			0,01	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1,5000	9,00			28,53	
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00675	12,54			0,08	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00			0,18	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00			0,76	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,50	MATERIAL	717,92	CUSTO TOTAL	747,47
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	15,03	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI( 23,3800 %)	174,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,7500	
M 02012 / ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar					un	1,0000	
M 13635 / ORSE	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm					un	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabament	UNID
12866 / ORSE	o alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,	un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 1,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 1,5000

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02					UNID
00235 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000022	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000022	617,95	0,01	
MATERIAL						
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,90	0,01	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000044	15,15	0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000022	29,90	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00	0,41	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50	0,16	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00033	7,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	196,71	0,13	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00	0,63	
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,75	2,49	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	11,28	0,01	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000044	48,95	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90	0,00	
07194 / SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m2	1,1100	36,95	41,01	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	175,45	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	14,00	0,00	
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,33	0,47	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	76,67	0,03	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,85	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02							UNID		
00235 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,2200	9,00	4,18
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,2200	6,90	3,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,00198	12,54	0,02
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,000176	300,00	0,05
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,044792	5,00	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,50	MATERIAL	45,32	CUSTO TOTAL	53,02	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.( 111,3600%)	3,89	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,3800 %)	12,40	65,42		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)								cj	1,4200
M 04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira								un	1,4200
M 07194 / SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)								m2	1,1100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,2200
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro								h	0,2200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,2200
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)								h	0,2200

CÓDIGO	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023						UNID
92000 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7400		1,26		0,93
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7400		0,86		0,64
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7400		2,46		1,82
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,84		5,84
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)	un	1,0000		1,13		1,13
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000		2,17		2,17
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,7400		0,08		0,06

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
92000 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7400	1,43	1,06
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	0,7400	0,85	0,63
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,3838084	9,00	7,30
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,3838084	7,05	5,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		27,02	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)		6,32	33,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 91946 / SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação.							un	1,0000
O 91998 / SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							un	1,0000

CÓDIGO	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_11/2019							UNID
98308 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
38082 / SINAPI	Tomada rj11, 2 fios, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	1,0000		15,14		15,14	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4124		0,86		0,35	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		0,08		0,03	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4124		1,26		0,52	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		2,46		1,01	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		1,43		0,59	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4124		0,85		0,35	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	,21389538		9,00		4,07	
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,21389538		7,05		3,19	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	24,82
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	5,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UNID
98308 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 38082 / SINAPI	Tomada rj11, 2 fios, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,2062
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,2062

CÓDIGO	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID		
86914 / SINAPI								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)						un	0,0210	3,50	0,07
13417 / SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"						un	1,0000	91,82	91,82
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1525	1,13	0,17
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,1525	0,31	0,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	2,46	0,49
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	0,85	0,17
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	1,43	0,29
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	0,2006	0,08	0,02
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481	0,61	0,03
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	0,0481	1,39	0,07
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	,04911972	6,90	0,72
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	,15524195	9,00	2,95
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	96,83	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	22,64	119,47		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		UN	QTD
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)		un	0,0210
M 13417 / SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de parede, para tanque e uso geral, 1/2" ou 3/4"		un	1,0000
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1525
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares		h	0,0481

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar						UNID			
03686 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	29,00		0,02				
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49		0,01				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45		0,02				
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30		0,01				
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00		0,01				
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000	0,26		0,13				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01				
02257 / ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	1,0000	109,90		109,90				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	37,80		0,00				
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30				
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000	9,00		9,51				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		7,95	MATERIAL	113,19	CUSTO TOTAL	130,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,3600%)		8,85	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI ( 23,3800 %)	30,55	161,23	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	UNID	
03686 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5000
M 02257 / ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000

CÓDIGO	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	UNID			
03677 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00003	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00	0,02
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00003	37,80	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00033	29,00	0,01
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00021	27,49	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00018	49,00	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00012	60,00	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00012	32,30	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00	0,55
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50	0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00	0,00
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,2000	0,26	0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71	0,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00	0,86
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar							UNID	
03677 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	76,67		0,04			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,00006	175,45		0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85		0,00			
06154 / SINAPI	Valvula em plástico cromado para lavatório 1 ", sem unho, com ladrão	un	1,0000	8,36		8,36			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28		0,02			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,3000	9,00		5,71			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,77	MATERIAL	10,32	CUSTO TOTAL	20,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,32	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,3800 %)	4,87	25,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,2000
M 06154 / SINAPI	Valvula em plástico cromado para lavatório 1 ", sem unho, com ladrão							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,3000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,3000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)							h	0,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,3000

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado						UNID
02073 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0016	60,00		0,10	
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0024	49,00		0,12	
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0028	27,49		0,08	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	UNID			
02073 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0044	29,00	0,13
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0016	32,30	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0144	18,00	0,26
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0360	4,90	0,18
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0004	19,57	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	8,47	8,47
11761 / SINAPI	Assento vaso sanitario infantil em plastico branco	un	1,0000	77,67	77,67
11786 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento)	un	1,0000	434,84	434,84
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0184	11,28	0,21
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0064	76,67	0,49
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0016	20,85	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0048	14,00	0,07
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,6380	4,50	2,87
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,8144	14,00	11,40
00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0120	196,71	2,36
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,26	0,15
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0064	7,00	0,04
02305 / ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	un	1,0000	9,13	9,13
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0004	37,80	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0360	205,00	7,38
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02394 / ORSE	Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar)	un	1,0000	238,89	238,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	4,0000	9,00	76,09
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0032	300,00	0,96
10761 / ORSE	Refeição -café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,8144	5,00	4,07
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0360	12,54	0,45

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado							UNID	
02073 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	63,60	MATERIAL	824,16	CUSTO TOTAL	964,07	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	70,83	SERV. TERCEIRO	5,48	BDI( 23,3800 %)	225,40	1.189,47	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar							cj	1,0000
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm							m	0,5600
M 02305 / ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar							un	1,0000
M 02394 / ORSE	Válvula descarga, HYDRA MAX, ref.4550, 1 1/4", acabamento cromado ( Deca ou similar)							un	1,0000
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario							un	1,0000
M 11761 / SINAPI	Assento vaso sanitario infantil em plastico branco							un	1,0000
M 11786 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento)							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	4,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID			
86932 / SINAPI		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11684 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	un	1,0000	55,35	55,35
10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000	366,83	366,83
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	8,47	8,47
04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10	un	2,0000	22,54	45,08
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210	3,50	0,07
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181	0,08	0,11
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9316	1,13	1,05
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,4181	2,46	3,49
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,9316	0,31	0,29
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4865	1,39	0,68

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - for							UNID	
86932 / SINAPI	necimento e instalação. af_01/2020							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,4181	0,85	1,21
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,4181	1,43	2,03
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor					kg	0,0881	111,30	9,81
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	0,4865	0,61	0,30
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4968138	6,90	7,25
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	,94835016	9,00	18,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	525,71	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	122,91	648,62	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
O	86887 / SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020						un	1,0000
O	86888 / SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020						un	1,0000

CÓDIGO	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021							UNID		
01878 / ORSE								m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02429 / ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm						m2	1,0000	155,00	155,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	160,00	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	160,00	BDI( 23,3800 %)	37,41	197,41		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02429 / ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm							m2	1,0000	

CÓDIGO	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021	UNID					
01884/ ORSE		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				Página 141		RptRelacaoComposicoesEmprFor	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021						UNID		
01884 / ORSE							m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02432 / ORSE	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens					m2	1,0000	409,50	409,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	391,69	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	391,69	BDI( 23,3800 %)	91,58	483,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
S 02432 / ORSE	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens						m2	1,0000	

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual					UNID
03644 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00		0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,85		0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00008	44,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90		0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00		0,74
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00016	18,80		0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	196,71		0,24
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00		1,14
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00028	11,60		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00016	18,75		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00004	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00004	28,00		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	14,00		0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00028	10,22		0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00004	327,80		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual							UNID	
03644 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo					un	0,00008	13,52	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira					un	0,00008	15,40	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara					un	0,00008	175,45	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,00184	11,28	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,00064	76,67	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,00008	36,90	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,4000	9,00	7,61
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4000	6,90	5,83
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00032	300,00	0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,08144	5,00	0,41
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0036	12,54	0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,36	MATERIAL	2,48	CUSTO TOTAL		16,48	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,08	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,3800 %)		3,85	20,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1						UNID
00140 / ORSE							kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36	0,14		
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	27,90	0,56		
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç						UNID				
00140 / ORSE							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000016	39,00		0,00					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	11,28		0,00					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80		0,00					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	175,45		0,00					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90		0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	18,00		0,01					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00072	4,90		0,00					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128	76,67		0,01					
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000016	19,90		0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00072	205,00		0,15					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	14,00		0,00					
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,0000	9,14		9,14					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58		0,00					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	20,85		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01276	4,50		0,06					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	7,00		0,00					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00024	196,71		0,05					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288	14,00		0,23					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0800	9,00		1,52					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0800	6,90		1,17					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288	5,00		0,08					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064	300,00		0,02					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072	12,54		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,27	MATERIAL	10,06	CUSTO TOTAL	12,86	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,42	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,3800 %)	3,01	15,87		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm								un	0,4000	
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas								un	0,4000	
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)								kg	0,0200	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	UNID
00140 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg 1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0800
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,0800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,0800
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0800

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1					UNID
00141 / ORSE						kg
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4000	0,22	0,09	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000084	14,00	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00063	205,00	0,13	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000252	18,00	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00063	4,90	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000014	39,00	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000014	19,90	0,00	
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,0000	8,65	8,65	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000007	37,80	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000021	18,58	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,011165	4,50	0,05	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000112	7,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00021	196,71	0,04	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,014252	14,00	0,20	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000112	76,67	0,01	
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4000	0,36	0,14	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0200	27,90	0,56	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000028	20,85	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000014	36,90	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000322	11,28	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000014	175,45	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundação es - R1							UNID	
00141 / ORSE								kg	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0700		6,90		1,02		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0700		9,00		1,33		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000056		300,00		0,02		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00063		12,54		0,01		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,014252		5,00		0,07		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,11	MATERIAL	9,51	CUSTO TOTAL	11,96	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,24	SERV. TERCEIRO	0,10	BDI( 23,3800 %)	2,80	14,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm							un	0,4000
M 39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas							un	0,4000
M 43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)							kg	0,0200
M 00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm							kg	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0700
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,0700
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,0700
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0700

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							UNID
00165 / ORSE								m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00022692		36,90		0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00035		15,40		0,01	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000175		25,95		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00519228		18,00		0,09	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0129807		4,90		0,06	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0129807		205,00		2,66	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000175		28,00		0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm						UNID			
00165 / ORSE							m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001225		11,60		0,01			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001225		10,22		0,01			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000175		327,80		0,06			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00035		13,52		0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00035		44,00		0,02			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00011346		37,80		0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00034038		18,58		0,01			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0007		18,80		0,01			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000875		12,00		0,01			
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	47,0000		1,20		56,40			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,22121586		4,50		1,00			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00230768		7,00		0,02			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0043269		196,71		0,85			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,29365228		14,00		4,11			
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	11,8118		1,33		15,71			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,8118		0,76		8,98			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	,00230768		76,67		0,18			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00663458		11,28		0,07			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0007		18,75		0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00173076		14,00		0,02			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00057692		20,85		0,01			
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0789184		101,30		7,99			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00022692		175,45		0,04			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,1346		6,90		16,55			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,7500		9,00		33,29			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0129807		12,54		0,16			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,29365228		5,00		1,47			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00115384		300,00		0,35			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		23,58	MATERIAL	97,80	CUSTO TOTAL	149,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		26,26	SERV. TERCEIRO	1,98	BDI( 23,3800 %)	34,98	184,60	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	UNID
00165 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un 47,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de	m3 0,0649
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,8750
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 1,7500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,8750

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
00091 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,2000	129,48	155,38
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,03036	11,28	0,34
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00792	14,00	0,11
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00264	20,85	0,06
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00144	175,45	0,25
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80	0,05
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	12,00	0,04
02378 / ORSE	Vale transporte	un	1,06992	4,50	4,81
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,01056	7,00	0,07
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0198	196,71	3,89
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,34376	14,00	18,81
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,01056	76,67	0,81
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00144	36,90	0,05
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,60	0,05
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	28,00	0,02
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0006	25,95	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	15,40	0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0042	10,22	0,04
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,02376	18,00	0,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						UNID		
00091 / ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0594	4,90	0,29				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0594	205,00	12,18				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	44,00	0,05				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00072	37,80	0,03				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	90,0000	0,76	68,40				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80	0,20				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00216	18,58	0,04				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,3240	100,00	32,40				
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	18,75	0,05				
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,2000	6,90	105,00				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	9,00	114,13				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,34376	5,00	6,72				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00528	300,00	1,58				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0594	12,54	0,74				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		103,68	MATERIAL	297,92	CUSTO TOTAL	526,09	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		115,45	SERV. TERCEIRO	9,04	BDI( 23,3800 %)	123,00	649,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)							m3	1,2000
O 01906 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mec							m3	0,3000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal/ areia) c/ junta de 2,0cm - R1	UNID			
00155 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1970838	4,50	0,89
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002076	175,45	0,04
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,8240	0,76	4,43
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058834	11,28	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0020464	76,67	0,16
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	20,85	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000152	327,80	0,05
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,8240	1,33	7,75
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,038912	101,30	3,94
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	18,75	0,01
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68,0000	0,60	40,80
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,60	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001064	10,22	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	13,52	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002076	36,90	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,90	0,06
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000152	25,95	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020464	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003837	196,71	0,75
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604044	14,00	3,65
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000304	15,40	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	18,00	0,08
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015348	14,00	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	205,00	2,36
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	44,00	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001038	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003114	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	18,80	0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00076	12,00	0,01
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000152	28,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5200	9,00	28,91
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0380	6,90	15,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1							UNID	
00155 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2604044	5,00	1,30
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0010232	300,00	0,31
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,011511	12,54	0,14
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,84	MATERIAL	64,78	CUSTO TOTAL		110,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	23,21	SERV. TERCEIRO	1,75	BDI( 23,3800 %)		25,85	136,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm							un	68,0000
O 03308 / ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de							m3	0,0320
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,9100
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,5200
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	1,5200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,9100

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	UNID				
02305 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	196,71	0,09	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00	0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,85	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	76,67	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	11,28	0,01	
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,90	0,02	
11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	17,50	0,01	
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01	
01032 / ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,0900	32,91	2,96	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1							UNID	
02305 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,02249		4,50		0,10		
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001		12,00		0,00		
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00008		16,82		0,00		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003		18,58		0,00		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001		37,80		0,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00002		36,90		0,00		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135		205,00		0,28		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054		18,00		0,01		
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0009		11,98		0,01		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135		4,90		0,01		
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2000		9,00		3,80		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1000		6,90		1,46		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012		300,00		0,04		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054		5,00		0,15		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135		12,54		0,02		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,49	MATERIAL	3,94	CUSTO TOTAL	9,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		2,77	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,3800 %)	2,20	11,61
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
M 01032 / ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)						l	0,0900	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1000	
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor						h	0,2000	
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)						h	0,2000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1000	

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01903/ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte							UNID
01903 / ORSE								m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032		7,00		0,02	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060		196,71		1,18	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072		14,00		5,70	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092		11,28		0,10	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032		76,67		0,25	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764		4,50		1,69	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012		18,58		0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008		20,85		0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024		14,00		0,03	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004		37,80		0,02	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180		205,00		3,69	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180		4,90		0,09	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072		18,00		0,13	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008		36,90		0,03	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008		175,45		0,14	
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800		100,00		108,00	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000		0,76		343,67	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000		6,90		58,34	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180		12,54		0,23	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016		300,00		0,48	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072		5,00		2,04	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	464,47	CUSTO TOTAL	525,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)	122,88	648,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)						m3	1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32						kg	452,2000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte						UNID
01905 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02		
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000	7,36	147,20		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	196,71	1,18		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,76	343,67		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,85	0,02		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	76,67	0,25		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,28	0,10		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	611,67	CUSTO TOTAL	672,76
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)	157,29
PREÇO TOTAL							
830,05							
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,0000				
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800				
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	UNID
01905 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e tra						UNID	
01906 / ORSE	nsporte						m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	196,71		1,18		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00		0,02		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90		0,03		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,28		0,10		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45		0,14		
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,0000	0,76		228,00		
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00		108,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50		1,69		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00		0,13		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90		0,09		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00		3,69		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80		0,02		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58		0,02		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	76,67		0,25		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,85		0,02		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00		0,03		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00		5,70		
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00		0,48		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00		2,04		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54		0,23		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	348,80	CUSTO TOTAL	409,89	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)	95,83	505,72

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	UNID
01906 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3 1,0800
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg 300,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross	UNID			
03309 / ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	196,71	1,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	148,0000	1,33	196,84
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	148,0000	0,76	112,48
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	76,67	0,25
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,28	0,10
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia gross							UNID	
03309 / ORSE	a dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0016	300,00	0,48
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0180	12,54	0,23
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,4072	5,00	2,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	440,86	CUSTO TOTAL		501,95	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)		117,36	619,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	148,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	148,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim	UNID			
03308 / ORSE	0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	11,28	0,10
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	76,67	0,25
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,85	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	196,71	1,18
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,0000	0,76	138,32
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	205,00	3,69
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45	0,14

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim							UNID	
03308 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09				
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,0000	1,33	242,06				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2160	101,30	123,18				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90	58,34				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,60	MATERIAL	510,90	CUSTO TOTAL	571,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	30,74	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI( 23,3800 %)	133,73	705,72	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	1,2160
M 01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas							kg	182,0000
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	182,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	4,0000

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação					UNID
87296 / SINAPI	o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	,00030159	23.186,44	6,99	
	MATERIAL					
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700	0,01	0,03	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300	1,43	5,62	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019						UNID				
87296 / SINAPI							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		0,85		3,34				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		2,46		9,67				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	135,8900		0,76		103,28				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	3,9300		0,08		0,31				
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	181,1900		1,33		240,98				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		0,61		0,46				
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,1700		0,89		2,82				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7600		1,39		1,06				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,2100		100,00		121,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,776112		6,90		11,32				
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	3,1963427		8,61		58,17				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1,8500		0,90		1,67				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL	561,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO		0,00	BDI( 23,3800 %)	131,27	692,74	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M	00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	1,2100
M	01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas								kg	181,1900
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	135,8900
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,7600
O	88377 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares								h	3,1700
O	89225 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr								chp	0,7400
O	89226 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr								chi	2,4300

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos							UNID
00054 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos					UNID
00054 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00734415	246,00		1,81
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00734415	617,95		4,54
MATERIAL						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,31221415	4,50		140,91
02306 / ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	2,0000	35,00		70,00
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	14,0600	13,00		182,78
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	2,0000	11,80		23,60
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	2,0000	4,70		9,40
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,05900131	18,58		1,10
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000	1,20		270,72
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,02131304	12,00		0,26
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,01705042	18,80		0,32
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,01966708	37,80		0,74
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,60		4,32
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	6,0000	10,40		62,40
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0085252	44,00		0,38
09856 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	12,1200	7,32		88,72
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00020285	19,90		0,00
00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	104,5000	28,71	3.000,20	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,70645183	18,00		12,72
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,76612976	4,90		8,65
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,002388	19,57		0,05
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,002388	37,80		0,09
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00020285	39,00		0,01
06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	2,0000	16,18		32,36
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,02565632	26,89		0,69
10578 / ORSE	Formão grande	un	,01468832	15,15		0,22
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00734415	29,90		0,22
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,76612976	205,00		362,06
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	2,0000	8,47		16,94
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	4,0000	4,84		19,36
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,03933419	36,90		1,45
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,30663438	7,00		2,15

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos				UNID
00054 / ORSE					un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00295 / ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	8,0000	0,45	3,60
00425 / ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	4,0000	25,40	101,60
00545 / ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	200,00	216,00
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11
02193 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	68,8662	25,06	1.725,79
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,5400	69,74	37,66
01886 / ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,2000	20,51	24,61
01803 / ORSE	Porta cadeado médio	un	4,0000	9,00	36,00
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,1380	63,50	8,76
00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	2,0000	22,00	44,00
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	127,73718	6,69	854,56
01567 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	55,9170	34,40	1.923,54
01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	4,0000	3,40	13,60
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	2,0000	12,66	25,32
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	6,8200	0,26	1,77
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,58870992	196,71	115,81
00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	12,0000	4,00	48,00
00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	2,0000	26,55	53,10
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	460,62	5,53
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	28,0000	3,83	107,24
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	1,8000	12,00	21,60
10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	2,0000	196,25	392,50
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	2,0000	88,85	177,70
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,5346	12,27	6,56
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	2,0000	16,64	33,28
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	6,0000	4,29	25,74
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,90268847	11,28	10,18
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,30115038	76,67	23,09
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,07849456	20,85	1,64
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,23548388	14,00	3,30
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,95377983	14,00	559,35
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	3,1080	480,00	1.491,84

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos						UNID
00054 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,5672		0,22		0,12
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,5672		0,36		0,20
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459		27,90		1,28
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02836		27,90		0,79
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	3,1200		49,35		153,97
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480		9,14		5,92
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700		8,65		6,66
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0680		72,41		4,92
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322		44,17		5,00
00013 / SINAPI	Estopa	kg	1,1000		18,47		20,32
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1921968		100,00		19,22
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,319334		101,30		234,95
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0200		3,39		3,46
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	10,0000		1,66		16,60
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	83,5812		0,33		27,58
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	28,836392		0,76		477,92
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	60,4240		1,33		80,36
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	180,0000		2,69		484,20
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,01705042		18,75		0,32
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0085252		13,52		0,12
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,009552		32,30		0,31
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,009552		60,00		0,57
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,014328		49,00		0,70
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,016716		27,49		0,46
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,026268		29,00		0,76
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00426259		327,80		1,40
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	4,0000		0,89		3,56
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,425308		137,75		58,59
04722 / SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700		130,12		35,13
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184		129,48		67,12
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	83,5812		1,75		146,27

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos					UNID
00054 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	19,51	1,79	
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324	18,31	0,59	
06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000	31,22	31,22	
01030 / SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	2,0000	45,00	90,00	
03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200	54,31	87,98	
03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	4,0000	7,25	29,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,03933419	175,45	6,90	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31	0,04	
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	36,0000	2,74	98,64	
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	36,0000	5,21	187,56	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698	5,51	2,24	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,275924	138,48	176,69	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,010968	170,60	1,87	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0085252	15,40	0,13	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00426259	25,95	0,11	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,010968	47,69	0,52	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,02983824	10,22	0,30	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,005484	34,00	0,19	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00426259	28,00	0,12	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,01468832	48,95	0,72	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,02983824	11,60	0,35	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	1,01438	9,00	19,30	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	54,8400	9,00	1.043,19	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	23,8800	9,00	454,25	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	196,67114	6,90	2.868,22	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	42,62608	9,00	810,85	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	73,44168	9,00	1.397,04	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,15698923	300,00	47,10	
10761 / ORSE	Refeição -café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,95377983	5,00	199,77	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,76612976	12,54	22,15	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO		Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos						UNID	
00054 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3.119,25	MATERIAL	14.859,40	CUSTO TOTAL	21.727,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	6,35	ENC.( 111,3600%)	3.473,60	SERV. TERCEIRO	269,02	BDI( 23,3800 %)	5.079,92	26.807,54	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00425 / ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar							un	4,0000
M 00629 / ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar							m2	104,5000
M 00848 / ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis							un	12,0000
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	126,0000
M 01803 / ORSE	Porta cadeado médio							un	4,0000
M 01886 / ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)							kg	1,2000
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado							m3	1,8900
O 00127 / ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	3,1080
O 00199 / ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar							m2	58,8600
O 00234 / ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							m2	58,8600
O 00641 / ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"							un	6,0000
O 00773 / ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente							un	4,0000
O 01199 / ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							un	4,0000
O 01216 / ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"							m	12,0000
O 01456 / ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar							un	1,0000
O 01532 / ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm							m	6,0000
O 01683 / ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)							pt	2,0000
O 01726 / ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m							un	1,0000
O 02085 / ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universa							un	2,0000
O 02146 / ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inc							un	2,0000
O 02815 / ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m							un	1,0000
O 03297 / ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)							pt	6,0000
O 03644 / ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual							m2	62,1600
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	24,0000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	24,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	UNID
00054 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 8,0000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 24,0000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h 8,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 24,0000

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID				
01769 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00		0,03
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	617,95		0,09
MATERIAL						
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00015	25,95		0,00
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,011448	100,00		1,14
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00105	10,22		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0003	15,40		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00105	11,60		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0195408	205,00		4,01
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00781632	18,00		0,14
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	29,90		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0028848	36,90		0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00015	28,00		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0195408	4,90		0,10
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00260544	14,00		0,04
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00333392	7,00		0,02
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	18,31		0,37
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0006	18,75		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0028848	175,45		0,05
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,79332	0,76		3,64

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar							UNID	
01769 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0003	13,52		0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00086848	20,85		0,02			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,44205632	14,00		6,19			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0065136	196,71		1,28			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00015	327,80		0,05			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,32538984	4,50		1,46			
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00075	12,00		0,01			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0006	18,80		0,01			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00043272	18,58		0,01			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00014424	37,80		0,01			
05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49		242,49			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0003	44,00		0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00998752	11,28		0,11			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00333392	76,67		0,26			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,00		26,63			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4424	6,90		21,04			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,5000	9,00		28,53			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0195408	12,54		0,25			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00173696	300,00		0,52			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,44205632	5,00		2,21			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		36,05	MATERIAL	261,12	CUSTO TOTAL	340,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)		40,15	SERV. TERCEIRO	2,97	BDI( 23,3800 %)	79,59	420,00
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 05015 / ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar							cj	1,0000
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0200
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã							m3	0,0106
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,4000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	1,5000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	UNID
01769 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,4000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,4000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 1,5000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID	
89226 / SINAPI	i diurno. af_05/2023							chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	0,0000788	23.186,44	1,83				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,45	2,37	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr							h	1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch							UNID		
89225 / SINAPI	p diurno. af_05/2023							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador						un	0,0001488	23.186,44	3,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,90	2,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	5,74	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	1,34	7,08		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch	UNID
89225 / SINAPI	p diurno. af_05/2023	chp
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 89221 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89222 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89223 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000
O 89224 / SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carr	h 1,0000

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de							UNID	
89221 / SINAPI	preciação. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	0,000064	23.186,44	1,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,56	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,36	1,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,000064

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju							UNID	
89222 / SINAPI	ros. af_05/2023							h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, po tencia 4cv, excluso carregador	un	0,0000148	23.186,44	0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,36	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,08	0,44	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,0000148

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023							UNID	
89223 / SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,00007	23.186,44	1,62				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,40	2,10	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 36397 / SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, exclu							un	0,00007

CÓDIGO	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma							UNID		
89224 / SINAPI	teriais na operação. af_05/2023							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda						kwh	2,5000	0,90	2,25
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	2,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,50	2,62		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
S 02705 / SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda							kwh	2,5000	

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C					UNID
09140 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000015	34,00	0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00003	170,60	0,01	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00003	47,69	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00003	36,90	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00003	175,45	0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	11,28	0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C						UNID			
09140 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,023925	4,50	0,11					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000015	37,80	0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000045	18,58	0,00					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000225	76,67	0,02					
03812 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	m	1,0200	10,05	10,25					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,90	0,01					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00003	26,89	0,00					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	196,71	0,09					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,85	0,00					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	14,00	0,00					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	7,00	0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,1500	9,00	2,85					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1500	6,90	2,19					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		2,38	MATERIAL	11,21	CUSTO TOTAL	16,46	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	2,66	SERV. TERCEIRO	0,21	BDI( 23,3800 %)	3,85	20,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 03812 / ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C								m	1,0200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,1500
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,1500
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,1500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,1500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)						UNID				
12370 / ORSE							kg				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00009	76,67		0,01					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000024	20,85		0,00					
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000012	47,69		0,00					
02711 / SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000012	175,45		0,00					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000072	14,00		0,00					
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000006	34,00		0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00054	205,00		0,11					
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,000012	170,60		0,00					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000012	36,90		0,00					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000276	11,28		0,00					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,012216	14,00		0,17					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000006	37,80		0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000018	18,58		0,00					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,00957	4,50		0,04					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000096	7,00		0,00					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00018	196,71		0,04					
07406 / ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	kg	1,0000	125,75		125,75					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000012	26,89		0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00054	4,90		0,00					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000216	18,00		0,00					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0600	9,00		1,14					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0600	6,90		0,88					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00054	12,54		0,01					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,012216	5,00		0,06					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000048	300,00		0,01					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,95	MATERIAL	124,89	CUSTO TOTAL	126,99	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		1,07	SERV. TERCEIRO	0,08	BDI( 23,3800 %)	29,69	156,68		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 07406 / ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A								kg	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	UNID
12370 / ORSE		kg
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,0600
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,0600
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,0600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,0600

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID				
04429 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000442	617,95		0,03
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000442	246,00		0,01
	MATERIAL					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00092573	11,60		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00026449	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00013224	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00013224	28,00		0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00008841	48,95		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00043903	36,90		0,02
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00092573	10,22		0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00013224	327,80		0,04
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00026449	13,52		0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00052899	18,75		0,01
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,05959768	101,30		6,04
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	100,00		1,30
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,01809216	205,00		3,71
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,32594104	4,50		1,47
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00317215	7,00		0,02
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00052899	18,80		0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00065854	18,58		0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00021951	37,80		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00026449	44,00		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00723684	18,00		0,13

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UNID			
04429 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000442	29,90	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00008841	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00008841	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00001214	19,90	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00001214	39,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,01809216	4,90	0,09
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698	5,51	2,24
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00066124	12,00	0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00317215	76,67	0,24
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00080407	20,85	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00241226	14,00	0,03
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3080	0,22	0,07
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,36	0,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00924708	11,28	0,10
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	27,90	1,28
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	27,90	0,43
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,40928484	14,00	5,73
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	44,17	5,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00603072	196,71	1,19
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,10098	6,69	0,68
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,007942	137,75	1,09
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,28776	0,76	15,42
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31	0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00043903	175,45	0,08
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,023826	138,48	3,30
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,72736	1,33	4,96
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	8,65	6,66
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	19,51	1,79
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,32248	9,00	25,16

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m							UNID	
04429 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,06074		9,00		1,16		
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,44208		9,00		8,41		
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,19518		6,90		32,01		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,40928484		5,00		2,05		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,01809216		12,54		0,23		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00160817		300,00		0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		31,58	MATERIAL	89,93	CUSTO TOTAL	159,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.( 111,3600%)		35,16	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI( 23,3800 %)	37,28	196,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos							m2	0,3060
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado							m3	0,0380
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura							kg	0,7700
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia							m2	0,6400
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m							m3	0,1250
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015							m2	0,4800
O 03318 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit							m2	0,4800

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m						UNID
02815 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000442		246,00		0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000442		617,95		0,03
MATERIAL							
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00013224		28,00		0,00
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,3080		0,22		0,07
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00241226		14,00		0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m					UNID
02815 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,1920	7,36	1,41	
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,0459	27,90	1,28	
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0154	27,90	0,43	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00080407	20,85	0,02	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,40928484	14,00	5,73	
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,72736	1,33	4,96	
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,3080	0,36	0,11	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,10098	6,69	0,68	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00317215	7,00	0,02	
02212 / ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	43,5200	0,60	26,11	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,32594104	4,50	1,47	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00066124	12,00	0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00052899	18,80	0,01	
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,007942	137,75	1,09	
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,11322	44,17	5,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00603072	196,71	1,19	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00317215	76,67	0,24	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00924708	11,28	0,10	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0918	19,51	1,79	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	20,28776	0,76	15,42	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00013224	327,80	0,04	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,023826	138,48	3,30	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,40698	5,51	2,24	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00043903	175,45	0,08	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,00459	9,31	0,04	
00082 / ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	0,7700	8,65	6,66	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00001214	19,90	0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00026449	15,40	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00043903	36,90	0,02	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00008841	26,89	0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00065854	18,58	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00723684	18,00	0,13	
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00008841	15,15	0,00	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m						UNID			
02815 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,01296	100,00	1,30					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,05959768	101,30	6,04					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00052899	18,75	0,01					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00026449	13,52	0,00					
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00001214	39,00	0,00					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,01809216	4,90	0,09					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00013224	25,95	0,00					
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00026449	44,00	0,01					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,01809216	205,00	3,71					
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000442	29,90	0,00					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00092573	10,22	0,01					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00021951	37,80	0,01					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00008841	48,95	0,00					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00092573	11,60	0,01					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,44208	9,00	8,41					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,19518	6,90	32,01					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,06074	9,00	1,16					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,32248	9,00	25,16					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,01809216	12,54	0,23					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00160817	300,00	0,48					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,40928484	5,00	2,05					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		31,58	MATERIAL	89,93	CUSTO TOTAL	159,47	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,04		ENC.( 111,3600%)	35,16	SERV. TERCEIRO	2,76	BDI( 23,3800 %)	37,28	196,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
O 00085 / ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos								m2	0,3060
O 00126 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado								m3	0,0380
O 00141 / ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutura								kg	0,7700
O 00155 / ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia								m2	0,6400
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m								m3	0,1250
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar										
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 176			RptRelacaoComposicoesEmprForm		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m			UNID
02815 / ORSE				un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 03310 / ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,4800	
O 03318 / ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	0,4800	

CÓDIGO	Calceteiro com encargos complementares						UNID		
88260 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	0,78	0,78
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,08	0,08
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	1,43	1,43
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	1,31	1,31
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	0,85	0,85
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)					h	1,0000	2,46	2,46
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)					h	1,01154	9,00	19,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	26,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	6,11	32,25	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									

M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95328 / SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Coleta e carga manuais de entulho						UNID
00026 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,90	MATERIAL	3,20	CUSTO TOTAL	18,47
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)
						4,32	22,79
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				UN	QTD	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)				h	1,0000	

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento						UNID			
00124 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00		0,03				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90		0,04				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00		0,19				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	14,00		0,05				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90		0,13				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00		5,54				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80		0,02				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58		0,03				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50		2,54				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,76		193,80				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30		95,53				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75		28,79				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	11,28		0,16				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	196,71		1,77				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,85		0,03				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	175,45		0,21				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	76,67		0,37				
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48		86,83				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90		87,50				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		41,40	MATERIAL	424,14	CUSTO TOTAL	515,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,3800 %)	120,58	636,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)								m3	0,9430
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32								kg	255,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete								m3	0,6270

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	UNID
00124 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3 0,2090
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 6,0000

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	UNID			
00095 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
MATERIAL					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	7,00	0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	196,71	2,51
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado						UNID				
00095 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95		0,00					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00		0,00					
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95		0,00					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00		7,86					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,0000	0,76		193,80					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,85		0,04					
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678	76,67		0,52					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	11,28		0,22					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75		28,79					
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48		86,83					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	175,45		0,27					
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	14,00		0,07					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	101,30		95,53					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75		0,00					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52		0,00					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600	9,00		6,85					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	9,00		3,42					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200	6,90		111,13					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	9,00		6,85					
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00		4,34					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00		1,02					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54		0,48					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		60,68	MATERIAL	432,10	CUSTO TOTAL	566,22	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)		67,57	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,3800 %)	132,38	698,60		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O 00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento								m3	1,0000	
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura								m3	1,0000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID			
00126 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
MATERIAL					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30	92,49
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,76	222,68
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	175,45	0,27
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48	86,83
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75	28,79
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	11,28	0,22
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,85	0,04
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	14,00	0,07
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	7,00	0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	196,71	2,51
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado						UNID				
00126 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336		18,00		0,28				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524		36,90		0,06				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072		15,40		0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036		25,95		0,00				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036		28,00		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678		76,67		0,52				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,00		6,85				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,00		6,85				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200		6,90		111,13				
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,00		3,42				
SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336		5,00		4,34				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408		300,00		1,02				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834		12,54		0,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		60,68	MATERIAL	457,94	CUSTO TOTAL	592,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)		67,57	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI( 23,3800 %)	138,42	730,48		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O 00125 / ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento							m3	1,0000		
O 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							m3	1,0000		

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID
00125 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,85			0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	175,45			0,21
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	138,48			86,83
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80			0,02
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	137,75			28,79
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 183			RptRelacaoComposicoesEmprFor		

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento						UNID			
00125 / ORSE							m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	11,28		0,16				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	76,67		0,37				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,76		222,68				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	14,00		0,05				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	205,00		5,54				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00		8,55				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	196,71		1,77				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00		0,03				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50		2,54				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58		0,03				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90		0,13				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90		0,04				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	101,30		92,49				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00		0,19				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,90		87,50				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00		3,05				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00		0,72				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54		0,34				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		41,40	MATERIAL	449,98	CUSTO TOTAL	541,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	46,10	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI( 23,3800 %)	126,62	668,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,9130
M	01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	293,0000
M	04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,6270
M	04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,2090
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	6,0000
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	6,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura					UNID
00096 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02	
MATERIAL						
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45	0,06	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00	0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59	
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	1,0000	460,62	460,62	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	196,71	0,74	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,85	0,01	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00	
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	1,0000	49,35	49,35	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	14,00	0,02	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	11,28	0,07	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID				
00096 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134		4,90		0,06				
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036		39,00		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198		76,67		0,15				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036		327,80		0,01				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,00		3,42				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		6,90		23,63				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,00		6,85				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,00		6,85				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,28	MATERIAL	528,51	CUSTO TOTAL	571,01	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)		21,47	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,3800 %)	133,50	704,51		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa							m3	1,0000		
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000		
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar							m3	1,0000		

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID
00127 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036		246,00		0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036		617,95		0,02
	MATERIAL						
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144		18,80		0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036		29,90		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura				UNID
00127 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	196,71	0,74
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45	0,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,85	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	14,00	0,02
34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0000	480,00	480,00
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan cimento	m3	1,0000	49,35	49,35
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	11,28	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	76,67	0,15
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura						UNID		
00127 / ORSE							m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00378 / SINAPI	Armador (horista)					h	0,1800	9,00	3,42
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,3600	9,00	6,85
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,6200	6,90	23,63
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3600	9,00	6,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,01134	12,54	0,14
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,001008	300,00	0,30
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,256536	5,00	1,28
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,28	MATERIAL	548,29	CUSTO TOTAL	590,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)	21,47	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,3800 %)	138,13	728,92	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 34492 / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombea							m3	1,0000
M 44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento							m3	1,0000
O 00128 / ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabar							m3	1,0000

CÓDIGO	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)						UNID
00681 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000035		76,67		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,00509		14,00		0,07
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00001		20,85		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001		170,60		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00003		14,00		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001		47,69		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005		34,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000075		196,71		0,01
00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,0000		5,00		5,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00004		7,00		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,00327		4,50		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)							UNID		
00681 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)						par	0,000115	11,28	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,000225	205,00	0,05
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm						un	0,00001	26,89	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,000225	4,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00009	18,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	0,0500	9,00	0,95
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,00509	5,00	0,03
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,000225	12,54	0,00
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,00002	300,00	0,01
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,45	MATERIAL	5,13	CUSTO TOTAL	6,12	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,50	SERV. TERCEIRO	0,04	BDI( 23,3800 %)	1,43	7,55		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00664 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"								un	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,0500
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,0500

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015							UNID		
91285 / SINAPI								chi		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco						un	0,0000788	14.091,87	1,11
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm						un	0,000064	250,84	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,03	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,24	1,27		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	UNID
91285 / SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91279 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto	h 1,0000
O 91280 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto	h 1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet						UNID			
91283 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015						chp			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,0001588	14.091,87		2,24				
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,000144	250,84		0,04				
MATERIAL										
04222 / SINAPI	Gasolina comum	1	1,4500	6,60		9,57				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	11,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	2,70	14,24	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
O 91279 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr			h	1,0000
O 91280 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr			h	1,0000
O 91281 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr			h	1,0000
O 91282 / SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concr			h	1,0000

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet						UNID			
91279 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,000064	250,84		0,02				
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un	0,000064	14.091,87		0,90				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI ( 23,3800 %)	0,20	1,04	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91279 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina,	un 0,000064
E 13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un 0,000064

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91280 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un 0,0000148 14.091,87 0,21
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,19 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI ( 23,3800 %) 0,04 0,23
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina,	un 0,0000148

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet	UNID
91281 / SINAPI	ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un 0,00008 250,84 0,02
11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un 0,00008 14.091,87 1,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 1,06 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 111,3600%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI ( 23,3800 %) 0,25 1,31
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 11280 / SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina,	un 0,00008
E 13887 / SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un 0,00008

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	UNID
91281/ SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015							UNID		
91282 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum						1	1,4500	6,60	9,57
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,45	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	2,21	11,66		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum								1	1,4500

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista						UNID		
95316/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)					h	0,03732	7,05	0,56
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,13	0,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)							h	0,03732

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID	
95317/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	7,05	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,26	PREÇO TOTAL
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe					Página 192				RptRelacaoComposicoesEmprFor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista							UNID
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,06	0,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
P 00246 / SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h 0,01798

CÓDIGO	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista							UNID		
95328 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)						h	0,01154	9,00	0,22
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,21	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,05	0,26		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 04759 / SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)							h	0,01154	

CÓDIGO	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista							UNID	
95332/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,03732	9,00	0,71
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,16	0,86	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,03732

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista						UNID		
95335/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,01798	9,00	0,34
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,34	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,08	0,42	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,01798	

CÓDIGO	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista						UNID		
95341/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)					h	0,01476	8,80	0,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,27	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,06	0,33	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
P 04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)						h	0,01476	

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista							UNID	
95389/ SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)					h	0,00831	8,61	0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,04	0,19	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)							h	0,00831

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	UNID
95389 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista						UNID		
95378 / SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,0212	6,90	0,31
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL		0,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)		0,07	0,37
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0212

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UNID				
00363 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000026	36,90		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000468	18,00		0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00117	4,90		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000026	26,89		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00117	205,00		0,24
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000026	47,69		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000013	37,80		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000026	170,60		0,00
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000013	34,00		0,00
01884 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	2,91		2,91
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000026	175,45		0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000598	11,28		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000195	76,67		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000052	20,85		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000156	14,00		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")							UNID		
00363 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,000039	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,020735	4,50		0,09
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,000208	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,00039	196,71		0,08
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,026468	14,00		0,37
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,1300	6,90		1,90
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,1300	9,00		2,47
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00117	12,54		0,01
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,026468	5,00		0,13
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000104	300,00		0,03
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,07	MATERIAL	3,71	CUSTO TOTAL		8,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,30	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI( 23,3800 %)		1,93	10,18	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01884 / SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto							un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,1300
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,1300
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,1300
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,1300

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	UNID					
00006 / ORSE		m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003795		11,28		0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0003		175,45		0,05
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00006		18,75		0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00003		13,52		0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida						UNID				
00006 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000015	327,80			0,00				
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000105	10,22			0,00				
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000105	11,60			0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00132	76,67			0,10				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,007425	205,00			1,52				
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00006	18,80			0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00045	18,58			0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00015	37,80			0,01				
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00003	44,00			0,00				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00033	20,85			0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00099	14,00			0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00297	18,00			0,05				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000075	12,00			0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,15096	4,50			0,68				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00132	7,00			0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,002475	196,71			0,49				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,16797	14,00			2,35				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,007425	4,90			0,04				
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000015	28,00			0,00				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0003	36,90			0,01				
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00003	15,40			0,00				
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000015	25,95			0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000	6,90			21,88				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500	9,00			2,85				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00066	300,00			0,20				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,007425	12,54			0,09				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,16797	5,00			0,84				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		11,70	MATERIAL		5,26	CUSTO TOTAL	31,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		13,03	SERV. TERCEIRO		1,13	BDI( 23,3800 %)	7,28	38,40	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	UNID	
00006 / ORSE		m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,5000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,5000

CÓDIGO	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)							UNID		
08495 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
08811 / ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)						m	0,1800	19,21	3,46
08810 / ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)						kg	0,1050	11,07	1,16
08809 / ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)						kg	0,3550	11,07	3,93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	8,43	CUSTO TOTAL	8,43	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	1,97	10,40		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 08809 / ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)								kg	0,3550
M 08810 / ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)								kg	0,1050
M 08811 / ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)								m	0,1800

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos					UNID
08957 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00005	617,95		0,03
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00005	246,00		0,01
	MATERIAL					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos						UNID
08957 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00075	76,67		0,06	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	175,45		0,02	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	48,95		0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90		0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00075	7,00		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80		0,00	
09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	1,0000	68,79		68,79	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50		0,36	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00005	29,90		0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0001	15,15		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89		0,00	
MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,5000	9,00		9,51	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,90		7,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,95	MATERIAL	71,89	CUSTO TOTAL	89,42
EQUIPAMENTO		0,04	ENC.( 111,3600%)	8,85	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)
						20,91	110,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 09251 / ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos					un	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	UNID
08957 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 0,5000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,5000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 0,5000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,5000

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UNID				
00353 / ORSE		m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00		0,37
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	196,71		0,12
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50		0,14
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00		0,57
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	1,0500	5,21		5,47
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	14,00		0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,90		0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	11,28		0,01
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	76,67		0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,85		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000	9,00		3,80
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")							UNID	
00353 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00016	300,00	0,05
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,04072	5,00	0,20
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0018	12,54	0,02
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,18	MATERIAL	6,71	CUSTO TOTAL	13,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	3,54	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,3800 %)	3,20	16,90	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva							m	1,0500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,2000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador						UNID
10555 / ORSE							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	19,90		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002	39,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador							UNID	
10555 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		300,00		0,12		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		12,54		0,06		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		5,00		0,51		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,02	CUSTO TOTAL	3,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	0,87	4,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra							un	0,0002
M 10586 / ORSE	Torquesa							un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro							UNID
10551 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID			
10551 / ORSE							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00		0,02				
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	617,95		0,06				
MATERIAL										
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29				
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90		0,00				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15		0,00				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	7,00		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007	76,67		0,05				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	48,95		0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,02	CUSTO TOTAL	3,79	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,08	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	0,89	4,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional								un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil								un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)								par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado								par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)								un	0,0002

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un0,0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista					UNID
10552 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	76,67		0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	170,60		0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista							UNID	
10552 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11240 / ORSE	Alicate com isolamento					un	0,0002	47,69	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	7,00	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0002	26,89	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	4,90	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,06	CUSTO TOTAL		3,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)		0,88	4,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 11240 / ORSE	Alicate com isolamento							un	0,0002
M 11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro							un	0,0002
M 11242 / ORSE	Chave inglesa 12"							un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Eletricista	UNID	
10552 / ORSE		h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador						UNID		
10554 / ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01			
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92			
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	37,80		0,00			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02			
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	29,00		0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01			
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49		0,02			
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00		0,03			
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00		0,02			
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30		0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL	3,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	0,89	4,70	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador			UNID
10554 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	
M 10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	
M 10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	
M 11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	
M 11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	
M 11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	
M 11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	
M 11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro					UNID
10581 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28	0,03	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro						UNID			
10581 / ORSE							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45		0,04				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,20	CUSTO TOTAL	3,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	0,91	4,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)								un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta								un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção								pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte								un	0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"								un	0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo								un	0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica								un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular								un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml								un	0,0018

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Jardineiro			UNID
10581 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 10788 / ORSE	Pá quadrada		un	0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara		un	0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro					UNID
10550 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75		0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22		0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60		0,01
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00		0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro							UNID
10550 / ORSE								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12		
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	3,10	CUSTO TOTAL	3,79
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	0,89
							4,68	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018					
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015					
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008					
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654					
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005					
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004					
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002					
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002					
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001					
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001					
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007					
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007					
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001					
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002					
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro			UNID
10550 / ORSE				h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)		un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica		un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular		un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml		un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor					UNID
10553 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50		0,04
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67		0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	269,00		0,03
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	26,90		0,12
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98		0,05
04725 / ORSE	Espátula	un	0,0004	16,82		0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00		0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50		0,29
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor							UNID	
10553 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,27	CUSTO TOTAL	3,96	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	0,93	4,89	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar							un	0,0005
M 04725 / ORSE	Espátula							un	0,0004
M 10583 / ORSE	Trincha 3"							un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 11250 / ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm							un	0,0023
M 11251 / ORSE	Pincel de seda 2"							un	0,0045
M 11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus							un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045



CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve							UNID	
10594 / ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10585 / ORSE	Arco de serra					un	0,0002	19,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,0045	205,00	0,92
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,0654	4,50	0,29
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018	14,00	1,43
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015	196,71	0,30
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0008	7,00	0,01
10586 / ORSE	Torquesa					un	0,0002	39,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,0045	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018	18,00	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0006	14,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0002	20,85	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,0008	76,67	0,06
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0023	11,28	0,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045	12,54	0,06
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018	5,00	0,51
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004	300,00	0,12
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,02	CUSTO TOTAL		3,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)		0,87	4,58
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra							un	0,0002
M 10586 / ORSE	Torquesa							un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par	0,0008

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	UNID
10594 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente					UNID	
10549 / ORSE						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00		
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42		
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71	0,30		
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43		
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28	0,03		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67	0,06		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,20	CUSTO TOTAL	3,89	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un 0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta							un 0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção							pr 0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte							un 0,0941
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"							un 0,0003
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo							un 0,0001
M 10492 / ORSE	Cesta Básica							un 0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular							un 0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un 0,0018
M 10788 / ORSE	Pá quadrada							un 0,0002
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara							un 0,0002
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par 0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado							par 0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un 0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un 0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)							un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un 0,0045

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"					UNID
02483 / ORSE						m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00003	15,40	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,000729	205,00	0,15	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000243	196,71	0,05	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0001296	7,00	0,00	
	Vale transporte	un	0,0109392	4,50	0,05	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"						UNID			
02483 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
02378 / ORSE										
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000075		12,00		0,00			
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000006		18,80		0,00			
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000036		18,58		0,00			
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000012		37,80		0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000003		44,00		0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0164916		14,00		0,23			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,000729		4,90		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002916		18,00		0,01			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0000024		36,90		0,00			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566		0,76		1,03			
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000024		175,45		0,00			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0003726		11,28		0,00			
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0001296		76,67		0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000324		20,85		0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000972		14,00		0,00			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324		100,00		0,32			
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000015		28,00		0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000105		11,60		0,00			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000105		10,22		0,00			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000015		327,80		0,00			
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000003		13,52		0,00			
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000006		18,75		0,00			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000015		25,95		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0120		6,90		0,18			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1500		9,00		2,85			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000648		300,00		0,02			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0164916		5,00		0,08			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,000729		12,54		0,01			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		1,43	MATERIAL	1,84	CUSTO TOTAL	4,97	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	1,59	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,3800 %)	1,16	6,13	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID
02483 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3 0,0030
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,1500
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,1500

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID			
86887 / SINAPI								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,08		0,02				
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		1,13		0,17				
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		0,61		0,03				
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,1525		0,31		0,05				
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,0481		1,39		0,07				
03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)	un	0,0210		3,50		0,07				
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		1,43		0,29				
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		0,85		0,17				
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,2006		2,46		0,49				
11684 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	un	1,0000		55,35		55,35				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,15524195		9,00		2,95				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,04911972		6,90		0,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	60,36	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	14,11	74,47		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 03146 / SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (1 x c)								un	0,0210	
M 11684 / SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm								un	1,0000	
O 88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares								h	0,1525	
O 88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares								h	0,0481	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNID
86887 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,85	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	175,45	0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	11,28	0,08
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	76,67	0,18
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00	2,77
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00	0,03
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	196,71	0,89
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,90	43,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,70	MATERIAL	9,63	CUSTO TOTAL	55,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	23,05	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI ( 23,3800 % )	12,96	68,40

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)			h	3,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID
02497 / ORSE		m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	UNID
12632 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000225	246,00	0,06
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000225	617,95	0,14
MATERIAL					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081	18,00	0,15
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00675	196,71	1,33
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00045	48,95	0,02
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00045	36,90	0,02
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,003375	7,00	0,02
00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inox ável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	1,0000	168,19	168,19
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,358875	4,50	1,61
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000675	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000225	37,80	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02025	205,00	4,15
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000225	29,90	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00045	15,15	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00045	26,89	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02025	4,90	0,10
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4581	14,00	6,41
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00045	175,45	0,08
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027	14,00	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009	20,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,003375	76,67	0,26
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01035	11,28	0,12
MÃO-DE-OBRA (111,36%)					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2,2500	9,00	42,80
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,2500	6,90	32,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior							UNID		
12632 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,02025	12,54	0,25
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,4581	5,00	2,29
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0018	300,00	0,54
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	35,78	MATERIAL	182,24	CUSTO TOTAL	261,13	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,20	ENC.( 111,3600%)	39,83	SERV. TERCEIRO	3,08	BDI( 23,3800 %)	61,05	322,18		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00944 / ORSE	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável, cilindro em							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,2500	
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	2,2500	
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	2,2500	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,2500	

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID
00085 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	617,95		0,09	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00		0,03	
MATERIAL							
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	76,67		0,16	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00		0,09	
43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,1500	27,90		4,19	
04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300	5,51		7,33	
05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000	19,51		5,85	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	11,28		0,07	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	20,85		0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	14,00		0,02	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	175,45		0,05	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300	6,69		2,21	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos						UNID
00085 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89		0,01	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15		0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	29,90		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	205,00		2,58	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014	37,80		0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58		0,01	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50		1,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	7,00		0,01	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,90		0,06	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	196,71		0,83	
00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700	44,17		16,34	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	14,00		3,99	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90		0,01	
02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150	9,31		0,14	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4000	9,00		26,63	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4000	6,90		20,42	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00		1,43	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00		0,34	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54		0,16	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	22,26	MATERIAL	43,90	CUSTO TOTAL	93,00
EQUIPAMENTO	0,12	ENC.( 111,3600%)	24,79	SERV. TERCEIRO	1,93	BDI( 23,3800 %)	21,74
							114,74
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 02692 / SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0150				
M 04509 / SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	1,3300				
M 05067 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3000				
M 00630 / ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,3700				
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,3300				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	UNID
00085 / ORSE		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 43130 / SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 1,4000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h 1,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,4000

CÓDIGO	Fornecimento de isolador roldana de porcelana							UNID	
02892 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03398 / SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao					un	1,0000	1,86	1,86
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,86	CUSTO TOTAL		1,86	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)		0,43	2,29
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 03398 / SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao							un	1,0000

CÓDIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UNID				
09379 / ORSE		un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04785	4,50		0,22
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28		0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00006	175,45		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00003	34,00		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00006	170,60		0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00006	47,69		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00006	36,90		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m							UNID						
09379 / ORSE								un						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL								
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02								
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00045	76,67		0,03								
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00009	18,58		0,00								
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71		0,18								
01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un	1,0000	29,60		29,60								
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00								
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89		0,00								
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00003	37,80		0,00								
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01								
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55								
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85		0,00								
MÃO-DE-OBRA (111,36%)														
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,3000	9,00		5,71								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3000	6,90		4,38								
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31								
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,77	MATERIAL		31,48	CUSTO TOTAL	41,98	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)		5,32	SERV. TERCEIRO		0,41	BDI( 23,3800 %)		9,81	51,79	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD			
M	01096 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector								un	1,0000			
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	0,3000			
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	0,3000			
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	0,3000			
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3000			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente						UNID				
00773 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,00006		37,80		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,003645		205,00		0,75
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"					un	0,00018		18,58		0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,000042		26,89		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular					un	0,003645		4,90		0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,001458		18,00		0,03
02378 / ORSE	Vale transporte					un	0,070194		4,50		0,32
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,000648		7,00		0,00
01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa					un	1,0000		3,40		3,40
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,001215		196,71		0,24
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,082458		14,00		1,15
10788 / ORSE	Pá quadrada					un	0,00012		36,90		0,00
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro					un	0,000042		170,60		0,01
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"					un	0,000021		34,00		0,00
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado					un	1,0000		1,66		1,66
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara					un	0,00012		175,45		0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,001863		11,28		0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado					par	0,000627		76,67		0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,000162		20,85		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,000486		14,00		0,01
11240 / ORSE	Alicate com isolamento					un	0,000042		47,69		0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,2100		9,00		3,99
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,6000		6,90		8,75
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000324		300,00		0,10
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,082458		5,00		0,41
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,003645		12,54		0,05
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,03	MATERIAL	7,61	CUSTO TOTAL		20,91	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	6,71	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,3800 %)		4,89	25,80		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	UNID	
00773 / ORSE		un	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01117 / ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2100
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6000

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID				
00145 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000043	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000043	617,95	0,03	
MATERIAL						
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0037692	18,00	0,07	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000086	15,15	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000086	26,89	0,00	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000064	19,90	0,00	
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000064	39,00	0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,009423	4,90	0,05	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000043	29,90	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002664	36,90	0,01	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000006	15,40	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000003	28,00	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000086	48,95	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00021	11,60	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00021	10,22	0,00	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,175176	4,50	0,79	
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,4000	9,14	3,66	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2131692	14,00	2,98	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003141	196,71	0,62	
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,0100	6,69	6,76	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	UNID			
00145 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016322	7,00	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,009423	205,00	1,93
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00015	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00012	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003996	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001332	37,80	0,01
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,7400	3,60	2,66
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00006	44,00	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00003	25,95	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016322	76,67	0,13
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0138	137,75	1,90
05075 / SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0200	18,31	0,37
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,3300	12,27	4,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0048162	11,28	0,05
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0414	138,48	5,73
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004188	20,85	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012564	14,00	0,02
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,1600	0,22	0,04
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,1600	0,36	0,06
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0080	27,90	0,22
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00003	327,80	0,01
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0000	0,76	6,84
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00006	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00012	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0609	101,30	6,17
03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,0000	54,31	54,31
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	0,0002664	175,45	0,05
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3320	6,90	19,43
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4300	9,00	8,18
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0320	9,00	0,61

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							UNID	
00145 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	0,3000	9,00 5,71	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,009423	12,54 0,12	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,2131692	5,00 1,07	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0008376	300,00 0,25	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	16,05	MATERIAL	99,17	CUSTO TOTAL		134,58 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,04	ENC.( 111,3600%)	17,88	SERV. TERCEIRO	1,44	BDI( 23,3800 %)		31,46 166,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)							m	1,0100
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m							m	0,7400
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)							m3	0,0609
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32							kg	9,0000
M 03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (se							m2	1,0000
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0414
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	0,0138
M 10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta							m	0,3300
M 05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)							kg	0,0200
O 00140 / ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestrutur							kg	0,4000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,3000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,4300
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,3000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,4300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID			
07692 / ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	617,95	0,02
MATERIAL					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	175,45	0,06
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	14,00	0,02
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,85	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	11,28	0,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	76,67	0,15
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	196,71	0,74
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura							UNID		
07692 / ORSE								m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036		19,90		0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072		26,89		0,00			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,00		6,85			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		6,90		23,63			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,00		6,85			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,00		3,42			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,28	MATERIAL	7,91	CUSTO TOTAL	50,41	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)		21,47	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI( 23,3800 %)	11,79	62,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,6200	
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3600	
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro						h	0,3600	
O	10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador						h	0,1800	
P	00378 / SINAPI	Armador (horista)						h	0,1800	
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)						h	0,3600	
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)						h	0,3600	
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,6200	

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento						UNID
00128 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036		617,95		0,02
	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036		246,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento				UNID
00128 / ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	MATERIAL				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	196,71	0,74
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,000036	39,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,90	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,85	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	76,67	0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	11,28	0,07
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	14,00	0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento							UNID				
00128 / ORSE								m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324		175,45		0,06					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)											
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600		9,00		6,85					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600		9,00		6,85					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800		9,00		3,42					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200		6,90		23,63					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS											
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008		300,00		0,30					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134		12,54		0,14					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536		5,00		1,28					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		19,28	MATERIAL		7,91	CUSTO TOTAL	50,41	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,03	ENC.( 111,3600%)		21,47	SERV. TERCEIRO		1,72	BDI( 23,3800 %)	11,79	62,20		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	1,6200		
O	10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,3600		
O	10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,3600		
O	10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador							h	0,1800		
P	00378 / SINAPI	Armador (horista)							h	0,1800		
P	01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,3600		
P	04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,3600		
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,6200		

CÓDIGO	Lastro de brita 3						UNID
02658 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090		205,00		1,85
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002		37,80		0,01
	Protetor auricular	un	0,0090		4,90		0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Lastro de brita 3						UNID				
02658 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
10596 / ORSE											
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036		18,00		0,06				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004		36,90		0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006		18,58		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004		175,45		0,07				
04722 / SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,2000		130,12		156,14				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046		11,28		0,05				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004		20,85		0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012		14,00		0,02				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016		76,67		0,12				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030		196,71		0,59				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882		4,50		0,85				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016		7,00		0,01				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036		14,00		2,85				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000		6,90		29,17				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008		300,00		0,24				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036		5,00		1,02				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090		12,54		0,11				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		13,80	MATERIAL	162,55	CUSTO TOTAL	193,09	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		15,37	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI( 23,3800 %)	45,14	238,23		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 04722 / SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete							m3	1,2000		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,0000		

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj . de fixação ou similares - Rev 03	UNID
02146 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj	UNID			
02146 / ORSE	. de fixação ou similares - Rev 03	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00165	49,00	0,08
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0011	60,00	0,07
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0011	32,30	0,04
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,001925	27,49	0,05
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00055	175,45	0,10
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000825	18,58	0,02
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000	4,84	4,84
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,003025	29,00	0,09
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00055	36,90	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000275	37,80	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0099	18,00	0,18
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,02475	4,90	0,12
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000275	19,57	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000275	37,80	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,02475	205,00	5,07
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,438625	4,50	1,97
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5599	14,00	7,84
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00825	196,71	1,62
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,8400	0,26	0,22
00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	12,66	12,66
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0044	7,00	0,03
02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	11,80	11,80
06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	16,18	16,18
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0033	14,00	0,05
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0011	20,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0044	76,67	0,34
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01265	11,28	0,14
10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	un	1,0000	88,85	88,85
06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,0000	4,70	4,70
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,7500	9,00	52,31
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,7500	6,90	40,11
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj							UNID		
02146 / ORSE	. de fixação ou similares - Rev 03							un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,02475	12,54	0,31					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5599	5,00	2,80					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0022	300,00	0,66					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		43,73	MATERIAL	156,73	CUSTO TOTAL	252,92	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		48,69	SERV. TERCEIRO	3,77	BDI( 23,3800 %)	59,13	312,05	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm								m	0,8400
M 00982 / ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)								cj	1,0000
M 02261 / ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar								un	1,0000
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm								un	1,0000
M 06145 / SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"								un	1,0000
M 06153 / SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao								un	1,0000
M 10425 / SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm								un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,7500
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador								h	2,7500
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)								h	2,7500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	2,7500

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")					UNID
00372 / ORSE						un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000005	34,00	0,00	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00001	36,90	0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00001	47,69	0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00001	170,60	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	11,28	0,00	
01892 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un	1,0000	1,16	1,16	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")						UNID			
00372 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00001	175,45		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000075	76,67		0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,85		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	14,00		0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00		0,00				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00001	26,89		0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00		0,09				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000005	37,80		0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000015	18,58		0,00				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,007975	4,50		0,04				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00		0,00				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	196,71		0,03				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00		0,14				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,90		0,00				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0500	6,90		0,73				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,0500	9,00		0,95				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54		0,01				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00		0,05				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00		0,01				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,79	MATERIAL	1,47	CUSTO TOTAL	3,22	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00		ENC.( 111,3600%)	0,89	SERV. TERCEIRO	0,07	BDI( 23,3800 %)	0,75	3,97
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M	01892 / SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto							un	1,0000
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,0500
O	10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0500
P	02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0500
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,0500

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes						UNID			
00202 / ORSE							m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL				
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00006	617,95		0,04				
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00006	246,00		0,01				
MATERIAL										
01567 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,0000	34,40		34,40				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71		0,30				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074	7,00		0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	175,45		0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28		0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85		0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00		0,01				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00		0,92				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,00012	48,95		0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,07688	4,50		0,35				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58		0,00				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80		0,00				
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,00006	29,90		0,00				
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,00012	15,15		0,00				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00012	26,89		0,00				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00		0,03				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90		0,00				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00074	76,67		0,06				
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000	6,90		5,83				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000	9,00		11,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,16	MATERIAL	35,09	CUSTO TOTAL	53,07	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,05	ENC.( 111,3600%)	9,08	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	12,41	65,48	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	UNID	
00202 / ORSE		m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 01567 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,6000
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	UNID			
00199 / ORSE		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000057	246,00	0,01
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000057	617,95	0,04
MATERIAL					
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000114	15,15	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000076	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00171	18,00	0,03
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,004275	4,90	0,02
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000114	26,89	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000057	29,90	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000114	48,95	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000076	175,45	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002185	11,28	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000703	76,67	0,05
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000114	18,58	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001425	196,71	0,28
01567 / ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	0,9500	34,40	32,68
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000703	7,00	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09671	14,00	1,35
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,073036	4,50	0,33
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00019	20,85	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar							UNID	
00199 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo					un	0,000038	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica					un	0,004275	205,00	0,88
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,00057	14,00	0,01
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)					h	0,5700	9,00	10,84
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,3800	6,90	5,54
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,004275	12,54	0,05
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,09671	5,00	0,48
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00038	300,00	0,11
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,75	MATERIAL	33,33	CUSTO TOTAL		50,40	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,05	ENC.( 111,3600%)	8,63	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI( 23,3800 %)		11,78	62,18
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 00202 / ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes							m	0,9500

CÓDIGO	Marmorista/graniteiro com encargos complementares							UNID		
88274 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,78	0,78
43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	1,31	1,31
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)						h	1,01476	8,80	18,87
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	25,77	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	6,03	31,80		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	UNID	
88274 / SINAPI		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000
M 43465 / SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43489 / SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95341 / SINAPI	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04755 / SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h	1,0000

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares							UNID		
88377 / SINAPI								h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,08	0,08
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	0,85	0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	1,43	1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)						h	1,0000	2,46	2,46
43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,01	0,01
43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)						h	1,0000	0,89	0,89
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)						h	1,00831	8,61	18,35
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	24,06	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	5,63	29,69		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)								h	1,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	UNID
88377 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	1,0000
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
M 43488 / SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	1,0000
O 95389 / SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	1,0000
P 37666 / SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	1,0000

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	UNID				
02308 / ORSE		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00048	7,00		0,00
02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,1800	41,64		7,50
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,04498	4,50		0,20
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0002	12,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	196,71		0,18
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	205,00		0,55
04725 / ORSE	Espátula	un	0,00016	16,82		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58		0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80		0,00
10583 / ORSE	Trincha 3"	un	0,0018	11,98		0,02
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	4,90		0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00108	18,00		0,02
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036	14,00		0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06108	14,00		0,86
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012	20,85		0,00
11250 / ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00092	17,50		0,02
11251 / ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0018	26,90		0,05
11252 / ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00004	269,00		0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90		0,00
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,4000	0,89		0,36
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00138	11,28		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1							UNID	
02308 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00048	76,67		0,04			
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
04783 / SINAPI	Pintor (horista)	h	0,4000	9,00		7,61			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000	6,90		2,92			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54		0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00024	300,00		0,07			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06108	5,00		0,31			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,98	MATERIAL	9,77	CUSTO TOTAL	20,71	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,55	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI( 23,3800 %)	4,84	25,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02226 / ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)							l	0,1800
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha							un	0,4000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2000
O 10553 / ORSE	Encargos Complementares - Pintor							h	0,4000
P 04783 / SINAPI	Pintor (horista)							h	0,4000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015							UNID	
91278 / SINAPI								chi	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000676	10.730,81	0,73				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,72	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,17	0,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	UNID
91278 / SINAPI		chi
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr h	1,0000
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc h	1,0000

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015						UNID		
91277 / SINAPI							chp		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp					un	0,0001343	10.730,81	1,44
MATERIAL									
04222 / SINAPI	Gasolina comum					1	1,4400	6,60	9,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	10,81	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	2,53	13,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	
O 91273 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depr						h	1,0000	
O 91274 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - jurc						h	1,0000	
O 91275 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manu						h	1,0000	
O 91276 / SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - mate						h	1,0000	

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015							UNID
91273 / SINAPI								h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1 5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un	0,0000533	10.730,81	0,57			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,57	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	0,13	0,70

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/2015	UNID
91273 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280	un 0,0000533

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2015	UNID
91274 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un 0,0000143 10.730,81 0,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,15 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,3800 %) 0,04 0,19
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280	un 0,0000143

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015	UNID
91275 / SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza ce ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un 0,0000667 10.730,81 0,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 0,71 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,3800 %) 0,17 0,88
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
E 01442 / SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forza centrif. 2500 a 280	un 0,0000667

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op							UNID		
91276 / SINAPI	eração. af_08/2015							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04222 / SINAPI	Gasolina comum						1	1,4400	6,60	9,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	9,38	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	2,19	11,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 04222 / SINAPI	Gasolina comum							1	1,4400	

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm						UNID
01199 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000067	36,90			0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0000335	25,95			0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000335	28,00			0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002345	11,60			0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001206	18,00			0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000067	15,40			0,00
00013 / SINAPI	Estopa	kg	0,2500	18,47			4,62
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0534325	4,50			0,24
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001541	11,28			0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000536	76,67			0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000134	20,85			0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000402	14,00			0,01
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001675	12,00			0,00
09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,0000	3,83			26,81
02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,1350	69,74			9,41
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000536	7,00			0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001005	196,71			0,20
00295 / ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	2,0000	0,45			0,90
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,068206	14,00			0,95
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	72,41			0,69

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							UNID
01199 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,003015		4,90		0,01	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000067		13,52		0,00	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001005		18,58		0,00	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000134		18,80		0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002345		10,22		0,00	
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0000335		327,80		0,01	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000335		37,80		0,00	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000134		18,75		0,00	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000067		44,00		0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000067		175,45		0,01	
03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	1,0000		0,89		0,89	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,003015		205,00		0,62	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3350		9,00		6,37	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3350		6,90		4,89	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003015		12,54		0,04	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000268		300,00		0,08	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,068206		5,00		0,34	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		5,33	MATERIAL	44,57	CUSTO TOTAL	56,29
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		5,93	SERV. TERCEIRO	0,46	BDI( 23,3800 %)	13,16
								69,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas						kg	0,0095
M 00295 / ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado						un	2,0000
M 02036 / ORSE	Solucao limpadora pvc						l	0,1350
M 00013 / SINAPI	Estopa						kg	0,2500
M 03767 / SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha						un	1,0000
M 09868 / SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)						m	7,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,3350
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						h	0,3350

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID
01199 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3350
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 0,3350

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UNID			
01683 / ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	11,28	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,85	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00064	76,67	0,05
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	14,00	0,01
10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	16,64	16,64
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	13,00	52,00
03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	7,25	14,50
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00	0,74
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29
00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150	72,41	1,09
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	196,71	0,24
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00064	7,00	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00028	27,49	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00004	37,80	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00004	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,90	0,02
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00044	29,00	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	175,45	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00024	49,00	0,01
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00016	60,00	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00016	32,30	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)							UNID		
01683 / ORSE								pt		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
00013 / SINAPI	Estopa					kg	0,0500	18,47		0,92
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,4000	9,00		7,61
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,4000	6,90		5,83
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0036	12,54		0,05
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,08144	5,00		0,41
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00032	300,00		0,10
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,36	MATERIAL	87,60	CUSTO TOTAL		101,60	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	7,08	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI( 23,3800 %)		23,75	125,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 00138 / ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas							kg	0,0150	
M 00013 / SINAPI	Estopa							kg	0,0500	
M 03520 / SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial							un	2,0000	
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	4,0000	
M 10908 / SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial							un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,4000	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,4000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,4000	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,4000	

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"						UNID
00641 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000		4,29		4,29
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0008		170,60		0,14
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0004		34,00		0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"						UNID				
00641 / ORSE							un				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000		2,69		32,28				
02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,0000		2,74		16,44				
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0010		175,45		0,18				
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0008		47,69		0,04				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207		11,28		0,23				
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0068		76,67		0,52				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018		20,85		0,04				
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054		14,00		0,08				
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500		12,00		1,80				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0010		36,90		0,04				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162		14,00		12,83				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005		37,80		0,02				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162		18,00		0,29				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405		4,90		0,20				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072		7,00		0,05				
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0008		26,89		0,02				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7321		4,50		3,29				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135		196,71		2,66				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405		205,00		8,30				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015		18,58		0,03				
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,0000		6,90		72,92				
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,0000		9,00		76,09				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405		12,54		0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036		300,00		1,08				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162		5,00		4,58				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		70,50	MATERIAL	82,76	CUSTO TOTAL	237,94	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		78,51	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,3800 %)	55,63	293,57		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2							m	12,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	UNID
00641 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 02688 / SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m 6,0000
M 12001 / SINAPI	Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	un 1,0000
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un 0,1500
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 5,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 4,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 5,0000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 4,0000

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UNID			
03297 / ORSE		pt			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	6,0000	5,21	31,26
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0405	205,00	8,30
11241 / ORSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0010	170,60	0,17
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0010	47,69	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0162	18,00	0,29
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0405	4,90	0,20
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0010	26,89	0,03
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0005	34,00	0,02
09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000	10,40	10,40
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7034	4,50	3,17
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0072	7,00	0,05
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0135	196,71	2,66
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,9162	14,00	12,83
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0207	11,28	0,23
20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500	12,00	1,80
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0054	14,00	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0018	20,85	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento						UNID				
03297 / ORSE							pt				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0067	76,67		0,51					
00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,0000	2,69		48,42					
01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	1,66		1,66					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	175,45		0,14					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	5,0000	9,00		95,11					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,90		58,34					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,9162	5,00		4,58					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0405	12,54		0,51					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0036	300,00		1,08					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		72,60	MATERIAL	121,18	CUSTO TOTAL	280,80	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		80,85	SERV. TERCEIRO	6,17	BDI( 23,3800 %)	65,65	346,45		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 09096 / ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc								un	1,0000	
M 00939 / SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2								m	18,0000	
M 01872 / SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado								un	1,0000	
M 02674 / SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva								m	6,0000	
M 20111 / SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m								un	0,1500	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	4,0000	
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista								h	5,0000	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)								h	4,0000	
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)								h	5,0000	

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens								UNID
01804 / ORSE									un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens							UNID		
01804 / ORSE								un		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01824 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 70 x 210cm						un	1,0000	739,24	739,24
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	739,24	CUSTO TOTAL	739,24	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	172,83	912,07		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
M 01824 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 70 x 210cm							un	1,0000	

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento							UNID	
01757 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm					un	1,0000	871,98	871,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	871,98	CUSTO TOTAL	871,98	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	203,87	1.075,85	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01825 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm							un	1,0000

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento							UNID			
01800 / ORSE								un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm							un	1,0000	1.140,45	1.140,45
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1.140,45	CUSTO TOTAL	1.140,45	PREÇO TOTAL			
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	266,64	1.407,09			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
M 01826 / ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm								un	1,0000	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	UNID
01800 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	UNID
03249 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000018	246,00	0,00
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000018	617,95	0,00
MATERIAL					
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000036	26,89	0,00
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000018	19,90	0,00
10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0000018	39,00	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0000036	15,15	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,5360788	14,00	7,51
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,023697	4,90	0,12
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0094788	18,00	0,17
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0006442	36,90	0,02
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0004036	15,40	0,01
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0002018	25,95	0,01
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,007899	196,71	1,55
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004211	7,00	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,4368391	4,50	1,97
02645 / ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000	370,77	370,77
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,001009	12,00	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0008072	18,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009663	18,58	0,02
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003221	37,80	0,01
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0004036	44,00	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,023697	205,00	4,86
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000018	29,90	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	12,7500	0,76	9,69
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0031596	14,00	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0010532	20,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,004211	76,67	0,32

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo						UNID			
03249 / ORSE							un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0121118	11,28	0,14					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,01045	137,75	1,44					
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,03135	138,48	4,34					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006442	175,45	0,11					
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0002018	28,00	0,01					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0014126	10,22	0,01					
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000036	48,95	0,00					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,04715	101,30	4,78					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0008072	18,75	0,02					
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0004036	13,52	0,01					
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0002018	327,80	0,07					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0014126	11,60	0,02					
MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0090	9,00	0,17					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,2210	6,90	46,97					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,0180	9,00	38,39					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,0180	9,00	0,34					
SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5360788	5,00	2,68					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,023697	12,54	0,30					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0021064	300,00	0,63					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		40,62	MATERIAL	408,46	CUSTO TOTAL	497,94	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		45,25	SERV. TERCEIRO	3,61	BDI( 23,3800 %)	116,42	614,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD
M 02645 / ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia								un	1,0000
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado								m3	0,0500
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m								m3	0,2800
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente								h	2,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro								h	2,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)								h	2,0000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	UNID
03249 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 2,0000

CÓDIGO	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	UNID			
00339 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0432	4,90	0,21
01094 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,0000	112,00	112,00
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00096	26,89	0,03
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0432	205,00	8,86
10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,0000	0,35	0,35
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00048	37,80	0,02
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00144	18,58	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,7656	4,50	3,45
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00768	7,00	0,05
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,01728	18,00	0,31
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0144	196,71	2,83
00865 / ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,5000	3,48	5,22
00663 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,0000	7,00	7,00
00436 / ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli carbonato)	un	1,0000	89,99	89,99
00414 / ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	1,0000	16,99	16,99
00314 / ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	2,10	6,30
00209 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,0000	1,75	5,25
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,97728	14,00	13,68
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00096	170,60	0,16
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,02208	11,28	0,25
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00096	175,45	0,17
00868 / SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,0000	27,03	54,06
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00048	34,00	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0072	76,67	0,55
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00192	20,85	0,04
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00096	47,69	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00096	36,90	0,04

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril							UNID
00339 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00576		14,00		0,08	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	4,8000		9,00		91,31	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,8000		6,90		70,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,97728		5,00		4,89	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0432		12,54		0,54	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00384		300,00		1,15	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		76,32	MATERIAL	326,54	CUSTO TOTAL	494,43
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		84,99	SERV. TERCEIRO	6,58	BDI( 23,3800 %)
							115,60	610,03
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 00209 / ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"						un	3,0000
M 00314 / ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"						un	3,0000
M 00414 / ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°						m	1,0000
M 00436 / ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (polycarbonato)						un	1,0000
M 00663 / ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"						un	1,0000
M 00865 / ORSE	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"						m	1,5000
M 01094 / ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector						un	1,0000
M 10394 / ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"						un	1,0000
M 00868 / SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro						m	2,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	4,8000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						h	4,8000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)						h	4,8000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	4,8000

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID
02476 / ORSE		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	UNID			
02476 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,030065	4,50	0,14
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,00	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00028	7,00	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000525	196,71	0,10
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03563	14,00	0,50
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80	0,00
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	44,00	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,001575	205,00	0,32
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,001575	4,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00063	18,00	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00021	14,00	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00028	76,67	0,02
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00007	20,85	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	175,45	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000805	11,28	0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22	0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,60	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	28,00	0,00
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1000	9,00	1,90
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2500	6,90	3,65
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00014	300,00	0,04
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001575	12,54	0,02
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03563	5,00	0,18

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"							UNID	
02476 / ORSE								m	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	2,63	MATERIAL	1,10	CUSTO TOTAL	6,89	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,92	SERV. TERCEIRO	0,24	BDI( 23,3800 %)	1,61	8,50	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2500
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro							h	0,1000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)							h	0,1000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2500

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID	
00068 / ORSE								4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PROD	CUSTO PROD	QTD IMPR	CUSTO IMPR	CUSTO	TOTAL
02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82		15,89		2,81		0,00
02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136, 0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19		163,32		12,87		0,00
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml						un	0,00135	18,00	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta						un	0,001125	196,71	0,22
01651 / ORSE	Óculos branco proteção						pr	0,0006	7,00	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte						un	0,070575	4,50	0,32
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"						un	0,000225	18,58	0,00
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo						un	0,000075	37,80	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica						un	0,003375	205,00	0,69
10596 / ORSE	Protetor auricular						un	0,003375	4,90	0,02
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)						un	0,07635	14,00	1,07
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado						par	0,0006	76,67	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada						un	0,00015	36,90	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara						un	0,00015	175,45	0,03
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)						un	0,00045	14,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)						un	0,00015	20,85	0,00
	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)									

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação							PROD. EQUIPE	UNID	
00068 / ORSE								4,00	m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12892 / SINAPI							par	0,001725	11,28	0,02
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,7500	6,90	10,94
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)						un	0,07635	5,00	0,38
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo						un	0,003375	12,54	0,04
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)						cj	0,0003	300,00	0,09
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	5,17	MATERIAL	2,40	CUSTO TOTAL	15,26	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	1,41	ENC.( 111,3600%)	5,77	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI( 23,3800 %)	3,57	18,83		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD	PROD	IMPR
E 02459 / ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)						h	0,2000	0,10	0,90
E 02461 / ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)						h	0,0200	0,00	0,00
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,7500		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	3,0000		

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação						UNID
00076 / ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,85	0,00		
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	76,67	0,06		
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01		
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,28	0,03		
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01		
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92		
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	196,71	0,30		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação						UNID				
00076 / ORSE							m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80		0,00					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58		0,01					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50		0,42					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00		0,01					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00		1,43					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,0000	6,90		14,58					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54		0,06					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00		0,12					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00		0,51					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		6,90	MATERIAL	3,20	CUSTO TOTAL	18,47	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		7,68	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI( 23,3800 %)	4,32	22,79		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD		
O	10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	1,0000		
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	1,0000		

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit						UNID
03318 / ORSE							m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256		20,85		0,01
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012		15,40		0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,00006		25,95		0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006		28,00		0,00
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042		11,60		0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768		14,00		0,01
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012		13,52		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024		76,67		0,08
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,00006		327,80		0,02

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit						UNID				
03318 / ORSE							m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	11,28		0,03					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	175,45		0,02					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,0440	0,76		6,87					
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0216	100,00		2,16					
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75		0,00					
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22		0,00					
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80		0,00					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00		1,82					
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	196,71		0,38					
01113 / ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,4000	7,36		2,94					
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	7,00		0,01					
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50		0,46					
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00		0,00					
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90		0,01					
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58		0,00					
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80		0,00					
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00		0,01					
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00		1,18					
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,90		0,03					
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00		0,04					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6800	6,90		9,92					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6000	9,00		11,41					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00		0,65					
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00		0,15					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54		0,07					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		10,09	MATERIAL	15,98	CUSTO TOTAL	38,18	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		11,24	SERV. TERCEIRO	0,87	BDI( 23,3800 %)	8,93	47,11		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD	
O 01905 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim.								m3	0,0200	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



CÓDIGO	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit			UNID
03318 / ORSE				m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,6000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,6000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,6000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,6000

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	UNID			
01456 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00486	205,00	1,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001944	18,00	0,04
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00486	4,90	0,02
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000054	19,57	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000054	37,80	0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,109944	14,00	1,54
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000054	37,80	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000162	18,58	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,08613	4,50	0,39
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000864	7,00	0,01
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,9400	0,26	0,24
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00162	196,71	0,32
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000216	20,85	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000648	14,00	0,01
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000594	29,00	0,02
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000378	27,49	0,01
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000324	49,00	0,02
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000216	60,00	0,01
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000216	32,30	0,01
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000108	36,90	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* 1 / *100* kg, pneu com camara	un	0,000108	175,45	0,02
06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un	1,0000	31,22	31,22
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002484	11,28	0,03

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar							UNID
01456 / ORSE								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000864		76,67		0,07	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5400		6,90		7,88	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5400		9,00		10,27	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,109944		5,00		0,55	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00486		12,54		0,06	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000432		300,00		0,13	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,59	MATERIAL	34,89	CUSTO TOTAL	53,78
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	9,56	SERV. TERCEIRO	0,74	BDI( 23,3800 %)	12,57
							66,35	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm					m	0,9400	
M 06016 / SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"					un	1,0000	
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	0,5400	
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador					h	0,5400	
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,5400	
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)					h	0,5400	

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID
88316 / SINAPI							h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,85		0,85
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		1,43		1,43
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		2,46		2,46
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000		0,08		0,08
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		0,61		0,61
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		1,39		1,39
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1      Moeda : R\$

CÓDIGO	Servente com encargos complementares						UNID		
88316/ SINAPI							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)					h	1,0212	6,90	14,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	21,70	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	5,07	26,77	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)							h	1,0000
M 43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
M 43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)							h	1,0000
O 95378 / SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista							h	1,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	1,0000

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID			
01726 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	,00007009	246,00	0,02
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	,00007009	617,95	0,04
MATERIAL					
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00803762	11,60	0,09
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00229646	15,40	0,04
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00114823	25,95	0,03
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00114823	28,00	0,03
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00014018	48,95	0,01
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00114823	327,80	0,38
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00803762	10,22	0,08
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	,47746632	101,30	48,37
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00459292	18,75	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID			
01726 / ORSE		un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	,00229646	13,52	0,03
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00341873	36,90	0,13
10567 / SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m	0,5346	12,27	6,56
44535 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lan camento	m3	0,0120	49,35	0,59
43132 / SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01296	27,90	0,36
39315 / SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,2592	0,36	0,09
39017 / SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co brimento 20 mm	un	0,2592	0,22	0,06
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,01759857	14,00	0,25
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00586616	20,85	0,12
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,02339468	76,67	1,79
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,06746127	11,28	0,76
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,139968	100,00	14,00
05075 / SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0324	18,31	0,59
04730 / SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,5184	129,48	67,12
04722 / SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2700	130,12	35,13
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,022356	137,75	3,08
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,067068	138,48	9,29
03744 / SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v ao ate 4,50 m (sem colocacao)	m2	1,6200	54,31	87,98
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00341873	175,45	0,60
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	110,15664	0,76	83,72
01106 / SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	56,69664	1,33	75,41
00634 / ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,0120	460,62	5,53
02657 / ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	225,6000	1,20	270,72
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00170936	37,80	0,06
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00512812	18,58	0,10
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00459292	18,80	0,09
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00574116	12,00	0,07
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,1988	3,60	4,32
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,40883827	4,50	10,84
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,02339468	7,00	0,16
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,6362	6,69	10,95

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m							UNID	
01726 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,98589577	14,00		41,80			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0439965	196,71		8,65			
00545 / ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,0800	200,00		216,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	,00014018	26,89		0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,05279577	18,00		0,95			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,1319895	4,90		0,65			
10586 / ORSE	Torquesa	un	,00001079	39,00		0,00			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00001079	19,90		0,00			
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00229646	44,00		0,10			
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00014018	15,15		0,00			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00007009	29,90		0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,1319895	205,00		27,06			
00081 / ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,6480	9,14		5,92			
MÃO-DE-OBRA (111,36%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	17,09376	6,90		249,29			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	11,48232	9,00		218,42			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,70092	9,00		13,33			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0540	9,00		1,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1319895	12,54		1,66			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,01173236	300,00		3,52			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,98589577	5,00		14,93			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		228,09	MATERIAL	1.036,73	CUSTO TOTAL	1.538,97	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,06	ENC.( 111,3600%)		253,98	SERV. TERCEIRO	20,11	BDI( 23,3800 %)	359,81	1.898,78
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00545 / ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete							m3	1,0800
O 00091 / ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0							m3	0,4320
O 00096 / ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura							m3	0,0120
O 00145 / ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm							m2	1,6200
O 00165 / ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm							m2	4,8000

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UNID
01726 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	1,9700
O 02658 / ORSE	Lastro de brita 3	0,2250

CÓDIGO	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente						UNID	
07882 / ORSE							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016		7,00		0,00	
02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	1,0000		1,00		1,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003		196,71		0,06	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,01308		4,50		0,06	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036		18,00		0,01	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0009		205,00		0,18	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0009		4,90		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004		26,89		0,00	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036		14,00		0,29	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004		47,69		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,00004		170,60		0,01	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002		34,00		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012		14,00		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004		20,85		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00014		76,67		0,01	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046		11,28		0,01	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2000		9,00		3,80	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008		300,00		0,02	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009		12,54		0,01	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036		5,00		0,10	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1,80	MATERIAL	1,61	CUSTO TOTAL	5,54	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	2,00	SERV. TERCEIRO	0,13	BDI( 23,3800 %)	1,30	6,84

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	UNID
07882 / ORSE		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 02052 / ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un 1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h 0,2000
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h 0,2000

CÓDIGO	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	UNID
91946 / SINAPI		un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2560 2,46 0,63
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2560 0,85 0,22
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2560 1,43 0,37
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h 0,2560 0,08 0,02
38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un 1,0000 2,17 2,17
38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup tores (somente suporte)	un 1,0000 1,13 1,13
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2560 0,86 0,22
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 0,2560 1,26 0,32
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)	
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)	h ,13277696 9,00 2,53
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h ,13277696 7,05 1,98
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 0,00 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 9,48 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%) 0,00 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI( 23,3800 %) 2,22 11,70
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 38094 / SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un 1,0000
M 38099 / SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente su	un 1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h 0,1280
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h 0,1280

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm					UNID
00234 / ORSE						m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000022	617,95		0,01
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000022	246,00		0,01
MATERIAL						
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000022	29,90		0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00198	205,00		0,41
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000022	37,80		0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000066	18,58		0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03509	4,50		0,16
02193 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2	1,1700	25,06		29,32
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00033	7,00		0,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00066	196,71		0,13
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000792	18,00		0,01
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000264	14,00		0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000044	175,45		0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000088	20,85		0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00033	76,67		0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001012	11,28		0,01
04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,4200	1,75		2,49
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000044	15,15		0,00
01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c onicas)	cj	1,4200	0,33		0,47
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000044	48,95		0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000044	36,90		0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00198	4,90		0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000044	26,89		0,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,044792	14,00		0,63
MÃO-DE-OBRA (111,36%)						
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2200	6,90		3,21
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,2200	9,00		4,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00198	12,54		0,02
10761 / ORSE	Refeição -café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,044792	5,00		0,22
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000176	300,00		0,05

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm							UNID	
00234 / ORSE								m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,50	MATERIAL	33,63	CUSTO TOTAL	41,33	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,02	ENC.( 111,3600%)	3,89	SERV. TERCEIRO	0,29	BDI( 23,3800 %)	9,66	50,99	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 02193 / ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios							m2	1,1700
M 01607 / SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)							cj	1,4200
M 04299 / SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira							un	1,4200
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,2200
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro							h	0,2200
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,2200
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)							h	0,2200

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação						UNID
07926 / ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00018	205,00		0,04	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00018	4,90		0,00	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000072	18,00		0,00	
11240 / ORSE	Alicate com isolamento	un	0,000008	47,69		0,00	
11241 / ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,000008	170,60		0,00	
01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1,0000	1,56		1,56	
11242 / ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,000004	34,00		0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000092	11,28		0,00	
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000028	76,67		0,00	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000008	20,85		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000024	14,00		0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000008	26,89		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000006	196,71		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,004072	14,00		0,06	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,002616	4,50		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação							UNID	
07926 / ORSE								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,000032	7,00 0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)								
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	0,0400	9,00 0,76	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,00018	12,54 0,00	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,004072	5,00 0,02	
07880 / ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2					h	0,0330	2,67 0,09	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,000016	300,00 0,00	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,36	MATERIAL	1,67	CUSTO TOTAL		2,54 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,40	SERV. TERCEIRO	0,11	BDI( 23,3800 %)		0,59 3,13	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 01574 / SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6							un	1,0000
O 10552 / ORSE	Encargos Complementares - Eletricista							h	0,0400
P 02436 / SINAPI	Eletricista (horista)							h	0,0400
S 07880 / ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2							h	0,0330

CÓDIGO	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID
91998 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4840		0,08		0,04	
38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000		5,84		5,84	
43460 / SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4840		0,86		0,42	
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4840		1,43		0,69	
43484 / SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4840		1,26		0,61	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4840		2,46		1,19	
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	0,4840		0,85		0,41	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
00247 / SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	,25103144		7,05		3,74	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023							UNID	
91998 / SINAPI								un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,36%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02436 / SINAPI	Eletricista (horista)					h	,25103144	9,00	4,78
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	17,54	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	4,10	21,64	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 38101 / SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)							un	1,0000
O 88247 / SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares							h	0,2420
O 88264 / SINAPI	Eletricista com encargos complementares							h	0,2420

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm						UNID
01532 / ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO	TOTAL	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001872	18,00		0,03	
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000052	37,80		0,00	
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000052	19,57		0,00	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,00468	4,90		0,02	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000104	36,90		0,00	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00156	196,71		0,31	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000832	76,67		0,06	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000208	20,85		0,00	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000624	14,00		0,01	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,105872	14,00		1,48	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002392	11,28		0,03	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000832	7,00		0,01	
01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	63,50		1,46	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,08294	4,50		0,37	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000156	18,58		0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000052	37,80		0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,00468	205,00		0,96	
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000208	32,30		0,01	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm						UNID				
01532 / ORSE							m				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL				
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000572	29,00		0,02					
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000364	27,49		0,01					
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000312	49,00		0,02					
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000208	60,00		0,01					
09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,0100	13,00		13,13					
00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,1700	3,39		0,58					
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000104	175,45		0,02					
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)										
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5200	9,00		9,89					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5200	6,90		7,58					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS										
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000416	300,00		0,12					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,105872	5,00		0,53					
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00468	12,54		0,06					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		8,27	MATERIAL	18,47	CUSTO TOTAL	36,65	PREÇO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)		9,20	SERV. TERCEIRO	0,71	BDI( 23,3800 %)	8,57	45,22		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA											
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD		
M 01703 / ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je							kg	0,0230		
M 00301 / SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)							un	0,1700		
M 09836 / SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)							m	1,0100		
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	0,5200		
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	0,5200		
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	0,5200		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	0,5200		

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"							UNID
01216 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL			UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	UNID			
01216 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02378 / ORSE	Vale transporte	un	,02859359	4,50	0,13
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000303	44,00	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00003663	18,58	0,00
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000606	18,80	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	,00007575	12,00	0,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	,00030689	7,00	0,00
00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,3500	0,26	0,09
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00057543	196,71	0,11
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,03905251	14,00	0,55
09856 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,0100	7,32	7,39
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	,00001221	37,80	0,00
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000303	13,52	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00088232	11,28	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	,00002442	175,45	0,00
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,370166	0,76	1,04
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0032724	100,00	0,33
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000606	18,75	0,00
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	,00030689	76,67	0,02
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000044	32,30	0,00
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000044	60,00	0,00
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000066	49,00	0,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000077	27,49	0,00
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000121	29,00	0,00
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00001515	327,80	0,01
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	,00010605	10,22	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	,00007672	20,85	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	,00172629	205,00	0,35
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00023017	14,00	0,00
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,000011	37,80	0,00
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000011	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	,00172629	4,90	0,01
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00069051	18,00	0,01
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	,00010605	11,60	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

CÓDIGO	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"							UNID
01216 / ORSE								m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00002442		36,90		0,00	
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000303		15,40		0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00001515		25,95		0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00001515		28,00		0,00	
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)							
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1100		9,00		2,09	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1515		9,00		2,88	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,12212		6,90		1,78	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00172629		12,54		0,02	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00015344		300,00		0,05	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,03905251		5,00		0,20	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		3,19	MATERIAL	9,93	CUSTO TOTAL	16,95
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)		3,56	SERV. TERCEIRO	0,27	BDI( 23,3800 %)
							3,96	20,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
M 09856 / SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial						m	1,0100
M 00981 / ORSE	Fita veda rosca 18mm						m	0,3500
O 02483 / ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"						m	1,0100
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente						h	0,1100
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador						h	0,1100
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)						h	0,1100
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,1100

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04						UNID
02085/ORSE							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
02711 / SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00046		175,45		0,08
06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	1,0000		4,84		4,84
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 274			RptRelacaoComposicoesEmprForm		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c	UNID			
02085 / ORSE	onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	8,47	8,47
02306 / ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,0000	35,00	35,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00368	7,00	0,03
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0069	196,71	1,36
00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55
10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un	1,0000	196,25	196,25
00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,0000	22,00	22,00
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,46828	14,00	6,56
01030 / SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,0000	45,00	45,00
11254 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00161	27,49	0,04
11255 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00138	49,00	0,07
11256 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00092	60,00	0,06
11257 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00092	32,30	0,03
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,36685	4,50	1,65
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00069	18,58	0,01
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0207	205,00	4,24
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00023	37,80	0,01
10592 / ORSE	Lima chata 12"	un	0,00023	37,80	0,01
10593 / ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00023	19,57	0,00
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0207	4,90	0,10
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00828	18,00	0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,01058	11,28	0,12
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00046	36,90	0,02
11253 / ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00253	29,00	0,07
12895 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00276	14,00	0,04
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00092	20,85	0,02
12893 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00368	76,67	0,28
	MÃO-DE-OBRA (111,36%)				
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	2,3000	9,00	43,75
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,3000	6,90	33,54
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0207	12,54	0,26

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, c							UNID	
02085 / ORSE	onjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04							un	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,46828	5,00	2,34
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,00184	300,00	0,55
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	36,57	MATERIAL	353,64	CUSTO TOTAL	434,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.( 111,3600%)	40,72	SERV. TERCEIRO	3,15	BDI ( 23,3800 %)	101,49	535,57	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
M 00230 / ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular							un	1,0000
M 00669 / ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar							cj	1,0000
M 02306 / ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)							un	1,0000
M 01030 / SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso							un	1,0000
M 06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario							un	1,0000
M 06141 / SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm							un	1,0000
M 10420 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)							un	1,0000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente							h	2,3000
O 10554 / ORSE	Encargos Complementares - Encanador							h	2,3000
P 02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)							h	2,3000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)							h	2,3000

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020						UNID
86888 / SINAPI							un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,85		1,03
43491 / SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		1,39		0,61
43485 / SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		1,13		0,88
43467 / SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,4384		0,61		0,27
43461 / SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,7791		0,31		0,24
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		0,08		0,10
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		1,43		1,74

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00268

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020							UNID
86888 / SINAPI								un
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL	
37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,0881		111,30		9,81	
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,2175		2,46		3,00	
10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)	un	1,0000		366,83		366,83	
06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000		8,47		8,47	
04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch a de nylon tamanho s-10 MÃO-DE-OBRA (111,36%)	un	2,0000		22,54		45,08	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	,44769408		6,90		6,53	
02696 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	,79310821		9,00		15,09	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	465,35
EQUIPAMENTO		0,00	ENC.( 111,3600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI( 23,3800 %)	108,80
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
*	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M	04384 / SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanh					un	2,0000
M	06138 / SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario					un	1,0000
M	10422 / SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)					un	1,0000
M	37329 / SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor					kg	0,0881
O	88267 / SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					h	0,7791
O	88316 / SINAPI	Servente com encargos complementares					h	0,4384

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar