

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IGUARACY**

OBRA: MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE

LOCALIZAÇÃO: Município de Iguaracy

DATA: 10/08/2026

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERA DO (s/BDI)	PREÇO UNITÁRIO (c/ BDI = 22,88%)	PREÇO TOTAL
1.		QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE IRAJÁ					R\$ 190.589,18
1.1.		DIVERSOS					
1.1.1.	103689 SINAPI JUL/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	11,52	R\$ 504,22	R\$ 619,58	R\$ 7.137,56
1.1.2.	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	R\$ 4.268,11	R\$ 5.244,65	R\$ 5.244,65
1.1.3.	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	1,00	R\$ 1.064,53	R\$ 1.308,09	R\$ 1.308,09
1.1.4.	94994 SINAPI JUL/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	42,38	R\$ 101,55	R\$ 124,78	R\$ 5.288,18
1.1.5.	12039 SINAPI JUL/2026	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	11,72	R\$ 150,93	R\$ 185,46	R\$ 2.173,59
1.1.6.	102491 SINAPI JUL/2026	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	54,00	R\$ 23,46	R\$ 28,82	R\$ 1.556,28
1.2.		ALAMBRADO					
1.2.1.	93358 SINAPI JUL/2026	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,43	R\$ 98,81	R\$ 121,41	R\$ 295,03
1.2.2.	96555 SINAPI JUL/2026	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,43	R\$ 851,14	R\$ 1.045,88	R\$ 2.541,49
1.2.3.	102362 SINAPI JUL/2026	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	478,40	R\$ 152,97	R\$ 187,96	R\$ 89.920,06
1.3.		PINTURAS					
1.3.1.	102488 SINAPI JUL/2026	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	828,00	R\$ 4,05	R\$ 4,97	R\$ 4.115,16

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IGUARACY**

OBRA: MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE

LOCALIZAÇÃO: Município de Iguaracy

DATA: 10/08/2026

1.3.2.	102492 SINAPI JUL/2026	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	828,00	R\$ 29,65	R\$ 36,43	R\$ 30.164,04
1.3.3.	102506 SINAPI JUL/2026	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	265,42	R\$ 12,57	R\$ 15,44	R\$ 4.098,08
1.3.4.	95626 SINAPI JUL/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	34,02	R\$ 17,22	R\$ 21,15	R\$ 719,52
1.4.		ILUMINAÇÃO					
1.4.1.	97887 SINAPI JUL/2026	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	6,00	R\$ 277,57	R\$ 341,07	R\$ 2.046,42
1.4.2.	93358 SINAPI JUL/2026	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,64	R\$ 98,81	R\$ 121,41	R\$ 2.505,90
1.4.3.	93382 SINAPI JUL/2026	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,64	R\$ 28,72	R\$ 35,29	R\$ 728,39
1.4.4.	93008 SINAPI JUL/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	86,00	R\$ 20,72	R\$ 25,46	R\$ 2.189,56
1.4.5.	91931 SINAPI JUL/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	172,00	R\$ 12,74	R\$ 15,65	R\$ 2.691,80
1.4.6.	336 ORSE MAI/2026	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	UND	4,00	R\$ 1.989,64	R\$ 2.444,86	R\$ 9.779,44
1.4.7.	11753 ORSE-I MAI/2026	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6.0 mm2, 450/750v - fornecimento	M	36,00	R\$ 29,04	R\$ 35,68	R\$ 1.284,48
1.4.8.	13792 ORSE-I MAI/2026	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	16,00	R\$ 735,52	R\$ 903,80	R\$ 14.460,80
1.4.9.	93655 SINAPI JUL/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 14,03	R\$ 17,24	R\$ 34,48
1.4.10.	93672 SINAPI JUL/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 97,29	R\$ 119,54	R\$ 119,54
1.4.11.	12222 ORSE MAI/2026	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00	R\$ 151,89	R\$ 186,64	R\$ 186,64
2.		QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE JABITACÁ					R\$ 32.412,25

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IGUARACY**

OBRA: MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE

LOCALIZAÇÃO: Município de Iguaracy

DATA: 10/08/2026

2.0.1.	97887 SINAPI JUL/2026	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	6,00	R\$ 277,57	R\$ 341,07	R\$ 2.046,42
2.0.2.	93358 SINAPI JUL/2026	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,64	R\$ 98,81	R\$ 121,41	R\$ 2.505,90
2.0.3.	93382 SINAPI JUL/2026	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,64	R\$ 28,72	R\$ 35,29	R\$ 728,39
2.0.4.	93008 SINAPI JUL/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	86,00	R\$ 20,72	R\$ 25,46	R\$ 2.189,56
2.0.5.	91931 SINAPI JUL/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	172,00	R\$ 12,74	R\$ 15,65	R\$ 2.691,80
2.0.6.	336 ORSE MAI/2026	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	UND	4,00	R\$ 1.989,64	R\$ 2.444,86	R\$ 9.779,44
2.0.7.	11753 ORSE-I MAI/2026	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6.0 mm2, 450/750v - fornecimento	M	36,00	R\$ 29,04	R\$ 35,68	R\$ 1.284,48
2.0.8.	13792 ORSE-I MAI/2026	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	12,00	R\$ 735,52	R\$ 903,80	R\$ 10.845,60
2.0.9.	93655 SINAPI JUL/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 14,03	R\$ 17,24	R\$ 34,48
2.0.10.	93672 SINAPI JUL/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 97,29	R\$ 119,54	R\$ 119,54
2.0.11.	12222 ORSE MAI/2026	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00	R\$ 151,89	R\$ 186,64	R\$ 186,64
3.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 14.936,70
3.0.1.	Composição 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 12.155,52	R\$ 14.936,70	R\$ 14.936,70
TOTAL GERAL							R\$ 237.938,13


 Jonas Romero de Medeiros
 Engº. Civil - CREA nº 160229691-0