



Obra
Reforma de Posto de Saúde

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Santa
Catarina
SBC - 09/2025 - Santa Catarina

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Elaboração de projetos									22.401,86	4,16 %
1.1	000103	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA	m²	611,07	13,12	0,00	16,26	16,26	0,00	9.935,99	9.935,99	1,84 %
1.2	000300	SBC	PROJETO DE INSTAL.ELETRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE	m²	41,5501	37,80	0,00	46,87	46,87	0,00	1.947,45	1.947,45	0,36 %
1.3	000262	SBC	PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL	m²	41,5501	18,90	0,00	23,43	23,43	0,00	973,51	973,51	0,18 %
1.4	000055	SBC	PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO	m²	611,07	12,60	0,00	15,62	15,62	0,00	9.544,91	9.544,91	1,77 %
2			Área externa									277.440,93	51,51 %
2.1			Placa de obra									2.272,99	0,42 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	468,19	52,54	528,01	580,55	157,62	1.584,03	1.741,65	0,32 %
2.1.2	202331	SBC	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	UN	2	214,25	34,09	231,58	265,67	68,18	463,16	531,34	0,10 %
2.2			Pavimentos									75.175,73	13,96 %
2.2.1	102988	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	144,2	70,54	63,35	24,11	87,46	9.135,07	3.476,66	12.611,73	2,34 %
2.2.2	021131	SBC	REPARO ESCADA C/ RETIRADA PARTE SOLTA NA ESTRUTURA - CAG	M	26,4	97,62	111,00	10,04	121,04	2.930,40	265,05	3.195,45	0,59 %
2.2.3	160049	SBC	LIMPEZA/REPARO NO GUARDA CORPO DA ESCADA	m²	23,28	312,73	329,10	58,68	387,78	7.661,45	1.366,06	9.027,51	1,68 %
2.2.4	023154	SBC	RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS	m²	20,64	47,46	51,94	6,91	58,85	1.072,04	142,62	1.214,66	0,23 %
2.2.5	180137	SBC	REPINTURA EXTERNA 3 DEMAOS PVA SUVINIL COM CORRECAO MASSA	m²	653,76	34,63	20,34	22,60	42,94	13.297,48	14.774,97	28.072,45	5,21 %
2.2.6	105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	3	220,94	142,79	131,17	273,96	428,37	393,51	821,88	0,15 %
2.2.7	102077	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	1,8	5.874,94	2.967,86	4.317,06	7.284,92	5.342,15	7.770,70	13.112,85	2,43 %
2.2.8	99847	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	M	6	768,19	410,56	541,99	952,55	2.463,36	3.251,94	5.715,30	1,06 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

2.2.9	105562	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	10	8,80	3,09	7,82	10,91	30,90	78,20	109,10	0,02 %
2.2.10	104428	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	40	26,11	16,85	15,52	32,37	674,00	620,80	1.294,80	0,24 %
2.3			Porta de entrada									6.926,28	1,29 %
2.3.1	023422	SBC	REVISAO E RECUPERACAO DE CAIXILHOS FIXOS PARA VIDRO	m²	22,092	252,84	91,02	222,50	313,52	2.010,81	4.915,47	6.926,28	1,29 %
2.4			Remoção de platibanda									862,31	0,16 %
2.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,3968	66,89	69,83	13,11	82,94	726,01	136,30	862,31	0,16 %
2.5			Telhado									192.203,62	35,68 %
2.5.1	100932	SBC	PINGADEIRA EM PLACAS DE ARDOSIA 30cm	M	135,13	164,47	47,75	156,19	203,94	6.452,46	21.105,95	27.558,41	5,12 %
2.5.2	023110	SBC	RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS	M	50	24,33	30,16	0,00	30,16	1.508,00	0,00	1.508,00	0,28 %
2.5.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	781,5932	4,35	4,59	0,80	5,39	3.587,51	625,27	4.212,78	0,78 %
2.5.4	97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	84	190,09	101,75	133,96	235,71	8.547,00	11.252,64	19.799,64	3,68 %
2.5.5	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	821,5682	48,30	9,92	49,97	59,89	8.149,96	41.053,75	49.203,71	9,13 %
2.5.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	821,5682	66,60	6,21	76,37	82,58	5.101,94	62.743,16	67.845,10	12,60 %
2.5.7	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,59	161,21	39,29	160,61	199,90	2.026,97	8.285,87	10.312,84	1,91 %
2.5.8	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	126,86	56,07	13,17	56,35	69,52	1.670,75	7.148,55	8.819,30	1,64 %
2.5.9	053792	SBC	TUBO PVC ESGOTO 100mm	UN	12	197,84	9,42	235,90	245,32	113,04	2.830,80	2.943,84	0,55 %
3			Cozinha									23.557,73	4,37 %
3.1			Demolições									539,62	0,10 %
3.1.1	022633	SBC	DEMOLICAO MANUAL ALVEN.TIJOLO FURADO 15CM +PREP. P/ REMOCAO	m²	5,164	25,92	32,13	0,01	32,14	165,92	0,05	165,97	0,03 %
3.1.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,28	235,42	245,78	46,14	291,92	314,60	59,05	373,65	0,07 %
3.2			Fundação									858,05	0,16 %
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,768	111,67	117,39	21,08	138,47	90,16	16,18	106,34	0,02 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

3.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,6	155,18	142,00	50,42	192,42	227,20	80,67	307,87	0,06 %
3.2.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,372	14,35	5,66	12,13	17,79	30,41	65,15	95,56	0,02 %
3.2.4	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,32	877,74	33,95	1.054,44	1.088,39	10,86	337,42	348,28	0,06 %
3.3			Pilares									1.714,25	0,32 %
3.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,17	13,20	4,69	11,67	16,36	0,80	1,98	2,78	0,00 %
3.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,7056	10,52	2,03	11,01	13,04	46,09	249,99	296,08	0,05 %
3.3.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	7,6	98,06	47,56	74,03	121,59	361,46	562,62	924,08	0,17 %
3.3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,516	767,88	52,27	899,90	952,17	26,97	464,34	491,31	0,09 %
3.4			Vigas									2.492,14	0,46 %
3.4.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,064	153,39	73,42	116,78	190,20	592,06	941,71	1.533,77	0,28 %
3.4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,8853334	13,20	4,69	11,67	16,36	4,15	10,33	14,48	0,00 %
3.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,77504	10,52	2,03	11,01	13,04	66,53	360,85	427,38	0,08 %
3.4.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,52416	794,69	81,61	903,80	985,41	42,78	473,73	516,51	0,10 %
3.5			Laje									2.667,02	0,50 %
3.5.1	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	7,7319	125,58	33,77	121,94	155,71	261,11	942,82	1.203,93	0,22 %
3.5.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	13,6125	9,20	2,47	8,93	11,40	33,62	121,56	155,18	0,03 %
3.5.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	13,6125	50,84	38,13	24,91	63,04	519,04	339,09	858,13	0,16 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

3.5.4	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	7,7319	21,96	10,82	16,41	27,23	83,66	126,87	210,53	0,04 %
3.5.5	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	7,72	4,87	4,70	9,57	121,75	117,50	239,25	0,04 %
3.6			Paredes									12.717,13	2,36 %
3.6.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	17,028	100,00	63,49	60,51	124,00	1.081,11	1.030,36	2.111,47	0,39 %
3.6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	65,312	9,88	8,69	3,56	12,25	567,56	232,51	800,07	0,15 %
3.6.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	44,772	28,47	19,95	15,35	35,30	893,20	687,25	1.580,45	0,29 %
3.6.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	30,228	67,47	52,62	31,04	83,66	1.590,60	938,27	2.528,87	0,47 %
3.6.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,4	343,03	16,15	409,20	425,35	22,61	572,88	595,49	0,11 %
3.6.6	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	33,18	36,92	4,22	41,14	73,84	8,44	82,28	0,02 %
3.6.7	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	102,66	76,49	50,80	127,29	76,49	50,80	127,29	0,02 %
3.6.8	078205	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2	M	25	28,35	1,98	33,17	35,15	49,50	829,25	878,75	0,16 %
3.6.9	180039	SBC	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	m²	74,3325	27,47	17,03	17,03	34,06	1.265,88	1.265,88	2.531,76	0,47 %
3.6.10	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	74,3325	16,07	10,72	9,20	19,92	796,84	683,86	1.480,70	0,27 %
3.7			Piso									2.569,52	0,48 %
3.7.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,0774	114,63	36,31	105,83	142,14	656,39	1.913,13	2.569,52	0,48 %
4			Sala de gerência									19.895,29	3,69 %
4.1			Demolições									344,30	0,06 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

4.1.1	022633	SBC	DEMOLICAO MANUAL ALVEN.TIJOLO FURADO 15CM +PREP. P/ REMOCAO	m²	4,9	25,92	32,13	0,01	32,14	157,44	0,04	157,48	0,03 %
4.1.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,64	235,42	245,78	46,14	291,92	157,30	29,52	186,82	0,03 %
4.2			Fundação									502,21	0,09 %
4.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,384	111,67	117,39	21,08	138,47	45,08	8,09	53,17	0,01 %
4.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	0,8	155,18	142,00	50,42	192,42	113,60	40,33	153,93	0,03 %
4.2.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,8	14,35	5,66	12,13	17,79	38,49	82,48	120,97	0,02 %
4.2.4	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,16	877,74	33,95	1.054,44	1.088,39	5,43	168,71	174,14	0,03 %
4.3			Pilares									676,45	0,13 %
4.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,295	13,20	4,69	11,67	16,36	1,38	3,44	4,82	0,00 %
4.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,8848	10,52	2,03	11,01	13,04	18,04	97,81	115,85	0,02 %
4.3.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,95	98,06	47,56	74,03	121,59	140,30	218,39	358,69	0,07 %
4.3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,207	767,88	52,27	899,90	952,17	10,82	186,27	197,09	0,04 %
4.4			Vigas									1.339,57	0,25 %
4.4.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,347	153,39	73,42	116,78	190,20	319,16	507,63	826,79	0,15 %
4.4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4726667	13,20	4,69	11,67	16,36	2,22	5,51	7,73	0,00 %
4.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,49812	10,52	2,03	11,01	13,04	35,52	192,65	228,17	0,04 %
4.4.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,28098	794,69	81,61	903,80	985,41	22,93	253,95	276,88	0,05 %
4.5			Laje									2.555,01	0,47 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

4.5.1	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	6,9864	125,58	33,77	121,94	155,71	235,93	851,92	1.087,85	0,20 %
4.5.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	13,94	9,20	2,47	8,93	11,40	34,43	124,48	158,91	0,03 %
4.5.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	13,94	50,84	38,13	24,91	63,04	531,53	347,24	878,77	0,16 %
4.5.4	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	6,9864	21,96	10,82	16,41	27,23	75,59	114,64	190,23	0,04 %
4.5.5	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	7,72	4,87	4,70	9,57	121,75	117,50	239,25	0,04 %
4.6			Paredes									10.856,47	2,02 %
4.6.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	21,468	100,00	63,49	60,51	124,00	1.363,00	1.299,03	2.662,03	0,49 %
4.6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	45,876	9,88	8,69	3,56	12,25	398,66	163,32	561,98	0,10 %
4.6.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	42,812	28,47	19,95	15,35	35,30	854,10	657,16	1.511,26	0,28 %
4.6.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	17,344	67,47	52,62	31,04	83,66	912,64	538,35	1.450,99	0,27 %
4.6.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,4	343,03	16,15	409,20	425,35	22,61	572,88	595,49	0,11 %
4.6.6	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	33,18	36,92	4,22	41,14	73,84	8,44	82,28	0,02 %
4.6.7	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	102,66	76,49	50,80	127,29	76,49	50,80	127,29	0,02 %
4.6.8	078205	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2	M	25	28,35	1,98	33,17	35,15	49,50	829,25	878,75	0,16 %
4.6.9	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	55,3244	16,07	10,72	9,20	19,92	593,08	508,98	1.102,06	0,20 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

4.6.10	180039	SBC	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	m²	55,3244	27,47	17,03	17,03	34,06	942,17	942,17	1.884,34	0,35 %
4.7			Piso									3.621,28	0,67 %
4.7.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	25,4769	114,63	36,31	105,83	142,14	925,07	2.696,21	3.621,28	0,67 %
5			Sala de reuniões									18.705,32	3,47 %
5.1			Demolições									531,13	0,10 %
5.1.1	022633	SBC	DEMOLICAO MANUAL ALVEN.TIJOLO FURADO 15CM +PREP. P/ REMOCAO	m²	4,9	25,92	32,13	0,01	32,14	157,44	0,04	157,48	0,03 %
5.1.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,28	235,42	245,78	46,14	291,92	314,60	59,05	373,65	0,07 %
5.2			Fundação									858,05	0,16 %
5.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,768	111,67	117,39	21,08	138,47	90,16	16,18	106,34	0,02 %
5.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,6	155,18	142,00	50,42	192,42	227,20	80,67	307,87	0,06 %
5.2.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,372	14,35	5,66	12,13	17,79	30,41	65,15	95,56	0,02 %
5.2.4	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,32	877,74	33,95	1.054,44	1.088,39	10,86	337,42	348,28	0,06 %
5.3			Pilares									1.352,93	0,25 %
5.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,59	13,20	4,69	11,67	16,36	2,77	6,88	9,65	0,00 %
5.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,7696	10,52	2,03	11,01	13,04	36,07	195,64	231,71	0,04 %
5.3.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,9	98,06	47,56	74,03	121,59	280,60	436,78	717,38	0,13 %
5.3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,414	767,88	52,27	899,90	952,17	21,64	372,55	394,19	0,07 %
5.4			Vigas									1.658,67	0,31 %
5.4.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,63	153,39	73,42	116,78	190,20	413,35	657,47	1.070,82	0,20 %
5.4.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,374	13,20	4,69	11,67	16,36	1,75	4,36	6,11	0,00 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

5.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,3482	10,52	2,03	11,01	13,04	43,34	235,04	278,38	0,05 %
5.4.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,30786	794,69	81,61	903,80	985,41	25,12	278,24	303,36	0,06 %
5.5			Laje									1.796,21	0,33 %
5.5.1	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	5,538	125,58	33,77	121,94	155,71	187,02	675,30	862,32	0,16 %
5.5.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,306	9,20	2,47	8,93	11,40	18,05	65,23	83,28	0,02 %
5.5.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	7,306	50,84	38,13	24,91	63,04	278,58	181,99	460,57	0,09 %
5.5.4	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	5,538	21,96	10,82	16,41	27,23	59,92	90,87	150,79	0,03 %
5.5.5	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	7,72	4,87	4,70	9,57	121,75	117,50	239,25	0,04 %
5.6			Paredes									10.259,40	1,90 %
5.6.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	16,604	100,00	63,49	60,51	124,00	1.054,19	1.004,70	2.058,89	0,38 %
5.6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42,448	9,88	8,69	3,56	12,25	368,87	151,11	519,98	0,10 %
5.6.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	34,58	28,47	19,95	15,35	35,30	689,87	530,80	1.220,67	0,23 %
5.6.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	22,204	67,47	52,62	31,04	83,66	1.168,37	689,21	1.857,58	0,34 %
5.6.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,4	343,03	16,15	409,20	425,35	22,61	572,88	595,49	0,11 %
5.6.6	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	33,18	36,92	4,22	41,14	73,84	8,44	82,28	0,02 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

5.6.7	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	102,66	76,49	50,80	127,29	76,49	50,80	127,29	0,02 %
5.6.8	078205	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2	M	25	28,35	1,98	33,17	35,15	49,50	829,25	878,75	0,16 %
5.6.9	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	54,066	16,07	10,72	9,20	19,92	579,59	497,40	1.076,99	0,20 %
5.6.10	180039	SBC	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	m²	54,066	27,47	17,03	17,03	34,06	920,74	920,74	1.841,48	0,34 %
5.7			Piso									2.248,93	0,42 %
5.7.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	15,822	114,63	36,31	105,83	142,14	574,50	1.674,43	2.248,93	0,42 %
6			Farmácia									21.241,08	3,94 %
6.1			Fundação									886,17	0,16 %
6.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,6	111,67	117,39	21,08	138,47	70,43	12,65	83,08	0,02 %
6.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2	155,18	142,00	50,42	192,42	284,00	100,84	384,84	0,07 %
6.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,216	14,35	5,66	12,13	17,79	46,50	99,66	146,16	0,03 %
6.1.4	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,25	877,74	33,95	1.054,44	1.088,39	8,49	263,60	272,09	0,05 %
6.2			Pilares									1.691,29	0,31 %
6.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,24	13,20	4,69	11,67	16,36	1,13	2,79	3,92	0,00 %
6.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,8848	10,52	2,03	11,01	13,04	18,04	97,81	115,85	0,02 %
6.2.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,4	98,06	47,56	74,03	121,59	114,14	177,67	291,81	0,05 %
6.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,344	767,88	52,27	899,90	952,17	70,25	1.209,46	1.279,71	0,24 %
6.3			Vigas									1.373,06	0,25 %
6.3.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,896	153,39	73,42	116,78	190,20	359,46	571,75	931,21	0,17 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

6.3.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,416	13,20	4,69	11,67	16,36	1,95	4,85	6,80	0,00 %
6.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,38752	10,52	2,03	11,01	13,04	33,27	180,42	213,69	0,04 %
6.3.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,22464	794,69	81,61	903,80	985,41	18,33	203,03	221,36	0,04 %
6.4			Laje									2.177,79	0,40 %
6.4.1	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	6,754	125,58	33,77	121,94	155,71	228,08	823,58	1.051,66	0,20 %
6.4.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	9,5784	9,20	2,47	8,93	11,40	23,66	85,53	109,19	0,02 %
6.4.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	9,5784	50,84	38,13	24,91	63,04	365,22	238,60	603,82	0,11 %
6.4.4	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	6,3856	21,96	10,82	16,41	27,23	69,09	104,78	173,87	0,03 %
6.4.5	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	7,72	4,87	4,70	9,57	121,75	117,50	239,25	0,04 %
6.5			Paredes									13.954,28	2,59 %
6.5.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	30,024	183,17	75,28	151,85	227,13	2.260,21	4.559,14	6.819,35	1,27 %
6.5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	38,156	9,88	8,69	3,56	12,25	331,58	135,83	467,41	0,09 %
6.5.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	22,372	28,47	19,95	15,35	35,30	446,32	343,41	789,73	0,15 %
6.5.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	22,168	67,47	52,62	31,04	83,66	1.166,48	688,09	1.854,57	0,34 %
6.5.5	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	33,18	36,92	4,22	41,14	73,84	8,44	82,28	0,02 %
6.5.6	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	102,66	76,49	50,80	127,29	76,49	50,80	127,29	0,02 %
6.5.7	078205	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2	M	25	28,35	1,98	33,17	35,15	49,50	829,25	878,75	0,16 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

6.5.8	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	54,3704	16,07	10,72	9,20	19,92	582,85	500,20	1.083,05	0,20 %
6.5.9	180039	SBC	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	m²	54,3704	27,47	17,03	17,03	34,06	925,93	925,92	1.851,85	0,34 %
6.6			Piso									1.158,49	0,22 %
6.6.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	8,1504	114,63	36,31	105,83	142,14	295,94	862,55	1.158,49	0,22 %
7			Antiga farmácia									3.195,18	0,59 %
7.1			Demolições									152,79	0,03 %
7.1.1	022633	SBC	DEMOLICAO MANUAL ALVEN.TIJOLO FURADO 15CM +PREP. P/ REMOCAO	m²	4,754	25,92	32,13	0,01	32,14	152,75	0,04	152,79	0,03 %
7.2			Paredes									1.068,68	0,20 %
7.2.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,935	100,00	63,49	60,51	124,00	249,83	238,11	487,94	0,09 %
7.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,72	9,88	8,69	3,56	12,25	49,71	20,36	70,07	0,01 %
7.2.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	5,72	28,47	19,95	15,35	35,30	114,11	87,80	201,91	0,04 %
7.2.4	180039	SBC	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	m²	5,72	27,47	17,03	17,03	34,06	97,41	97,41	194,82	0,04 %
7.2.5	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	5,72	16,07	10,72	9,20	19,92	61,32	52,62	113,94	0,02 %
7.3			Hidráulica									1.973,71	0,37 %
7.3.1	022938	SBC	REMOCAO MANUAL METAIS SANITARIOS C/ REAPROVEITAMENTO	UN	5	24,52	30,40	0,00	30,40	152,00	0,00	152,00	0,03 %
7.3.2	023260	SBC	BANHEIRO SOCIAL (8m2) -REDE DISTRIBUICAO AGUA EM TUBOS PVC	UN	1	952,19	703,39	477,32	1.180,71	703,39	477,32	1.180,71	0,22 %
7.3.3	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	4	129,24	49,37	110,88	160,25	197,48	443,52	641,00	0,12 %
8			Ampliação da sala de espera									31.653,22	5,88 %
8.1			Fundação									1.329,26	0,25 %
8.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,9	111,67	117,39	21,08	138,47	105,65	18,97	124,62	0,02 %
8.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	3	155,18	142,00	50,42	192,42	426,00	151,26	577,26	0,11 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

8.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,324	14,35	5,66	12,13	17,79	69,75	149,49	219,24	0,04 %
8.1.4	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,375	877,74	33,95	1.054,44	1.088,39	12,73	395,41	408,14	0,08 %
8.2			Pilares									2.536,95	0,47 %
8.2.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,36	13,20	4,69	11,67	16,36	1,69	4,19	5,88	0,00 %
8.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,3272	10,52	2,03	11,01	13,04	27,05	146,73	173,78	0,03 %
8.2.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,6	98,06	47,56	74,03	121,59	171,22	266,50	437,72	0,08 %
8.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,016	767,88	52,27	899,90	952,17	105,38	1.814,19	1.919,57	0,36 %
8.3			Vigas									3.690,86	0,69 %
8.3.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	13,277	153,39	73,42	116,78	190,20	974,80	1.550,48	2.525,28	0,47 %
8.3.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,1053333	13,20	4,69	11,67	16,36	5,18	12,90	18,08	0,00 %
8.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,89384	10,52	2,03	11,01	13,04	87,07	472,26	559,33	0,10 %
8.3.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,59688	794,69	81,61	903,80	985,41	48,71	539,46	588,17	0,11 %
8.4			Laje									4.269,03	0,79 %
8.4.1	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	15,657	125,58	33,77	121,94	155,71	528,74	1.909,21	2.437,95	0,45 %
8.4.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	15,657	9,20	2,47	8,93	11,40	38,67	139,81	178,48	0,03 %
8.4.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	15,657	50,84	38,13	24,91	63,04	597,00	390,01	987,01	0,18 %
8.4.4	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	15,657	21,96	10,82	16,41	27,23	169,41	256,93	426,34	0,08 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

8.4.5	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25	7,72	4,87	4,70	9,57	121,75	117,50	239,25	0,04 %
8.5			Paredes									15.358,05	2,85 %
8.5.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	29,6648	183,17	75,28	151,85	227,13	2.233,17	4.504,59	6.737,76	1,25 %
8.5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	57,32	9,88	8,69	3,56	12,25	498,11	204,06	702,17	0,13 %
8.5.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	27,592	28,47	19,95	15,35	35,30	550,46	423,53	973,99	0,18 %
8.5.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	27,528	67,47	52,62	31,04	83,66	1.448,52	854,47	2.302,99	0,43 %
8.5.5	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	33,18	36,92	4,22	41,14	73,84	8,44	82,28	0,02 %
8.5.6	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	102,66	76,49	50,80	127,29	76,49	50,80	127,29	0,02 %
8.5.7	078205	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25mm2	M	25	28,35	1,98	33,17	35,15	49,50	829,25	878,75	0,16 %
8.5.8	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	67,7104	16,07	10,72	9,20	19,92	725,86	622,93	1.348,79	0,25 %
8.5.9	180039	SBC	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	m²	64,7104	27,47	17,03	17,03	34,06	1.102,02	1.102,01	2.204,03	0,41 %
8.6			Piso									2.297,65	0,43 %
8.6.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	8,1504	114,63	36,31	105,83	142,14	295,94	862,55	1.158,49	0,22 %
8.6.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	14,0934	65,19	29,66	51,17	80,83	418,01	721,15	1.139,16	0,21 %
8.7			Esquadria									2.171,42	0,40 %
8.7.1	13592	ORSE	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25, com chapa empolicarbonato de 9,5mm. Inclusive batente e ferragens	m²	2,2	795,98	41,86	945,15	987,01	92,09	2.079,33	2.171,42	0,40 %
9			Oxigênio									8.844,27	1,64 %
9.1			Fundação									1.703,54	0,32 %
9.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,735	122,65	128,80	23,28	152,08	94,67	17,10	111,77	0,02 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

9.1.2	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	7,98	81,19	62,05	38,62	100,67	495,16	308,18	803,34	0,15 %
9.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,64	14,35	5,66	12,13	17,79	71,54	153,32	224,86	0,04 %
9.1.4	104923	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,504	901,79	329,23	788,98	1.118,21	165,93	397,64	563,57	0,10 %
9.2			Paredes									6.357,41	1,18 %
9.2.1	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	12,6	157,53	70,37	124,96	195,33	886,66	1.574,49	2.461,15	0,46 %
9.2.2	111632	SBC	PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	3,57	880,16	119,34	972,05	1.091,39	426,04	3.470,22	3.896,26	0,72 %
9.3			laje									783,32	0,15 %
9.3.1	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	4	125,58	33,77	121,94	155,71	135,08	487,76	622,84	0,12 %
9.3.2	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM	m³	0,1445	895,68	284,87	825,77	1.110,64	41,16	119,32	160,48	0,03 %
10			Telhado da Recepção									9.355,80	1,74 %
10.1	13948	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m²	7	980,00	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00	8.506,40	8.506,40	1,58 %
10.2	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4	171,25	22,40	189,95	212,35	89,60	759,80	849,40	0,16 %
11			Área Interna									88.526,86	16,43 %
11.1			Junta de dilatação									1.236,60	0,23 %
11.1.1	160024	SBC	OBTURACAO DE JUNTAS DE DILATACAO	M	20	49,87	43,15	18,68	61,83	863,00	373,60	1.236,60	0,23 %
11.2			Pintura									25.587,00	4,75 %
11.2.1	040140	SBC	ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO E ACO	m²	300	17,04	18,34	2,78	21,12	5.502,00	834,00	6.336,00	1,18 %
11.2.2	023253	SBC	REPINTURA 3 DEMAOS TINTA PVA COM CORRECAO DE MASSA	m²	300	51,75	52,02	12,15	64,17	15.606,00	3.645,00	19.251,00	3,57 %
11.3			Revisão elétrica									14.779,34	2,74 %
11.3.1	060002	SBC	REVISAO INSTALACAO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ	UN	3	468,70	557,94	23,24	581,18	1.673,82	69,72	1.743,54	0,32 %
11.3.2	060001	SBC	REVISAO INSTALACOES ELETRICAS-LUMINARIAS	UN	10	602,64	676,75	70,52	747,27	6.767,50	705,20	7.472,70	1,39 %
11.3.3	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50	47,76	32,67	26,55	59,22	1.633,50	1.327,50	2.961,00	0,55 %

Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
CNPJ: 82.926.585/0001-30

11.3.4	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	94,09	69,67	47,00	116,67	1.393,40	940,00	2.333,40	0,43 %	
11.3.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	21,67	10,69	16,18	26,87	106,90	161,80	268,70	0,05 %	
11.4			Portas									6.231,42	1,16 %	
11.4.1	110118	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m FER.+REVEST. LAMINADO	UN	1	3.549,66	841,52	3.560,05	4.401,57	841,52	3.560,05	4.401,57	0,82 %	
11.4.2	110124	SBC	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,80x1,80m REV.LAMINADO	UN	1	1.475,69	396,18	1.433,67	1.829,85	396,18	1.433,67	1.829,85	0,34 %	
11.5			Mobiliário									32.743,84	6,08 %	
11.5.1	110003	SBC	ARMARIO SUSPENSO MAD.DE LEI,REVESTIDO LAMINADO-C/PORTAS	m²	7,2	2.939,51	544,95	3.100,04	3.644,99	3.923,64	22.320,28	26.243,92	4,87 %	
11.5.2	190251	SBC	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLAR	m²	5,6	936,05	43,91	1.116,79	1.160,70	245,90	6.254,02	6.499,92	1,21 %	
11.6			Divisórias									7.948,66	1,48 %	
11.6.1	090804	SBC	DIVISORIA EM DRYWALL COM ESTRUTURA PERFIL MONTANTE 90MM	m²	42	124,05	25,26	128,56	153,82	1.060,92	5.399,52	6.460,44	1,20 %	
11.6.2	110111	SBC	PORTA TIPO EUCAPLAC 1 FL.0,80x2,10m P/DIVISORIA C/FERRAGENS	UN	1	1.200,18	454,80	1.033,42	1.488,22	454,80	1.033,42	1.488,22	0,28 %	
12			Sistema de esgoto									4.562,72	0,85 %	
12.1	053002	SBC	REVISAO INSTALACAO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	1	3.679,62	1.804,29	2.758,43	4.562,72	1.804,29	2.758,43	4.562,72	0,85 %	
13			Limpeza final									9.280,00	1,72 %	
13.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	200	37,42	45,85	0,55	46,40	9.170,00	110,00	9.280,00	1,72 %	
										Totais ->	184.130,92	354.529,34	538.660,26	
										Total sem BDI				434.429,70
										Total do BDI				104.230,56
										Total Geral				538.660,26

Marco Antônio Eing
Engenheiro Civil
CREA/SC: 163.161-9