PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
05057/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	318,25	505,25	160.795,81	6,40
12729/ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila	m2	501,92	277,95	139.508,66	5,55
13026/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	3.044,19	36,04	109.712,61	4,37
92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m2	1.294,82	84,18	108.997,95	4,34
12509/ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	501,92	204,12	102.451,91	4,08
94342/SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	867,86	107,82	93.572,67	3,72
13561/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01 07/2024	m2	1.197,01	72,01	86.196,69	3,43
12024/ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos	m2	989,93	70,00	69.295,10	2,76
00284/ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m2	662,14	95,30	63.101,94	2,51
10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	961,33	59,40	57.103,00	2,27
04750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1.193,24	47,30	56.440,25	2,25
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	941,74	59,63	56.155,96	2,23
94993/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af 08/2022	m2	740,13	74,75	55.324,72	2,20
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	52,35	772,06	40.417,34	1,61
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	57,80	665,26	38.452,03	1,53
88423/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af 03/2024	m2	1.700,59	22,40	38.093,22	1,52
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	12.974,51	2,90	37.626,08	1,50
94278/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	885,85	36,98	32.758,73	1,30
92580/SINAPI	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af 10/2025 ps	m2	662,14	48,66	32.219,73	1,28
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	49,00	644,33	31.572,17	1,26
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	60,60	510,75	30.951,45	1,23
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	2.617,00	11,75	30.749,75	1,22
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	11,15	2.529,54	28.204,37	1,12

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
92763/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022	kg	2.823,60	9,91	27.981,88	1,11
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late x convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	584,41	45,18	26.403,64	1,05
00110/PMTB	Painel ripado em madeira de eucalipto Saligna ou Grandis, ripas de 1,5 x 7,5 cm, fornecimento e instalação, incluindo fixações e duas demãos de pintura protetiva com verniz POLISTEN - STAIN ou similar.	m2	100,58	254,66	25.613,70	1,02
07580/ORSE	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inclusi ve escoramento	m2	470,80	53,64	25.253,71	1,01
92992/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrad a de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	210,00	118,02	24.784,20	0,99
104920/SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço c a-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	2.142,20	11,43	24.485,35	0,97
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015	m2	3.044,19	7,50	22.831,43	0,91
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos ter minais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4.650,00	4,89	22.738,50	0,90
07419/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escora mento	m2	526,70	43,04	22.669,17	0,90
92759/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	1.502,10	14,74	22.140,95	0,88
07473/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive esco ramento	m2	575,00	36,83	21.177,25	0,84
03850/ORSE	Calha em chapa de alumínio lisa n°26, e=0,46mm	m2	217,95	92,26	20.108,07	0,80
07656/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	16,23	1.186,08	19.250,08	0,77
14161/ORSE	Revestimento cerâmico para piso 80 x 80 cm, porcelanato para áreas externas, reti ficado, Incesa, linha granilite ext ou similar, aplicado com argamassa industrial izada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	106,51	179,67	19.136,65	0,76
07730/ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies li sas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar	m2	877,79	18,44	16.186,45	0,64
01880/ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	64,78	247,91	16.059,61	0,64
00107/PMTB	AQUECEDOR PISCINA TROCADOR DE CALOR SD-25 SODRAMAR	UN	1,00	14.627,29	14.627,29	0,58
92618/SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 11 m, para telha ondula da de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento, exclus ive pintura. af 10/2025	un	7,00	2.067,37	14.471,59	0,58
04028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	6,00	2.309,83	13.858,98	0,55
04953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	472,12	28,34	13.379,88	0,53
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	637,30	19,34	12.325,38	0,49
10373/ORSE	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	33,70	361,66	12.187,94	0,49
07165/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitár io de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	9,00	1.283,32	11.549,88	0,46
101659/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e ins talação. af 02/2025 ps	un	24,00	477,05	11.449,20	0,46
13158/ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 4000K - G- Light ou similar	un	48,00	227,80	10.934,40	0,44
11946/ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobrad iças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	33,70	312,75	10.539,68	0,42

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
104916/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 01/2024	kg	598,00	17,37	10.387,26	0,41
08270/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	275,80	36,87	10.168,75	0,40
08759/ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	31,88	309,67	9.872,28	0,39
03642/ORSE	Lona plástica preta, e = 150 micra	m2	1.669,06	5,83	9.730,62	0,39
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1, 50m	m3	163,13	58,62	9.562,68	0,38
00118/PMTB	Revestimento para piso em marmore branco itaúnas, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado.	m2	13,93	676,27	9.420,44	0,37
13745/ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cad a lado, e = 0,43mm, cor natural	m	84,33	111,06	9.365,69	0,37
92988/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	140,00	65,79	9.210,60	0,37
04264/ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	96,69	92,21	8.915,78	0,35
00291/ORSE	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	108,02	78,05	8.430,96	0,34
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	1.100,00	7,63	8.393,00	0,33
13030/ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	4.081,26	8.162,52	0,32
07393/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	48,16	167,88	8.085,10	0,32
100615/SINAPI	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af 04/2025	un	6,00	1.300,93	7.805,58	0,31
91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	2.200,00	3,35	7.370,00	0,29
14116/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, azul brilhante, ref. BR 10180 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	72,90	98,37	7.171,17	0,29
104918/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af 01/2024	kg	468,80	15,06	7.060,13	0,28
07788/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore. Rev 01 10/2025	un	4,00	1.692,21	6.768,84	0,27
03628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	8,00	827,66	6.621,28	0,26
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	20,07	325,75	6.537,80	0,26
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	25,00	260,36	6.509,00	0,26
04177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.062,80	6,07	6.451,20	0,26
04883/ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	9,00	713,64	6.422,76	0,26
00116/PMTB	Divisória em mármore itaúnas, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	7,52	801,77	6.029,31	0,24
00170/ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	33,92	176,09	5.972,97	0,24
00115/PMTB	Espelho de cristal 4mm sem moldura	M2	10,76	541,23	5.823,63	0,23
01527/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	135,30	41,74	5.647,42	0,22
04765/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c / engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	11,00	513,08	5.643,88	0,22

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	800,00	7,05	5.640,00	0,22
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão PMTB)	un	5,00	1.093,30	5.466,50	0,22
00360/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	70,00	78,00	5.460,00	0,22
12220/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3" x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12c m.	m2	13,40	405,50	5.433,70	0,22
91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos termi nais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	490,00	10,69	5.238,10	0,21
14031/ORSE	Poste decorativo com 01 pétala, em aço galvanizado com difusor em vidro transpare nte temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w	un	5,00	1.040,89	5.204,45	0,21
104919/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 01/2024	kg	385,30	13,45	5.182,29	0,21
00088/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	65,40	78,21	5.114,93	0,20
13928/ORSE	Luminária spot tipo cross articulável, em alumínio branco, 24°, IRC>80, potência 5w, IP41, 2700k, 500lm, inclusive lâmpada led MR16, 6,5w, branca	un	54,00	89,83	4.850,82	0,19
07350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	7,00	683,68	4.785,76	0,19
102609/SINAPI	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	4,00	1.165,48	4.661,92	0,19
89578/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores v erticais de águas pluviais. af 06/2022	m	141,20	31,49	4.446,39	0,18
105053/SINAPI	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão , diâmetro de 21 a 29 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af 03/2024	m	21,00	210,92	4.429,32	0,18
91933/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos ter minais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	235,00	18,55	4.359,25	0,17
08953/ORSE	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplica ção de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou si milar	m2	86,68	48,57	4.210,05	0,17
00111/PMTB	Lavatório com bancada em mármore itaúnas, e = 2cm, dim 1.30x0.60m, com 02 cubas d e embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula metálica, torneira latão cromada, inclusive rodopia 10 cm e testeira, assentada.	un	2,00	2.081,11	4.162,22	0,17
92984/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrad a de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	125,00	32,60	4.075,00	0,16
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	885,85	4,41	3.906,60	0,16
01032/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	64,90	59,34	3.851,17	0,15
08590/ORSE	Peitoril mármore branco, c/ largura = 19 cm, esp = 2 cm	m	27,60	136,77	3.774,85	0,15
89580/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores v erticais de águas pluviais. af 06/2022	m	54,50	65,05	3.545,23	0,14
13970/ORSE	Chapim de concreto e=5cm	m2	56,73	61,26	3.475,28	0,14
07823/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	15,20	227,81	3.462,71	0,14
01031/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	71,70	47,37	3.396,43	0,14
01442/ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00	3.333,02	3.333,02	0,13
02660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	113,31	29,31	3.321,12	0,13
12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00	821,60	3.286,40	0,13
98053/SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altu ra interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	3.178,30	3.178,30	0,13

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09500/ORSE	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	19,00	166,21	3.157,99	0,13
14072/ORSE	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	105,00	29,68	3.116,40	0,12
00020/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	263,83	11,69	3.084,17	0,12
13176/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 4000K G- Light ou similar	un	43,00	69,76	2.999,68	0,12
09497/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	un	10,00	297,99	2.979,90	0,12
03232/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido	un	10,00	294,90	2.949,00	0,12
08168/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens	un	2,00	1.450,59	2.901,18	0,12
09868/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	100,00	28,09	2.809,00	0,11
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	1.062,80	2,62	2.784,54	0,11
92761/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	210,90	13,15	2.773,34	0,11
09931/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	691,49	2.765,96	0,11
13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	21,00	131,32	2.757,72	0,11
13113/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	12,00	222,20	2.666,40	0,11
10311/ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,00	2.658,93	2.658,93	0,11
08170/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1,00	2.586,59	2.586,59	0,10
09869/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	100,00	25,58	2.558,00	0,10
00777/ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	200,00	12,58	2.516,00	0,10
96617/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af 01/2024	m2	113,31	22,08	2.501,88	0,10
11148/ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	9,00	277,93	2.501,37	0,10
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	59,00	41,99	2.477,41	0,10
00113/PMTB	Lavatório com bancada em mármore itaúnas, e = 2cm, dim 0.90x0.60m, com 01 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula metálica, torneira latão cromada, inclusive rodopia 10 cm e testeira, assentada.	un	2,00	1.228,78	2.457,56	0,10
104790/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	22,20	109,64	2.434,01	0,10
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,20	388,84	2.410,81	0,10
13157/ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 4000K - G- Light ou similar	un	41,00	58,72	2.407,52	0,10
01028/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	158,90	14,74	2.342,19	0,09
13417/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	2,00	1.159,01	2.318,02	0,09
00117/PMTB	Bancada em mármore itaúnas para atendimento farmácia , e = 2cm, dim 5.30x0.55m, inclusive testeira 10 cm, assentada.	un	1,00	2.241,70	2.241,70	0,09
00112/PMTB	Lavatório com bancada em mármore itaúnas, e = 2cm, dim 0.70x0.50m, com 01 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula metálica, torneira latão cromada, inclusive rodopia 10 cm e testeira, assentada.	un	2,00	1.114,78	2.229,56	0,09
91935/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	75,00	29,18	2.188,50	0,09

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.177,39	2.177,39	0,09
02074/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2,00	1.080,25	2.160,50	0,09
92620/SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento, exclusive pintura. af 10/2025	un	1,00	2.147,53	2.147,53	0,09
00119/PMTB	Ducha higiênica em plastico abs cromado, com gatilho e registro metalico - fornecimento e instalação.	UN	14,00	152,73	2.138,22	0,09
08076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	6,00	356,30	2.137,80	0,09
93680/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	21,00	101,57	2.132,97	0,08
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	106,24	19,55	2.076,99	0,08
101509/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af 12/2025	un	1,00	2.040,13	2.040,13	0,08
98058/SINAPI	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	un	1,00	1.972,93	1.972,93	0,08
13655/ORSE	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	3,00	654,53	1.963,59	0,08
00235/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	38,92	48,04	1.869,72	0,07
13802/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	230,04	1.840,32	0,07
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	459,55	1.838,20	0,07
00357/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	54,00	34,03	1.837,62	0,07
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	6,00	298,53	1.791,18	0,07
11327/ORSE	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	69,00	25,22	1.740,18	0,07
13758/ORSE	Conjunto de Filtro modelo DFR-11, Dancor ou similar, inclusive areia, com motobomba modelo DFR-11, pratika ou similar, de alta vazão para piscina / fonte	un	1,00	1.678,16	1.678,16	0,07
13941/ORSE	Papeleira plastica preto tipo dispenser para papel higienico rolao, ref. mod1 da Japi ou similar	un	15,00	109,84	1.647,60	0,07
01027/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	125,10	12,96	1.621,30	0,06
14069/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr. Exclusive ferragens e batentes	m2	2,31	692,83	1.600,44	0,06
13028/ORSE	Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	126,72	12,32	1.561,19	0,06
106765/SINAPI	Dispenser de plástico para toalha de papel interfolhada, incluso fixação. af_02/2026	un	17,00	88,51	1.504,67	0,06
08204/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00	1.486,49	1.486,49	0,06
98525/SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af 03/2024	m2	2.074,77	0,71	1.473,09	0,06
08454/ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1.450,26	1.450,26	0,06
89584/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	un	34,00	42,07	1.430,38	0,06
00378/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	30,00	47,34	1.420,20	0,06
13705/ORSE	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	5,00	273,90	1.369,50	0,05

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	949,62	1,44	1.367,45	0,05
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	335,28	1.341,12	0,05
02435/ORSE	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	8,00	157,49	1.259,92	0,05
92610/SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento, exclusive pintura. af 10/2025	un	1,00	1.239,68	1.239,68	0,05
07609/ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	17,00	72,75	1.236,75	0,05
86927/SINAPI	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. e instalação. af 02/2026	un	4,00	308,23	1.232,92	0,05
101896/SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00	611,91	1.223,82	0,05
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00	299,32	1.197,28	0,05
12622/ORSE	Espelho de escada em alta resistência 12 mm, cor cinza, polido exclusive argamassa de regularização	m	35,74	30,89	1.104,01	0,04
00356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	40,00	24,84	993,60	0,04
04717/ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	2,00	480,83	961,66	0,04
00114/PMTB	Bancada em mármore itaúnas para Fraldário, e = 2cm, dim 1.50x0.55m, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula metálica, inclusive rodopia 10 cm e testeira, assentada.	un	1,00	941,70	941,70	0,04
92543/SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 10/2025	m2	38,92	22,99	894,77	0,04
89798/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	m	68,00	12,89	876,52	0,03
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	100,58	8,67	872,03	0,03
13215/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,44	60,24	869,87	0,03
03278/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4,00	216,15	864,60	0,03
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	350,00	2,47	864,50	0,03
89714/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	22,80	37,24	849,07	0,03
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	43,25	19,55	845,54	0,03
01117/ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	74,00	11,21	829,54	0,03
14020/ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	6,00	134,24	805,44	0,03
12897/ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un	3,00	266,50	799,50	0,03
11940/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	2,16	364,42	787,15	0,03
13714/ORSE	Vidro liso 6mm jateado	m2	2,16	347,91	751,49	0,03
97914/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	216,25	3,38	730,93	0,03
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	50,00	13,87	693,50	0,03
92760/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	49,70	13,95	693,32	0,03

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01695/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref . n°25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	12,00	56,95	683,40	0,03
09004/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C, 5KA	un	4,00	166,81	667,24	0,03
05046/ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	un	1,00	666,47	666,47	0,03
89985/SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromad os - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	8,00	81,97	655,76	0,03
00068/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador pl aca vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	39,87	16,28	649,08	0,03
01120/ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	25,00	25,73	643,25	0,03
00479/ORSE	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	44,00	13,88	610,72	0,02
02298/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	14,44	42,04	607,06	0,02
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forn ecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/202 2	UN	1,00	605,72	605,72	0,02
01525/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	24,30	24,83	603,37	0,02
89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	27,80	21,22	589,92	0,02
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	949,62	0,61	579,27	0,02
01526/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	15,10	37,65	568,52	0,02
01524/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	32,10	17,69	567,85	0,02
93674/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. a f 07/2025	un	4,00	141,72	566,88	0,02
03315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	14,44	39,02	563,45	0,02
11610/ORSE	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acaba mento cromado	cj	1,00	557,90	557,90	0,02
92771/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	47,40	11,29	535,15	0,02
08814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00	88,00	528,00	0,02
01636/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	11,00	46,22	508,42	0,02
03298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterr amento	pt	2,00	241,87	483,74	0,02
92770/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022	kg	38,10	12,65	481,97	0,02
94492/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instala ção. af 08/2021	un	9,00	53,42	480,78	0,02
00108/PMTB	SKIMMER BOCA PEQUENA COM COADEIRA PARA PISCINA SODRAMAR	UN	1,00	453,91	453,91	0,02
89693/SINAPI	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e inst alado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	un	6,00	74,77	448,62	0,02
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,3 0 x 0,30 x 0,30m	un	3,00	148,46	445,38	0,02
01029/ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	22,40	19,67	440,61	0,02
01628/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	36,00	12,00	432,00	0,02
13450/ORSE	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	un	2,00	214,44	428,88	0,02

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01037/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	46,00	9,28	426,88	0,02
01121/ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	9,00	45,58	410,22	0,02
03729/ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, A BNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	11,00	35,76	393,36	0,02
10900/ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	un	9,00	43,47	391,23	0,02
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	55,00	7,04	387,20	0,02
01168/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	37,00	10,38	384,06	0,02
104352/SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	10,00	37,83	378,30	0,02
00375/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	39,00	9,38	365,82	0,01
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	20,00	17,63	352,60	0,01
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	9,90	32,95	326,21	0,01
89728/SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável , fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/ 2022	un	25,00	12,78	319,50	0,01
01171/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	13,00	24,20	314,60	0,01
08419/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va C, corrente 5KA	un	3,00	104,32	312,96	0,01
89825/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	19,00	16,38	311,22	0,01
09871/ORSE	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	6,00	51,68	310,08	0,01
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	20,00	15,43	308,60	0,01
04549/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 2ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	67,80	4,42	299,68	0,01
08306/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur va B, corrente 5KA	un	15,00	19,12	286,80	0,01
00784/ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	11,00	25,12	276,32	0,01
01616/ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	7,00	38,18	267,26	0,01
01638/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5,00	53,40	267,00	0,01
02050/ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	8,00	33,08	264,64	0,01
08894/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	66,02	264,08	0,01
03841/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK C ETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	13,19	19,99	263,67	0,01
07994/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corre nte 5KA	un	5,00	52,56	262,80	0,01
09749/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	6,00	43,67	262,02	0,01
01671/ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	24,00	10,22	245,28	0,01
04965/ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	14,00	17,27	241,78	0,01
07673/ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	6,00	40,02	240,12	0,01
13706/ORSE	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabame nto frontal em inox	un	1,00	238,90	238,90	0,01
01488/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	6,00	37,95	227,70	0,01
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	10,00	22,03	220,30	0,01
00470/ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	11,00	20,02	220,22	0,01
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	4,00	54,91	219,64	0,01
	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m					

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :

13.119.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09379/ORSE		un	3,00	68,72	206,16	0,01
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisas a 08/2015	m2	14,44	14,07	203,17	0,01
01058/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	un	9,00	22,03	198,27	0,01
00369/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	2,00	98,92	197,84	0,01
94493/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	97,69	195,38	0,01
01659/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	5,00	38,24	191,20	0,01
94490/SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	5,00	38,06	190,30	0,01
89778/SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	11,00	16,94	186,34	0,01
89726/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	18,00	10,22	183,96	0,01
08228/ORSE	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	0,59	307,53	181,44	0,01
00743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	10,00	17,72	177,20	0,01
89712/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	6,60	26,74	176,48	0,01
89799/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	m	8,10	21,77	176,34	0,01
08328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	25,00	6,60	165,00	0,01
09391/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	1,00	155,78	155,78	0,01
00366/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	6,00	25,64	153,84	0,01
01699/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref . n°40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	75,55	151,10	0,01
97625/SINAPI	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	2,50	54,73	136,83	0,01
01060/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2"	un	4,00	32,15	128,60	0,01
01625/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	10,00	12,69	126,90	0,01
00109/PMTB	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x50mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	60,52	121,04	0,00
01630/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	5,00	23,91	119,55	0,00
01466/ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	118,96	118,96	0,00
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	15,00	7,39	110,85	0,00
09883/ORSE	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	l	100,00	1,10	110,00	0,00
01134/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	12,00	8,93	107,16	0,00
01083/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	6,00	17,86	107,16	0,00
103036/SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	5,00	20,62	103,10	0,00
01061/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 60mm x 2"	un	2,00	50,73	101,46	0,00
102500/SINAPI	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	21,00	4,64	97,44	0,00
01663/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	2,00	45,77	91,54	0,00
01172/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	2,00	44,58	89,16	0,00
01154/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	un	4,00	21,99	87,96	0,00
10907/ORSE		un	9,00	9,26	83,34	0,00

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com gra mpo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação					
89849/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subco letor aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	m	1,50	54,69	82,04	0,00
01210/ORSE	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	8,00	10,17	81,36	0,00
01169/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6,00	12,97	77,82	0,00
08818/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	3,00	25,57	76,71	0,00
08635/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	19,17	76,68	0,00
01153/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	6,00	12,77	76,62	0,00
01085/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	3,00	24,87	74,61	0,00
01056/ORSE	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2 "	un	5,00	14,90	74,50	0,00
01627/ORSE	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	3,00	24,70	74,10	0,00
00478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	3,00	24,12	72,36	0,00
00471/ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	3,00	23,12	69,36	0,00
01049/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" Rev. 02 - 04/2024	un	4,00	16,44	65,76	0,00
01150/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	11,00	5,59	61,49	0,00
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00	14,31	57,24	0,00
02145/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. n° 68, acabamento aluminio Akros ou similar	un	1,00	54,93	54,93	0,00
01633/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	2,00	27,38	54,76	0,00
01136/ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00	10,91	54,55	0,00
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energ isa	un	3,00	17,76	53,28	0,00
01637/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1,00	52,54	52,54	0,00
01620/ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	51,22	51,22	0,00
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	9,00	5,57	50,13	0,00
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	12,00	3,80	45,60	0,00
101538/SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_12 /2025	un	1,00	41,14	41,14	0,00
01167/ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	10,11	40,44	0,00
01674/ORSE	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	20,18	40,36	0,00
01655/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2,00	19,32	38,64	0,00
89827/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	2,00	18,61	37,22	0,00
89709/SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em rama l de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	2,00	18,53	37,06	0,00
104917/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 01/2024	kg	2,20	16,18	35,60	0,00
01634/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Re v. 01 - 10/2022	un	1,00	34,70	34,70	0,00
01051/ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022	un	1,00	32,15	32,15	0,00
01613/ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	30,90	30,90	0,00
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	13,34	26,68	0,00

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO

TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
01180/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	1,00	25,66	25,66	0,00
01086/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	un	1,00	23,89	23,89	0,00
09518/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	20,57	20,57	0,00
89713/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	0,60	33,27	19,96	0,00
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	9,75	19,50	0,00
89555/SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af 06/2022	un	1,00	19,44	19,44	0,00
01629/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1,00	18,90	18,90	0,00
01118/ORSE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	14,91	14,91	0,00
01151/ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	1,00	7,04	7,04	0,00
02909/ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	1,00	6,47	6,47	0,00
01072/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	5,93	5,93	0,00
02953/ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	1,00	2,95	2,95	0,00