

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | MUNICÍPIO / UF BARROLÂNDIA/TO | BDI 1 21,33% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | | | | | | | | | 56.610,83 | |
| 1. | | | REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | | | | | - | 56.610,83 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 1.320,97 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,50 | 311,07 | BDI 1 | 377,42 | 1.320,97 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 26.884,22 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 93572 | ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,00 | 5.117,13 | BDI 1 | 6.208,61 | 12.417,22 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS | H | 100,00 | 119,24 | BDI 1 | 144,67 | 14.467,00 | RA |
| 1.3. | | | DEMOLIÇÕES | | | | | - | 669,56 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23,03 | 21,93 | BDI 1 | 26,61 | 612,83 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1,84 | 9,65 | BDI 1 | 11,71 | 21,55 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9,21 | 3,15 | BDI 1 | 3,82 | 35,18 | RA |
| 1.4. | | | PISO | | | | | - | 547,91 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,50 | 903,17 | BDI 1 | 1.095,82 | 547,91 | RA |
| 1.5. | | | REVESTIMENTO CERÂMICO | | | | | - | 5.210,31 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 23,03 | 186,47 | BDI 1 | 226,24 | 5.210,31 | RA |
| 1.6. | | | BALCÃO DA RECEPÇÃO | | | | | - | 4.421,85 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 2,85 | 124,86 | BDI 1 | 151,49 | 431,75 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,18 | 655,89 | BDI 1 | 795,79 | 143,24 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,23 | 766,87 | BDI 1 | 930,44 | 214,00 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 5,70 | 12,63 | BDI 1 | 15,32 | 87,32 | RA |
| 1.6.5. | Composição | 01 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO e= 2,5 cm | M2 | 2,29 | 1.276,08 | BDI 1 | 1.548,27 | 3.545,54 | RA |
| 1.7. | | | PINTURA | | | | | - | 16.550,18 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 771,57 | 3,55 | BDI 1 | 4,31 | 3.325,47 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | MUNICÍPIO / UF BARROLÂNDIA/TO | BDI 1 21,33% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| REGULARIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE | | | | | | | | | 56.610,83 | |
| 1.7.2. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 771,57 | 14,13 | BDI 1 | 17,14 | 13.224,71 | RA |
| 1.8. | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | - | 1.005,83 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4,00 | 37,14 | BDI 1 | 45,06 | 180,24 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5,00 | 118,35 | BDI 1 | 143,59 | 717,95 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 44,36 | BDI 1 | 53,82 | 107,64 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARROLÂNDIA/TO
Local
terça-feira, 30 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: PETERSON DIAS SANTOS
CREA/CAU: 317.167/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓