Compras BR
Portal de Licitações

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
124/2026	Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Lageado - SC

Objeto

A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução de Construção de um Espaço de Fisioterapia e Hidroterapia com Academia e Demais Instalações para atendimento da população do Município de Chapadão do Lageado/SC, vinculada ao Plano de Ação: 09032026-094078/2026, de conformidade com os projetos, memoriais descritivos, quadros de quantidades (orçamentos) e cronogramas físico-fi

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Agente de Contratação
Aguardando Abertura	12/11/2026 - 08:00	27/11/2026 - 08:00	JAQUELINE FRANCISCO
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ADMINISTRAO LOCAL. ADMINISTRAO	UN	1	61.880,5400	61.880,5400
1	2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AO GALVANIZADO	M	4	615,1900	2.214,6840
1	3	TAPUME EM TELHA METLICA, TP 40 E=0,43MM, H=2,20M	M	44	121,1200	5.329,2800
1	4	EXECUO DE CANTEIRO DE OBRAS COM:- DEPSITO 3,00X2, 00M COM FECHAMENTO EM TBUAS DE MADEIRA- BANHEIRO 1,50X2,00M COM FECHAMENTO EM TBUAS DE MADEIRA, INCLUSO VASO SANITRIO- REA PARA FABRICAO DE FORMAS E DOBRA DE ARMADURAS	UN	1	6.802,8800	6.802,8800
1	5	DEMOLIO DE PAREDE	M	16	77,3300	1.275,1717
1	6	DEMOLIO DE PISO DE CONCRETO	M	3	284,4700	787,9819
1	7	DEMOLIO DE ELEMENTOS DE CONCRETO - ESCADA	M	2	284,4700	628,6787
1	8	REMOO DE TELHAMENTO	M	47	7,0700	330,5225
1	9	REMOO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO	M	47	12,4100	580,1675
1	10	REMOO DE RUFOS OU CALHAS METLICAS	MT	48	6,5400	313,9200
1	11	RETIRADA DE FORRO	M	55	3,0600	169,6158
1	12	RETIRADA DE ESTRUTURA DE FIXAO DO FORRO	M	55	4,4000	243,8920
1	13	RETIRADA DE PORTAS	M	4	14,8700	62,4540
1	14	RETIRADA DE JANELAS	M	18	38,4200	691,5600
1	15	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR-FABRICADA, ESTRUTURA METLICA E FUNDAES, CONFORME CONCEPO DO PROJETO BSICO	M	324	23,2600	7.536,2400
1	16	LOCAO DE OBRA, ATRAVS DE GABARITO DE TBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2M	MT	114	69,0900	7.903,8960
1	17	ESCAVAO MECNIZADA PARA BLOCO/CLICE, COM PREVISO DE FRMA	M	50	56,3600	2.790,3836
1	18	ESCAVAO MECNIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISO DE FRMA	M	6	79,5100	516,8150
1	19	LASTRO DE BRITA GRADUADA PARA FUNDO DE VALAS DAS FUNDAES, ESP.=5CM	M	3	324,4100	853,1983
1	20	PERFURAO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE 40CM	MT	168	30,6100	5.142,4800
1	21	CONCRETO USINADO (FORNECIMENTO, LANAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEADO) FCK=30MPA	M	25	958,2100	24.242,7130

Compras BR
Portal de Licitações

1	22	ARMADURA CA-50 - 16.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	909	10,0300	9.117,2700
1	23	ARMADURA CA-60 - 6.3MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	171	17,9400	3.067,7400
1	24	CORTINA COM ESTACAS ESPAADAS COM DIMETRO DE 50CM CONFORME PROJETO	M	271	927,7500	251.605,8000
1	25	DRENO DE CONTENO, EXECUTADO NO P DO MURO COM TUBO DE PEAD CORRUGADO, FLEXVEL, PERFURADO	MT	23	71,3800	1.613,1880
1	26	PLACA DE FECHAMENTO PR-MOLDADA DE 10CM	M	6	2.103,7500	13.316,7375
1	27	CONCRETO USINADO, FCK= 30MPA (FORNECIMENTO, LANAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEADO)	M	12	958,2100	11.661,4157
1	28	FRMA DE MADEIRA PARA CONCRETO, (MATERIAL E MO-DE-OBRA PARA FABRICAO, MONTAGEM E DESFORMA)	M	61	213,4700	12.981,1107
1	29	ARMADURA CA-50 - 10.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	692	18,0300	12.476,7600
1	30	ARMADURA CA-50 - 12.5MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	274	13,4800	3.693,5200
1	31	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIO) DE 1 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSO	M	37	18,2800	682,5752
1	32	CONCRETO USINADO, FCK= 30 MPA (FORNECIMENTO, LANAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEADO)VIGAS BALDRAME	M	10	958,2100	9.601,2642
1	33	FRMA DE MADEIRA PARA CONCRETO, (MATERIAL E MO-DE-OBRA PARA FABRICAO, MONTAGEM E DESFORMA)VIGAS BALDRAME	M	164	96,8400	15.883,6968
1	34	ARMADURA CA-50 - 10.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)VIGAS BALDRAME	KG	802	18,0300	14.452,8480
1	35	ARMADURA CA-60 - 5.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	50	27,6300	1.384,2630
1	36	IMPERMEABILIZAO DAS VIGAS BALDRAMES COM MANTA ASFLTICA E=3MM, INCLUINDO EMULSO ASFLTICA	M	114	167,8600	19.203,1840
1	37	ESTACAS TRADO D=20	MT	35	81,9300	2.867,5500
1	38	CONCRETO USINADO, FCK= 35MPA (FORNECIMENTO, LANAMENTO, ADENSAMENTO E BOMBEADO)	M	13	1.010,7100	13.563,7282
1	39	FRMA DE MADEIRA PARA CONCRETO, (MATERIAL E MO-DE-OBRA PARA FABRICAO, MONTAGEM E DESFORMA) PISCINA	M	106	96,8400	10.305,7128
1	40	ARMADURA CA-50 - 6.3MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	384	24,0200	9.211,6700
1	41	ARMADURA CA-50 - 8.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO)	KG	770	21,0200	16.183,2980
1	42	ARMADURA CA-50 - 10.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) PISCINA	KG	382	18,0300	6.896,4750
1	43	ARMADURA CA-50 - 12.5MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) PISCINA	KG	101	13,4800	1.357,4360
1	44	ARMADURA CA-60 - 5.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) PISCINA	KG	48	27,6300	1.334,5290
1	45	CHAPISCO APLICADO A PISCINA	M	39	7,0100	274,7920
1	46	MASSA NICA APLICADA A PISCINA	M	39	39,7300	1.557,4160
1	47	CONTRAPISO EM ARGAMASSA APLICADA A PISCINA	M	39	160,5000	6.291,6000
1	48	MPERMEABILIZAO DE SUPERFCIE COM MANTA ASFLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAO DE PRIMER ASFLTICO PARA PISCINA E=3MM	M	79	167,8600	13.294,5120
1	49	PROTEO MECNICA DE SUPERFCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	79	57,4300	4.548,4560
1	50	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	349	2,7800	969,8864
1	51	PASTILHA CERMICA/PORCELANA REVESTIMENTO DE PISCINA CORES LISAS/SOLIDAS QUENTES 2,50X2,50CM - COR NEUTRA PAREDES	M	39	302,1700	11.845,0640
		PASTILHA CERMICA/PORCELANA REVESTIMENTO DE				

Compras BR
Portal de Licitações

1	52	PISCINA CORES LISAS/SOLIDAS QUENTES 2,50X2,50CM - TOM A SER APROVADO PELA ADMINISTRAO PARA FUNDO	M	40	302,1700	12.086,8000
1	53	REJUNTE EPOXI, COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAO	KG	20	112,0700	2.218,9860
1	54	LAMPADA LED RGB PISCINA	UN	8	179,2200	1.433,7600
1	55	1 TROCADOR DE CALOR FROMTHERM FTI-115 - WIFI, DEGELO E FULL INVERTER (OU EQUIVALENTE SIMILAR)1 MOTOBOMBA DE 3/4 CV MONOFSICA SYLLENT MOTOR WEG IP68PAINEL ELTRICO COM LEITOR DE FASE, REL TRMICO E CONTACTORA PARA O MOTOR (OU EQUIVALENTE SIMILAR) MO DE OBRA DE ELETRICISTA 1MO DE OBRA DE ENCANADOR	UN	1	37.871,5100	37.871,5100
1	56	CORRIMO INTERNO PARA PISCINA (PERMETRO E ESCADA) EM INOX AISI 316 PARA REVESTIMENTO MOLHADO >=0,4 DE ATRITO	MT	32	242,1500	7.651,9400
1	57	FABRICAO DE PEAS PR-FABRICADAS APENAS FRMAS E CONCRETO 40 MPA - EXCLUSO AO, TRANSPORTE E MOTNAGEM	M	12	2.142,7700	25.156,1198
1	58	MONTAGEM DE PILARES PR-FABRICADOS, INCLUSO IAMENTO, COM GUINDASTE (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE)	M	12	561,8200	6.595,7668
1	59	ARMADURA CA-50 - 10.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) SUPRAESTRUTURA PILARES	KG	802	18,0300	14.452,8480
1	60	ARMADURA CA-60 - 5.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) SUPRAESTRUTURA PILARES	KG	493	18,4800	9.112,1184
1	61	FABRICAO DE PEAS PR-FABRICADAS APENAS FRMAS E CONCRETO 40 MPA - EXCLUSO AO, TRANSPORTE E MOTNAGEM (VIGAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	M	13	2.142,7700	27.320,3175
1	62	MONTAGEM DE VIGAS PR-FABRICADOS, INCLUSO IAMENTO, COM GUINDASTE (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE)	M	13	456,9600	5.826,2400
1	63	ARMADURA CA-50 - 12.5MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) VIGAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	KG	1.071	13,4800	14.437,0800
1	64	ARMADURA CA-60 - 5.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) VIGAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	KG	459	18,4800	8.482,3200
1	65	FABRICAO DE PEAS PR-FABRICADAS APENAS FRMAS E CONCRETO 40 MPA - EXCLUSO AO, TRANSPORTE E MOTNAGEM (VIGAS SUPERIORES	M	5	2.142,7700	11.313,8256
1	66	MONTAGEM DE VIGAS PR-FABRICADOS, INCLUSO IAMENTO, COM GUINDASTE (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE) VIGAS SUPERIORES	M	5	456,9600	2.412,7488
1	67	ARMADURA CA-50 - 12.5MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) VIGAS SUPERIORES	KG	444	13,4800	5.978,6496
1	68	ARMADURA CA-60 - 5.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) VIGAS SUPERIORES	KG	190	18,4800	3.512,6784
1	69	FABRICAO DE PEAS PR-FABRICADAS APENAS FRMAS E CONCRETO 40 MPA - EXCLUSO AO, TRANSPORTE E MOTNAGEM (VIGAS DO RESERVATRIO	M	1	2.142,7700	2.228,4808
1	70	MONTAGEM DE VIGAS PR-FABRICADOS, INCLUSO IAMENTO, COM GUINDASTE (EXCLUSO FORNECIMENTO E TRANSPORTE) VIGAS DO RESERVATRIO	M	1	456,9600	475,2384
1	71	ARMADURA CA-50 - 12.5MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) VIGAS DO RESERVATRIO	KG	87	13,4800	1.177,6128
1	72	ARMADURA CA-60 - 5.0MM (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAO) VIGAS DO RESERVATRIO	KG	37	18,4800	691,8912
1	73	TRANSPORTE COM CAVALO MECNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA	Tx KM	5.176	1,0300	5.331,3624
1	74	PAINEL ALVEOLAR PROTENDIDO (OU TIPO PI) DE 20 CM DE ESPESSURA, COM CAVIDADES LONGITUDINAIS PARA REDUO DE PESO PRPRIO;- CAPA DE COMPRESSO EM CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA, ESPESSURA = 5 CM, COM ADERNCIA E SOLIDARIZAO ESTRUTURAL;- ARMADURA COMPLEMENTAR (MALHA POP OU BARRAS CA-50/60) PARA DISTRIBUIO E ANCORAGEM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;- JUNTAS DE GRAUTEAMENTO ENTRE PAINIS COM ARGAMASSA OU MICROCONCRETO DE ALTA RESISTNCIA;- MONTAGEM, ESCORAMENTO (QUANDO NECESSRIO), GRAUTEAMENTO, CONCRETAGEM, ADENSAMENTO E CURA INCLUDOS;- TRANSPORTE E POSICIONAMENTO (IAMENTO) DAS PEAS AT O LOCAL DE APLICAO;- PROJETO ESTRUTURAL DA LAJE E ART DE PROJETO INCLUDOS.- ESPESSURA TOTAL DA LAJE (LT) = 25	M	284	394,2300	112.071,7044

Compras BR
Portal de Licitações

		CM. SISTEMA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADO.- INCLUSO TODOS OS ITENS NECESSRIOS PARA GRANILITE, MARMOTIRE OU GRANITINA (EXCETO ITENS 18.4.2)				
1	75	ALVENARIA DE VEDAO DE TIJOLOS CERMICOS FURADOSTIJOLO 11,5X19X24CM, 09 FUROS, ASSENTAMENTO CUTELO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSO ARGAMASSA)	M	526	108,9000	57.314,0700
1	76	PAREDE EM DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS, SEM VOS	M	56	132,4300	7.389,5940
1	77	VERGAS, MOLDADAS NO LOCAL, H=20CM (INCLUSO FRMAS, CONCRETO E ARMADURA)	MT	94	91,2900	8.590,3890
1	78	CONTRAVERGAS, MOLDADAS NO LOCAL, H=20CM (INCLUSO FRMAS, CONCRETO E ARMADURA)	MT	57	69,2400	3.932,8320
1	79	TESOURA EM AO (PERFIL U E CANTONEIRAS), VO APROX. 3M (FABRICAO, IAMENTO E MONTAGEM) - COBERTURA CAIXA D'GUA	UN	2	830,1400	1.660,2800
1	80	TESOURA EM AO (PERFIL U E CANTONEIRAS), VO APROX. 13M (FABRICAO, IAMENTO E MONTAGEM)	UN	5	2.818,3900	14.091,9500
1	81	TRAMA DE AO ESTRUTURAL, COMPOSTA POR TERAS (FORNECIMENTO, IAMENTO E MONTAGEM)	M	323	63,9300	20.637,8826
1	82	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AO EM PERFIL METLICO EM FBRICA	M	323	31,3300	10.113,9506
1	83	TELHA EM GALVALUME, E=0,5MM, TRAPEZOIDAL 40CM (TP40), (FORMECIMENTO E INSTALAO) - TELHAS DE FECHAMENTO E CAIXA D'GUA	M	198	92,7100	18.319,4960
1	84	TELHA TERMOACSTICA PIR 30MM - PR-PINTADA EM AMBAS AS FACES (CORES DE CATLOGO) - TELHA DE COBERTURA	M	274	263,0300	72.070,2200
1	85	CALHA PLATIBANDA EM CHAPA EM AO GALVANIZADO, EM CHAPA 24 (E=0,65MM)	MT	26	79,0900	2.026,2858
1	86	RUFO CAPA EM CHAPA EM AO GALVANIZADO, EM CHAPA 24 (E=0,65MM)	MT	57	62,2100	3.527,3070
1	87	RUFO EXTERNO EM CHAPA EM AO GALVANIZADO, EM CHAPA 24 (E=0,65MM)	MT	8	62,2100	477,7728
1	88	REGULARIZAO E APILOAMENTO MANUAL	M	169	5,4500	922,6850
1	89	COMPACTAO MECNICA DE SOLO, COM O USO DE COMPACTADOR A PERCUSSO	M	169	5,1100	865,1230
1	90	LASTRO DE BRITA GRADUADA, E=10CM	M	17	254,7300	4.312,5789
1	91	LONA 200 MICRAS (FORNECIMENTO E INSTALAO)	M	169	3,7400	633,1820
1	92	TELA SOLDADA Q-92 (FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAO COM ESPAADOR)	M	169	20,6600	3.497,7380
1	93	PISO DE CONCRETO USINADO, E= 7CM, FCK= 25MPA (FORNECIMENTO, LANAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO E SARRAFEAMENTO	M	12	958,2100	11.354,7885
1	94	PISO DE CONCRETO FEITO NO LOCAL, E= 7CM, FCK= 25MPA (FORNECIMENTO, LANAMENTO, ADENSAMENTO, BOMBEAMENTO E SARRAFEAMENTO) - CALADA 23M + 12M	M	1	1.014,9200	629,2504
1	95	COMPACTAO MECNICA DE SOLO, COM O USO DE COMPACTADOR A PERCUSSO(PISO CONCRETO ARMADO-AREA PISCINA	M	59	5,1100	299,1394
1	96	LASTRO DE BRITA GRADUADA, E=10CM (PISO DE CONCRETO ARMADO-AREA PISCINA	M	6	254,7300	1.490,1705
1	97	LONA 200 MICRAS (FORNECIMENTO E INSTALAO) (PISO DE CONCRETO ARMADO-AREA PISCINA	M	59	3,7400	218,9396
1	98	ARMAO COM TELA SOLDADA Q-196 (FORNECIMENTO DA TELA E ESPAADOR TIPO TRELIA, CORTE E COLOCAO)	M	59	38,3700	2.246,1798
1	99	ARMAO DE BARRA DE TRANSFERNCIA CA-25 - 16.0MM	KG	13	9,2800	124,7232
1	100	PISO EM CONCRETO 30 MPA, E=10CM	M	6	949,6800	5.555,6280
1	101	JUNTA SERRADA EM PISO DE CONCRETO ARMADO, PROF.= 30MM, COM SELANTE BASE DE SILICONE	MT	9	6,0300	51,3756
1	102	CAIXA DE INSPEO ESGOTO SIMPLES CE- 60X60 CM	UN	4	692,2000	2.768,8000
1	103	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	4	72,3100	289,2400
1	104	CAIXA SIFONADA 100X150X50	UN	2	99,5400	199,0800

Compras BR
Portal de Licitações

1	105	CAIXA SIFONADA 150X150X50	UN	5	149,7200	748,6000
1	106	SIFO DE COPO P/ PIA E LAVATRIO 1" - 1.1/2"	UN	9	29,8300	268,4700
1	107	SIFO FLEXVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2"	UN	1	16,0400	16,0400
1	108	VLVULA P/ LAVATRIO E TANQUE 1"	UN	9	6,5800	59,2200
1	109	VLVULA P/ TANQUE 1 1/2"	UN	1	8,1900	8,1900
1	110	ANEL DE BORRACHA 100MM - 4"	UN	30	7,2000	216,0000
1	111	ANEL DE BORRACHA 50MM - 2"	UN	67	4,2400	284,0800
1	112	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	5	290,8200	1.454,1000
1	113	CURVA 90 CURTA 40 MM	UN	10	26,0000	260,0000
1	114	JOELHO 45 100 MM	UN	1	38,9200	38,9200
1	115	JOELHO 45 40 MM	UN	17	15,7900	268,4300
1	116	JOELHO 45 50 MM	UN	10	21,9600	219,6000
1	117	JOELHO 90 100 MM	UN	2	56,5700	113,1400
1	118	JOELHO 90 50 MM	UN	14	31,5600	441,8400
1	119	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDRIO 40 MM - 1.1/2"	UN	10	15,5000	155,0000
1	120	JUNO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	10	47,6500	476,5000
1	121	JUNO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	6	68,6400	411,8400
1	122	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	6	26,7800	160,6800
1	123	LUVA SIMPLES 50 MM	UN	2	7,9100	15,8200
1	124	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4"	MT	50	55,2500	2.756,9750
1	125	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6"	UN	2	121,8100	182,7150
1	126	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	MT	14	32,0500	451,9050
1	127	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"	MT	17	39,6600	686,1180
1	128	T SANITRIO 50 MM - 50 MM	UN	11	33,4000	367,4000
1	129	VEDAO P/ SADA DE VASO SANITRIO 100 MM	UN	7	15,5900	109,1300
1	130	JOELHO 45 40 MM (DRENOS AR CONDICIONADO	UN	3	25,7800	77,3400
1	131	JOELHO 90 40 MM	UN	4	25,7100	102,8400
1	132	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 40 MM (DRENOS AR-CONDICIONADOS	MT	16	23,6100	382,4820
1	133	SIFO DE COPO P/ PIA E LAVATRIO 1" - 2"	UN	1	16,0400	16,0400
1	134	VLVULA P/ PIA 1"	UN	1	8,1900	8,1900
1	135	ANEL DE BORRACHA 50MM - 2" (PVC ESGOTO	UN	3	2,0700	6,2100
1	136	JOELHO 45 50 MM (PVC ESGOTO	UN	1	21,9600	21,9600
1	137	JOELHO 90 50 MM (PVC ESGOTO	UN	2	21,0500	42,1000
1	138	LUVA SIMPLES 50 MM (PVC ESGOTO	UN	3	19,6600	58,9800
1	139	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"(PVC ESGOTO	MT	3	39,6600	134,8440
1	140	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA CAG- 60X60CM	UN	3	692,2000	2.076,6000
1	141	CABECEIRA RETANGULAR 100 MM X 100 MM	MT	3	205,1600	615,4800
1	142	CALHA RETANGULAR 100 MM X 100 MM	MT	22	205,5300	4.562,7660
1	143	RALO ABACAXI 100MM	UN	3	28,3000	84,9000
1	144	ANEL DE BORRACHA 100MM - 4"(PLUVIAL	UN	10	12,3000	123,0000
1	145	CURVA 45 CURTA AMANCO 100 MM	UN	2	56,5700	113,1400
1	146	CURVA 90 LONGA 100 MM	UN	1	100,1100	100,1100
1	147	JOELHO 45 100 MM (PLUVIAL	UN	1	40,8800	40,8800
1	148	JUNO SIMPLES 100 MM- 100 MM (PLUVILA	UN	1	68,6400	68,6400
1	149	LUVA SIMPLES 100 MM (PLUVIAL	UN	2	8,1600	16,3200

Compras BR
Portal de Licitações

1	150	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" (PLUVIAL	MT	24	55,2500	1.337,0500
1	151	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" (PLUVIAL	UN	35	121,8100	4.287,7120
1	152	T SANITRIO 100 MM - 100 MM	UN	1	58,6500	58,6500
1	153	ANEL DE BORRACHA 50MM - 2"(VENTILAO -PVC ESGOTO	UN	27	2,0700	55,8900
1	154	JOELHO 90 50 MM (VENTILAO-PVC ESGOTO	UN	11	21,0500	231,5500
1	155	LUVA SIMPLES 50 MM (VENTILAO-PVC ESGOTO	UN	25	4,1100	102,7500
1	156	TUBO RGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" (VENTILAO-PVC ESGOTO	MT	39	39,6600	1.530,8760
1	157	T SANITRIO 50 MM - 50 MM (VENTILAO-PVC ESGOTO	UN	3	33,4000	100,2000
1	158	VLVULA ADMISSORA DE AR 50 MM	UN	10	12,8200	128,2000
1	159	ESCAVAO DE SOLO DE 1 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA (INCLUSO CARGA, DESCARGA, E TRANSPORTE COM CAMINHES BASCULANTES)	M	12	17,7200	221,5000
1	160	CONJUNTO FOSSA E FILTRO PR-MOLDADO, 1,70M, H=2,00M (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAO, EXLCUSO TAMPAS, FUNDOS E FUNDO FALSO)	MT	2	1.647,2500	3.294,5000
1	161	CONJUNTO CLORADOR, 1,20M, H=0,90M (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAO, EXLCUSO TAMPAS, FUNDOS E FUNDO FALSO)	MT	1	1.153,0400	1.037,7360
1	162	TAMPAS PR-MOLDADAS E FUNDO FALSO 1,70M + 1,20M (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAO)	M	1	4.195,7600	2.601,3712
1	163	IMPERMEABILIZAO COM ARGAMASSA POLIMRICA BICOMPONENTE SEMIFLEXVEL, 03 DEMOS CRUZADAS	M	21	42,3000	908,6040
1	164	BRITA N2 (FORNECIMENTO E COLOCAO)	M	1	137,7800	187,3808
1	165	JOELHO 90, 100MM	UN	1	38,9200	38,9200
1	166	T PVC, 100MM X 100MM	UN	2	58,6500	117,3000
1	167	TUBO PVC, 100MM	MT	4	38,7900	174,5550
1	168	TUBO PVC, 150MM	MT	4	76,1400	304,5600
1	169	ABRIGO DE HIDRMETRO PR-MOLDADO, PADRO CASAN	UN	1	189,9500	189,9500
1	170	CAVALETE PARA MEDIO DE GUA, PADRO CASAN	UN	1	296,7200	296,7200
1	171	HIDRMETRO 1,5M/H - 1/2"	UN	1	205,6000	205,6000
1	172	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	1	123,7800	123,7800
1	173	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3 /4"	UN	2	10,1400	20,2800
1	174	JOELHO 90 SOLDVEL 25 MM	UN	5	14,8100	74,0500
1	175	TUBOS 25 MM	MT	30	36,1900	1.071,2240
1	176	CONECTOR 22 X 3/4"	UN	2	10,1400	20,2800
1	177	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4"	UN	1	52,4000	52,4000
1	178	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"(METAIS	UN	13	123,7800	1.609,1400
1	179	REGISTRO DE PRESSO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	3	117,7500	353,2500
1	180	VLVULA DE ESFERA 1 1/2"	UN	2	80,6300	161,2600
1	181	VLVULA DE ESFERA 1"	UN	2	139,3100	278,6200
1	182	GRADE DE VENTILAO REDONDA, 155MM (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	3	38,8000	116,4000
1	183	EXAUSTOR/RENOVADOR DE AR 150M/H (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	3	258,8500	776,5500
1	184	BOLSA DE LIGAO P/ VASO SANITRIO 1.1/2"	UN	3	5,7100	17,1300
1	185	ENGATE FLEXVEL PLSTICO 1/2 - 30CM	UN	12	6,7600	81,1200
1	186	TUBO DE DESCARGA VDE. 38 MM	UN	3	17,2200	51,6600
1	187	TUBO DE LIGAO LATO CROMADO C/ CANOPLA P/ VASO SA. 38 MM	UN	3	17,2200	51,6600
1	188	LUVA SOLDVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4"	UN	3	10,1400	30,4200

Compras BR
Portal de Licitações

1	189	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3 /4" (PVC-RIGIDO SOLDAVEL	UN	29	10,1400	294,0600
1	190	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32 MM - 1"	UN	4	12,2100	48,8400
1	191	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50 MM - 1.1/2"	UN	7	14,7100	102,9700
1	192	BUCHA DE REDUO SOLD. CURTA 32 MM - 25 MM	UN	2	10,0900	20,1800
1	193	BUCHA DE REDUO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM	UN	4	14,2400	56,9600
1	194	JOELHO 45 SOLDVEL 25 MM	UN	1	15,7900	15,7900
1	195	JOELHO 90 SOLDVEL 25 MM (PVC RIGIDO SOLDAVEL	UN	34	14,8100	503,5400
1	196	JOELHO 90 SOLDVEL 32 MM	UN	4	18,3200	73,2800
1	197	JOELHO 90 SOLDVEL 50 MM	UN	10	20,6900	206,9000
1	198	JOELHO DE REDUO 90 SOLDVEL 32 MM - 25 MM	UN	1	15,4300	15,4300
1	199	LUVA SOLDVEL 25 MM (PVC MISTO SOLDAVEL	UN	2	4,1100	8,2200
1	200	TUBOS 25 MM (PVC MISTO SOLDAVEL	MT	64	36,1900	2.330,6360
1	201	TUBOS 32 MM	MT	14	27,1400	382,6740
1	202	TUBOS 50 MM	MT	31	23,1700	721,0504
1	203	T 90 SOLDVEL 25 MM	UN	13	20,3200	264,1600
1	204	T 90 SOLDVEL 32 MM	UN	4	25,5100	102,0400
1	205	T 90 SOLDVEL 50 MM	UN	6	32,0400	192,2400
1	206	UNIO SOLDVEL 25 MM	UN	9	11,6500	104,8500
1	207	UNIO SOLDVEL 50 MM	UN	3	98,5500	295,6500
1	208	JOELHO 90 SOLDVEL COM BUCHA DE LATO 25 MM - 3/4"	UN	5	23,0000	115,0000
1	209	JOELHO DE REDUO 90 SOLDVEL COM BUCHA DE LATO 25 MM- 1/2"	UN	16	18,7300	299,6800
1	210	POLIETILENO 1500 L	UN	1	589,5600	589,5600
1	211	CAP 22 MM	UN	3	42,2300	126,6900
1	212	CAP 28 MM	UN	3	42,2300	126,6900
1	213	CONECTOR 22 X 3/4" (AGUA QUENTE -CPVC AQUATHERM	UN	2	44,3300	88,6600
1	214	CONECTOR 28 X 1"	UN	2	52,7600	105,5200
1	215	CURVA DE TRANSPOSIO 22 MM	UN	3	25,2300	75,6900
1	216	JOELHO 90 22 MM	UN	11	21,2600	233,8600
1	217	TUBO CPVC 3 MTS 22 MM	MT	13	55,2800	702,0560
1	218	T 90 22 MM	UN	2	27,8100	55,6200
1	219	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1"	UN	1	150,6400	150,6400
1	220	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" (AGUA QUENTE-CPVC AQUATHERM	UN	1	52,4000	52,4000
1	221	NFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, COM ESPELHO	UN	8	206,8900	1.655,1200
1	222	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS, COM ESPELHO	UN	4	206,8900	827,5600
1	223	NFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, COM ESPELHO	UN	2	206,8900	413,7800
1	224	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A (NBR 14136), COM ESPELHO	UN	20	206,8900	4.137,8000
		INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E				

Compras BR
Portal de Licitações

1	225	CHUMBAMENTO - 2 TOMADAS HEXAGONAL 2P+T 10A (NBR 14136), COM ESPELHO	UN	26	206,8900	5.379,1400
1	226	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20A (NBR 14136), COM ESPELHO	UN	11	206,8900	2.275,7900
1	227	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 1 TOMADA 2P+T, CONECTOR SINDAL (AR CONDICIONADO), COM ESPELHO	UN	3	206,8900	620,6700
1	228	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 1 TOMADA 2P+T, CONECTOR SINDAL (TORNEIRA ELTRICA), COM ESPELHO	UN	3	206,8900	620,6700
1	229	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - 1 TOMADA 2P+T, CONECTOR SINDAL (CHUVEIRO), COM ESPELHO	UN	5	206,8900	1.034,4500
1	230	PAINEL LED SOBREPOR - 24W - 4500K - 1680LM	UN	25	243,5100	6.087,7500
1	231	PAINEL LED SOBREPOR - 36W - 4500K - 3000LM	UN	15	243,5100	3.652,6500
1	232	PAINEL LED SOBREPOR - 48W - 4500K - 4320LM	UN	20	401,4900	8.029,8000
1	233	PENDENTE (ESCOLHA DO CLIENTE)	UN	1	153,6500	153,6500
1	234	ARANDELA INTERNA (ESCOLHA DO CLIENTE)	UN	5	93,4200	467,1000
1	235	ARANDELA EXTERNA (ESCOLHA DO CLIENTE)	UN	8	93,4200	747,3600
1	236	LUMINRIA PARA BANHEIRO	UN	5	31,9800	159,9000
1	237	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL	UN	7	74,3100	520,1700
1	238	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 12X15CM	UN	5	74,3100	371,5500
1	239	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EXCLUSIVA PARA ELTRICA 70X46X80CM	UN	1	74,3100	74,3100
1	240	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - COR PRETO	MT	50	3,9300	196,5000
1	241	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - COR BRANCO	MT	50	3,9300	196,5000
1	242	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - COR VERMELHO	MT	50	3,9300	196,5000
1	243	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - COR AZUL	MT	120	3,9300	471,6000
1	244	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - VERDE /AMARELO	MT	120	3,9300	471,6000
1	245	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - AMARELO	MT	70	3,9300	275,1000
1	246	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR PRETO	MT	60	6,0300	361,8000
1	247	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR BRANCO	MT	150	6,0300	904,5000
1	248	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR VERMELHO	MT	120	6,0300	723,6000
1	249	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR AZUL	MT	280	6,0300	1.688,4000
1	250	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - VERDE /AMARELO	MT	280	6,0300	1.688,4000
1	251	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR PRETO	MT	30	8,7700	263,1000

Compras BR
Portal de Licitações

1	252	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR BRANCO	MT	20	8,7700	175,4000
1	253	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR VERMELHO	MT	30	8,7700	263,1000
1	254	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR AZUL	MT	60	8,7700	526,2000
1	255	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - VERDE /AMARELO	MT	60	8,7700	526,2000
1	256	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 10MM - COR PRETO	MT	10	47,7100	477,1000
1	257	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 10MM - COR BRANCO	MT	10	47,7100	477,1000
1	258	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 10MM - COR VERMELHO	MT	10	47,7100	477,1000
1	259	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 10MM - COR AZUL	MT	10	47,7100	477,1000
1	260	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 10MM - COR VERDE /AMARELO	MT	10	47,7100	477,1000
1	261	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 16MM - COR PRETO	MT	30	75,9800	2.279,4000
1	262	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 16MM - COR BRANCO	MT	30	75,9800	2.279,4000
1	263	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 16MM - COR VERMELHO	MT	30	75,9800	2.279,4000
1	264	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 16MM - COR AZUL	MT	30	75,9800	2.279,4000
1	265	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 16MM - COR VERDE /AMARELO	MT	70	75,9800	5.318,6000
1	266	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 25MM - COR VERDE /AMARELO	MT	40	41,7300	1.669,2000
1	267	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 35MM - COR PRETO	MT	20	57,4400	1.148,8000
1	268	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 35MM - COR BRANCO	MT	20	57,4400	1.148,8000
1	269	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 35MM - COR VERMELHO	MT	20	57,4400	1.148,8000
1	270	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 35MM - COR AZUL	MT	20	57,4400	1.148,8000
1	271	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 50MM - COR PRETO	MT	40	83,0300	3.321,2000
1	272	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 50MM - COR BRANCO	MT	40	83,0300	3.321,2000
1	273	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 50MM - COR VERMELHO	MT	40	83,0300	3.321,2000
1	274	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 0,6/1KV EM EPR-90C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE,	MT	40	83,0300	3.321,2000

Compras BR
Portal de Licitações

		TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 50MM - COR AZUL				
1	275	QUADRO DISTRIBUIO DE EMBUTIR, NAS DIMENSES 750X450X85MM - 72 POLOS	UN	1	1.272,2400	1.272,2400
1	276	DJ 125A - TRIFSICO DIN	UN	1	203,4500	203,4500
1	277	DJ 100A - TRIFSICO DIN	UN	1	203,4500	203,4500
1	278	DJ 63A - TRIFSICO DIN	UN	1	203,4500	203,4500
1	279	DJ 40A - MONOPOLAR DIN	UN	3	29,0300	87,0900
1	280	DJ 25A - MONOPOLAR DIN	UN	5	17,7300	88,6500
1	281	DJ 20A - MONOPOLAR DIN	UN	13	16,1400	209,8200
1	282	DJ 16A - MONOPOLAR DIN	UN	6	14,7300	88,3800
1	283	CONTATORA 16A	UN	1	248,6900	248,6900
1	284	IDR 25A-30MA - BIPOLAR- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	UN	4	173,7200	694,8800
1	285	IDR 40A-30MA - BIPOLAR- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	UN	3	173,7200	521,1600
1	286	DPS 275V 40KA	UN	4	118,7600	475,0400
1	287	HASTE DE ATERRAMENTO EM AO DE 2,4M E 5/8"	UN	4	97,1600	388,6400
1	288	QUADRO DISTRIBUIO DE EMBUTIR, NAS DIMENSES 650X420X87MM - 64 POLOS	UN	1	1.272,2400	1.272,2400
1	289	DJ 100A - TRIFSICO DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	1	203,4500	203,4500
1	290	DJ 50A - TRIFSICO DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	1	128,5700	128,5700
1	291	DJ 40A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	5	29,0300	145,1500
1	292	DJ 25A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	4	17,7300	70,9200
1	293	DJ 20A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	6	16,1400	96,8400
1	294	DJ 16A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	3	14,7300	44,1900
1	295	CONTATORA 16A QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ-QD-01	UN	1	248,6900	248,6900
1	296	IDR 25A-30MA - BIPOLAR- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-01	UN	6	173,7200	1.042,3200
1	297	IDR 40A-30MA - BIPOLAR- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-01	UN	5	173,7200	868,6000
1	298	DPS 275V 40KA (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-01	UN	4	118,7600	475,0400
1	299	QUADRO DISTRIBUIO DE EMBUTIR, NAS DIMENSES 350X379X79MM - 24 POLOS	UN	1	799,7500	799,7500
1	300	DJ 50A - TRIFSICO DIN	UN	1	128,5700	128,5700
1	301	DJ 25A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-1.1.1	UN	4	17,7300	70,9200
1	302	DJ 32A - MONOPOLAR DIN	UN	1	29,0300	29,0300
1	303	DJ 16A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-1.1.1	UN	3	14,7300	44,1900
1	304	CONTATORA 16A (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-1.1.1	UN	1	248,6900	248,6900
1	305	IDR 63A-30MA - TETRAPOLAR- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	UN	1	173,7200	173,7200
1	306	DPS 275V 40KA (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QD-1.1.1	UN	4	118,7600	475,0400
1	307	ELETRODUTO PVC FLEXVEL REFORADO , CONFORME NBR-15465 (LARANJA) - APLICAO: PISO, LAJE. 3/4"	MT	95	16,9700	1.612,1500
1	308	ELETRODUTO PVC FLEXVEL REFORADO , CONFORME NBR-15465 (LARANJA) - APLICAO: PISO, LAJE. 1	MT	35	16,9700	593,9500

Compras BR
Portal de Licitações

1	309	ELETRODUTO PVC FLEXVEL LEVE, CONFORME NBR-15465 (AMARELO) - APLICAO: PAREDE 3/4"	MT	45	16,9700	763,6500
1	310	ELETRODUTO PVC FLEXVEL LEVE, CONFORME NBR-15465 (AMARELO) - APLICAO: PAREDE 1"	MT	5	16,9700	84,8500
1	311	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL (CAIXA DE PASSAGEM	UN	2	45,4900	90,9800
1	312	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - COR PRETO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	110	3,9300	432,3000
1	313	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - COR AZUL (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	120	3,9300	471,6000
1	314	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - VERDE /AMARELO	MT	100	3,9300	393,0000
1	315	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 2,5MM - AMARELO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	95	3,9300	373,3500
1	316	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR PRETO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	40	6,0300	241,2000
1	317	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR VERMELHO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	45	6,0300	271,3500
1	318	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - COR AZUL(CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	85	6,0300	512,5500
1	319	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 4,0MM - VERDE /AMARELO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	85	6,0300	512,5500
1	320	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR PRETO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	180	8,7700	1.578,6000
1	321	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR BRANCO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	180	8,7700	1.578,6000
1	322	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR VERMELHO (CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	180	8,7700	1.578,6000
1	323	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - COR AZUL(CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	75	8,7700	657,7500
1	324	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO PARA 750V EM PVC-70C, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COM FITA ISOLANTE, TERMINAIS, ANILHAS, ETC. - BITOLA 6,0MM - VERDE /AMARELO(CONDUTORES ISOLADOS EM PVC-70C	MT	75	8,7700	657,7500
1	325	QUADRO DISTRIBUIO DE EMBUTIR, NAS DIMENSES 380X350X80MM - 24 POLOS	UN	1	799,7500	799,7500
1	326	DJ 63A - TRIFSICO DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QDG	UN	1	203,4500	203,4500
1	327	DJ 32A - TRIFSICO DIN	UN	3	203,4500	610,3500
1	328	DJ 32A - MONOPOLAR DIN(QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QDG	UN	1	29,0300	29,0300
1	329	DJ 25A - MONOPOLAR DIN (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QDG	UN	4	17,7300	70,9200
1	330	DJ 20A - MONOPOLAR DIN(QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QDG	UN	2	16,1400	32,2800
1	331	DJ 16A - MONOPOLAR DIN(QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ - QDG	UN	2	14,7300	29,4600
		DPS 275V 40KA (QUADRO DE DISTRIBUIO DE FORA LUZ -				

Compras BR
Portal de Licitações

1	332	QDG	UN	4	118,7600	475,0400
1	333	ELETRODUTO PVC REFORADO , CONFORME NBR-15465 (AZUL) - 3/4	MT	20	34,7600	695,2000
1	334	ELETRODUTO PVC REFORADO , CONFORME NBR-15465 (AZUL) - 1"	MT	35	24,3700	852,9500
1	335	QUADRO PVC EXCLUSIVO PARA LGICA, NAS DIMENSES 40X40X25CM.	UN	2	238,7300	477,4600
1	336	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS (ELETRODUTOS CORRIGADOS 1" E CAIXAS 4"X2")	UN	3	239,2500	717,7500
1	337	PONTO DE COMUNICAO (SUPORTE E ESPELHO, EXCLUSO FIAO E TOMADAS)	UN	2	14,2900	28,5800
1	338	PONTO DE REDE E TELEFONE, INCLUINDO TOMADA RJ45, RJ11, CABO DE REDE CAT6 E CABO DE TELEFONE CCI-50 1 PAR	UN	1	286,3100	286,3100
1	339	PONTO DE TV, EXCLUSO CABEAMENTO	UN	1	39,6900	39,6900
1	340	CABO DE REDE U/UTP CAT 6	UN	8	34,7400	277,9200
1	341	CABO DE CMERA U/UTP CAT 5E	UN	4	54,3300	217,3200
1	342	CABO COAXIAL - TV	MT	6	11,0100	66,0600
1	343	IMPERMEABLIIZAO COM ARGAMASSA POLIMRICA SEMI-FLEXVEL BICOMPONENTE, 3 DEMOS CRUZADAS	M	69	42,3000	2.939,0040
1	344	CHAPISCO INTERNO, APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAO 1:3	M	369	7,0100	2.585,2880
1	345	CHAPISCO EXTERNO, APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAO 1:3	M	274	12,6800	3.468,7408
1	346	MASSA NICA INTERNA, PARA PINTURA, ARGAMASSA TRAO 1: 2:8	M	204	54,8900	11.171,7617
1	347	MASSA NICA INTERNA, PARA CERMICA, ARGAMASSA TRAO 1:2:8	M	165	39,7300	6.566,1771
1	348	MASSA NICA EXTERNA, PARA PINTURA, ARGAMASSA TRAO 1:2:8	M	274	82,0100	22.434,6556
1	349	CONTRAPISO/REGULARIZAO, E=3CM, ARGAMASSA TRAO 1:4	M	207	45,7100	9.477,9685
1	350	ACABAMENTO EM GRANILITE, MARMOTIRE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS - PARA SALO DE IDOSOS	M	275	64,6200	17.756,2836
1	351	SOLEIRA DE GRANITO POLIDA, E=2CM, PARA GUIAS DE BALIZAMENTO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - PERMETRO PISCINA	M	6	1.100,9700	6.165,4320
1	352	SOLEIRA DE GRANITO POLIDO, E=2CM, PARA JANELAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	10	1.100,9700	10.998,6903
1	353	PISO CERMICO ACETINADO FOSCO 60X60, PEI 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	87	73,0800	6.353,5752
1	354	PISO CERMICO ANTIDERRAPANTE 60X60, PEI 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA - CALADA	M	30	73,0800	2.178,5148
1	355	AZULEJOS 30X60CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	165	32,6500	5.396,0655
1	356	REVESTIMENTO EM CHAPA PERFURADA COM ESTRUTURA METLICA DE FIXAO	M	196	287,6600	56.237,5300
1	357	LETREIRO EM RELEVO: "CHAPADO DO LAGEADO" + "HIDROTERAPIA" + "ATIVIDADES COLETIVAS" - PVC 20MM	UN	1	17.485,5200	17.485,5200
1	358	ACM ESTRUTURADO PARA PLATIBANDAS, TIPO CAIXA, COR VERDE (FORNECIMENTO E INSTALAO) - CONFORME PROJETO	M	134	760,2400	101.735,3168
1	359	ESTRADO DE MADEIRA PARA VESTIRIOS E BANHEIRO PCD VESTIRIO COM PINTURA ADEQUADA PARA REA MOLHADA	M	25	225,0000	5.625,0000
1	360	APLICAO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA ACRLICA, 02 DEMOS	M	204	27,6900	5.635,7457
1	361	FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA ACRLICA, 01 DEMO	M	477	5,2900	2.523,8061
1	362	PINTURA ACRLICA, 02 DEMOS	M	477	17,0400	8.129,6136
1	363	PINTURA DE PISO - REA PISCINA, TINTA ACRLICA 3 DEMOS	M	61	35,5300	2.167,3300
1	364	FORRO DE GESSO, E=1,2CM (INCLUSIVE FIXAO COM ARAME, FORNECIMENTO E INSTALAO) - RECEPO + CIRCULAO	M	87	70,6000	6.176,0880

Compras BR
Portal de Licitações

1	365	ACABAMENTO DE FORRO MOLDURA DE GESSO (FORNECIMENTO E INSTALAO)	MT	60	41,3900	2.473,0525
1	366	J01 - 6,50X2,00 - PVC FIXA 04 FOLHAS - 02UN	M	26	704,2600	18.310,7600
1	367	J02 - 0,80X0,60 - PVC MAXIM AR - 06UN	M	3	1.185,0400	3.412,9152
1	368	J03 - 3,00X2,00 - PVC BASCULANTE - 03UN	M	18	1.373,0400	24.714,7200
1	369	J04 - 3,50X2,00 - PVC BASCULANTE - 03UN	M	21	704,2600	14.789,4600
1	370	J05 - 2,30X2,00 - PVC - CORRER - 2UN	M	9	628,9800	5.786,6160
1	371	J06 - 3,50X0,60 - PVC MAXIM AR - 01UN	M	2	1.185,0400	2.133,0720
1	372	P01 - 0,90X2,10 - MADEIRA MACIA - 08UN	UN	8	1.255,4500	10.043,6000
1	373	P02 - 0,70X2,10 - MADEIRA MACIA - 01UN	UN	1	1.255,4500	1.255,4500
1	374	P03 - 0,70X2,10 - ALUMNIO VENEZIANA - 08UN	M	12	1.373,5000	16.152,3600
1	375	P04 - 1,30X2,10 - PVC - CORRER - 01UN	M	3	1.185,0400	3.235,1592
1	376	P05 - 2,20X2,50 - PVC - 01UN	M	6	1.185,0400	6.517,7200
1	377	P06 - 1,50X2,50 - PVC - 01UN	M	4	1.185,0400	4.443,9000
1	378	P07 - 0,90X2,10 - METLICA - 01UN	M	2	1.185,0400	2.239,7256
1	379	P08 - 1,70X2,10 - PVC - 01UN	M	4	1.185,0400	4.230,5928
1	380	FECHADURA DE EMBUTIR (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	9	234,1300	2.107,1700
1	381	BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS, PROF.= 60CM (FIXAO POR MO FRANCESA, FORNECIMENTO E INSTALAO)	MT	2	800,0100	1.920,0240
1	382	DIVISRIA DE GRANITO BRANCO DALLAS, E=3CM (FORNECIMENTO E INSTALAO)	M	22	1.328,9700	28.705,7520
1	383	LAVATRIO DE LOUA, INCLUSO:- LAVATRIO DE LOUA BRANCA SUSPENSO, 35,5X44,5- SIFO COPO EM PVC CROMADO- VLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2"- ENGATE FLEXVEL EM PLSTICO, 1/2" X 30	UN	4	379,4400	1.517,7600
1	384	VASO SANITRIO CONVENCIONAL PARA PCD, INCLUSO:- VASO SANITRIO PARA VLVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"- CONJUNTO DE LIGAO PARA BACIA SANITRIA AJUSTVEL CROMADO 1.1/2"- ANEL DE VEDAO 100MM	UN	3	379,4400	1.138,3200
1	385	VASO SANITRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO:- VASO SANITRIO COM CAIXA ACOPLADA- ENGATE FLEXVEL EM PLSTICO, 1/2" X 30CM- ANEL DE VEDAO 100MM	UN	4	636,4800	2.545,9200
1	386	ASSENTO SANITRIO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	7	60,7900	425,5300
1	387	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA EM AO INOX CROMADA	UN	1	127,7400	127,7400
1	388	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATRIOS EM AO INOX COM FECHAMENTO AUTOMTICO	M	12	175,9500	2.111,4000
1	389	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM (AO CROMADO)	M	2	68,7900	137,5800
1	390	CHUVEIRO ELTRICO COMUM, CORPO DE PLSTICO TIPO DUCHA (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	5	186,1900	930,9500
1	391	BARRA DE APOIO MODELO U, 20CM, EM INOX (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	1	425,8500	425,8500
1	392	BARRA DE APOIO RETA, 40CM, EM INOX (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	4	425,8500	1.703,4000
1	393	BARRA DE APOIO RETA, 70CM, EM INOX (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	4	449,2900	1.797,1600
1	394	FRALDRIO RETRTIL EM POLIETILENO COM ESTRUTURA INTERNA EM AO ZINCADO, CAPACIDADE DE 50KG, FIXADO EM PAREDE (FORNECIMENTO E INSTALAO)	UN	1	672,1400	672,1400
1	395	PLACA DE PROTEO DE IMPACTO NAS PORTAS, EM INOX ESCOVADO, 0,40X0,90M (FORNECIMENTO E INSTALAO)	M	1	233,7500	168,3000
1	396	ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL (FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	2	484,2300	968,4600
1	397	BLOCO AUTNOMO COM INDICAO DE SADA	UN	8	325,1300	2.601,0400
1	398	BLOCO AUTNOMO DE ILUMINAO DE EMERGNCIA	UN	7	28,9600	202,7200
1	399	BLOCO AUTNOMO DE ILUMINAO DE 2 FARIS DE 55W	UN	8	451,3500	3.610,8000

Compras BR
Portal de Licitações

1	400	EXTINTOR DE INCNDIO PORTTIL PQS 4KG	UN	6	254,0300	1.524,1800