



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO				
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.			CONSTRUÇÃO					-	2.148.850,32	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					-	160.495,13	
1.1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	91.825,36	
1.1.1.0.1.	ORSE	4654	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	10,00	800,00	BDI 1	978,64	9.786,40	RA
1.1.1.0.2.	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	10,00	206,14	BDI 1	252,17	2.521,70	RA
1.1.1.0.3.	ORSE	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	962,26	BDI 1	1.177,13	11.771,30	RA
1.1.1.0.4.	ORSE	61	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1,00	18.333,95	BDI 1	22.427,92	22.427,92	RA
1.1.1.0.5.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	592,19	BDI 1	724,43	724,43	RA
1.1.1.0.6.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	131,06	BDI 1	160,33	160,33	RA
1.1.1.0.7.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.946,05	BDI 1	2.380,60	2.380,60	RA
1.1.1.0.8.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	352,02	BDI 1	430,63	2.583,78	RA
1.1.1.0.9.	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	m3	100,00	18,54	BDI 1	22,68	2.268,00	RA
1.1.1.0.10.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	330,00	92,15	BDI 1	112,73	37.200,90	RA
1.1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	55.268,30	
1.1.2.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	22.589,84	BDI 1	27.634,15	55.268,30	RA
1.1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.046,72	
1.1.3.0.1.	SINAPI	100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	196,80	8,50	BDI 1	10,40	2.046,72	RA
1.1.4.			EQUIPAMENTOS DE APOIO					-	11.354,75	
1.1.4.0.1.	ORSE-I	4154	Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m	m²xmês	275,00	33,75	BDI 1	41,29	11.354,75	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	219.199,13	
1.2.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125,00	61,74	BDI 1	75,53	9.441,25	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	203,88	12,94	BDI 1	15,83	3.227,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.2.0.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	23,34	85,84	BDI 1	105,01	2.450,93	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	36,19	222,31	BDI 1	271,95	9.841,87	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	392,10	84,42	BDI 1	103,27	40.492,17	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	440,30	20,53	BDI 1	25,11	11.055,93	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,10	18,59	BDI 1	22,74	3.163,13	RA
1.2.0.0.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.010,50	16,82	BDI 1	20,58	20.796,09	RA
1.2.0.0.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	650,00	14,76	BDI 1	18,06	11.739,00	RA
1.2.0.0.10.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	724,40	11,48	BDI 1	14,04	10.170,58	RA
1.2.0.0.11.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	655,80	10,85	BDI 1	13,27	8.702,47	RA
1.2.0.0.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	56,90	691,09	BDI 1	845,41	48.103,83	RA
1.2.0.0.13.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	167,24	1,40	BDI 1	1,71	285,98	RA
1.2.0.0.14.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	221,86	26,62	BDI 1	32,56	7.223,76	RA
1.2.0.0.15.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	388,18	57,75	BDI 1	70,65	27.424,92	RA
1.2.0.0.16.	ORSE-I	6951	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 61a 100 km, aos sábados, domingos e feriados	dia	2,00	2.076,27	BDI 1	2.539,90	5.079,80	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	367.696,50	
1.3.1.			PILARES					-	70.724,66	
1.3.1.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	283,00	87,74	BDI 1	107,33	30.374,39	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	680,70	11,84	BDI 1	14,48	9.856,54	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO				
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.3.1.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,40	9,99	BDI 1	12,22	2.619,97	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,00	9,68	BDI 1	11,84	1.716,80	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,70	14,79	BDI 1	18,09	7.302,93	RA
1.3.1.0.6.	ORSE	3346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	18,60	605,37	BDI 1	740,55	13.774,23	RA
1.3.1.0.7.	ORSE-I	6951	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 61a 100 km, aos sábados, domingos e feriados	dia	2,00	2.076,27	BDI 1	2.539,90	5.079,80	RA
1.3.2.			VIGAS					-	119.902,54	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	292,00	159,38	BDI 1	194,97	56.931,24	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	403,80	14,03	BDI 1	17,16	6.929,21	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,50	13,21	BDI 1	16,16	2.318,96	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,90	11,84	BDI 1	14,48	7.846,71	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	525,50	9,99	BDI 1	12,22	6.421,61	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	360,30	9,68	BDI 1	11,84	4.265,95	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,20	14,79	BDI 1	18,09	7.818,50	RA
1.3.2.0.8.	ORSE	3346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	30,10	605,37	BDI 1	740,55	22.290,56	RA
1.3.2.0.9.	ORSE-I	6951	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 61a 100 km, aos sábados, domingos e feriados	dia	2,00	2.076,27	BDI 1	2.539,90	5.079,80	RA
1.3.3.			LAJES					-	175.185,05	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.3.3.0.1.	SINAPI	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,60	104,95	BDI 1	128,39	7.266,87	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,60	14,26	BDI 1	17,44	6.899,26	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,20	13,51	BDI 1	16,53	3.524,20	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,80	12,72	BDI 1	15,56	3.155,57	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,30	11,38	BDI 1	13,92	171,22	RA
1.3.3.0.6.	ORSE	3346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	32,80	605,37	BDI 1	740,55	24.290,04	RA
1.3.3.0.7.	ORSE-I	6951	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, diária laboratorista até 8 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 61a 100 km, aos sábados, domingos e feriados	dia	2,00	2.076,27	BDI 1	2.539,90	5.079,80	RA
1.3.3.0.8.	ORSE	7393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiro 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	93,94	161,73	BDI 1	197,84	18.585,09	RA
1.3.3.0.9.	ORSE	7823	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiro 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	358,88	221,52	BDI 1	270,99	97.252,89	RA
1.3.3.0.10.	ORSE	9458	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiro 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	28,18	259,92	BDI 1	317,96	8.960,11	RA
1.3.4.			BASE RESERVATÓRIO					-	1.884,25	
1.3.4.0.1.	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,25	246,45	BDI 1	301,48	1.884,25	RA
1.4.			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					-	200.559,31	
1.4.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	117.733,87	
1.4.1.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,85	51,25	BDI 1	62,69	805,57	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	713,84	68,80	BDI 1	84,16	60.076,77	RA
1.4.1.0.3.	ORSE	10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	120,96	212,42	BDI 1	259,85	31.431,46	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.4.1.0.4.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	103,50	69,88	BDI 1	85,48	8.847,18	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	69,20	50,21	BDI 1	61,42	4.250,26	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	389,71	25,85	BDI 1	31,62	12.322,63	RA
1.4.2.			DRYWALL					-	82.759,20	
1.4.2.0.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	36,94	114,67	BDI 1	140,28	5.181,94	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	180,09	174,46	BDI 1	213,42	38.434,81	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	84,45	174,46	BDI 1	213,42	18.023,32	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	66,04	174,46	BDI 1	213,42	14.094,26	RA
1.4.2.0.5.	ORSE	1978	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)	m2	150,49	38,16	BDI 1	46,68	7.024,87	RA
1.4.3.			DIVISÓRIAS					-	66,24	
1.4.3.0.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,15	360,97	BDI 1	441,57	66,24	RA
1.5.			COBERTURA					-	231.149,35	
1.5.1.			ESTRUTURA					-	30.450,16	
1.5.1.0.1.	ORSE	12406	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Trelíça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	391,46	24,04	BDI 1	29,41	11.512,84	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	359,41	22,66	BDI 1	27,72	9.962,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.5.1.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	359,41	20,41	BDI 1	24,97	8.974,47	RA
1.5.2.			TELHAMENTO					-	178.464,47	
1.5.2.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	359,41	59,76	BDI 1	73,10	26.272,87	RA
1.5.2.0.2.	ORSE	3421	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 12.7 mm	m2	31,60	3.937,05	BDI 1	4.816,19	152.191,60	RA
1.5.3.			COMPLEMENTOS					-	22.234,72	
1.5.3.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	166,66	BDI 1	203,88	15.494,88	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	52,86	BDI 1	64,66	3.223,30	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,55	117,09	BDI 1	143,24	3.516,54	RA
1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	15.812,33	
1.6.0.0.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	155,67	66,53	BDI 1	81,39	12.669,98	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,18	35,10	BDI 1	42,94	3.142,35	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	163.272,47	
1.7.1.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	52.183,03	
1.7.1.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	52.183,03	
1.7.1.1.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.242,23	BDI 1	1.519,62	18.235,44	RA
1.7.1.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	1.156,88	BDI 1	1.415,21	14.152,10	RA
1.7.1.1.3.	ORSE	4723	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.897,66	BDI 1	2.321,41	2.321,41	RA
1.7.1.1.4.	ORSE	8204	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00	1.445,05	BDI 1	1.767,73	1.767,73	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.7.1.1.5.	ORSE	8379	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,20m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	1.385,92	BDI 1	1.695,40	8.477,00	RA
1.7.1.1.6.	ORSE	8198	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(50x50cm), inclusive batentes de 24cm e ferragens, exceto vidros	un	1,00	1.836,34	BDI 1	2.246,39	2.246,39	RA
1.7.1.1.7.	ORSE	7226	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2.036,69	BDI 1	2.491,48	4.982,96	RA
1.7.2.			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					-	85.641,49	
1.7.2.1.			PORTAS DE ALUMÍNIO					-	46.627,46	
1.7.2.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	9,87	997,15	BDI 1	1.219,81	12.039,52	RA
1.7.2.1.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	6,93	767,30	BDI 1	938,64	6.504,78	RA
1.7.2.1.3.	COMPOSIÇÃO	93	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR,	M²	20,28	923,07	BDI 1	1.129,19	22.899,97	RA
1.7.2.1.4.	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	4,70	600,00	BDI 1	733,98	3.449,71	RA
1.7.2.1.5.	ORSE	12334	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	2,52	562,32	BDI 1	687,89	1.733,48	RA
1.7.2.2.			JANELAS DE ALUMÍNIO					-	39.014,03	
1.7.2.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	25,64	661,86	BDI 1	809,65	20.759,43	RA
1.7.2.2.2.	SINAPI	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	1,35	760,36	BDI 1	930,15	1.255,70	RA
1.7.2.2.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	35,67	389,57	BDI 1	476,56	16.998,90	RA
1.7.3.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	2.525,61	
1.7.3.1.			PORTAS METÁLICAS					-	2.525,61	
1.7.3.1.1.	ORSE	12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	3,15	655,42	BDI 1	801,78	2.525,61	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.7.4.			ACESSÓRIOS					-	22.922,34	
1.7.4.0.1.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	7,00	250,38	BDI 1	306,29	2.144,03	RA
1.7.4.0.2.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	110,97	BDI 1	135,75	950,25	RA
1.7.4.0.3.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	233,34	30,32	BDI 1	37,09	8.654,58	RA
1.7.4.0.4.	COMPOSIÇÃO	94	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UND	4,00	272,12	BDI 1	332,88	1.331,52	RA
1.7.4.0.5.	ORSE	9706	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	23,00	239,51	BDI 1	292,99	6.738,77	RA
1.7.4.0.6.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	37,00	68,56	BDI 1	83,87	3.103,19	RA
1.8.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	67.823,14	
1.8.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	55.733,04	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.453,38	8,02	BDI 1	9,81	14.257,66	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.375,61	23,36	BDI 1	28,58	39.314,93	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	77,77	22,71	BDI 1	27,78	2.160,45	RA
1.8.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	12.090,10	
1.8.2.0.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	110,00	89,85	BDI 1	109,91	12.090,10	RA
1.9.			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					-	97.639,36	
1.9.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	53.684,89	
1.9.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	393,44	84,04	BDI 1	102,81	40.449,57	RA
1.9.1.0.2.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	393,44	27,50	BDI 1	33,64	13.235,32	RA
1.9.2.			GRANILITE					-	37.443,68	
1.9.2.0.1.	ORSE	10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	393,44	77,80	BDI 1	95,17	37.443,68	RA
1.9.3.			RODAPÉ					-	6.510,79	
1.9.3.0.1.	ORSE	11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	260,64	20,42	BDI 1	24,98	6.510,79	RA
1.10.			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					-	16.857,76	
1.10.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	16.857,76	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.10.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	163,97	84,04	BDI 1	102,81	16.857,76	RA
1.11.			REVESTIMENTO DE TETO					-	34.597,54	
1.11.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	223,44	
1.11.1.0.1.	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	4,24	10,64	BDI 1	13,02	55,20	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,24	32,44	BDI 1	39,68	168,24	RA
1.11.2.			FORRO					-	34.374,10	
1.11.2.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	340,81	82,45	BDI 1	100,86	34.374,10	RA
1.12.			PINTURA					-	72.715,58	
1.12.1.			PAREDES					-	56.176,48	
1.12.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.078,46	3,57	BDI 1	4,37	9.082,87	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.351,77	11,13	BDI 1	13,62	18.411,11	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.351,77	9,65	BDI 1	11,80	15.950,89	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	726,69	14,32	BDI 1	17,52	12.731,61	RA
1.12.2.			TETO					-	13.608,54	
1.12.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	340,81	20,65	BDI 1	25,26	8.608,86	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	340,81	11,99	BDI 1	14,67	4.999,68	RA
1.12.3.			ESQUADRIAS					-	2.930,56	
1.12.3.0.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	59,06	23,43	BDI 1	28,66	1.692,66	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	59,06	17,13	BDI 1	20,96	1.237,90	RA
1.13.			MARMORARIA					-	10.937,30	
1.13.0.0.1.	ORSE	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	13,42	666,23	BDI 1	815,00	10.937,30	RA
1.14.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	65.522,70	
1.14.1.			EQUIPAMENTOS					-	269,64	
1.14.1.0.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	110,21	BDI 1	134,82	269,64	RA
1.14.2.			LOUÇAS					-	17.615,99	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO				
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.14.2.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	520,21	BDI 1	636,37	3.818,22	RA
1.14.2.0.2.	ORSE	9245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00	1.158,66	BDI 1	1.417,39	1.417,39	RA
1.14.2.0.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	398,38	BDI 1	487,34	6.335,42	RA
1.14.2.0.4.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	864,97	BDI 1	1.058,12	1.058,12	RA
1.14.2.0.5.	ORSE	7350	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	647,97	BDI 1	792,66	792,66	RA
1.14.2.0.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	140,54	BDI 1	171,92	515,76	RA
1.14.2.0.7.	ORSE	2086	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	6,00	501,16	BDI 1	613,07	3.678,42	RA
1.14.3.			METAIS E ACESSÓRIOS					-	47.637,07	
1.14.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	95	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO	M2	7,14	1.780,93	BDI 1	2.178,61	15.555,28	RA
1.14.3.0.2.	ORSE	13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1,00	2.467,03	BDI 1	3.017,92	3.017,92	RA
1.14.3.0.3.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	194,00	BDI 1	237,32	1.423,92	RA
1.14.3.0.4.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	56,71	BDI 1	69,37	346,85	RA
1.14.3.0.5.	COMPOSIÇÃO	67	FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO	UND	2,00	355,24	BDI 1	434,57	869,14	RA
1.14.3.0.6.	ORSE	4392	Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar	un	6,00	783,95	BDI 1	959,01	5.754,06	RA
1.14.3.0.7.	ORSE	9676	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	22,00	271,49	BDI 1	332,11	7.306,42	RA
1.14.3.0.8.	ORSE	11747	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	326,96	BDI 1	399,97	399,97	RA
1.14.3.0.9.	ORSE	9503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	6,00	813,72	BDI 1	995,42	5.972,52	RA
1.14.3.0.10.	ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	222,19	BDI 1	271,81	2.174,48	RA
1.14.3.0.11.	ORSE	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8,00	110,97	BDI 1	135,75	1.086,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.14.3.0.12.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	315,34	BDI 1	385,76	1.543,04	RA
1.14.3.0.13.	COMPOSIÇÃO	96	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UND	19,00	65,08	BDI 1	79,61	1.512,59	RA
1.14.3.0.14.	ORSE	11210	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da VTC Vitaltec ou similar	un	4,00	137,92	BDI 1	168,72	674,88	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	137.252,28	
1.15.1.			HIDRÁULICA					-	42.120,70	
1.15.1.0.1.	SINAPI	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	38,00	BDI 1	46,49	46,49	RA
1.15.1.0.2.	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	59,39	BDI 1	72,65	72,65	RA
1.15.1.0.3.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	53,24	BDI 1	65,13	65,13	RA
1.15.1.0.4.	SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	46,78	BDI 1	57,23	57,23	RA
1.15.1.0.5.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	10,41	BDI 1	12,73	38,19	RA
1.15.1.0.6.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	26,85	BDI 1	32,85	558,45	RA
1.15.1.0.7.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,40	29,29	BDI 1	35,83	1.949,15	RA
1.15.1.0.8.	SINAPI	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	991,07	BDI 1	1.212,38	1.212,38	RA
1.15.1.0.9.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	36,23	BDI 1	44,32	44,32	RA
1.15.1.0.10.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	151,92	BDI 1	185,84	185,84	RA
1.15.1.0.11.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	85,86	BDI 1	105,03	2.520,72	RA
1.15.1.0.12.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,60	BDI 1	99,82	199,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.1.0.13.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	62,94	BDI 1	76,99	153,98	RA
1.15.1.0.14.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	110,65	BDI 1	135,36	135,36	RA
1.15.1.0.15.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,88	BDI 1	8,42	16,84	RA
1.15.1.0.16.	SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	23,86	BDI 1	29,19	58,38	RA
1.15.1.0.17.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	52,00	3,29	BDI 1	4,02	209,04	RA
1.15.1.0.18.	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,79	BDI 1	20,54	20,54	RA
1.15.1.0.19.	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,56	BDI 1	9,25	27,75	RA
1.15.1.0.20.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,23	BDI 1	11,29	11,29	RA
1.15.1.0.21.	SINAPI	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,07	BDI 1	17,21	17,21	RA
1.15.1.0.22.	SINAPI	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,87	BDI 1	8,40	8,40	RA
1.15.1.0.23.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,00	7,41	BDI 1	9,06	733,86	RA
1.15.1.0.24.	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,65	BDI 1	15,47	15,47	RA
1.15.1.0.25.	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	15,66	BDI 1	19,16	479,00	RA
1.15.1.0.26.	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	35,35	BDI 1	43,24	43,24	RA
1.15.1.0.27.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,60	22,94	BDI 1	28,06	8.378,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.1.0.28.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40	31,59	BDI 1	38,64	1.213,30	RA
1.15.1.0.29.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10	16,19	BDI 1	19,81	1,98	RA
1.15.1.0.30.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	9,83	BDI 1	12,03	445,11	RA
1.15.1.0.31.	SINAPI	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	10,67	BDI 1	13,05	13,05	RA
1.15.1.0.32.	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	30,54	BDI 1	37,36	74,72	RA
1.15.1.0.33.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	19,32	BDI 1	23,63	354,45	RA
1.15.1.0.34.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,28	BDI 1	23,59	23,59	RA
1.15.1.0.35.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	15,85	BDI 1	19,39	155,12	RA
1.15.1.0.36.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,00	12,63	BDI 1	15,45	757,05	RA
1.15.1.0.37.	ORSE	12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	908,37	BDI 1	1.111,21	1.111,21	RA
1.15.1.0.38.	ORSE	1433	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros Rev.01 - 10/2022	un	1,00	12.941,14	BDI 1	15.830,90	15.830,90	RA
1.15.1.0.39.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	15,73	BDI 1	19,24	153,92	RA
1.15.1.0.40.	ORSE	12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	908,37	BDI 1	1.111,21	1.111,21	RA
1.15.1.0.41.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	2.955,79	BDI 1	3.615,82	3.615,82	RA
1.15.2.			SANITÁRIA					-	36.092,27	
1.15.2.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	43,97	BDI 1	53,79	53,79	RA
1.15.2.0.2.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	683,80	BDI 1	836,49	3.345,96	RA
1.15.2.0.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	62,38	BDI 1	76,31	1.297,27	RA
1.15.2.0.4.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	91,20	BDI 1	111,56	111,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.2.0.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	18,80	BDI 1	23,00	69,00	RA
1.15.2.0.6.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	10,98	BDI 1	13,43	389,47	RA
1.15.2.0.7.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	9,00	BDI 1	11,01	330,30	RA
1.15.2.0.8.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	10,00	64,33	BDI 1	78,69	786,90	RA
1.15.2.0.9.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	42,01	BDI 1	51,39	411,12	RA
1.15.2.0.10.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	12,58	BDI 1	15,39	754,11	RA
1.15.2.0.11.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	10,02	BDI 1	12,26	306,50	RA
1.15.2.0.12.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	15,17	BDI 1	18,56	464,00	RA
1.15.2.0.13.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	22,75	BDI 1	27,83	83,49	RA
1.15.2.0.14.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	14,48	BDI 1	17,71	779,24	RA
1.15.2.0.15.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	9,81	BDI 1	12,00	348,00	RA
1.15.2.0.16.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	41,16	BDI 1	50,35	553,85	RA
1.15.2.0.17.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	14,27	BDI 1	17,46	104,76	RA
1.15.2.0.18.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	28,78	BDI 1	35,21	35,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.2.0.19.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	39,24	BDI 1	48,00	48,00	RA
1.15.2.0.20.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	18,18	BDI 1	22,24	22,24	RA
1.15.2.0.21.	ORSE	9387	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	107,90	51,34	BDI 1	62,80	6.776,12	RA
1.15.2.0.22.	ORSE	9385	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	40,60	26,20	BDI 1	32,05	1.301,23	RA
1.15.2.0.23.	ORSE	9386	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm	m	25,60	35,44	BDI 1	43,35	1.109,76	RA
1.15.2.0.24.	ORSE	1030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	60,20	44,44	BDI 1	54,36	3.272,47	RA
1.15.2.0.25.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,40	20,74	BDI 1	25,37	441,44	RA
1.15.2.0.26.	ORSE	9389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm	m	97,30	19,94	BDI 1	24,39	2.373,15	RA
1.15.2.0.27.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,18	BDI 1	17,35	17,35	RA
1.15.2.0.28.	ORSE	1595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	23,97	BDI 1	29,32	234,56	RA
1.15.2.0.29.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	6,88	BDI 1	8,42	143,14	RA
1.15.2.0.30.	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	10,35	BDI 1	12,66	215,22	RA
1.15.2.0.31.	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	12,65	BDI 1	15,47	262,99	RA
1.15.2.0.32.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	8,34	BDI 1	10,20	346,80	RA
1.15.2.0.33.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	22,94	BDI 1	28,06	2.862,12	RA
1.15.2.0.34.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	20,12	BDI 1	24,61	24,61	RA
1.15.2.0.35.	ORSE	9760	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1,00	18,35	BDI 1	22,45	22,45	RA
1.15.2.0.36.	ORSE	12646	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1,00	4.627,03	BDI 1	5.660,25	5.660,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.2.0.37.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,20	418,03	BDI 1	511,38	102,28	RA
1.15.2.0.38.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	10,43	BDI 1	12,76	242,44	RA
1.15.2.0.39.	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	16,67	BDI 1	20,39	346,63	RA
1.15.2.0.40.	SINAPI	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	34,73	BDI 1	42,49	42,49	RA
1.15.3.			TRATAMENTO DE ESGOTO					-	34.775,55	
1.15.3.0.1.	Composição	99	Valas de filtração - Área útil de 12,50 m²	UN	1,00	10.558,99	BDI 1	12.916,81	12.916,81	RA
1.15.3.0.2.	Composição	100	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,50 x 3,00 x 0,75 m	UN	2,00	8.934,33	BDI 1	10.929,37	21.858,74	RA
1.15.4.			PLUVIAL					-	16.992,99	
1.15.4.0.1.	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	566,49	BDI 1	692,99	2.771,96	RA
1.15.4.0.2.	ORSE	6409	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	493,85	BDI 1	604,13	1.208,26	RA
1.15.4.0.3.	ORSE	4283	Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2,00	43,05	BDI 1	52,66	105,32	RA
1.15.4.0.4.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00	64,33	BDI 1	78,69	236,07	RA
1.15.4.0.5.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	42,01	BDI 1	51,39	770,85	RA
1.15.4.0.6.	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	38,02	BDI 1	46,51	46,51	RA
1.15.4.0.7.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	49,26	BDI 1	60,26	60,26	RA
1.15.4.0.8.	SINAPI	102708	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00	23,97	BDI 1	29,32	29,32	RA
1.15.4.0.9.	SINAPI	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	23,57	BDI 1	28,83	28,83	RA
1.15.4.0.10.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	30,15	BDI 1	36,88	36,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.4.0.11.	SINAPI	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	84,20	18,90	BDI 1	23,12	1.946,70	RA
1.15.4.0.12.	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	41,70	82,72	BDI 1	101,19	4.219,62	RA
1.15.4.0.13.	ORSE	1526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	6,00	37,16	BDI 1	45,46	272,76	RA
1.15.4.0.14.	Composição	66	FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	UND	1,00	106,38	BDI 1	130,13	130,13	RA
1.15.4.0.15.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,30	138,24	BDI 1	169,11	1.741,83	RA
1.15.4.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	8,34	BDI 1	10,20	183,60	RA
1.15.4.0.17.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	109,90	22,94	BDI 1	28,06	3.083,79	RA
1.15.4.0.18.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	9,83	BDI 1	12,03	120,30	RA
1.15.5.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					-	7.270,77	
1.15.5.0.1.	ORSE	12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	5,00	18,10	BDI 1	22,14	110,70	RA
1.15.5.0.2.	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8,00	301,14	BDI 1	368,38	2.947,04	RA
1.15.5.0.3.	ORSE	12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	8,00	16,74	BDI 1	20,48	163,84	RA
1.15.5.0.4.	ORSE	10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	0,36	412,44	BDI 1	504,54	181,63	RA
1.15.5.0.5.	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	18,64	BDI 1	22,80	68,40	RA
1.15.5.0.6.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	19,68	BDI 1	24,07	48,14	RA
1.15.5.0.7.	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergencia- Placa S2	un	37,00	23,88	BDI 1	29,21	1.080,77	RA
1.15.5.0.8.	ORSE-I	13156	Luminária de emergência c/ dois projetores LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	un	1,00	259,80	BDI 1	317,81	317,81	RA
1.15.5.0.9.	ORSE	10785	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4,00	465,30	BDI 1	569,20	2.276,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.15.5.0.10.	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	23,88	BDI 1	29,21	58,42	RA
1.15.5.0.11.	ORSE	13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	1,00	14,08	BDI 1	17,22	17,22	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	193.093,47	
1.16.1.			INFRAESTRUTURA					-	134.269,46	
1.16.1.0.1.	ORSE	9925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	2,02	BDI 1	2,47	2,47	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	292,00	17,12	BDI 1	20,94	6.114,48	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,00	14,49	BDI 1	17,73	1.524,78	RA
1.16.1.0.4.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	16,62	BDI 1	20,33	101,65	RA
1.16.1.0.5.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,06	BDI 1	26,99	26,99	RA
1.16.1.0.6.	ORSE	11038	Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação	un	185,00	0,71	BDI 1	0,87	160,95	RA
1.16.1.0.7.	ORSE	10621	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento)	un	22,00	3,13	BDI 1	3,83	84,26	RA
1.16.1.0.8.	ORSE-I	6905	Parafuso cabeça lenticla 1/4" x 5/8", rosca total	un	104,00	0,62	BDI 1	0,76	79,04	RA
1.16.1.0.9.	ORSE-I	3567	Clips p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (3/8")	un	22,00	5,00	BDI 1	6,12	134,64	RA
1.16.1.0.10.	SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	22,00	4,95	BDI 1	6,06	133,32	RA
1.16.1.0.11.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,00	27,05	BDI 1	33,09	8.537,22	RA
1.16.1.0.12.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,70	30,02	BDI 1	36,72	5.607,14	RA
1.16.1.0.13.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,40	41,59	BDI 1	50,88	10.501,63	RA
1.16.1.0.14.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,40	60,46	BDI 1	73,96	769,18	RA
1.16.1.0.15.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,60	10,75	BDI 1	13,15	1.099,34	RA
1.16.1.0.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.935,30	3,12	BDI 1	3,82	7.392,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.16.1.0.17.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.658,80	4,56	BDI 1	5,58	20.416,10	RA
1.16.1.0.18.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	677,00	7,09	BDI 1	8,67	5.869,59	RA
1.16.1.0.19.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,90	9,93	BDI 1	12,15	849,29	RA
1.16.1.0.20.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	160,99	BDI 1	196,94	393,88	RA
1.16.1.0.21.	ORSE	650	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	3,00	72,98	BDI 1	89,28	267,84	RA
1.16.1.0.22.	ORSE	707	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)	un	1,00	225,67	BDI 1	276,06	276,06	RA
1.16.1.0.23.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	33,36	BDI 1	40,81	326,48	RA
1.16.1.0.24.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	53,55	BDI 1	65,51	65,51	RA
1.16.1.0.25.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	47,52	BDI 1	58,13	116,26	RA
1.16.1.0.26.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	27,38	BDI 1	33,49	770,27	RA
1.16.1.0.27.	ORSE	9517	Placa 4"x2" com furo	un	26,00	5,15	BDI 1	6,30	163,80	RA
1.16.1.0.28.	ORSE	8998	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	18,00	3,75	BDI 1	4,59	82,62	RA
1.16.1.0.29.	ORSE	12984	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	212,00	3,43	BDI 1	4,20	890,40	RA
1.16.1.0.30.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	32,44	BDI 1	39,68	1.349,12	RA
1.16.1.0.31.	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	42,57	BDI 1	52,08	52,08	RA
1.16.1.0.32.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	36,54	BDI 1	44,70	447,00	RA
1.16.1.0.33.	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	41,65	BDI 1	50,95	3.668,40	RA
1.16.1.0.34.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	45,21	BDI 1	55,31	1.216,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.16.1.0.35.	SINAPI	92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	60,86	BDI 1	74,45	148,90	RA
1.16.1.0.36.	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,00	22,38	BDI 1	27,38	2.327,30	RA
1.16.1.0.37.	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	24,16	BDI 1	29,55	325,05	RA
1.16.1.0.38.	ORSE	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	110,79	BDI 1	135,53	271,06	RA
1.16.1.0.39.	ORSE	453	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00	539,42	BDI 1	659,87	1.319,74	RA
1.16.1.0.40.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,79	BDI 1	13,20	13,20	RA
1.16.1.0.41.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	37,00	10,79	BDI 1	13,20	488,40	RA
1.16.1.0.42.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	51,86	BDI 1	63,44	317,20	RA
1.16.1.0.43.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	32,00	53,57	BDI 1	65,53	2.096,96	RA
1.16.1.0.44.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	58,07	BDI 1	71,04	142,08	RA
1.16.1.0.45.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	61,66	BDI 1	75,43	150,86	RA
1.16.1.0.46.	ORSE	10237	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	101,37	BDI 1	124,01	248,02	RA
1.16.1.0.47.	ORSE	454	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	279,61	BDI 1	342,05	342,05	RA
1.16.1.0.48.	ORSE	13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	14,00	73,47	BDI 1	89,88	1.258,32	RA
1.16.1.0.49.	ORSE	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00	88,01	BDI 1	107,66	430,64	RA
1.16.1.0.50.	ORSE	13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1,00	313,10	BDI 1	383,02	383,02	RA
1.16.1.0.51.	ORSE	13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2,00	313,10	BDI 1	383,02	766,04	RA
1.16.1.0.52.	ORSE	724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00	9,11	BDI 1	11,14	33,42	RA
1.16.1.0.53.	ORSE	8443	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	21,00	BDI 1	25,69	25,69	RA
1.16.1.0.54.	ORSE	762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	29,40	31,68	BDI 1	38,75	1.139,25	RA
1.16.1.0.55.	ORSE	8685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	14,83	BDI 1	18,14	399,08	RA
1.16.1.0.56.	ORSE	9524	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	26,00	5,35	BDI 1	6,54	170,04	RA
1.16.1.0.57.	ORSE	8318	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	17,26	BDI 1	21,11	21,11	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.16.1.0.58.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,60	23,48	BDI 1	28,72	3.262,59	RA
1.16.1.0.59.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.099,60	18,44	BDI 1	22,56	24.806,98	RA
1.16.1.0.60.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,90	19,00	BDI 1	23,24	997,00	RA
1.16.1.0.61.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,20	19,38	BDI 1	23,71	3.158,17	RA
1.16.1.0.62.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	28,30	BDI 1	34,62	1.433,27	RA
1.16.1.0.63.	ORSE	7891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	1,00	169,85	BDI 1	207,78	207,78	RA
1.16.1.0.64.	Composição	97	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM	M	29,00	56,62	BDI 1	69,26	2.008,54	RA
1.16.1.0.65.	ORSE	8662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	92,00	12,90	BDI 1	15,78	1.451,76	RA
1.16.1.0.66.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	41,74	BDI 1	51,06	102,12	RA
1.16.1.0.67.	SINAPI	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	3.331,02	BDI 1	4.074,84	4.074,84	RA
1.16.1.0.68.	ORSE-I	13158	Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar	m	1,00	21,89	BDI 1	26,78	26,78	RA
1.16.1.0.69.	ORSE-I	13159	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	1,00	21,89	BDI 1	26,78	26,78	RA
1.16.1.0.70.	ORSE	9477	Barramento trifásico	m	2,00	165,11	BDI 1	201,98	403,96	RA
1.16.2.			ILUMINAÇÃO					-	22.345,15	
1.16.2.0.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	97,70	BDI 1	119,52	2.151,36	RA
1.16.2.0.2.	ORSE	13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	25,00	68,74	BDI 1	84,09	2.102,25	RA
1.16.2.0.3.	ORSE	12971	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	10,00	78,80	BDI 1	96,40	964,00	RA
1.16.2.0.4.	ORSE	13158	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50,00	227,29	BDI 1	278,04	13.902,00	RA
1.16.2.0.5.	ORSE	10747	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un	6,00	439,46	BDI 1	537,59	3.225,54	RA
1.16.3.			SPDA					-	36.478,86	
1.16.3.0.1.	ORSE	11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	374,38	BDI 1	457,98	457,98	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	1.035,21	BDI 1	1.266,37	11.397,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO				
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.16.3.0.3.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	45,51	BDI 1	55,67	501,03	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	145,56	BDI 1	178,06	1.602,54	RA
1.16.3.0.5.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	162,74	BDI 1	199,08	199,08	RA
1.16.3.0.6.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	194,35	BDI 1	237,75	475,50	RA
1.16.3.0.7.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	28,86	BDI 1	35,30	847,20	RA
1.16.3.0.8.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	129,75	BDI 1	158,72	158,72	RA
1.16.3.0.9.	SINAPI	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	23,28	BDI 1	28,48	28,48	RA
1.16.3.0.10.	ORSE	9392	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	83,86	112,40	BDI 1	137,50	11.530,75	RA
1.16.3.0.11.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	120,00	58,26	BDI 1	71,27	8.552,40	RA
1.16.3.0.12.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	57,62	BDI 1	70,49	704,90	RA
1.16.3.0.13.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	3,75	BDI 1	4,59	22,95	RA
1.17.			CLIMATIZAÇÃO					-	49.340,62	
1.17.1.			INFRAESTRUTURA					-	28.057,67	
1.17.1.0.1.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	98,00	29,01	BDI 1	35,49	3.478,02	RA
1.17.1.0.2.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	22,00	53,39	BDI 1	65,31	1.436,82	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	84,00	66,82	BDI 1	81,74	6.866,16	RA
1.17.1.0.4.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,00	77,57	BDI 1	94,89	759,12	RA
1.17.1.0.5.	ORSE	11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	128,00	15,70	BDI 1	19,21	2.458,88	RA
1.17.1.0.6.	Composição	98	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	und	16,00	69,54	BDI 1	85,07	1.361,12	RA
1.17.1.0.7.	ORSE	11501	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	40,82	124,85	BDI 1	152,73	6.234,44	RA
1.17.1.0.8.	ORSE-I	12181	Duto flexível de alumínio Ø 150mm	m	24,00	34,11	BDI 1	41,73	1.001,52	RA
1.17.1.0.9.	ORSE-I	12180	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	m	28,00	28,37	BDI 1	34,71	971,88	RA
1.17.1.0.10.	ORSE	12498	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	25,33	88,91	BDI 1	108,76	2.754,89	RA
1.17.1.0.11.	ORSE	721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	52,00	2,33	BDI 1	2,85	148,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.17.1.0.12.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	26,64	BDI 1	32,59	586,62	RA
1.17.2.			EQUIPAMENTOS					-	21.282,95	
1.17.2.0.1.	ORSE	13401	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento	un	1,00	3.799,56	BDI 1	4.648,00	4.648,00	RA
1.17.2.0.2.	ORSE	13401	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento	un	1,00	3.799,56	BDI 1	4.648,00	4.648,00	RA
1.17.2.0.3.	ORSE-I	10313	Caixa ventiladora c/filtro G4, Q=2.000 m³/h e pe=20mmca (ref: obra do Sergipetec)	un	3,00	3.177,38	BDI 1	3.886,89	11.660,67	RA
1.17.2.0.4.	ORSE-I	8101	Mini exaustor axial para 150m³/h e 50dB - modelo: Ventokit ou similar	un	1,00	266,72	BDI 1	326,28	326,28	RA
1.18.			DADOS E VOZ					-	8.142,54	
1.18.0.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	17,12	BDI 1	20,94	586,32	RA
1.18.0.0.2.	ORSE	707	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)	un	4,00	225,67	BDI 1	276,06	1.104,24	RA
1.18.0.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	18,00	48,55	BDI 1	59,39	1.069,02	RA
1.18.0.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	23,48	BDI 1	28,72	2.355,04	RA
1.18.0.0.5.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,70	18,44	BDI 1	22,56	1.256,59	RA
1.18.0.0.6.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	19,38	BDI 1	23,71	1.062,21	RA
1.18.0.0.7.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	28,30	BDI 1	34,62	553,92	RA
1.18.0.0.8.	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	10,00	12,69	BDI 1	15,52	155,20	RA
1.19.			GASES MEDICINAIS					-	25.146,66	
1.19.0.0.1.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	100,00	65,75	BDI 1	80,43	8.043,00	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	103865	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	23,78	BDI 1	29,09	290,90	RA
1.19.0.0.3.	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	17,59	BDI 1	21,52	1.076,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32	
1.19.0.0.4.	SINAPI	103847	LUVIA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	10,00	11,47	BDI 1	14,03	140,30	RA
1.19.0.0.5.	ORSE	11223	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	8,00	1.139,07	BDI 1	1.393,42	11.147,36	RA
1.19.0.0.6.	ORSE	8733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.310,60	BDI 1	1.603,26	1.603,26	RA
1.19.0.0.7.	ORSE	8732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	867,83	BDI 1	1.061,62	1.061,62	RA
1.19.0.0.8.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	6,00	77,57	BDI 1	94,89	569,34	RA
1.19.0.0.9.	ORSE	12313	Corrente galvanizada	m	4,00	25,18	BDI 1	30,80	123,20	RA
1.19.0.0.10.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	37,41	BDI 1	45,76	366,08	RA
1.19.0.0.11.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	M	40,00	14,83	BDI 1	18,14	725,60	RA
1.20.			URBANIZAÇÃO					-	5.859,59	
1.20.1.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	2.977,53	
1.20.1.0.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	14,59	166,83	BDI 1	204,08	2.977,53	RA
1.20.2.			PAISAGISMO					-	1.662,46	
1.20.2.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	72,66	18,70	BDI 1	22,88	1.662,46	RA
1.20.3.			SINALIZAÇÃO					-	1.219,60	
1.20.3.0.1.	ORSE	12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	10,00	99,70	BDI 1	121,96	1.219,60	RA
1.21.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	5.737,56	
1.21.0.0.1.	ORSE	2451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	389,78	12,03	BDI 1	14,72	5.737,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS MATADOURO VELHO			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Porte 1	MUNICÍPIO / UF CARIRA/SE	BDI 1 22,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Unidade Básica de Saúde Porte 1									2.148.850,32

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARIRA/SE
Local

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: HANS PEREIRA DA COSTA

CREA/CAU: 12927/SE

ART/RRT: 0

RECURSO
↓