

**QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS**
**Licitação:** 23292.007865/2026-10 - DL 143/2026 - REI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE

**Assunto:** CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABASTECIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DO DACC DO IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS - CANTEIRO DE OBRAS

Item	Descrição	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
<b>LOTE/GRUPO 1: GRUPO 01 - CANTEIRO DE OBRAS</b>					
1	AÇO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 – DIÂMETRO 6,3 MM. VERGA LHÃO DE AÇO COM 12M DE COMPRIMENTO. CONFORME NBR 7480:2007. ENTREGA CAMPUS FLORIANÓPOLIS	BARRA	30	32,30	969,00
2	Aço para construção CA-50 – diâmetro 8,0 mm. vergalhão de aço com 12m de comprimento. Conforme NBR 7480:2007. Entrega campus Florianópolis	BARRA	20	49,67	993,40
3	AÇO PARA CONSTRUÇÃO CA-60 – DIÂMETRO 4,2 MM. VERGALHÃO DE AÇO COM 12M DE COMPRIMENTO. CONFORME NBR 7480:2007. ENTREGA CAMPUS FLORIANÓPOLIS.	BARRA	30	14,47	434,10
4	ARAME RECOZIDO - FIO ÚNICO, COM BITOLA DE 1,24 MM (BWG 18). ROLO DE 1KG.	ROLO	8	18,97	151,76
5	AREIA MÉDIA NATURAL LAVADA. ENTREGA CAMPUS FLORIANÓPOLIS. OBS.: CADA PEDIDO SERÁ DE NO MÍNIMO 2M3.	M3	10	263,00	2.630,00
6	AREIA SAIBROSA FINA PARA RECOBRIR ESTRUTURAS, COMO FUNDAÇÕES, ATERROS, ESTRADAS E SISTEMAS DE DRENAGEM. DEVE SER COMPOSTA DE AREIA, ARGILA E PEDREGULHOS FINOS. NÃO PENEIRADA. PEDIDO DE NO MÍNIMO 2 M³. ENTREGA NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS.	M3	6	311,63	1.869,78
7	ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL AC-III, BRANCA, PARA O ASSENTAMENTO DE GRANDES CERÂMICAS, PORCELANATOS E PEDRAS NATURAIS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. SACO DE 20KG. MARCA DE REFERÊNCIA VOTOMASSA.	Saco	8	51,30	410,40
8	Argamassa Para Assentamento De Tijolos (Composição Areia Média E Cal). Deverá Ser Limpa E Isento De Materiais Orgânicos. Saco Com 20 Kg. Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 10 Sacos	Saco	38	9,77	371,26
9	Argamassa para reboco(composição areia fina e cal). Deverá ser limpa e isento de materiais orgânicos. Saco com 20 kg. Entrega câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 10 sacos.	Saco	40	17,47	698,80
10	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA, PARA ALVENARIA ESTRUTURAL. DIMENSÕES NOMINAIS DE 14 X 19 X 39 CM. CLASSE C (CONFORME ABNT NBR 6136/2016). CONCRETO ESTRUTURAL, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 4,0 MPA. SUPERFÍCIE REGULAR, SEM FISSURAS, LASCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM O ASSENTAMENTO. UTILIZADO PARA VERGAS, CONTRAVERGAS, CINTAS E AMARRAÇÕES. ENTREGA NO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS	UNIDADE	80	6,57	525,60
11	BLOCO DE CONCRETO TIPO MEIA, COMPATÍVEL COM BLOCO ESTRUTURAL PADRÃO 14 X 19 X 39 CM. DIMENSÕES NOMINAIS 14 X 19 X 19 CM (MEIA PEÇA DO BLOCO ESTRUTURAL). CLASSE C (CONFORME ABNT NBR 6136/2016). CONCRETO ESTRUTURAL, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 4,0 MPA. SUPERFÍCIE REGULAR, SEM FISSURAS, LASCAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM O ASSENTAMENTO. UTILIZADO PARA FECHAMENTO DE FIADAS EM ALVENARIAS ESTRUTURAIS. ENTREGA NO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS.	UNIDADE	80	5,00	400,00
12	BLOCO DE CONCRETO VAZADO SIMPLES PARA ALVENARIA, TIPO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL. DIMENSÕES: 14X19X39CM. CLASSE C. ENTREGA NO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS.	UNIDADE	240	5,70	1.368,00
13	BRITA NÚMERO 1. ENTREGA CÂMPUS FLORIANÓPOLIS. CADA PEDIDO SERÁ DE NO MÍNIMO 2M³.	M3	10	226,02	2.260,20
14	CAL HIDRATADA – CH-III – SACO DE 20 KG. Utilização em marcações, alvenaria, blocos, assentamento e rebocos.	Unidade -	4	30,77	123,08
15	Cimento Portland Cp II Z 32. Saco 50Kg. Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 5 Sacos.	UNIDADE	40	41,70	1.668,00
16	Compensado naval composto de capa externa com lâminas de virola e miolo formado por lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, fixadas com cola do tipo resina fenólica, resistente à água. Prensado a quente e com imunização, livre	CHAPA	2	153,28	306,56

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
	de infestação na origem. Espessura de 20 mm, dimensão de 2.20 x 1.60m.				
17	PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. METRO QUADRADO.	M²	16	46,20	739,20
18	Prego 16x24. Características mínimas: Pregos com as medidas de 16x24 (JP x LPP); Devem ser confeccionados em aço galvanizado; Devem possuir cabeça. Pacote com 1kg.	PACOTE	16	19,97	319,52
19	REJUNTE PARA CERÂMICAS, PEDRAS NATURAIS E PORCELAN ATOS, USO INTERNO E EXTERNO, DISPONÍVEL NO MÍNIMO EM 15 CORES (DEVERÁ SER APRESENTADA A PALETA DE CORES DISPONÍVEL DA MARCA OFERTADA; A COR SERÁ DEFINIDA NO ATO DA AQUISIÇÃO), REFERÊNCIA QUARTZOLIT, ARGATEX OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. PACOTE DE 1 KG. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO TÉCNICO DE CONFORMIDADE COM A ABNT/NBR 14992/03.	KG	8	8,12	64,96
20	Tábua De Pinus Com As Seguintes Dimensões 10 X 2,5 X 300 Cm , (Madeira Seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 10 Tábuas De Pinus.	UNIDADE	36	14,43	519,48
21	Tábua De Pinus Com As Seguintes Dimensões 15 X 2,5 X 300 Cm , (Madeira Seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 10 Tábuas De Pinus.	UNIDADE	50	19,47	973,50
22	Tábua De Pinus Com As Seguintes Dimensões 20 X 2,5 X 300 Cm , (Madeira Seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 25 Tábuas De Pinus.	UNIDADE	50	25,42	1.271,00
23	Tábua De Pinus Com As Seguintes Dimensões 25 X 2,5 X 300 Cm , (Madeira Seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 25 Tábuas De Pinus.	UNIDADE	50	32,75	1.637,50
24	Tábua De Pinus Com As Seguintes Dimensões 30 X 2,5 X 300 Cm, (Madeira Seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 25 Tábuas De Pinus.	UNIDADE	60	44,16	2.649,60
25	Tábua De Pinus Com As Seguintes Dimensões 7 X 2,5 X 300 Cm , (Madeira Seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada Pedido Será De No Mínimo 10 Tábuas De Pinus.	UNIDADE	26	10,63	276,38
26	TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 1,20MM X 120 X 500MM	UNIDADE	24	2,29	54,96
27	TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS. DIMENSÕES: 9X14X19CM. OBS.: CADA PEDIDO SERÁ DE NO MÍNIMO 500 UNIDADES. ENTREGA CAMPUS FLORIANÓPOLIS-MAURO RAMOS	UNIDADE	1000	1,31	1.310,00
28	Tijolo cerâmico de 8 furos. Dimensões: 9x19x19cm. Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo de 500 unidades.	UNIDADE	2000	1,53	3.060,00
29	VIGA DE MADEIRA DE PINUS NÃO TRATADA E BRUTA, COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5X10CM E COMPRIMENTO DE 300CM. ISENTA DE DEFEITOS COMO DEFORMAÇÕES (EMPENAMENTO, ARQUEAMENTO, ENCANOAMENTO E TORCIMENTO) E SECA. ENTREGA NO CAMPUS FLORIANÓPOLIS.	UNIDADE	6	33,32	199,92
<b>Valor Total do Lote/Grupo: R\$ 28.255,96</b>					

**Valor Total do Processo: R\$ 28.255,96**