



Obra:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de DETECÇÃO, ACESSO E CONSERTO DE VAZAMENTOS OCULTOS NA REDE HIDRÁULICA E SEUS RAMAIS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO IFSC, Campus Florianópolis-Continente.

Bancos
SINAPI - 12/2025
COMPOSIÇÕES
COTAÇÕES

BDI
23,14%

Encargos Sociais
Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1			DETECÇÃO, ACESSO E CONSERTO DE VAZAMENTOS OCULTOS NA REDE HIDRÁULICA E SEUS RAMAIS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO IFSC					8.428,13	100,00%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	116,88	143,92	575,68	6,83 %
1.2	001	COTAÇÃO	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (PROJETOS) JUNTO AOS CONSELHOS CREA / CAU (ART / RRT)	UM	1,00	335,37	412,97	412,97	4,90 %
1.3	002	COTAÇÃO	DETECÇÃO, ACESSO, INDICAÇÃO, RELATÓRIO TÉCNICO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VAZAMENTO OCULTO NO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE DO IFSC.	UN.	1,00	4.723,33	5.816,30	5.816,30	69,01 %
1.4	101859	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	10,00	39,12	48,17	481,70	5,72 %
1.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,00	92,68	114,12	570,60	6,77 %
1.6	97622	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	5,00	0,56	0,68	3,40	0,04 %
1.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	56,82	69,96	69,96	0,83 %
1.8	104159	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	37,32	45,95	91,90	1,09 %
1.9	103994	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,09	17,35	34,70	0,41 %

Instituto Federal de Santa Catarina
CNPJ: 11.402.887/0001-60

1.10	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,57	80,74	80,74	0,96 %
1.11	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	27,19	33,48	200,88	2,38 %
1.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,50	29,01	35,72	89,30	1,06 %
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 8.428,13	

Importa o presente orçamento em: Oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e treze centavos

Florianópolis, 15 de janeiro de 2026

Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra
Eng. Civil - CREA/SC 162.548-1