





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS					DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO					GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%		
	:						SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%		
						SICRO NOVO	2026/01	-	-			
						SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%			
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	SINAPI	Serviço	M2	389,73	R\$ 145,62	R\$ 56.752,48	11,44%	11,44%	A		
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	669,30	R\$ 55,44	R\$ 37.105,99	7,48%	18,92%	A		
103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	334,65	R\$ 87,13	R\$ 29.158,05	5,88%	24,79%	A		
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	873,43	R\$ 32,36	R\$ 28.264,19	5,70%	30,49%	A		
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	19,92	R\$ 1.167,74	R\$ 23.261,38	4,69%	35,18%	A		
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.147,86	R\$ 19,06	R\$ 21.878,21	4,41%	39,59%	A		
COM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SINAPI	Serviço	UND	1,00	R\$ 20.855,23	R\$ 20.855,23	4,20%	43,79%	A		
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	468,00	R\$ 25,89	R\$ 12.116,52	2,44%	46,23%	A		
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	147,09	R\$ 77,41	R\$ 11.386,24	2,29%	48,53%	A		
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	166,20	R\$ 59,65	R\$ 9.913,83	2,00%	50,53%	B		
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	316,77	R\$ 30,66	R\$ 9.712,17	1,96%	52,48%	B		
94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	114,78	R\$ 81,60	R\$ 9.366,05	1,89%	54,37%	B		
92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	63,20	R\$ 142,86	R\$ 9.028,75	1,82%	56,19%	B		
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	384,49	R\$ 22,35	R\$ 8.593,35	1,73%	57,92%	B		
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO TABICADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	127,09	R\$ 59,36	R\$ 7.544,06	1,52%	59,44%	B		
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.242,19	R\$ 7.453,14	1,50%	60,94%	B		
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	109,41	R\$ 66,59	R\$ 7.285,61	1,47%	62,41%	B		


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS					DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO					FUNTE	VERSÃO	HORA	MES		
	PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO					GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%		
	:						SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%		
						SICRO NOVO	2026/01	-	-			
						SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%			
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	6,45	R\$ 1.039,91	R\$ 6.707,42	1,35%	63,76%	B		
101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M3	6,84	R\$ 948,27	R\$ 6.486,17	1,31%	65,07%	B		
106067	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIAÇO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M2	18,45	R\$ 347,07	R\$ 6.403,44	1,29%	66,36%	B		
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	Material	M2	6,75	R\$ 913,85	R\$ 6.168,49	1,24%	67,61%	B		
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	127,09	R\$ 45,46	R\$ 5.777,51	1,16%	68,77%	B		
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	446,00	R\$ 12,40	R\$ 5.530,40	1,11%	69,88%	B		
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	24,56	R\$ 223,46	R\$ 5.488,18	1,11%	70,99%	B		
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	56,70	R\$ 93,69	R\$ 5.312,22	1,07%	72,06%	B		
87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (ARGAMASSA BARITADA)	SINAPI	Serviço	M2	48,78	R\$ 105,96	R\$ 5.168,73	1,04%	73,10%	B		
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	4,58	R\$ 1.114,02	R\$ 5.102,21	1,03%	74,13%	B		
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTÁLETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	60,00	R\$ 84,75	R\$ 5.085,00	1,02%	75,16%	B		
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	5,94	R\$ 848,40	R\$ 5.039,50	1,02%	76,17%	B		
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	4,81	R\$ 1.040,47	R\$ 5.004,66	1,01%	77,18%	B		
96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	3,51	R\$ 1.316,17	R\$ 4.619,76	0,93%	78,11%	B		
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	273,00	R\$ 16,54	R\$ 4.515,42	0,91%	79,02%	B		
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	437,60	R\$ 9,98	R\$ 4.367,25	0,88%	79,90%	B		
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	257,10	R\$ 16,44	R\$ 4.226,72	0,85%	80,75%	C		
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	669,30	R\$ 6,14	R\$ 4.109,50	0,83%	81,58%	C		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS					DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO					FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO					GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%		
	:						SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%		
						SICRO NOVO	2026/01	-	-			
						SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%			
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	11,35	R\$ 351,92	R\$ 3.994,29	0,81%	82,39%	C		
-	PORTA DE CHUMBO RADIOLÓGICA COM PROTEÇÃO DE 0,5MMPB, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. MED: 0,92X2,10M.		Cotação		1,00	R\$ 3.953,28	R\$ 3.953,28	0,80%	83,18%	C		
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	7,84	R\$ 483,04	R\$ 3.787,03	0,76%	83,95%	C		
A00096	Painel em ACM de 4mm	SEDOP	Material	m²	12,07	R\$ 307,37	R\$ 3.709,96	0,75%	84,69%	C		
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	5,50	R\$ 621,84	R\$ 3.420,12	0,69%	85,38%	C		
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	146,37	R\$ 22,67	R\$ 3.318,21	0,67%	86,05%	C		
92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 747,05	R\$ 2.988,20	0,60%	86,66%	C		
071648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	GOINFRA	Serviço	un	18,00	R\$ 162,74	R\$ 2.929,32	0,59%	87,25%	C		
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	114,00	R\$ 24,34	R\$ 2.774,76	0,56%	87,80%	C		
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 614,40	R\$ 2.764,80	0,56%	88,36%	C		
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	154,00	R\$ 16,37	R\$ 2.520,98	0,51%	88,87%	C		
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	119,00	R\$ 18,96	R\$ 2.256,24	0,45%	89,32%	C		
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	166,20	R\$ 13,29	R\$ 2.208,80	0,45%	89,77%	C		
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	11,71	R\$ 188,27	R\$ 2.204,64	0,44%	90,21%	C		
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.097,79	R\$ 2.195,58	0,44%	90,66%	C		
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	10,40	R\$ 201,69	R\$ 2.097,58	0,42%	91,08%	C		
97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 403,99	R\$ 2.019,95	0,41%	91,49%	C		
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELÊTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	14,38	R\$ 136,94	R\$ 1.969,20	0,40%	91,88%	C		
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	11,51	R\$ 160,92	R\$ 1.852,19	0,37%	92,26%	C		


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS						DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO						FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO						GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO		177,45%	132,26%	
	:							SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		119,42%	72,70%	
							SICRO NOVO	2026/01		-	-		
							SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,23%	71,98%		
							PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	118,00	R\$ 15,24	R\$ 1.798,32	0,36%	92,62%	C			
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	401,00	R\$ 4,42	R\$ 1.772,42	0,36%	92,98%	C			
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	19,11	R\$ 91,02	R\$ 1.739,39	0,35%	93,33%	C			
94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	13,35	R\$ 123,48	R\$ 1.648,46	0,33%	93,66%	C			
5502170	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO	Serviço	m³	147,23	R\$ 10,81	R\$ 1.591,56	0,32%	93,98%	C			
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	23,00	R\$ 68,80	R\$ 1.582,40	0,32%	94,30%	C			
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	30,51	R\$ 51,48	R\$ 1.570,65	0,32%	94,62%	C			
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	22,80	R\$ 68,53	R\$ 1.562,48	0,31%	94,93%	C			
101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M	37,70	R\$ 38,16	R\$ 1.438,63	0,29%	95,22%	C			
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	55,00	R\$ 25,19	R\$ 1.385,45	0,28%	95,50%	C			
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 47,03	R\$ 1.316,84	0,27%	95,77%	C			
86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 646,34	R\$ 1.292,68	0,26%	96,03%	C			
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	183,30	R\$ 6,86	R\$ 1.257,44	0,25%	96,28%	C			
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	23,55	R\$ 49,39	R\$ 1.163,13	0,23%	96,51%	C			
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	76,30	R\$ 13,95	R\$ 1.064,38	0,21%	96,73%	C			
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	18,00	R\$ 41,81	R\$ 752,58	0,15%	96,88%	C			
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	20,79	R\$ 33,58	R\$ 698,13	0,14%	97,02%	C			
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24	0,14%	97,16%	C			
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	14,16	R\$ 48,67	R\$ 689,17	0,14%	97,30%	C			
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	18,90	R\$ 36,14	R\$ 683,05	0,14%	97,44%	C			
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	0,58	R\$ 1.173,65	R\$ 680,72	0,14%	97,57%	C			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS					DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO					FORNTE	VERSÃO	HORA	MES		
	PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO					GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%		
	:						SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%		
						SICRO NOVO	2026/01	-	-			
						SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%			
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	15,94	R\$ 42,07	R\$ 670,60	0,14%	97,71%	C
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	3,51	R\$ 190,98	R\$ 670,34	0,14%	97,84%	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 660,07	R\$ 660,07	0,13%	97,98%	C
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M2	140,63	R\$ 4,44	R\$ 624,40	0,13%	98,10%	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	140,63	R\$ 4,41	R\$ 620,18	0,12%	98,23%	C
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 58,09	R\$ 580,90	0,12%	98,35%	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	114,78	R\$ 4,73	R\$ 542,91	0,11%	98,45%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,02	R\$ 75,96	R\$ 533,24	0,11%	98,56%	C
-	VISOR PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAO X - PROTEÇÃO DE 1,0MMPB MED: 30X30CM		Cotação		1,00	R\$ 499,10	R\$ 499,10	0,10%	98,66%	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	12,87	R\$ 36,96	R\$ 475,68	0,10%	98,76%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 93,45	R\$ 467,25	0,09%	98,85%	C
101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M3	1,17	R\$ 368,26	R\$ 430,86	0,09%	98,94%	C
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 420,59	R\$ 420,59	0,08%	99,02%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 39,63	R\$ 396,30	0,08%	99,10%	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 63,94	R\$ 383,64	0,08%	99,18%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 185,40	R\$ 370,80	0,07%	99,26%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 41,45	R\$ 290,15	0,06%	99,31%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 120,87	R\$ 241,74	0,05%	99,36%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS						DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO						FORTE	VERSÃO		HORA	MES	
	PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO						GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO		177,45%	132,26%	
	:							SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		119,42%	72,70%	
							SICRO NOVO	2026/01		-	-		
							SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,23%	71,98%		
							PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			

89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 56,64	R\$ 226,56	0,05%	99,41%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 195,70	R\$ 195,70	0,04%	99,45%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 48,33	R\$ 193,32	0,04%	99,49%	C
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 26,88	R\$ 188,16	0,04%	99,53%	C
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 6,07	R\$ 182,10	0,04%	99,56%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	6,06	R\$ 29,58	R\$ 179,25	0,04%	99,60%	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 12,38	R\$ 148,56	0,03%	99,63%	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 27,56	R\$ 137,80	0,03%	99,66%	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 68,26	R\$ 136,52	0,03%	99,68%	C
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 24,12	R\$ 120,60	0,02%	99,71%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 19,79	R\$ 118,74	0,02%	99,73%	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 22,67	R\$ 113,35	0,02%	99,75%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 14,70	R\$ 102,90	0,02%	99,78%	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	7,00	R\$ 14,06	R\$ 98,42	0,02%	99,80%	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 49,16	R\$ 98,32	0,02%	99,82%	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 12,09	R\$ 96,72	0,02%	99,83%	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 31,71	R\$ 95,13	0,02%	99,85%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS						DATA :	06/05/2026		BDI :	23,54%	
	LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO						FORTE	VERSÃO		HORA	MES	
	PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO						GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO		177,45%	132,26%	
	:							SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		119,42%	72,70%	
							SICRO NOVO	2026/01		-	-		
							SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		115,23%	71,98%		
							PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 29,45	R\$ 88,35	0,02%	99,87%	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 35,85	R\$ 71,70	0,01%	99,89%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 20,71	R\$ 62,13	0,01%	99,90%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 14,70	R\$ 58,80	0,01%	99,91%	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 28,40	R\$ 56,80	0,01%	99,92%	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 14,16	R\$ 56,64	0,01%	99,93%	C
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 55,89	R\$ 55,89	0,01%	99,94%	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 13,87	R\$ 55,48	0,01%	99,96%	C
105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	56,73	R\$ 0,73	R\$ 41,41	0,01%	99,96%	C
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 40,66	R\$ 40,66	0,01%	99,97%	C
103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 13,02	R\$ 39,06	0,01%	99,98%	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 17,31	R\$ 34,62	0,01%	99,99%	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,70	R\$ 33,40	0,01%	99,99%	C
104007	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 30,17	R\$ 30,17	0,01%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	DATA :	06/05/2026	BDI :	23,54%
LOCAL:	8º AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO	GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%
:		SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
:		SICRO NOVO	2026/01	-	-
:		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%
:		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Subtotal até 100,00%% R\$ 496.172,10
Outros R\$ 0,02
Valor total do Orçamento R\$ 496.172,12

Leonardo Sousa Amorim
 Engenheiro Civil
 CREA 307258/D-TO