

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN		36.167,10	39.579,60
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	21.764,81	24.091,26
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	7.032,52	7.678,82
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	5.025,26	5.456,45
Composição	02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		892,46	893,50
GOINFRA CIVIL	030119	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	un	1	44,96	46,00
SINAPI-I SP	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	847,50	847,50
Composição	03	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		1.007,22	1.008,26
GOINFRA CIVIL	030119	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	un	1	44,96	46,00
SINAPI-I SP	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	962,26	962,26
Composição	04	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXERIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		707,06	708,10
GOINFRA CIVIL	030119	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	un	1	44,96	46,00
SINAPI-I SP	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	662,10	662,10
Composição	05	PERFURAÇÃO ESTACA ATE 80CM COM PERFURATRIZ PROFUNDIDADE MÁXIMA 30 M	M		54,99	55,69
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,2576	8,32	8,47
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0773	3,25	3,30
SINAPI	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0727	329,64	331,40
SINAPI	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0296	750,83	752,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,307	20,92	22,42
Composição	06	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PLÁSTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		40,88	42,84
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4898	28,96	31,42
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4898	20,62	22,16
Cotação	01	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E)	UN	1	16,51	16,51
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0066	12,90	12,90
Composição	08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 70 A	UN		74,46	77,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,727135	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,727135	21,56	23,13
SINAPI-I	34689	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1	27,59	27,59
SINAPI-I	1576	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	3	3,11	3,11
Composição	09	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		11,49	12,10
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	21,56	23,13
Cotação	03	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1.1/2	M	1,017	3,74	3,74
Composição	10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1.1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		10,83	11,44
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	21,56	23,13
Cotação	04	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1.1/4	M	1,017	3,09	3,09
Composição	11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		13,65	14,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,149	21,56	23,13
Cotação	05	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2"	M	1,017	5,86	5,86
Composição	12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M³		16,57	17,61
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,3193	30,96	32,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193	20,92	22,42
Composição	13	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM DOIS REFLETORES, 200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 1 H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		45,81	46,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2088	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06525	21,56	23,13
GOINFRA INSUMO	4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	2	19,06	19,06
Composição	14	LUMINÁRIA LED REFLETOR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,24	63,21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	21,56	23,13
SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1	22,47	22,47
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	3,41	3,41
Composição	16	PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - 21 CM	M		35,28	35,87
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	28,97	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	20,92	22,42
SINAPI-I-SP	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	1	20,80	20,80
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	19,95	19,95
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	34,29	34,29
Composição	17	PORTA DE ABRIR / GIRO, 1,2M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		879,60	880,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1779	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	29,68	32,15
SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	2,58	335,39	335,39
Composição	18	PORTA DE ABRIR / GIRO, 0,8M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		591,16	592,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1779	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	29,68	32,15
SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,72	335,39	335,39
Composição	19	PORTÃO DE CORRER EM AÇO PINTURA COR AMADEIRADO 6,50M X 2,60M	UN		6.697,88	6.745,45
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	16,9	321,08	321,08
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	21,18	22,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	29,47	31,91
SINAPI-I	574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	M	6,5	34,27	34,27
Cotação	06	ROLDANA DE AÇO 3"	UN	4	55,89	55,89
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	16,9	10,46	10,61
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	16,9	23,39	24,88
Composição	20	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO PINTURA ELETROSTATICA MARROM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM		1.288,77	1.297,43
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,89	635,11	636,71
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	3,78	23,39	24,88
Composição	21	PRATELEIRA DE MARMORE CALACATA E MADEIRA	UN		6.868,05	6.898,97
GOINFRA CIVIL	201202	REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO	m2	8,93	749,85	752,61
SINAPI-I	34660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	0,63	57,83	57,83
GOINFRA CIVIL	201304	REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3	m2	0,63	121,80	124,07
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,096	28,02	30,33
Composição	22	BALCÃO RECEPÇÃO MOVEL PLANEJADO COM MARMORE CALACATA E MDF	UN		6.865,53	6.938,17
GOINFRA CIVIL	201202	REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO	m2	6,74	749,85	752,61
SINAPI-I	34660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	7,6	57,83	57,83
GOINFRA CIVIL	201304	REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3	m2	7,6	121,80	124,07
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,9296	28,02	30,33
Composição	24	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M²		41,45	42,55
SINAPI-I	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21	10,79	10,79
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,77	0,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,245	29,68	32,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	20,92	22,42
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431	671,65	678,59
Composição	25	FITA DE LED QUENTE 3000K COM CONECTOR 20 M INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.053,79	1.070,71
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,640304	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,762596	21,56	23,13
Cotação	07	FITA DE LED QUENTE 3000K COM CONECTOR 10 M	UN	2	69,90	69,90
Cotação	08	PERFIL DE EMBUTIR FITA DE LED ALUMINIO 5 M	UN	4	176,61	176,61
Composição	26	LUMINARIA DE PENDENTE DUPLO DIAMANTE COM LAMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		69,53	74,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2079812	30,06	32,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774941	21,56	23,13
Cotação	09			1	0,00	0,00
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	12,54	13,03
Composição	28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		797,37	802,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0834	20,92	22,42
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5944	29,54	31,99
SINAPI-I-SP	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1211	98,93	98,93

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,105	588,67	588,67
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,79	0,79
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6228	31,90	31,90
Composição	29	MOLDURA DE EPS PARA FACHADA 0,5MX0,5M CORTE EM 45° CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.442,38	2.445,66
SINAPI-SP	39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	3,9	439,92	439,92
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	140,4	2,46	2,46
SINAPI-I	140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	18	18,80	18,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	29,68	32,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	20,92	22,42
Composição	30	PERFIL METALICO 30X0,05 CM H=4,0M INSTALAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO N°13 PINTURA METALICA AMADEIRADO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN		539,39	541,51
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,02783088	178,20	180,77
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,035784	353,84	356,41
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,512	25,00	25,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04612104	19,99	21,52
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24968664	22,06	23,81
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25127928	30,41	32,85
SINAPI-SP	1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	50,4	8,17	8,17
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,8	10,46	10,61
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,8	10,30	10,45
Composição	31	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM TAM. 40X40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		75,32	76,44
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,326774	26,48	28,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2819227	20,92	22,42
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,16	379,83	379,83
Composição	32	BANCO EM CONCRETO E MADEIRA COM ENCOSTO 2,2 M	UN		2.447,87	2.502,97
SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,66	147,39	153,46
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,29	489,96	494,83
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,29	301,56	324,70
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	28,6	2,54	2,54
SINAPI-SP	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	62,7396	8,06	8,06
GOINFRA CIVIL	071841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	Un	52	11,10	11,13
SINAPI-SP	11963	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	32	9,18	9,18
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,68	25,67	27,33
SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,68	52,20	55,52
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,66	23,42	24,26
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,6	32,48	34,21
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,1882188	25,00	25,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31280082	30,41	32,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,68	32,15
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,69	29,98
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,47	23,03
Composição	33	PORTA EM ALUMÍNIO 0,9X2,1M PINTURA AMADEIRADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		1.288,77	1.297,43
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,89	635,11	636,71
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	3,78	23,39	24,88
Composição	34	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 2,00X2,10M COM PINTURA AMADEIRADO, COM DUAS FOLHAS, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.254,06	2.273,91
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	4,2	459,43	460,62
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	8,4	23,39	24,88
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	12,4	10,32	10,51
Composição	35	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO E ALUMINIO 4,00X2,4M COM PINTURA AMADEIRADO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) COM ALIZAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.243,71	3.300,07
GOINFRA CIVIL	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	9,6	312,34	317,44
SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	2,72	23,39	24,88
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	17,6	10,32	10,51

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	36	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHADO COM REAPROVEITAMENTO	M²		8,00	8,62
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09669	28,97	31,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,87%	20,92	22,42
Composição	37	TOTEN 3 LADOS EM ACM 3,50X0,65M FIXADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		7.788,41	7.798,36
Cotação	12	TOTEN 3 LADOS EM ACM 3,50X0,65M	UN	1	7.573,33	7.573,33
GOINFRA CIVIL	050303	ESTACA A TRADO MANUAL (BRÓCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	1	62,18	65,03
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,695	12,35	12,65
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,0471	1.075,91	1.099,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2372	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7458	29,68	32,15
Composição	38	LETREIRO EXTERNO DA FACHADA EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.444,65	2.447,24
Cotação	13	LETREIRO EXTERNO DA FACHADA EM LETRA CAIXA PVC OU ACRILICO	UN	1	2.410,34	2.410,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	20,92	22,42
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	29,25	31,69
Composição	39	VIDRO TEMPERADO 8MM FIXO EM FACHADA COM PERFIL DE ALUMINIO MARROM QUADROS DE 1,00X1,00 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		577,18	586,51
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4677	29,47	31,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0428	21,18	22,71
SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	0,9983	287,49	291,66
SINAPI-I SP	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	1	22,80	22,80
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,8547	22,66	22,66
SINAPI-I SP	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	3,4948	43,16	43,16
SINAPI-I SP	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	2,0612	13,70	13,70
SINAPI-I SP	13246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	3,6667	0,43	0,43
SINAPI-I SP	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0054	70,37	70,37
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0308	52,99	52,99
Composição	40	LETREIRO INTERNO RECEPÇÃO EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.383,64	1.386,23
Cotação	14	LETREIRO INTERNO RECEPÇÃO EM LETRA CAIXA PVC OU ACRILICO	UN	1	1.349,33	1.349,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	20,92	22,42
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	29,25	31,69
Composição	41	REVESTIMENTO DE PEDRA DE PIRENÓPOLIS TIPO IRREGULAR	M2		174,91	179,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,68	32,15
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	736,04	742,36
SINAPI-I SP	4712	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM	M2	1,275	79,77	79,77

04/02/2026

Data

Responsável Técnico: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA
CREA/CAU: 1021004383 D-GO