

CURVA ABC		UN	QTDE	UNITARIO SEM BDI	VALOR UNITARIO COM BDI	DIAGRAMA DE PARE	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO	
						R\$ 962.985,78	100			
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	379,15	R\$ 188,34	R\$ 235,39	R\$ 89.248,12	9,27%	9,27%	A
SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	321,3	R\$ 131,72	R\$ 164,62	R\$ 52.892,41	5,49%	14,76%	A
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2561,58	R\$ 15,10	R\$ 18,87	R\$ 48.337,01	5,02%	19,78%	A
SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	344,49	R\$ 111,19	R\$ 138,97	R\$ 47.873,78	4,97%	24,75%	B
GOINFRA CIVIL	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	m	72,94	R\$ 410,78	R\$ 513,39	R\$ 37.446,67	3,89%	28,64%	B
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	32,5	R\$ 860,97	R\$ 1.076,04	R\$ 34.971,30	3,63%	32,27%	C
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	M2	40,9	R\$ 636,71	R\$ 795,76	R\$ 32.546,58	3,38%	35,65%	C
Composição	41	REVESTIMENTO DE PEDRA DE PIRENÓPOLIS TIPO IRREGULAR	M2	137,51	R\$ 179,07	R\$ 223,80	R\$ 30.774,74	3,20%	38,85%	C
SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	379,15	R\$ 48,22	R\$ 60,27	R\$ 22.851,37	2,37%	41,22%	C
SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	379,15	R\$ 47,81	R\$ 59,75	R\$ 22.654,21	2,35%	43,57%	C
SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7	R\$ 2.271,82	R\$ 2.839,32	R\$ 19.875,24	2,06%	45,64%	C
SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	166,73	R\$ 91,95	R\$ 114,92	R\$ 19.160,61	1,99%	47,63%	C
GOINFRA CIVIL	201202	REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO	m2	20,04	R\$ 752,61	R\$ 940,61	R\$ 18.849,82	1,96%	49,58%	C
SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	82,66	R\$ 177,02	R\$ 221,24	R\$ 18.287,70	1,90%	51,48%	C
Composição	19	PORTÃO DE CORRER EM AÇO PINTURA COR AMADEIRADO 6,50M X 2,60M	UN	2	R\$ 6.745,45	R\$ 8.430,46	R\$ 16.860,92	1,75%	53,23%	C
Composição	24	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M²	313,17	R\$ 42,55	R\$ 53,18	R\$ 16.654,38	1,73%	54,96%	C
SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	599,14	R\$ 18,44	R\$ 23,05	R\$ 13.810,18	1,43%	56,40%	C
SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,66	R\$ 132,14	R\$ 165,15	R\$ 13.651,30	1,42%	57,81%	C
Composição	39	VIDRO TEMPERADO 8MM FIXO EM FACHADA COM PERFIL DE ALUMINIO	M²	15	R\$ 586,51	R\$ 733,02	R\$ 10.995,30	1,14%	58,96%	C
SINAPI	102180	MARROM QUADROS DE 1,00X1,00 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	15	R\$ 586,51	R\$ 733,02	R\$ 10.995,30	1,14%	58,96%	C
SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	29,64	R\$ 291,66	R\$ 364,52	R\$ 10.804,37	1,12%	60,08%	C
SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13	R\$ 638,85	R\$ 798,43	R\$ 10.379,59	1,08%	61,16%	C
Composição	37	TOTEN 3 LADOS EM ACM 3,50X0,65M FIXADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO	UN	1	R\$ 7.798,36	R\$ 9.746,39	R\$ 9.746,39	1,01%	62,17%	C
SINAPI	103247	ARMADOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 7.798,36	R\$ 9.746,39	R\$ 9.746,39	1,01%	62,17%	C
SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3	R\$ 2.520,24	R\$ 3.149,80	R\$ 9.449,40	0,98%	63,15%	C
SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	R\$ 3.656,59	R\$ 4.570,01	R\$ 9.140,02	0,95%	64,10%	C
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	436,55	R\$ 16,71	R\$ 20,88	R\$ 9.115,16	0,95%	65,05%	C

CLASSE	CORTE
A	20%
B	30%
C	50%

SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1536,03	R\$ 4,73	R\$ 5,91	R\$ 9.077,94	0,94%	65,99%	C
Composição	22	BALCÃO RECEPÇÃO MOVEL PLANEJADO COM MARMORE CALACATA E MDF	UN	1	R\$ 6.938,17	R\$ 8.671,32	R\$ 8.671,32	0,90%	66,89%	C
Composição	21	PRATELEIRA DE MARMORE CALACATA E MADEIRA	UN	1	R\$ 6.898,97	R\$ 8.622,33	R\$ 8.622,33	0,90%	67,78%	C
SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	122,98	R\$ 55,57	R\$ 69,45	R\$ 8.540,96	0,89%	68,67%	C
SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	379,15	R\$ 17,74	R\$ 22,17	R\$ 8.405,76	0,87%	69,54%	C
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARrafa EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23	R\$ 277,34	R\$ 346,62	R\$ 7.972,26	0,83%	70,37%	C
SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	772,75	R\$ 7,64	R\$ 9,55	R\$ 7.379,76	0,77%	71,14%	C
GOINFRA CIVIL	80505	VASO SANITÁRIO PARA Pcd COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	4	R\$ 1.456,22	R\$ 1.819,98	R\$ 7.279,92	0,76%	71,89%	C
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1249,58	R\$ 4,61	R\$ 5,76	R\$ 7.197,58	0,75%	72,64%	C
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1658,8	R\$ 3,25	R\$ 4,06	R\$ 6.734,73	0,70%	73,34%	C
SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 5.230,22	R\$ 6.536,73	R\$ 6.536,73	0,68%	74,02%	C
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,9	R\$ 863,20	R\$ 1.078,83	R\$ 6.365,10	0,66%	74,68%	C
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	10,92	R\$ 460,62	R\$ 575,68	R\$ 6.286,43	0,65%	75,33%	C
Composição	32	BANCO EM CONCRETO E MADEIRA COM ENCOSTO 2,2 M	UN	2	R\$ 2.502,97	R\$ 3.128,21	R\$ 6.256,42	0,65%	75,98%	C
SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	R\$ 4.980,72	R\$ 6.224,90	R\$ 6.224,90	0,65%	76,63%	C
Composição	30	PERFIL METALICO 30X0,05 CM H=4,0M INSTALAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO N°13 PINTURA METALICA AMADEIRADO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	9	R\$ 541,51	R\$ 676,78	R\$ 6.091,02	0,63%	77,26%	C
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	481	R\$ 9,69	R\$ 12,11	R\$ 5.824,91	0,60%	77,87%	C
SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	353,24	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 5.740,15	0,60%	78,46%	C
GOINFRA CIVIL	71649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	31	R\$ 125,93	R\$ 157,39	R\$ 4.879,09	0,51%	78,97%	C
SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	140,52	R\$ 27,20	R\$ 33,99	R\$ 4.776,27	0,50%	79,47%	C
SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	112,3	R\$ 31,51	R\$ 39,38	R\$ 4.422,37	0,46%	79,92%	C
SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	69,15	R\$ 50,40	R\$ 62,99	R\$ 4.355,76	0,45%	80,38%	C
SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	21,51	R\$ 160,10	R\$ 200,09	R\$ 4.303,94	0,45%	80,82%	C
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,01	R\$ 74,63	R\$ 93,27	R\$ 4.291,35	0,45%	81,27%	C
SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 3.429,46	R\$ 4.286,14	R\$ 4.286,14	0,45%	81,71%	C

SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,42	R\$ 774,43	R\$ 967,88	R\$ 4.278,03	0,44%	82,16%	C
Composição	16	PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - 21 CM	M	93,83	R\$ 35,87	R\$ 44,83	R\$ 4.206,40	0,44%	82,60%	C
Composição	35	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO E ALUMÍNIO 4,00X2,4M COM PINTURA AMADEIRADO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) COM ALIZAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 3.300,07	R\$ 4.124,43	R\$ 4.124,43	0,43%	83,02%	C
SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,92	R\$ 26,52	R\$ 33,14	R\$ 4.073,57	0,42%	83,45%	C
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	296	R\$ 10,51	R\$ 13,14	R\$ 3.889,44	0,40%	83,85%	C
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	89,74	R\$ 33,89	R\$ 42,36	R\$ 3.801,39	0,39%	84,25%	C
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	R\$ 36,62	R\$ 45,77	R\$ 3.798,91	0,39%	84,64%	C
SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	R\$ 878,35	R\$ 1.097,76	R\$ 3.293,28	0,34%	84,98%	C
Composição	20	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO PINTURA ELETROSTÁTICA MARROM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	2	R\$ 1.297,43	R\$ 1.621,53	R\$ 3.243,06	0,34%	85,32%	C
Composição	33	PORTA EM ALUMÍNIO 0,9X2,1M PINTURA AMADEIRADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 1.297,43	R\$ 1.621,53	R\$ 3.243,06	0,34%	85,66%	C
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,54	R\$ 50,72	R\$ 63,39	R\$ 3.203,73	0,33%	85,99%	C
Composição	5	PERFURAÇÃO ESTACA ATE 80CM COM PERFURATRIZ PROFUNDIDADE MAXIMA 30 M	M	44	R\$ 55,69	R\$ 69,60	R\$ 3.062,40	0,32%	86,31%	C
Composição	38	LETREIRO EXTERNO DA FACHADA EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 2.447,24	R\$ 3.058,56	R\$ 3.058,56	0,32%	86,62%	C
Composição	29	MOLDURA DE EPS PARA FACHADA 0,5MX0,5M CORTE EM 45° CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 2.445,66	R\$ 3.056,59	R\$ 3.056,59	0,32%	86,94%	C
Composição	28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CÔRUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,99	R\$ 802,90	R\$ 1.003,46	R\$ 3.000,35	0,31%	87,25%	C
SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R\$ 159,05	R\$ 198,78	R\$ 2.981,70	0,31%	87,56%	C
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	42,7	R\$ 53,42	R\$ 66,76	R\$ 2.850,65	0,30%	87,86%	C
Composição	34	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 2,00X2,10M COM PINTURA AMADEIRADO, COM DUAS FOLHAS, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 2.273,91	R\$ 2.841,93	R\$ 2.841,93	0,30%	88,15%	C
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	R\$ 113,66	R\$ 142,05	R\$ 2.841,00	0,30%	88,45%	C
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	270	R\$ 8,04	R\$ 10,05	R\$ 2.713,50	0,28%	88,73%	C
GOINFRA CIVIL	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	45	R\$ 47,16	R\$ 58,94	R\$ 2.652,30	0,28%	89,01%	C
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,81	R\$ 177,95	R\$ 222,40	R\$ 2.626,54	0,27%	89,28%	C
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	436,55	R\$ 4,77	R\$ 5,96	R\$ 2.601,84	0,27%	89,55%	C
Composição	36	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHADO COM REAPROVEITAMENTO	M²	240,13	R\$ 8,62	R\$ 10,77	R\$ 2.586,20	0,27%	89,82%	C
SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,8	R\$ 61,29	R\$ 76,60	R\$ 2.512,48	0,26%	90,08%	C
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	R\$ 90,74	R\$ 113,41	R\$ 2.495,02	0,26%	90,34%	C

SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,1	R\$ 11,04	R\$ 13,80	R\$ 2.430,18	0,25%	90,59%	C
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,4	R\$ 95,25	R\$ 119,04	R\$ 2.428,42	0,25%	90,84%	C
SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18	R\$ 107,01	R\$ 133,74	R\$ 2.407,32	0,25%	91,09%	C
SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	39,39	R\$ 48,79	R\$ 60,98	R\$ 2.402,00	0,25%	91,34%	C
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155	R\$ 12,12	R\$ 15,15	R\$ 2.348,25	0,24%	91,59%	C
GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	12	R\$ 153,75	R\$ 192,16	R\$ 2.305,92	0,24%	91,82%	C
Composição	18	PORTA DE ABRIR / GIRO, 0,8M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 592,32	R\$ 740,28	R\$ 2.220,84	0,23%	92,06%	C
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	130,8	R\$ 13,35	R\$ 16,68	R\$ 2.181,74	0,23%	92,28%	C
SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	55,01	R\$ 31,28	R\$ 39,09	R\$ 2.150,34	0,22%	92,51%	C
GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	345,95	R\$ 4,89	R\$ 6,11	R\$ 2.113,75	0,22%	92,72%	C
GOINFRA CIVIL	81828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	2	R\$ 768,74	R\$ 960,77	R\$ 1.921,54	0,20%	92,92%	C
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	202,8	R\$ 7,33	R\$ 9,16	R\$ 1.857,65	0,19%	93,12%	C
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,7	R\$ 21,96	R\$ 27,45	R\$ 1.830,92	0,19%	93,31%	C
SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	78,42	R\$ 18,51	R\$ 23,13	R\$ 1.813,85	0,19%	93,50%	C
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,09	R\$ 77,77	R\$ 97,20	R\$ 1.758,35	0,18%	93,68%	C
Composição	40	LETREIRO INTERNO RECEPÇÃO EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 1.386,23	R\$ 1.732,51	R\$ 1.732,51	0,18%	93,86%	C
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,1	R\$ 27,79	R\$ 34,73	R\$ 1.531,59	0,16%	94,02%	C
Composição	12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA	M³	66,13	R\$ 17,61	R\$ 22,01	R\$ 1.455,52	0,15%	94,17%	C
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,94	R\$ 23,32	R\$ 29,15	R\$ 1.426,60	0,15%	94,32%	C
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,6	R\$ 88,68	R\$ 110,83	R\$ 1.396,46	0,15%	94,46%	C
GOINFRA CIVIL	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	6	R\$ 180,18	R\$ 225,19	R\$ 1.351,14	0,14%	94,60%	C
SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 540,16	R\$ 675,09	R\$ 1.350,18	0,14%	94,74%	C
Composição	25	FITA DE LED QUENTE 3000K COM CONECTOR 20 M INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 1.070,71	R\$ 1.338,17	R\$ 1.338,17	0,14%	94,88%	C
SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,6	R\$ 13,56	R\$ 16,95	R\$ 1.298,37	0,13%	95,02%	C
SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,61	R\$ 62,20	R\$ 77,74	R\$ 1.291,26	0,13%	95,15%	C
SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	13,63	R\$ 75,02	R\$ 93,76	R\$ 1.277,95	0,13%	95,28%	C

SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	16,87	R\$ 60,11	R\$ 75,13	R\$ 1.267,44	0,13%	95,41%	C
SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	7	R\$ 143,27	R\$ 179,06	R\$ 1.253,42	0,13%	95,54%	C
SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19	R\$ 52,66	R\$ 65,81	R\$ 1.250,39	0,13%	95,67%	C
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 142,13	R\$ 177,63	R\$ 1.243,41	0,13%	95,80%	C
GOINFRA CIVIL	80734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	16	R\$ 60,68	R\$ 75,84	R\$ 1.213,44	0,13%	95,93%	C
SINAPI	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,43	R\$ 122,98	R\$ 153,70	R\$ 1.141,99	0,12%	96,05%	C
SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1	R\$ 886,13	R\$ 1.107,49	R\$ 1.107,49	0,12%	96,16%	C
Composição	17	PORTA DE ABRIR / GIRO, 1,2M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 880,76	R\$ 1.100,77	R\$ 1.100,77	0,11%	96,28%	C
SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,1	R\$ 19,90	R\$ 24,87	R\$ 1.096,77	0,11%	96,39%	C
GOINFRA CIVIL	80564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	19	R\$ 44,66	R\$ 55,82	R\$ 1.060,58	0,11%	96,50%	C
SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,83	R\$ 36,93	R\$ 46,16	R\$ 1.053,83	0,11%	96,61%	C
SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	82,66	R\$ 9,44	R\$ 11,80	R\$ 975,39	0,10%	96,71%	C
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	94,94	R\$ 8,21	R\$ 10,26	R\$ 974,08	0,10%	96,81%	C
GOINFRA CIVIL	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	45,68	R\$ 17,01	R\$ 21,26	R\$ 971,16	0,10%	96,91%	C
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	R\$ 30,96	R\$ 38,69	R\$ 928,56	0,10%	97,01%	C
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,7	R\$ 108,94	R\$ 136,15	R\$ 912,21	0,09%	97,11%	C
Composição	10	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,15	R\$ 11,44	R\$ 14,30	R\$ 888,75	0,09%	97,20%	C
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1050	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 882,00	0,09%	97,29%	C
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	71,68	R\$ 8,95	R\$ 11,19	R\$ 802,10	0,08%	97,37%	C
Composição	9	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,8	R\$ 12,10	R\$ 15,12	R\$ 783,22	0,08%	97,45%	C
SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,27	R\$ 14,80	R\$ 18,50	R\$ 763,50	0,08%	97,53%	C
SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	9,84	R\$ 61,77	R\$ 77,20	R\$ 759,65	0,08%	97,61%	C
SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R\$ 75,79	R\$ 94,72	R\$ 757,76	0,08%	97,69%	C
SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	13	R\$ 46,06	R\$ 57,57	R\$ 748,41	0,08%	97,77%	C
GOINFRA CIVIL	201304	REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3	m2	4,73	R\$ 124,07	R\$ 155,06	R\$ 733,43	0,08%	97,84%	C
SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,5	R\$ 75,93	R\$ 94,90	R\$ 711,75	0,07%	97,92%	C
SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 568,40	R\$ 710,39	R\$ 710,39	0,07%	97,99%	C
Composição	6	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13	R\$ 42,84	R\$ 53,54	R\$ 696,02	0,07%	98,06%	C

GOINFRA CIVIL	270809	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1	R\$ 531,78	R\$ 664,62	R\$ 664,62	0,07%	98,13%	C
SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 528,97	R\$ 661,11	R\$ 661,11	0,07%	98,20%	C
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,7	R\$ 25,31	R\$ 31,63	R\$ 654,74	0,07%	98,27%	C
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	R\$ 52,68	R\$ 65,84	R\$ 592,56	0,06%	98,33%	C
Composição	31	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM TAM. 40X40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R\$ 76,44	R\$ 95,53	R\$ 573,18	0,06%	98,39%	C
SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	321,3	R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ 565,49	0,06%	98,45%	C
Composição	26	LUMINARIA DE PENDENTE DUPLO DIAMANTE COM LAMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 150,62	R\$ 188,24	R\$ 564,72	0,06%	98,51%	C
SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 421,01	R\$ 526,18	R\$ 526,18	0,05%	98,56%	C
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 396,91	R\$ 496,06	R\$ 496,06	0,05%	98,61%	C
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29	R\$ 12,03	R\$ 15,04	R\$ 436,16	0,05%	98,66%	C
SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$ 47,51	R\$ 59,38	R\$ 415,66	0,04%	98,70%	C
Composição	13	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 1 H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	R\$ 46,43	R\$ 58,03	R\$ 406,21	0,04%	98,75%	C
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 107,25	R\$ 134,04	R\$ 402,12	0,04%	98,79%	C
SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	R\$ 31,81	R\$ 39,76	R\$ 397,60	0,04%	98,83%	C
SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22	R\$ 14,22	R\$ 17,77	R\$ 390,94	0,04%	98,87%	C
SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	1	R\$ 310,22	R\$ 387,71	R\$ 387,71	0,04%	98,91%	C
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 343,75	0,04%	98,94%	C
Composição	11	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 2 " FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,2	R\$ 14,26	R\$ 17,82	R\$ 342,14	0,04%	98,98%	C
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	R\$ 67,27	R\$ 84,07	R\$ 336,28	0,03%	99,02%	C
SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,9	R\$ 14,00	R\$ 17,50	R\$ 330,75	0,03%	99,05%	C
GOINFRA CIVIL	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	7	R\$ 37,54	R\$ 46,92	R\$ 328,44	0,03%	99,08%	C
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,68	R\$ 5,32	R\$ 6,65	R\$ 303,77	0,03%	99,12%	C
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	R\$ 11,25	R\$ 14,06	R\$ 295,26	0,03%	99,15%	C
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14	R\$ 16,83	R\$ 21,03	R\$ 294,42	0,03%	99,18%	C
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	R\$ 57,66	R\$ 72,06	R\$ 288,24	0,03%	99,21%	C
SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 114,75	R\$ 143,41	R\$ 286,82	0,03%	99,24%	C
SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 38,06	R\$ 47,57	R\$ 285,42	0,03%	99,27%	C

SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	R\$ 18,65	R\$ 23,31	R\$ 279,72	0,03%	99,29%	C
SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11	R\$ 19,81	R\$ 24,76	R\$ 272,36	0,03%	99,32%	C
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,24	R\$ 29,62	R\$ 37,02	R\$ 268,02	0,03%	99,35%	C
SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19	R\$ 11,28	R\$ 14,10	R\$ 267,90	0,03%	99,38%	C
SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	27	R\$ 7,83	R\$ 9,79	R\$ 264,33	0,03%	99,41%	C
SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	R\$ 210,88	R\$ 263,56	R\$ 263,56	0,03%	99,43%	C
SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19	R\$ 10,48	R\$ 13,10	R\$ 248,90	0,03%	99,46%	C
Composição	14	LUMINARIA LED REFLETOR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 63,21	R\$ 79,00	R\$ 237,00	0,02%	99,48%	C
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 47,08	R\$ 58,84	R\$ 235,36	0,02%	99,51%	C
SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 30,89	R\$ 38,61	R\$ 231,66	0,02%	99,53%	C
SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$ 60,60	R\$ 75,74	R\$ 227,22	0,02%	99,56%	C
SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 90,74	R\$ 113,41	R\$ 226,82	0,02%	99,58%	C
SINAPI	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 42,67	R\$ 53,33	R\$ 213,32	0,02%	99,60%	C
SINAPI	89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$ 17,19	R\$ 21,48	R\$ 193,32	0,02%	99,62%	C
SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 151,07	R\$ 188,81	R\$ 188,81	0,02%	99,64%	C
SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 69,92	R\$ 87,39	R\$ 174,78	0,02%	99,66%	C
GOINFRA CIVIL	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	7	R\$ 18,69	R\$ 23,36	R\$ 163,52	0,02%	99,68%	C
GOINFRA INSUMO	3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	2	R\$ 62,72	R\$ 78,39	R\$ 156,78	0,02%	99,69%	C
SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 120,51	R\$ 150,61	R\$ 150,61	0,02%	99,71%	C
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 109,41	R\$ 136,74	R\$ 136,74	0,01%	99,72%	C
SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1	R\$ 107,66	R\$ 134,55	R\$ 134,55	0,01%	99,74%	C
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 52,66	R\$ 65,81	R\$ 131,62	0,01%	99,75%	C
SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R\$ 11,69	R\$ 14,61	R\$ 131,49	0,01%	99,76%	C
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 97,92	R\$ 122,38	R\$ 122,38	0,01%	99,78%	C
SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 48,31	R\$ 60,38	R\$ 120,76	0,01%	99,79%	C
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$ 10,09	R\$ 12,61	R\$ 113,49	0,01%	99,80%	C

SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 90,23	R\$ 112,77	R\$ 112,77	0,01%	99,81%	C
SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$ 12,06	R\$ 15,07	R\$ 105,49	0,01%	99,82%	C
SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 83,41	R\$ 104,25	R\$ 104,25	0,01%	99,83%	C
SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 20,33	R\$ 25,41	R\$ 101,64	0,01%	99,85%	C
GOINFRA CIVIL	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,65	R\$ 124,35	R\$ 155,41	R\$ 101,02	0,01%	99,87%	C
SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 19,86	R\$ 24,82	R\$ 99,28	0,01%	99,88%	C
Composição	8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 70 A	UN	1	R\$ 77,42	R\$ 96,76	R\$ 96,76	0,01%	99,89%	C
SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	R\$ 18,53	R\$ 23,16	R\$ 92,64	0,01%	99,90%	C
GOINFRA CIVIL	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"x2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	11	R\$ 6,09	R\$ 7,61	R\$ 83,71	0,01%	99,90%	C
SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$ 16,02	R\$ 20,02	R\$ 80,08	0,01%	99,91%	C
SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 21,24	R\$ 26,55	R\$ 79,65	0,01%	99,92%	C
SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 63,21	R\$ 79,00	R\$ 79,00	0,01%	99,93%	C
SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 19,82	R\$ 24,77	R\$ 74,31	0,01%	99,94%	C
SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 58,40	R\$ 72,99	R\$ 72,99	0,01%	99,94%	C
SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 57,19	R\$ 71,48	R\$ 71,48	0,01%	99,95%	C
SINAPI	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R\$ 7,14	R\$ 8,92	R\$ 71,36	0,01%	99,96%	C
GOINFRA CIVIL	81253	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	7	R\$ 7,66	R\$ 9,57	R\$ 66,99	0,01%	99,97%	C
GOINFRA CIVIL	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,54	R\$ 95,68	R\$ 119,58	R\$ 64,57	0,01%	99,97%	C
SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 44,96	R\$ 56,19	R\$ 56,19	0,01%	99,98%	C
SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	R\$ 8,68	R\$ 10,85	R\$ 54,25	0,01%	99,98%	C
SINAPI	89829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 39,00	R\$ 48,74	R\$ 48,74	0,01%	99,99%	C
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 38,74	R\$ 48,42	R\$ 48,42	0,01%	99,99%	C
SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 32,29	R\$ 40,36	R\$ 40,36	0,00%	100,00%	C
GOINFRA CIVIL	81254	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	3	R\$ 10,62	R\$ 13,27	R\$ 39,81	0,00%	100,00%	C
GOINFRA CIVIL	81255	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	2	R\$ 14,18	R\$ 17,72	R\$ 35,44	0,00%	100,01%	C
SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 13,12	R\$ 16,40	R\$ 32,80	0,00%	100,01%	C
SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 23,27	R\$ 29,08	R\$ 29,08	0,00%	100,01%	C
SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	R\$ 20,19	R\$ 25,23	R\$ 25,23	0,00%	100,02%	C

SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 17,47	R\$ 21,83	R\$ 21,83	0,00%	100,02%	C
GOINFRA CIVIL	81083	ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2"	Un	1	R\$ 16,35	R\$ 20,43	R\$ 20,43	0,00%	100,02%	C
SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$ 6,03	R\$ 7,54	R\$ 15,08	0,00%	100,02%	C
SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 11,79	R\$ 14,74	R\$ 14,74	0,00%	100,02%	C
SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 10,94	R\$ 13,67	R\$ 13,67	0,00%	100,02%	C
SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 10,88	R\$ 13,60	R\$ 13,60	0,00%	100,03%	C
SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 9,09	R\$ 11,36	R\$ 11,36	0,00%	100,03%	C
SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R\$ 7,47	R\$ 9,34	R\$ 9,34	0,00%	100,03%	C
SINAPI	89813	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 6,23	R\$ 7,79	R\$ 7,79	0,00%	100,03%	C
GOINFRA CIVIL	81251	CAP PVC SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1	R\$ 3,71	R\$ 4,64	R\$ 4,64	0,00%	100,03%	C

ENG.º: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA  
 CREA GO: 1021004383D-GO  
 ART:1020260035165

Pirenópolis, 04 de fevereiro de 2026.

ADM. COM BDI	R\$ 49.466,58
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.184,71
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 21.121,15

VALOR TOTAL	R\$ 1.035.758,22
-------------	------------------