

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO</b>	<b>DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
<b>Meta</b>	<b>1.</b>	<b>UBS SANTA BARBARA</b>		-	
Nível 2	1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-	
Serviço	1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	
Nível 2	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,75	=LARGURA 3 M ALTURA 1,5= 4,5M²
Nível 2	1.3.	CANTEIRO DE OBRA		-	
Serviço	1.3.0.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	=LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO 10 MES
Serviço	1.3.0.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	=LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITARIO 10 MES
Serviço	1.3.0.3.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXERIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	=LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXERIFADO 10 MES
Serviço	1.3.0.4.	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	35,00	=RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA 7 M³ POR MES 10 MÊSES=70M³
Nível 2	1.4.	MURO DE ARRIMO E MURETA FACHADA		-	
Nível 3	1.4.1.	ESTACAS		-	
Serviço	1.4.1.1.	PERFURAÇÃO ESTACA ATE 80CM COM PERFURATRIZ PROFUNDIDADE MAXIMA 30 M	M	44,00	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.1.2.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021 PS	KG	353,24	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021 PS	KG	772,75	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.1.4.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	8,64	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Nível 3	1.4.2.	ALVENARIA E ARMAÇÃO		-	
Serviço	1.4.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	82,66	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.2.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	94,94	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.2.3.	REVESTIMENTO DE PEDRA DE PIRENÓPOLIS TIPO IRREGULAR	M2	94,94	=REVESTIMENTO AREA EXTERNA ARRIMO E AREA INTERNA NÃO ATERRADA
Nível 3	1.4.3.	PILARES ENCHIMENTO DA ALVENARIA		-	
Serviço	1.4.3.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	95,50	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	195,40	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.3.3.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	3,95	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Nível 3	1.4.4.	BLOCOS		-	
Serviço	1.4.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	12,60	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	155,00	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	80,60	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	270,00	=CONFORME PROJETO ESTRURAL

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>PROJ</b> <b>PREF</b>
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.4.4.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	12,60	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Nível 3	1.4.5.	VIGAS		-	
Serviço	1.4.5.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	97,70	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	212,40	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.5.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	16,23	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.5.4.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	11,26	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Nível 3	1.4.6.	PILARES		-	
Serviço	1.4.6.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	33,10	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.6.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	73,20	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.6.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	1,86	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.6.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	0,47	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Nível 3	1.4.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO ,DRENAGEM E REATERRO		-	
Serviço	1.4.7.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023	M2	82,66	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.7.2.	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	69,15	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.7.3.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	M2	82,66	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Serviço	1.4.7.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA	M³	66,13	=CONFORME PROJETO ESTRURAL
Nível 2	1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-	
Nível 3	1.5.1.	DRENAGEM AGUA DE CHUVA/CALHA		-	
Serviço	1.5.1.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	24,32	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	16,61	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.7.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.5.1.8.	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.9.	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.10.	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	2,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.1.11.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	21,51	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Nível 3	1.5.2.	VENTILAÇÃO ESGOTO		-	
Serviço	1.5.2.1.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.2.2.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,27	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.2.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.2.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.2.5.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Nível 3	1.5.3.	ESGOTO		-	
Serviço	1.5.3.1.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.4.	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.5.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.6.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.7.	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.8.	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.9.	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.10.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	87,98	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.11.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,83	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.12.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,24	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.13.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,94	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
F	Serviço	1.5.3.14. ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELÁSTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2"	Un	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.15. BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.16. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.17. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.18. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.19. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.20. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.21. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.22. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.23. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.24. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.25. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.26. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.27. JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.28. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.29. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.30. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.31. JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	7,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.32. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.33. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
F	Serviço	1.5.3.34. TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>PROJ</b> <b>PREF</b>
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.5.3.35.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.36.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.37.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.3.38.	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	7,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Nível 3	1.5.4.	TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO		-	
Serviço	1.5.4.1.	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.4.2.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Nível 3	1.5.5.	ÁGUA FRIA		-	
Serviço	1.5.5.1.	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.2.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.8.	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.9.	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.10.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,70	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.11.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,70	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.12.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Serviço	1.5.5.13.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO
Nível 2	1.6.	ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		-	
Nível 3	1.6.1.	ACESSÓRIOS BANHEIROS		-	
Serviço	1.6.1.1.	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	6,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.1.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.1.3.	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	4,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.1.4.	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	12,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>PROJ</b> <b>PREF</b>
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
F	Serviço 1.6.1.5.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.1.6.	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	6,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.1.7.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.1.8.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.1.9.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.1.10.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.1.11.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM TAM. 40X40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3 1.6.2.	ACESSORIOS DML		-	
F	Serviço 1.6.2.1.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.2.2.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.2.3.	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3 1.6.3.	ACESSORIOS SALA DE INALAÇÃO		-	
F	Serviço 1.6.3.1.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.3.2.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.3.3.	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.3.4.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3 1.6.4.	ACESSORIOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		-	
F	Serviço 1.6.4.1.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,99	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.2.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.3.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.5.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.6.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.7.	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.4.8.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3 1.6.5.	ACESSORIOS EXPURGO		-	
F	Serviço 1.6.5.1.	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.5.2.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.5.3.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço 1.6.5.4.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>Nº TransfereGOV</b>	<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>PROJ</b>
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA	0	00	PREF

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
F	Serviço	1.6.5.5. DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.5.6. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.5.7. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3	1.6.6. ACESSORIOS ESTERILIZAÇÃO		-	
F	Serviço	1.6.6.1. SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.6.2. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.6.3. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.6.4. DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.6.5. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3	1.6.7. ACESSORIOS SALA DE CURATIVOS		-	
F	Serviço	1.6.7.1. SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.7.2. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.7.3. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.7.4. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.7.5. DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.7.6. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3	1.6.8. ACESSORIOS IMUNIZAÇÃO		-	
F	Serviço	1.6.8.1. SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.8.2. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.8.3. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.8.4. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.8.5. DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.8.6. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3	1.6.9. ACESSORIOS COPA		-	
F	Serviço	1.6.9.1. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.9.2. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Nível 3	1.6.10. ACESSORIOS OBSERVAÇÃO		-	
F	Serviço	1.6.10.1. SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.10.2. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.10.3. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
F	Serviço	1.6.10.4. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>PROJ</b> <b>PREF</b>
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.6.10.5.	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.10.6.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.6.11.	ACESSORIOS CONSULTORIO 1,2,3		-	
Serviço	1.6.11.1.	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.11.2.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.11.3.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.11.4.	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.11.5.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.6.12.	ACESSORIOS RECEPÇÃO		-	
Serviço	1.6.12.1.	PRATELEIRA DE MARMORE CALACATA E MADEIRA	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.12.2.	BALCÃO RECEPÇÃO MOVEL PLANEJADO COM MARMORE CALACATA E MDF	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.12.3.	LETREIRO INTERNO RECEPÇÃO EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.12.4.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,50	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.6.13.	ACESSORIOS EXTERNO		-	
Serviço	1.6.13.1.	BANCO EM CONCRETO E MADEIRA COM ENCOSTO 2,2 M	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.13.2.	TOTEN 3 LADOS EM ACM 3,50X0,65M FIXADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.6.13.3.	LETREIRO EXTERNO DA FACHADA EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.7.	CLIMATIZAÇÃO		-	
Serviço	1.7.0.1.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.2.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.3.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.4.	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.5.	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	45,68	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,68	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.7.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	9,84	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.8.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	55,01	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.9.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	39,39	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.10.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	13,63	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.11.	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	7,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.12.	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	3,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.13.	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	2,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

ELETR

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.7.0.14.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.15.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	27,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.16.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	78,42	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.17.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.18.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.19.	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.20.	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Serviço	1.7.0.21.	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	=CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
Nível 2	1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
Serviço	1.8.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.658,80	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,92	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.536,03	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	140,52	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	202,80	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,80	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.7.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	6,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.8.	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,54	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.9.	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.10.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.14.	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"x2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	11,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.15.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.16.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.17.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
Serviço	1.8.0.18.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

ELETR

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
F	Serviço	1.8.0.19. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.20. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.21. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.22. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.23. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.24. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.25. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 70 A	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.26. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	2,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.27. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 1 H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.28. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.29. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.30. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,90	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.31. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,60	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.32. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,80	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.33. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,15	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.34. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 2 " FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,20	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.35. LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	45,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.36. LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	31,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.37. FITA DE LED QUENTE 3000K COM CONECTOR 20 M INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.38. LUMINARIA DE PENDENTE DUPLO DIAMANTE COM LAMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.39. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.40. LUMINARIA LED REFLETOR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.41. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.42. HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.43. CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.44. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,50	=CONFORME PROJETO ELETRICO
F	Serviço	1.8.0.45. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,10	=CONFORME PROJETO ELETRICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.8.0.46.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,10	=CONFORME PROJETO ELETTRICO
Nível 2	1.9.	COBERTURA E FORRO		-	
Serviço	1.9.0.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 PS	M2	379,15	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.9.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	379,15	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.9.0.3.	PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - 21 CM	M	40,83	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.9.0.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,54	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.9.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,01	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.9.0.6.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	379,15	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.9.0.7.	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHADO COM REAPROVEITAMENTO	M²	240,13	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.10.	PISOS E REVESTIMENTOS		-	
Nível 3	1.10.1.	PISOS INTERNOS		-	
Serviço	1.10.1.1.	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M²	313,17	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.1.2.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	16,87	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	344,49	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.1.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,70	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.10.2.	PISOS EXTERNOS		-	
Serviço	1.10.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,40	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,90	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	321,30	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	321,30	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.2.5.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,81	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.2.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	14,65	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.10.3.	REVESTIMENTOS PAREDES		-	
Serviço	1.10.3.1.	REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3	m2	4,73	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.2.	REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO	m2	20,04	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	71,68	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	71,68	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 00	PROJ PREF
---	----------------------	-------------------	--------------

ELETRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.10.3.5.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	599,14	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.6.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.198,28	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2.396,56	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.8.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	379,15	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	M2	166,73	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.10.3.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	75,09	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.11.	ALVENARIA		-	
Serviço	1.11.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	7,43	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.12.	FECHAMENTO		-	
Nível 3	1.12.1.	GRADIL		-	
Serviço	1.12.1.1.	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	m	72,94	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.12.2.	MURO DE VIDRO		-	
Serviço	1.12.2.1.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	M2	29,64	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.12.3.	MURO DIVISA EXISTENTE		-	
Serviço	1.12.3.1.	REVESTIMENTO DE PEDRA DE PIRENÓPOLIS TIPO IRREGULAR	M2	42,57	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.12.3.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	M2	51,30	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.12.3.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	51,30	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.12.3.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	165,02	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.12.3.5.	PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - 21 CM	M	53,00	
Nível 2	1.13.	PAISAGISMO		-	
Serviço	1.13.0.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	436,55	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.13.0.2.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	436,55	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.13.0.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024	UN	7,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.13.0.4.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.13.0.5.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	13,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.13.0.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	42,70	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.14.	ABERTURAS		-	
Nível 3	1.14.1.	JANELAS		-	
Serviço	1.14.1.1.	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	M	284,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.14.2.	PORTAS		-	
Serviço	1.14.2.1.	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO E ALUMÍNIO 4,00X2,4M COM PINTURA AMADEIRADO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) COM ALIZAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.2.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 10/2025	M2	3,78	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00	<b>PROJ</b> <b>PREF</b>
--	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

ELTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	<b>LOTE</b>	<b>CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA</b>			
Serviço	1.14.2.3.	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	12,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.4.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	40,90	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.5.	PORTA EM ALUMÍNIO 0,9X2,1M PINTURA AMADEIRADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.6.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	7,14	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.7.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 2,00X2,10M COM PINTURA AMADEIRADO, COM DUAS FOLHAS, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.8.	PORTA DE ABRIR / GIRO, 1,2M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.9.	PORTA DE ABRIR / GIRO, 0,8M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.10.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO PINTURA ELETROSTÁTICA MARROM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.14.2.11.	VIDRO TEMPERADO 8MM FIXO EM FACHADA COM PERFIL DE ALUMINIO MARROM QUADROS DE 1,00X1,00 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	15,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 3	1.14.3.	PORTÃO		-	
Serviço	1.14.3.1.	PORTÃO DE CORRER EM AÇO PINTURA COR AMADEIRADO 6,50M X 2,60M	UN	2,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.15.	PERFIL METALICO FACHADA E MOLDURA DE EPS		-	
Serviço	1.15.0.1.	MOLDURA DE EPS PARA FACHADA 0,5MX0,5M CORTE EM 45° CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço	1.15.0.2.	PERFIL METALICO 30X0,05 CM H=4,0M INSTALAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO N°13 PINTURA METALICA AMADEIRADO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	9,00	=CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
Nível 2	1.16.	SERVIÇOS FINAIS		-	
Serviço	1.16.0.1.	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	= PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA
Serviço	1.16.0.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.050,00	=LIMPEZA AREA REMANESCENTE APM =1050 M²
Serviço	1.16.0.3.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	345,95	=LIMPEZA FINAL DE OBRA ÁREA INTERNA

PIRENOPÓLIS GO  
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA  
CREA/CAU: 1021004383D-GO  
ART/RRT: 1020260035165