

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.			UBS SANTA BARBARA					-	1.035.758,22	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	49.466,58	
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	39.579,60	BDI 1	49.466,58	49.466,58	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.184,71	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,75	466,15	BDI 1	582,59	2.184,71	RA
1.3.			CANTEIRO DE OBRA					-	21.121,15	
1.3.0.1.	Composição	02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	893,50	BDI 1	1.116,70	5.583,50	RA
1.3.0.2.	Composição	03	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	1.008,26	BDI 1	1.260,12	6.300,60	RA
1.3.0.3.	Composição	04	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXERIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	708,10	BDI 1	884,98	4.424,90	RA
1.3.0.4.	GOINFRA CIVIL	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	35,00	110,01	BDI 1	137,49	4.812,15	RA
1.4.			MURO DE ARRIMO E MURETA FACHADA					-	135.032,35	
1.4.1.			ESTACAS					-	25.479,30	
1.4.1.1.	Composição	05	PERFURAÇÃO ESTACA ATE 80CM COM PERFURATRIZ PROFUNDIDADE MAXIMA 30 M	M	44,00	55,69	BDI 1	69,60	3.062,40	RA
1.4.1.2.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	353,24	13,00	BDI 1	16,25	5.740,15	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	772,75	7,64	BDI 1	9,55	7.379,76	RA
1.4.1.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,64	860,97	BDI 1	1.076,04	9.296,99	RA
1.4.2.			ALVENARIA E ARMAÇÃO					-	35.872,95	
1.4.2.1.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,66	132,14	BDI 1	165,15	13.651,30	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.4.2.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	94,94	8,21	BDI 1	10,26	974,08	RA
1.4.2.3.	Composição	41	REVESTIMENTO DE PEDRA DE PIRENÓPOLIS TIPO IRREGULAR	M2	94,94	179,07	BDI 1	223,80	21.247,57	RA
1.4.3.			PILARES ENCHIMENTO DA ALVENARIA					-	7.507,32	
1.4.3.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,50	11,04	BDI 1	13,80	1.317,90	RA
1.4.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	195,40	9,69	BDI 1	12,11	2.366,29	RA
1.4.3.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,95	774,43	BDI 1	967,88	3.823,13	RA
1.4.4.			BLOCOS					-	21.128,59	
1.4.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,60	88,68	BDI 1	110,83	1.396,46	RA
1.4.4.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,00	12,12	BDI 1	15,15	2.348,25	RA
1.4.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,60	11,04	BDI 1	13,80	1.112,28	RA
1.4.4.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	270,00	8,04	BDI 1	10,05	2.713,50	RA
1.4.4.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,60	860,97	BDI 1	1.076,04	13.558,10	RA
1.4.5.			VIGAS					-	17.895,57	
1.4.5.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,70	13,35	BDI 1	16,68	1.629,64	RA
1.4.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	212,40	9,69	BDI 1	12,11	2.572,16	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.4.5.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,23	77,77	BDI 1	97,20	1.577,56	RA
1.4.5.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	11,26	860,97	BDI 1	1.076,04	12.116,21	RA
1.4.6.			PILARES					-	2.074,25	
1.4.6.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,10	13,35	BDI 1	16,68	552,11	RA
1.4.6.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,20	9,69	BDI 1	12,11	886,45	RA
1.4.6.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,86	77,77	BDI 1	97,20	180,79	RA
1.4.6.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,47	774,43	BDI 1	967,88	454,90	RA
1.4.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO ,DRENAGEM E REATERRO					-	25.074,37	
1.4.7.1.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	82,66	177,02	BDI 1	221,24	18.287,70	RA
1.4.7.2.	SINAPI	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	69,15	50,40	BDI 1	62,99	4.355,76	RA
1.4.7.3.	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	82,66	9,44	BDI 1	11,80	975,39	RA
1.4.7.4.	Composição	12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANICA	M³	66,13	17,61	BDI 1	22,01	1.455,52	RA
1.5.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					-	57.350,77	
1.5.1.			DRENAGEM AGUA DE CHUVA/CALHA					-	9.757,59	
1.5.1.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,32	31,51	BDI 1	39,38	957,72	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.5.1.2.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,61	62,20	BDI 1	77,74	1.291,26	RA
1.5.1.3.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	31,81	BDI 1	39,76	79,52	RA
1.5.1.4.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	120,51	BDI 1	150,61	150,61	RA
1.5.1.5.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	30,89	BDI 1	38,61	193,05	RA
1.5.1.6.	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	114,75	BDI 1	143,41	286,82	RA
1.5.1.7.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	48,31	BDI 1	60,38	120,76	RA
1.5.1.8.	SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	210,88	BDI 1	263,56	263,56	RA
1.5.1.9.	SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	151,07	BDI 1	188,81	188,81	RA
1.5.1.10.	GOINFRA CIVIL	081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	2,00	768,74	BDI 1	960,77	1.921,54	RA
1.5.1.11.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	21,51	160,10	BDI 1	200,09	4.303,94	RA
1.5.2.			VENTILAÇÃO ESGOTO					-	1.355,99	
1.5.2.1.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	12,06	BDI 1	15,07	105,49	RA
1.5.2.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,27	14,80	BDI 1	18,50	763,50	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.5.2.3.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	11,28	BDI 1	14,10	70,50	RA
1.5.2.4.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	10,48	BDI 1	13,10	183,40	RA
1.5.2.5.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	18,65	BDI 1	23,31	233,10	RA
1.5.3.			ESGOTO					-	32.234,23	
1.5.3.1.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	421,01	BDI 1	526,18	526,18	RA
1.5.3.2.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	638,85	BDI 1	798,43	8.782,73	RA
1.5.3.3.	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	886,13	BDI 1	1.107,49	1.107,49	RA
1.5.3.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	75,79	BDI 1	94,72	757,76	RA
1.5.3.5.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	107,66	BDI 1	134,55	134,55	RA
1.5.3.6.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	19,86	BDI 1	24,82	99,28	RA
1.5.3.7.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	277,34	BDI 1	346,62	7.972,26	RA
1.5.3.8.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	90,74	BDI 1	113,41	2.495,02	RA
1.5.3.9.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	97,92	BDI 1	122,38	122,38	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.5.3.10.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	87,98	31,51	BDI 1	39,38	3.464,65	RA
1.5.3.11.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,83	36,93	BDI 1	46,16	1.053,83	RA
1.5.3.12.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,24	29,62	BDI 1	37,02	268,02	RA
1.5.3.13.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,94	23,32	BDI 1	29,15	1.426,60	RA
1.5.3.14.	GOINFRA CIVIL	081083	ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2"	Un	1,00	16,35	BDI 1	20,43	20,43	RA
1.5.3.15.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	11,69	BDI 1	14,61	131,49	RA
1.5.3.16.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	11,28	BDI 1	14,10	197,40	RA
1.5.3.17.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	19,82	BDI 1	24,77	74,31	RA
1.5.3.18.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	47,51	BDI 1	59,38	415,66	RA
1.5.3.19.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	14,22	BDI 1	17,77	390,94	RA
1.5.3.20.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	31,81	BDI 1	39,76	318,08	RA
1.5.3.21.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	11,25	BDI 1	14,06	295,26	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.5.3.22.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	23,27	BDI 1	29,08	29,08	RA
1.5.3.23.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	16,83	BDI 1	21,03	294,42	RA
1.5.3.24.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	30,89	BDI 1	38,61	38,61	RA
1.5.3.25.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	11,00	BDI 1	13,75	343,75	RA
1.5.3.26.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	10,48	BDI 1	13,10	65,50	RA
1.5.3.27.	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	44,96	BDI 1	56,19	56,19	RA
1.5.3.28.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	57,19	BDI 1	71,48	71,48	RA
1.5.3.29.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,02	BDI 1	20,02	80,08	RA
1.5.3.30.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	21,24	BDI 1	26,55	79,65	RA
1.5.3.31.	GOINFRA CIVIL	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	7,00	37,54	BDI 1	46,92	328,44	RA
1.5.3.32.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	19,81	BDI 1	24,76	272,36	RA
1.5.3.33.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	6,23	BDI 1	7,79	7,79	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.5.3.34.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	42,67	BDI 1	53,33	213,32	RA
1.5.3.35.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	18,65	BDI 1	23,31	46,62	RA
1.5.3.36.	SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	39,00	BDI 1	48,74	48,74	RA
1.5.3.37.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	32,29	BDI 1	40,36	40,36	RA
1.5.3.38.	GOINFRA CIVIL	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	7,00	18,69	BDI 1	23,36	163,52	RA
1.5.4.			TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO					-	10.822,87	
1.5.4.1.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.230,22	BDI 1	6.536,73	6.536,73	RA
1.5.4.2.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.429,46	BDI 1	4.286,14	4.286,14	RA
1.5.5.			AGUA FRIA					-	3.180,09	
1.5.5.1.	GOINFRA CIVIL	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	81,28	BDI 1	101,58	101,58	RA
1.5.5.2.	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	17,47	BDI 1	21,83	21,83	RA
1.5.5.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	90,23	BDI 1	112,77	112,77	RA
1.5.5.4.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,03	BDI 1	7,54	15,08	RA
1.5.5.5.	SINAPI	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	7,14	BDI 1	8,92	71,36	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.5.5.6.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,09	BDI 1	12,61	113,49	RA
1.5.5.7.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,94	BDI 1	13,67	13,67	RA
1.5.5.8.	SINAPI	89372	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	17,19	BDI 1	21,48	193,32	RA
1.5.5.9.	SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	20,19	BDI 1	25,23	25,23	RA
1.5.5.10.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,70	21,96	BDI 1	27,45	1.830,92	RA
1.5.5.11.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,70	25,31	BDI 1	31,63	654,74	RA
1.5.5.12.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,79	BDI 1	14,74	14,74	RA
1.5.5.13.	SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,09	BDI 1	11,36	11,36	RA
1.6.			ACESSORIOS E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES					-	64.670,17	
1.6.1.			ACESSORIOS BANHEIROS					-	15.212,16	
1.6.1.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	6,00	44,66	BDI 1	55,82	334,92	RA
1.6.1.2.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	540,16	BDI 1	675,09	1.350,18	RA
1.6.1.3.	GOINFRA CIVIL	080505	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	4,00	1.456,22	BDI 1	1.819,98	7.279,92	RA
1.6.1.4.	GOINFRA CIVIL	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	12,00	153,75	BDI 1	192,16	2.305,92	RA
1.6.1.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	38,06	BDI 1	47,57	285,42	RA
1.6.1.6.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	6,00	60,68	BDI 1	75,84	455,04	RA
1.6.1.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	113,66	BDI 1	142,05	852,30	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.6.1.8.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	159,05	BDI 1	198,78	1.192,68	RA
1.6.1.9.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,03	BDI 1	15,04	180,48	RA
1.6.1.10.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	107,25	BDI 1	134,04	402,12	RA
1.6.1.11.	Composição	31	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM TAM. 40X40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	76,44	BDI 1	95,53	573,18	RA
1.6.2.			ACESSORIOS DML					-	207,60	
1.6.2.1.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	109,41	BDI 1	136,74	136,74	RA
1.6.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,03	BDI 1	15,04	15,04	RA
1.6.2.3.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00	44,66	BDI 1	55,82	55,82	RA
1.6.3.			ACESSORIOS SALA DE INALAÇÃO					-	410,56	
1.6.3.1.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA
1.6.3.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,03	BDI 1	15,04	15,04	RA
1.6.3.3.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.6.3.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	113,66	BDI 1	142,05	142,05	RA
1.6.4.			ACESSORIOS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					-	5.138,28	
1.6.4.1.	Composição	28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,99	802,90	BDI 1	1.003,46	3.000,35	RA
1.6.4.2.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	568,40	BDI 1	710,39	710,39	RA
1.6.4.3.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.6.4.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,03	BDI 1	15,04	30,08	RA
1.6.4.5.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	528,97	BDI 1	661,11	661,11	RA
1.6.4.6.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,05	BDI 1	198,78	198,78	RA
1.6.4.7.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.6.4.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	113,66	BDI 1	142,05	284,10	RA
1.6.5.			ACESSORIOS EXPURGO					-	759,33	
1.6.5.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	44,66	BDI 1	55,82	111,64	RA
1.6.5.2.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA
1.6.5.3.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,03	BDI 1	15,04	30,08	RA
1.6.5.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,05	BDI 1	198,78	198,78	RA
1.6.5.5.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.6.5.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	113,66	BDI 1	142,05	142,05	RA
1.6.5.7.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,15	124,35	BDI 1	155,41	23,31	RA
1.6.6.			ACESSORIOS ESTERILIZAÇÃO					-	487,53	
1.6.6.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	1,00	44,66	BDI 1	55,82	55,82	RA
1.6.6.2.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,05	BDI 1	198,78	198,78	RA
1.6.6.3.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,03	BDI 1	15,04	15,04	RA
1.6.6.4.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.6.6.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	113,66	BDI 1	142,05	142,05	RA
1.6.7.			ACESSORIOS SALA DE CURATIVOS					-	878,07	
1.6.7.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	44,66	BDI 1	55,82	111,64	RA
1.6.7.2.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA
1.6.7.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,05	BDI 1	198,78	198,78	RA
1.6.7.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,03	BDI 1	15,04	30,08	RA
1.6.7.5.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.6.7.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	113,66	BDI 1	142,05	284,10	RA
1.6.8.			ACESSORIOS IMUNIZAÇÃO					-	878,07	
1.6.8.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	44,66	BDI 1	55,82	111,64	RA
1.6.8.2.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA
1.6.8.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,05	BDI 1	198,78	198,78	RA
1.6.8.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,03	BDI 1	15,04	30,08	RA
1.6.8.5.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.6.8.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	113,66	BDI 1	142,05	284,10	RA
1.6.9.			ACESSORIOS COPA					-	192,67	
1.6.9.1.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.6.9.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,03	BDI 1	15,04	15,04	RA
1.6.10.			ACESSORIOS OBSERVAÇÃO					-	878,07	
1.6.10.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	2,00	44,66	BDI 1	55,82	111,64	RA
1.6.10.2.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	142,13	BDI 1	177,63	177,63	RA
1.6.10.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	159,05	BDI 1	198,78	198,78	RA
1.6.10.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,03	BDI 1	15,04	30,08	RA
1.6.10.5.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	1,00	60,68	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.6.10.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	113,66	BDI 1	142,05	284,10	RA
1.6.11.			ACESSORIOS CONSULTORIO 1,2,3					-	1.462,59	
1.6.11.1.	GOINFRA CIVIL	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	3,00	44,66	BDI 1	55,82	167,46	RA
1.6.11.2.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	159,05	BDI 1	198,78	596,34	RA
1.6.11.3.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	12,03	BDI 1	15,04	45,12	RA
1.6.11.4.	GOINFRA CIVIL	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	3,00	60,68	BDI 1	75,84	227,52	RA
1.6.11.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	113,66	BDI 1	142,05	426,15	RA
1.6.12.			ACESSORIOS RECEPÇÃO					-	19.103,87	
1.6.12.1.	Composição	21	PRATELEIRA DE MARMORE CALACATA E MADEIRA	UN	1,00	6.898,97	BDI 1	8.622,33	8.622,33	RA
1.6.12.2.	Composição	22	BALCÃO RECEPÇÃO MOVEEL PLANEJADO COM MARMORE CALACATA E MDF	UN	1,00	6.938,17	BDI 1	8.671,32	8.671,32	RA
1.6.12.3.	Composição	40	LETREIRO INTERNO RECEPÇÃO EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.386,23	BDI 1	1.732,51	1.732,51	RA
1.6.12.4.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,50	124,35	BDI 1	155,41	77,71	RA
1.6.13.			ACESSORIOS EXTERNO					-	19.061,37	

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.6.13.1.	Composição	32	BANCO EM CONCRETO E MADEIRA COM ENCOSTO 2,2 M	UN	2,00	2.502,97	BDI 1	3.128,21	6.256,42	RA
1.6.13.2.	Composição	37	TOTEN 3 LADOS EM ACM 3,50X0,65M FIXADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.798,36	BDI 1	9.746,39	9.746,39	RA
1.6.13.3.	Composição	38	LETREIRO EXTERNO DA FACHADA EM LETRAS CAIXA DE PVC OU CRILICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.447,24	BDI 1	3.058,56	3.058,56	RA
1.7.			CLIMATIZAÇÃO					-	57.149,56	
1.7.0.1.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7,00	2.271,82	BDI 1	2.839,32	19.875,24	RA
1.7.0.2.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3,00	2.520,24	BDI 1	3.149,80	9.449,40	RA
1.7.0.3.	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	3.656,59	BDI 1	4.570,01	9.140,02	RA
1.7.0.4.	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	4.980,72	BDI 1	6.224,90	6.224,90	RA
1.7.0.5.	GOINFRA CIVIL	070561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	45,68	17,01	BDI 1	21,26	971,16	RA
1.7.0.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,68	5,32	BDI 1	6,65	303,77	RA
1.7.0.7.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	9,84	61,77	BDI 1	77,20	759,65	RA
1.7.0.8.	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	55,01	31,28	BDI 1	39,09	2.150,34	RA
1.7.0.9.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	39,39	48,79	BDI 1	60,98	2.402,00	RA
1.7.0.10.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	13,63	75,02	BDI 1	93,76	1.277,95	RA
1.7.0.11.	GOINFRA CIVIL	081253	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	7,00	7,66	BDI 1	9,57	66,99	RA
1.7.0.12.	GOINFRA CIVIL	081254	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	3,00	10,62	BDI 1	13,27	39,81	RA
1.7.0.13.	GOINFRA CIVIL	081255	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	2,00	14,18	BDI 1	17,72	35,44	RA
1.7.0.14.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	8,68	BDI 1	10,85	54,25	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.7.0.15.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	27,00	7,83	BDI 1	9,79	264,33	RA
1.7.0.16.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	78,42	18,51	BDI 1	23,13	1.813,85	RA
1.7.0.17.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,88	BDI 1	13,60	13,60	RA
1.7.0.18.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	638,85	BDI 1	798,43	1.596,86	RA
1.7.0.19.	GOINFRA CIVIL	081251	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00	3,71	BDI 1	4,64	4,64	RA
1.7.0.20.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	7,47	BDI 1	9,34	9,34	RA
1.7.0.21.	Composição	06	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	42,84	BDI 1	53,54	696,02	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	62.478,80	
1.8.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.658,80	3,25	BDI 1	4,06	6.734,73	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,92	26,52	BDI 1	33,14	4.073,57	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.536,03	4,73	BDI 1	5,91	9.077,94	RA
1.8.0.4.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	140,52	27,20	BDI 1	33,99	4.776,27	RA
1.8.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	202,80	7,33	BDI 1	9,16	1.857,65	RA
1.8.0.6.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,80	61,29	BDI 1	76,60	2.512,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.8.0.7.	GOINFRA CIVIL	070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	6,00	180,18	BDI 1	225,19	1.351,14	RA
1.8.0.8.	GOINFRA CIVIL	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,54	95,68	BDI 1	119,58	64,57	RA
1.8.0.9.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	83,41	BDI 1	104,25	104,25	RA
1.8.0.10.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	60,60	BDI 1	75,74	227,22	RA
1.8.0.11.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	30,96	BDI 1	38,69	928,56	RA
1.8.0.12.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,08	BDI 1	58,84	235,36	RA
1.8.0.13.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	63,21	BDI 1	79,00	79,00	RA
1.8.0.14.	GOINFRA CIVIL	072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	11,00	6,09	BDI 1	7,61	83,71	RA
1.8.0.15.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,00	36,62	BDI 1	45,77	3.798,91	RA
1.8.0.16.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,74	BDI 1	48,42	48,42	RA
1.8.0.17.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	52,68	BDI 1	65,84	592,56	RA
1.8.0.18.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	58,40	BDI 1	72,99	72,99	RA
1.8.0.19.	SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	90,74	BDI 1	113,41	226,82	RA
1.8.0.20.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	52,66	BDI 1	65,81	1.250,39	RA
1.8.0.21.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	52,66	BDI 1	65,81	131,62	RA
1.8.0.22.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,12	BDI 1	16,40	32,80	RA
1.8.0.23.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	69,92	BDI 1	87,39	174,78	RA
1.8.0.24.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	396,91	BDI 1	496,06	496,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.8.0.25.	Composição	08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 70 A	UN	1,00	77,42	BDI 1	96,76	96,76	RA
1.8.0.26.	GOINFRA INSUMO	3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	2,00	62,72	BDI 1	78,39	156,78	RA
1.8.0.27.	Composição	13	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 1 H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	46,43	BDI 1	58,03	406,21	RA
1.8.0.28.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	878,35	BDI 1	1.097,76	3.293,28	RA
1.8.0.29.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	20,33	BDI 1	25,41	101,64	RA
1.8.0.30.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,90	14,00	BDI 1	17,50	330,75	RA
1.8.0.31.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76,60	13,56	BDI 1	16,95	1.298,37	RA
1.8.0.32.	Composição	09	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,80	12,10	BDI 1	15,12	783,22	RA
1.8.0.33.	Composição	10	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,15	11,44	BDI 1	14,30	888,75	RA
1.8.0.34.	Composição	11	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 2 " FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,20	14,26	BDI 1	17,82	342,14	RA
1.8.0.35.	GOINFRA CIVIL	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	45,00	47,16	BDI 1	58,94	2.652,30	RA
1.8.0.36.	GOINFRA CIVIL	071649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	31,00	125,93	BDI 1	157,39	4.879,09	RA
1.8.0.37.	Composição	25	FITA DE LED QUENTE 3000K COM CONECTOR 20 M INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.070,71	BDI 1	1.338,17	1.338,17	RA
1.8.0.38.	Composição	26	LUMINARIA DE PENDENTE DUPLO DIAMANTE COM LAMPADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	74,13	BDI 1	92,65	277,95	RA
1.8.0.39.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,00	107,01	BDI 1	133,74	2.407,32	RA
1.8.0.40.	Composição	14	LUMINARIA LED REFLETOR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	63,21	BDI 1	79,00	237,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.8.0.41.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	57,66	BDI 1	72,06	288,24	RA
1.8.0.42.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	67,27	BDI 1	84,07	336,28	RA
1.8.0.43.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	18,53	BDI 1	23,16	92,64	RA
1.8.0.44.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE CÔBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	7,50	75,93	BDI 1	94,90	711,75	RA
1.8.0.45.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,10	19,90	BDI 1	24,87	1.096,77	RA
1.8.0.46.	SINAPI	91935	CABO DE CÔBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,10	27,79	BDI 1	34,73	1.531,59	RA
1.9.			COBERTURA E FORRO					-	146.665,39	
1.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	379,15	48,22	BDI 1	60,27	22.851,37	RA
1.9.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	379,15	188,34	BDI 1	235,39	89.248,12	RA
1.9.0.3.	Composição	16	PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - 21 CM	M	40,83	35,87	BDI 1	44,83	1.830,41	RA
1.9.0.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,54	50,72	BDI 1	63,39	3.203,73	RA
1.9.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,01	74,63	BDI 1	93,27	4.291,35	RA
1.9.0.6.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	379,15	47,81	BDI 1	59,75	22.654,21	RA
1.9.0.7.	Composição	36	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHADO COM REAPROVEITAMENTO	M²	240,13	8,62	BDI 1	10,77	2.586,20	RA
1.10.			PISOS E REVESTIMENTOS					-	254.252,41	
1.10.1.			PISOS INTERNOS					-	66.707,81	
1.10.1.1.	Composição	24	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M²	313,17	42,55	BDI 1	53,18	16.654,38	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.10.1.2.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	16,87	60,11	BDI 1	75,13	1.267,44	RA
1.10.1.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	344,49	111,19	BDI 1	138,97	47.873,78	RA
1.10.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,70	108,94	BDI 1	136,15	912,21	RA
1.10.2.			PISOS EXTERNOS					-	65.498,53	
1.10.2.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,40	95,25	BDI 1	119,04	2.428,42	RA
1.10.2.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,90	863,20	BDI 1	1.078,83	6.365,10	RA
1.10.2.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	321,30	1,41	BDI 1	1,76	565,49	RA
1.10.2.4.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	321,30	131,72	BDI 1	164,62	52.892,41	RA
1.10.2.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,81	177,95	BDI 1	222,40	2.626,54	RA
1.10.2.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	14,65	33,89	BDI 1	42,36	620,57	RA
1.10.3.			REVESTIMENTOS PAREDES					-	122.046,07	
1.10.3.1.	GOINFRA CIVIL	201304	REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3	m2	4,73	124,07	BDI 1	155,06	733,43	RA
1.10.3.2.	GOINFRA CIVIL	201202	REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO	m2	20,04	752,61	BDI 1	940,61	18.849,82	RA
1.10.3.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	71,68	8,95	BDI 1	11,19	802,10	RA
1.10.3.4.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	71,68	55,57	BDI 1	69,45	4.978,18	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.10.3.5.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	599,14	18,44	BDI 1	23,05	13.810,18	RA
1.10.3.6.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.198,28	4,61	BDI 1	5,76	6.902,09	RA
1.10.3.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.396,56	15,10	BDI 1	18,87	45.223,09	RA
1.10.3.8.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	379,15	17,74	BDI 1	22,17	8.405,76	RA
1.10.3.9.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	166,73	91,95	BDI 1	114,92	19.160,61	RA
1.10.3.10.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	75,09	33,89	BDI 1	42,36	3.180,81	RA
1.11.			ALVENARIA					-	1.141,99	
1.11.0.1.	SINAPI	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,43	122,98	BDI 1	153,70	1.141,99	RA
1.12.			FECHAMENTO					-	67.126,41	
1.12.1.			GRADIL					-	37.446,67	
1.12.1.1.	GOINFRA CIVIL	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	m	72,94	410,78	BDI 1	513,39	37.446,67	RA
1.12.2.			MURO DE VIDRO					-	10.804,37	
1.12.2.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	29,64	291,66	BDI 1	364,52	10.804,37	RA
1.12.3.			MURO DIVISA EXISTENTE					-	18.875,37	
1.12.3.1.	Composição	41	REVESTIMENTO DE PEDRA DE PIRENÓPOLIS TIPO IRREGULAR EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	42,57	179,07	BDI 1	223,80	9.527,17	RA
1.12.3.2.	SINAPI	104217	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	51,30	55,57	BDI 1	69,45	3.562,79	RA
1.12.3.3.	SINAPI	88485	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,30	4,61	BDI 1	5,76	295,49	RA
1.12.3.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	165,02	15,10	BDI 1	18,87	3.113,93	RA
1.12.3.5.	Composição	16	PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26 - 21 CM	M	53,00	35,87	BDI 1	44,83	2.375,99	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPÓLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENOPÓLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.13.			PAISAGISMO					-	16.957,19	
1.13.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	436,55	4,77	BDI 1	5,96	2.601,84	RA
1.13.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	436,55	16,71	BDI 1	20,88	9.115,16	RA
1.13.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	7,00	143,27	BDI 1	179,06	1.253,42	RA
1.13.0.4.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	1,00	310,22	BDI 1	387,71	387,71	RA
1.13.0.5.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	13,00	46,06	BDI 1	57,57	748,41	RA
1.13.0.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	42,70	53,42	BDI 1	66,76	2.850,65	RA
1.14.			ABERTURAS					-	87.352,76	
1.14.1.			JANELAS					-	3.731,76	
1.14.1.1.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	284,00	10,51	BDI 1	13,14	3.731,76	RA
1.14.2.			PORTAS					-	66.760,08	
1.14.2.1.	Composição	35	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO E ALUMINIO 4,00X2,4M COM PINTURA AMADEIRADO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) COM ALIZAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.300,07	BDI 1	4.124,43	4.124,43	RA
1.14.2.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	3,78	460,62	BDI 1	575,68	2.176,07	RA
1.14.2.3.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	12,00	10,51	BDI 1	13,14	157,68	RA
1.14.2.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	40,90	636,71	BDI 1	795,76	32.546,58	RA
1.14.2.5.	Composição	33	PORTA EM ALUMÍNIO 0,9X2,1M PINTURA AMADEIRADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.297,43	BDI 1	1.621,53	3.243,06	RA
1.14.2.6.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	7,14	460,62	BDI 1	575,68	4.110,36	RA

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22	
1.14.2.7.	Composição	34	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 2,00X2,10M COM PINTURA AMADEIRADO, COM DUAS FOLHAS, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.273,91	BDI 1	2.841,93	2.841,93	RA
1.14.2.8.	Composição	17	PORTA DE ABRIR / GIRO, 1,2M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	880,76	BDI 1	1.100,77	1.100,77	RA
1.14.2.9.	Composição	18	PORTA DE ABRIR / GIRO, 0,8M X 2,15 EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	592,32	BDI 1	740,28	2.220,84	RA
1.14.2.10.	Composição	20	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO PINTURA ELETROSTATICA MARROM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,90X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	2,00	1.297,43	BDI 1	1.621,53	3.243,06	RA
1.14.2.11.	Composição	39	VIDRO TEMPERADO 8MM FIXO EM FACHADA COM PERFIL DE ALUMINIO MARROM QUADROS DE 1,00X1,00 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	15,00	586,51	BDI 1	733,02	10.995,30	RA
1.14.3.			PORTÃO					-	16.860,92	
1.14.3.1.	Composição	19	PORTÃO DE CORRER EM AÇO PINTURA COR AMADEIRADO 6,50M X 2,60M	UN	2,00	6.745,45	BDI 1	8.430,46	16.860,92	RA
1.15.			PERFIL METALICO FACHADA E MOLDURA DE EPS					-	9.147,61	
1.15.0.1.	Composição	29	MOLDURA DE EPS PARA FACHADA 0,5MX0,5M CORTE EM 45° CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.445,66	BDI 1	3.056,59	3.056,59	RA
1.15.0.2.	Composição	30	PERFIL METALICO 30X0,05 CM H=4,0M INSTALAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO N°13 PINTURA METALICA AMADEIRADO FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	9,00	541,51	BDI 1	676,78	6.091,02	RA
1.16.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.660,37	
1.16.0.1.	GOINFRA CIVIL	270809	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	531,78	BDI 1	664,62	664,62	RA
1.16.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.050,00	0,67	BDI 1	0,84	882,00	RA
1.16.0.3.	GOINFRA CIVIL	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	345,95	4,89	BDI 1	6,11	2.113,75	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF PIRENÓPOLIS GO	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA									1.035.758,22

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRENÓPOLIS GO
Local
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA
CREA/CAU: 1021004383D-GO
ART/RRT: 1020260035165

RECURSO