



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA - ETAPA 02	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA SECRETARIA DA SAUDE E FARMACIA BASICA - ETAPA 02									126.642,32	
1.			SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					-	126.642,32	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.099,03	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,92	468,19	BDI 1	572,41	1.099,03	RA
1.2.			ÁREA EXTERNA					-	70.090,33	
1.2.1.			ESTACIONAMENTO					-	48.104,51	
1.2.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	701,06	0,68	BDI 1	0,83	581,88	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	70,11	84,70	BDI 1	103,55	7.259,89	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	418,56	3,99	BDI 1	4,88	2.042,57	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	418,56	73,07	BDI 1	89,34	37.394,15	RA
1.2.1.0.5.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	129,47	5,22	BDI 1	6,38	826,02	RA
1.2.2.			MURO					-	1.325,85	
1.2.2.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,68	76,31	BDI 1	93,30	156,74	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,48	14,61	BDI 1	17,86	80,01	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,82	10,52	BDI 1	12,86	177,73	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,25	836,25	BDI 1	1.022,40	255,60	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	0,84	157,53	BDI 1	192,60	161,78	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,68	8,43	BDI 1	10,31	17,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	Apelido do Empreendimento REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA - ETAPA 02	Município / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA SECRETARIA DA SAUDE E FARMACIA BASICA - ETAPA 02									126.642,32	
1.2.2.0.7.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	6,48	49,85	BDI 1	60,95	394,96	RA
1.2.2.0.8.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,48	10,31	BDI 1	12,61	81,71	RA
1.2.3.			ACESSO PRINCIPAL					-	20.659,97	
1.2.3.1.			Pavimentação					-	7.566,29	
1.2.3.1.1.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	10,06	84,70	BDI 1	103,55	1.041,71	RA
1.2.3.1.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	54,71	3,99	BDI 1	4,88	266,98	RA
1.2.3.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,74	243,63	BDI 1	297,86	816,14	RA
1.2.3.1.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	54,71	81,35	BDI 1	99,46	5.441,46	RA
1.2.3.2.			Escada					-	1.488,80	
1.2.3.2.1.	SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	7,73	157,53	BDI 1	192,60	1.488,80	RA
1.2.3.3.			Revestimento					-	7.751,08	
1.2.3.3.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,55	8,43	BDI 1	10,31	57,22	RA
1.2.3.3.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	5,55	49,85	BDI 1	60,95	338,27	RA
1.2.3.3.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	57,32	103,29	BDI 1	126,28	7.238,37	RA
1.2.3.3.4.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	7,40	12,96	BDI 1	15,84	117,22	RA
1.2.3.4.			Acessibilidade					-	2.054,12	
1.2.3.4.1.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PS	M	3,52	110,56	BDI 1	135,17	475,80	RA
1.2.3.4.2.	Composição	06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL ALERTA PINADO EM INOX	M	13,20	119,57	BDI 2	119,57	1.578,32	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA - ETAPA 02	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA SECRETARIA DA SAUDE E FARMACIA BASICA - ETAPA 02									126.642,32	
1.2.3.5.			Paisagismo					-	1.799,68	
1.2.3.5.1.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	2,51	3,95	BDI 1	4,83	12,12	RA
1.2.3.5.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	10,00	47,05	BDI 1	57,52	575,20	RA
1.2.3.5.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	3,00	330,54	BDI 1	404,12	1.212,36	RA
1.3.			PASSEIO PUBLICO					-	28.170,84	
1.3.1.			Meio-Fio					-	4.469,62	
1.3.1.0.1.	Cotação	06	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	58,28	10,49	BDI 2	10,49	611,36	RA
1.3.1.0.2.	Composição	03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), E PREENCHIMENTO EM CONCRETO ENTRE O MEIO-FIO E O ASFALTO	M	73,28	39,98	BDI 1	48,88	3.581,93	RA
1.3.1.0.3.	Cotação	05	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA BRANCA OU AMARELA	M	78,28	3,53	BDI 2	3,53	276,33	RA
1.3.2.			Pavimentação					-	21.013,89	
1.3.2.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	106,59	3,99	BDI 1	4,88	520,16	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	5,33	243,63	BDI 1	297,86	1.587,59	RA
1.3.2.0.3.	Composição	02	MURETA DE CONCRETO PARA PASSEIO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 7X10CM (LARG. X ALTURA)	M	61,47	8,99	BDI 1	10,99	675,56	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	5,64	873,05	BDI 1	1.067,39	6.020,08	RA
1.3.2.0.5.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM AÇO 8MM MALHA 15X15	M3	1,01	1.704,13	BDI 1	2.083,47	2.104,30	RA
1.3.2.0.6.	Composição	01	ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO COM ACABAMENTO LISO E ESPESSURA MINIMA DE 2,5CM, COR NATURAL, SOBRE PASSEIO DE CONCRETO	M2	97,15	70,68	BDI 1	86,41	8.394,73	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,44	148,29	BDI 1	181,30	1.711,47	RA
1.3.3.			Área Verde					-	2.687,33	
1.3.3.0.1.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	21,27	3,95	BDI 1	4,83	102,73	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	21,27	16,13	BDI 1	19,72	419,44	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	12,00	147,58	BDI 1	180,43	2.165,16	RA
1.4.			EDIFICAÇÃO					-	27.282,12	
1.4.1.			Cortinas					-	7.067,44	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA - ETAPA 02	MUNICÍPIO / UF ITA SC	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA SECRETARIA DA SAUDE E FARMACIA BASICA - ETAPA 02									126.642,32	
1.4.1.0.1.	Cotação	02	PERSIANA HORIZONTAL 25MM, LÂMINAS 0.21 MICRAS ESPESSURA EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M2	42,32	167,00	BDI 2	167,00	7.067,44	RA
1.4.2.			Identificação Fachada					-	6.240,00	
1.4.2.0.1.	Cotação	01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO PARA FACHADA - ALTURA 30CM, ESPESSURA 5CM E LARGURA DE 28 (VINTE E OITO) CM, PODENDO NESTA ÚLTIMA VARIAR CONFORME A LETRA. CHAPA INOX COM ESPESSURA 0,8MM.	UN	34,00	130,00	BDI 2	130,00	4.420,00	RA
1.4.2.0.2.	Cotação	07	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO PARA FACHADA - ALTURA 15CM, ESPESSURA 5CM E LARGURA DE 14 (VINTE E OITO) CM, PODENDO NESTA ÚLTIMA VARIAR CONFORME A LETRA. CHAPA INOX COM ESPESSURA 0,8MM.	UN	28,00	65,00	BDI 2	65,00	1.820,00	RA
1.4.3.			Ar Condicionado					-	13.974,68	
1.4.3.0.1.	Composição	04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, 220V., TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO, COM DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDESADORA DE DE 9 METROS	UN	4,00	3.493,67	BDI 2	3.493,67	13.974,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITA SC
Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE DALL BELLO
CREA/CAU: 104932-4
ART/RRT: 0