

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Ofício nº 023/2024 - DEA

Ao

Ilmo. Sr.

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR

MD. Superintendente Administrativo da Assembleia Legislativa de PE

NESTA

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Sector Requisitante: Departamento de Engenharia e Arquitetura	
Responsável pela Demanda: Rafael dos Santos Tavares	
E-mail: dea@alepe.pe.gov.br	Telefone: (81) 98811-1175

☐ Aquisição de Bens☒ Contratação de Serviços**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO FOYER E AREA DE EXPOSIÇÕES, NO EDIFÍCIO MIGUEL ARRAES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.**

Justificativa: Na contratação de serviço de Reforma e adequação do foyer e área de exposições no prédio Miguel Arraes, pretende-se: garantir uma área mais receptiva e adequada para exibição das obras de arte e objetos e uma melhor recepção de visitantes. o modelo de contratação previsto e a estimativa de quantidades buscam a otimização e racionalização dos gastos públicos sobre a contratação, bem como o pagamento dos serviços, com a aprovação prévia da equipe de gestão e fiscalização do contrato.

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADM		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	33,97
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,75
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68
3.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTOS VAZADOS DE COBOGO CERAMICO ESMALTADO ELEMENTO V 20X20X7,8 CM, TIPO LUNNA BRANCO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	4,40
4.0	PINTURA		

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	20,67
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M²	137,81
4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	20,67
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	199,05
4.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	29,86
4.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	29,86
5.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
5.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	2,00
5.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
5.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
5.4	BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	5,05
5.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	11,00
6.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UND	26,00
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED EM PLACA ELETRONICA DE 120LED 12V 4000K 5mm IP20 IR80 12W/M 1200LM BLISTER 3METRO	M	66,00
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMBUTIR LED SLIM REDONDA 6500K 24W BIVOLT DE ALUMINIO E POLICARBONATO	UND	4,00
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL PARA LED EM ALUMINIO SOBREPOR DE CANTO BRANCO 15,5X 15,5	M	1,50

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

6.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED PENDENTE SMART REDONDO 35X9,5 CM EM ALUMINIO E ACRILICO	UND	7,00
6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO DE ALUMINIO ELETRIFICADO 2M + 8 SPOT ALUMINIO TIPO LED 7W 6000K BIVOLT	UND	12,00
6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA DE EMBUTR COM 4 TOMADAS E 4 TOMADAS DE REDE RJ45 em CORPO EM PASTICO RIGIDO	UND	10,00
7.0	FORRO		
7.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	UND	8,00



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Prazo de Execução: 2 (dois) meses

Local e horário da Execução: Palácio Joaquim Nabuco, 631, Boa Vista – Recife – PE, no horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas.

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Rafael dos Santos Tavares

Chefe do Departamento de Engenharia e Arquitetura

Arquiteto e Urbanista – Mat. 606

Recife, 20 de junho de 2024


Rafael dos Santos Tavares
Chefe do Departamento de Engenharia e Arquitetura
Arquiteto e Urbanista – Mat. 606

Responsável Pela Formalização Da Demanda

Autoridade Superior:

Declaro que estou ciente da demanda e autorizo o prosseguimento do feito.

Data: ____/____/____

Álvaro Porto de Barros
Presidente

Declaro que estou ciente da demanda e autorizo o prosseguimento do feito.

Data: ____/____/____

Gustavo Fuchs Campos Gouveia
Primeiro Secretário