

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento						
44 - SINAPI Revitalização da Unidade de Saúde Francismar Severino Tozzo - Final						
Composição do Serviço						
C.P. 702108107116 - 12/2025	Recuperação de trincas com selante					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90443 - SINAPI/SC 12/2025	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,08	10,08
96135 - SINAPI/SC 12/2025	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,62	10,69
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	25,74	18,02
142 - SINAPI/SC 12/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,40000000	29,78	11,91
3806406 - SICRO/SC 10/2025	Limpeza em junta de dilatação	m	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,13	7,13
					TOTAL (R\$)	57,83
C.P. 702208139073 - 12/2025	TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	25,74	25,74
37526 - SINAPI/SC 12/2025	Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem clichê), *60 x 90* cm	UN	INSUMO	4,00000000	3,19	12,76
					TOTAL (R\$)	38,50
C.P. 702309152382 - 12/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4351 - SINAPI/SC 12/2025	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,18	121,08
88267 - SINAPI/SC 12/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	25,74	7,69
702309151972 - Cotação 08/2025	Barra de apoio 40cm em aço inox conf norma abnt NBR 9050	Un	INSUMO	1,00000000	142,60	142,60
					TOTAL (R\$)	304,87
C.P. 702502201607 - 12/2025	PAINEL SOBREPOR LED 40X40, 36W, 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 12/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17270000	28,30	4,89
88264 - SINAPI/SC 12/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41440000	46,02	19,07
702502201606 - Cotação 08/2025	Painel sobrepor LED 40x40, 36w, 4000k	Un	INSUMO	1,00000000	152,29	152,29
					TOTAL (R\$)	176,25
C.P. 702503202868 - 12/2025	Kit Exaustor- Com Duto e Grelha Externa - Fornecimento e instalação					U
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 12/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,02	46,02
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	25,74	51,48

104763 - SINAPI/SC 12/2025	Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	45,77	91,54
702503202866 - Cotação 08/2025	Kit exaustor- com duto e grelha externa	UN	INSUMO	1,00000000	194,67	194,67
702503202872 - Cotação 08/2025	Duto flexível aluminizado 150mm 1 metro para exaustores	M	INSUMO	6,00000000	15,06	90,36

TOTAL (R\$)	474,07
--------------------	---------------

C.P. 702507220491 - 12/2025	Recuperação de trincas e/ou fissuras com selante PU - incluso abertura da alvenaria					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90443 - SINAPI/SC 12/2025	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,08	10,08
96135 - SINAPI/SC 12/2025	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	35,62	3,56
3806406 - SICRO/SC 10/2025	Limpeza em junta de dilatação	m	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,13	7,13
142 - SINAPI/SC 12/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,40000000	29,78	11,91

TOTAL (R\$)	32,68
--------------------	--------------

C.P. 702507227332 - 12/2025	Vedação de janela - retirada do selante existente e aplicação de selante elástica a base de poliuretano com resistência UV em todo o perímetro					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23320000	25,74	6,00
142 - SINAPI/SC 12/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,08320000	29,78	2,48

TOTAL (R\$)	8,48
--------------------	-------------

C.P. 702508229695 - 12/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01700000	25,74	0,44
88310 - SINAPI/SC 12/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10420000	36,71	3,83
38122 - SINAPI/SC 12/2025	Fundo preparador acrilico base agua	L	INSUMO	0,35020000	14,70	5,15

TOTAL (R\$)	9,42
--------------------	-------------

C.P. 702509230057 - 12/2025	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, RESISTENTES A UMIDADE (RU), COR VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23700000	25,74	6,10
88278 - SINAPI/SC 12/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72600000	33,73	24,49
39443 - SINAPI/SC 12/2025	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,54410000	0,29	0,16
39435 - SINAPI/SC 12/2025	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	20,18680000	0,12	2,42
39434 - SINAPI/SC 12/2025	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	1,09780000	3,86	4,24
39432 - SINAPI/SC 12/2025	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,58510000	3,08	4,88
39431 - SINAPI/SC 12/2025	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	2,50270000	0,35	0,88
39422 - SINAPI/SC 12/2025	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	5,82780000	8,40	48,95
39419 - SINAPI/SC 12/2025	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	1,82340000	7,40	13,49
37586 - SINAPI/SC 12/2025	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta)	CENTO	INSUMO	0,05920000	52,53	3,11
39417 - SINAPI/SC 12/2025	Placa/ chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	2,10600000	29,39	61,90

						TOTAL (R\$)	170,62
C.P. 702510232375 - 12/2025	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED - SEM FORNECIMENTO E						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 12/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38340000	46,02	17,64	
88247 - SINAPI/SC 12/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11981250	28,30	3,39	
						TOTAL (R\$)	21,03
C.P. 702510233205 - 12/2025	FIXAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	25,74	51,48	
88274 - SINAPI/SC 12/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,49440000	27,38	40,92	
37591 - SINAPI/SC 12/2025	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54	
37329 - SINAPI/SC 12/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02110000	86,57	1,83	
7568 - SINAPI/SC 12/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66	
4823 - SINAPI/SC 12/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52280000	40,35	21,09	
						TOTAL (R\$)	159,52
C.P. 702510233260 - 12/2025	Retirada e reinstalação de persianas e/ou cortinas						Un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88310 - SINAPI/SC 12/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,71	18,36	
						TOTAL (R\$)	18,36
C.P. 702510233416 - 12/2025	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	25,74	3,63	
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	35,59	10,04	
36888 - SINAPI/SC 12/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	31,77	69,96	
7568 - SINAPI/SC 12/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,88	
4922 - SINAPI/SC 12/2025	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	1,00000000	689,67	689,67	
142 - SINAPI/SC 12/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	29,78	1,90	
10505 - SINAPI/SC 12/2025	Vidro temperado incolor E = 6 mm, sem colocacao	M2	INSUMO	1,00000000	198,85	198,85	
						TOTAL (R\$)	976,93
C.P. 702511233479 - 12/2025	ESTRUTURA DE AÇO - PILAR METALICO H:3M, FORMADO POR DOIS PERFIS "U" ENRIGECIDOS (E = 3,75 mm, H = 200 mm, L = 75 mm) COM PLACA DE APOIO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10600000	25,74	2,73	
88278 - SINAPI/SC 12/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42600000	33,73	14,37	

43083 - SINAPI/SC 12/2025	Perfil "U" enrijecido, em chapa dobrada de aço laminado, E = 3,75 mm, H = 200 mm, L = 75 mm (9,94 kg/m)	KG	INSUMO	59,64000000	8,66	516,48
98746 - SINAPI/SC 12/2025	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4". af_06/2018	M	COMPOSIÇÃO	6,80000000	96,43	655,72
1419543 - SICRO/SC 10/2025	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un	COMPOSIÇÃO	4,00000000	0,21	0,84
13279 - SINAPI/SC 12/2025	Chumbador de aço tipo parabol, * 5/8" x 200" mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	4,00000000	25,06	100,24
40623 - SINAPI/SC 12/2025	Chapa para emenda de viga, em aço grosso, qualidade estrutural, bitola 3/16", E = 4,75 mm, 4 furos, largura 45 mm, comprimento 500 mm	PAR	INSUMO	1,00000000	95,00	95,00

TOTAL (R\$) 1385,38

C.P. 702511233566 - 12/2025	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 45CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 12/2025	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,39800000	40,08	15,95
91692 - SINAPI/SC 12/2025	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02100000	41,32	0,87
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20900000	25,74	5,38
88274 - SINAPI/SC 12/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41900000	27,38	11,47
87283 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00600000	603,80	3,62
11795 - SINAPI/SC 12/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,45000000	739,62	332,83

TOTAL (R\$) 370,12

C.P. 702511233903 - 12/2025	Torneira metálica cromada de mesa, para lavatório, temporizada pressão fechamento automático, bica baixa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03030000	25,74	0,78
88267 - SINAPI/SC 12/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09600000	35,32	3,39
3146 - SINAPI/SC 12/2025	Fita veda rosca, em pte, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09
86884 - SINAPI/SC 12/2025	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,84	11,84
36796 - SINAPI/SC 12/2025	Torneira metálica cromada de mesa, para lavatório, temporizada pressão fechamento automático, bica baixa	UN	INSUMO	1,00000000	212,56	212,56

TOTAL (R\$) 228,66

C.P. 702512235810 - 12/2025	Bancada expurgo inox 304 50x50cm - instalação com mão francesa e tubulação com sifão					Un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 12/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	35,32	70,64
100862 - SINAPI/SC 12/2025	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	42,69	42,69
89713 - SINAPI/SC 12/2025	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,81	38,81
702512235804 - Cotação 09/2025	Bancada expurgo inox 304 50x50cm	Un	INSUMO	1,00000000	1.730,33	1.730,33
89737 - SINAPI/SC 12/2025	Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	4,00000000	24,45	97,80
89774 - SINAPI/SC 12/2025	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,50	17,50

TOTAL (R\$) 1997,77

C.P. 702512236160 - 12/2025	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL - ESPESSURA 5CM - BASEADA EM SINAPI: 104726					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	25,74	0,64

88278 - SINAPI/SC 12/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07500000	33,73	2,53
702512236159 - Cotação 10/2025	La de pet constituída por fibras de poliéster, sem revestimento em ambas as faces, espessura 5,0 cm, rolo com largura de 0,60 m e comprimento de 25,00 m	m²	INSUMO	1,00000000	19,18	19,18

TOTAL (R\$) **22,35**

C.P. 702601236384 - 12/2025	Piso de concreto 6cm, armado, acabamento desempenado, com aplicação de endurecedor - passeios públicos					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96622 - SINAPI/SC 12/2025	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,05500000	244,40	13,44
94991 - SINAPI/SC 12/2025	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,06500000	833,01	54,15
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43000000	25,74	11,07
702402163482 - Cotação 12/2025	Endurecer de superfície (protec)	L	INSUMO	0,13300000	23,00	3,06
7155 - SINAPI/SC 12/2025	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m²), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,08160000	18,28	19,77

TOTAL (R\$) **101,49**

C.P. 702601236506 - 12/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - COM REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS JÁ REMOVIDOS					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91285 - SINAPI/SC 12/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09700000	0,46	0,04
91283 - SINAPI/SC 12/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno, af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00380000	10,03	0,04
91278 - SINAPI/SC 12/2025	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09670000	0,78	0,08
91277 - SINAPI/SC 12/2025	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00410000	10,58	0,04
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	25,74	10,30
88260 - SINAPI/SC 12/2025	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	35,29	14,12
4741 - SINAPI/SC 12/2025	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00980000	105,71	1,04
370 - SINAPI/SC 12/2025	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680000	160,00	9,09

TOTAL (R\$) **34,75**

C.P. 702601238670 - 12/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO , PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM, 2 MPA (Baseada em SINAPI 104438)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91285 - SINAPI/SC 12/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00280000	0,46	0,00
91283 - SINAPI/SC 12/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,13660000	10,03	1,37
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27880000	25,74	7,18
88260 - SINAPI/SC 12/2025	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27880000	35,29	9,84
367 - SINAPI/SC 12/2025	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00440000	162,09	0,71
4720 - SINAPI/SC 12/2025	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,05680000	129,20	7,34
702601238668 - Cotação 10/2025	Placa de concreto liso para piso, 40x40cm espessura 6cm - 2mpa	Un	INSUMO	6,66000000	13,38	89,11

TOTAL (R\$) **115,55**

C.P. 702601238760 - 12/2025	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA, E=4MM.					M2
------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88270 - SINAPI/SC 12/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38600000	35,59	13,74
88243 - SINAPI/SC 12/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08700000	27,04	2,35
4015 - SINAPI/SC 12/2025	Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4 mm, tipo III, classe B, acabamento PP (NBR 9952)	M2	INSUMO	0,29910000	69,20	20,70
516 - SINAPI/SC 12/2025	Asfalto modificado tipo II - NBR 9910 (asfalto oxidado para impermeabilização, coeficiente de penetração 20-35)	KG	INSUMO	0,75970000	16,58	12,60

TOTAL (R\$) 49,39

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 12/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	40,53	0,05
93281 - SINAPI/SC 12/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	41,49	0,04
88323 - SINAPI/SC 12/2025	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	36,88	2,07
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	25,74	1,60
11029 - SINAPI/SC 12/2025	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação	CJ	INSUMO	4,15000000	1,83	7,59
702601238886 - Cotação 09/2025	Telha sanduíche trapezoidal térmica com forro branco em chapa placa - pir 30 mm	m²	INSUMO	1,14600000	142,84	163,69

TOTAL (R\$) 175,04

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26666400	25,74	6,86
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94358010	35,59	33,58
39024 - SINAPI/SC 12/2025	Porta de abrir em alumínio com divisão horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, vidros inclusos, sem guarnição/alizar/vista, 87 cm x 210 cm	UN	INSUMO	1,00000000	1.327,79	1.327,79
7568 - SINAPI/SC 12/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,80000000	0,61	5,37
142 - SINAPI/SC 12/2025	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	1,61300000	29,78	48,04
10505 - SINAPI/SC 12/2025	Vidro temperado incolor E = 6 mm, sem colocação	M2	INSUMO	1,46000000	198,85	290,32

TOTAL (R\$) 1711,96

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	25,74	4,38
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,09
4791 - SINAPI/SC 12/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,01900000	35,37	0,67
702602241488 - Cotação 09/2025	Bate maca em PVC 20cm	m	INSUMO	1,00000000	68,29	68,29

TOTAL (R\$) 79,43

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	25,74	2,96
88310 - SINAPI/SC 12/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,10
7304 - SINAPI/SC 12/2025	Tinta epóxi base água premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	88,84	28,61

44072 - SINAPI/SC 12/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,10700000	133,76	14,31
5330 - SINAPI/SC 12/2025	Diluente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,21
					TOTAL (R\$)	59,19

Responsável técnico pelos itens:
Mireli Pezzini Rocha - CREA 123037-7