



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/ REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA LÚCIA
PRAÇA ANTÔNIO DANTAS PRADO, Nº 26
CENTRO SANTA ROSA DE LIMA-SE CNPJ :

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00003

FONTES

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(1)				
03544/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.1 0 m, inclusive batentes e ferragens	un	878,30	1.075,65
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(2)				
01769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0, 60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	345,46	423,08
01753/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.1 0 m - fornecimento	un	221,95	271,82
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(1)				
08957/ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	79,33	97,16
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(4)				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	9,74	11,93
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	29,27	35,85
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,37	26,17
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	60,42	74,00
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(7)				
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,69	26,56
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,34	23,69
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,31	21,20
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,65	60,81
02289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	25,41	31,12
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,11	9,93
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,57	10,50
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(4)				
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,78
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,73
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05	4,96
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,85
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(1)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	580,12	710,47
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
04449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	70,00	85,73
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(1)				
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	16,77	20,54