

PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS GABINETES E SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE

BDI= 21,54%

LOCAL: RUA MANOEL RUFINO DE MELO, 100 - CENTRO, - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO 2025 - NÃO DESONERADO;

REFORMA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	SINAPI SINTÉTICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	R\$ 468,06	R\$ 568,88	R\$ 3.413,28
1.2	comp. 01	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	mês	2,00	R\$ 3.772,06	R\$ 4.584,56	R\$ 9.169,12
1.3	97622	SINAPI SINTÉTICO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,15	R\$ 63,43	R\$ 77,09	R\$ 11,56
1.4	97634	SINAPI SINTÉTICO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	288,32	R\$ 7,01	R\$ 8,52	R\$ 2.456,49
1.5	comp. 02	COMP. 02	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	178,51	R\$ 9,63	R\$ 11,70	R\$ 2.088,57
1.6	97644	SINAPI SINTÉTICO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	1,68	R\$ 10,64	R\$ 12,93	R\$ 21,72
							SUBTOTAL=	R\$ 17.160,74
2.0 VEDAÇÃO								
2.1	103328	SINAPI SINTÉTICO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	3,57	R\$ 93,43	R\$ 113,55	R\$ 405,37
2.2	87879	SINAPI SINTÉTICO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	15,12	R\$ 4,60	R\$ 5,59	R\$ 84,52
2.3	87550	SINAPI SINTÉTICO	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m2	51,36	R\$ 31,15	R\$ 37,86	R\$ 1.944,49
2.4	104952	SINAPI SINTÉTICO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m2	13,09	R\$ 42,42	R\$ 51,56	R\$ 674,92
2.5	98557	SINAPI SINTÉTICO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	9,57	R\$ 46,47	R\$ 56,48	R\$ 540,51
2.6	96113	SINAPI SINTÉTICO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m2	30,00	R\$ 48,01	R\$ 58,35	R\$ 1.750,50
							SUBTOTAL=	R\$ 5.400,31
3.0 REVESTIMENTOS								
3.1	101727	SINAPI SINTÉTICO	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m2	189,65	R\$ 269,92	R\$ 328,06	R\$ 62.216,58
3.2	104611	SINAPI SINTÉTICO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	51,36	R\$ 97,04	R\$ 117,94	R\$ 6.057,40
							SUBTOTAL=	R\$ 68.273,98
4.0 PISOS								
4.1	87620	SINAPI SINTÉTICO	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m2	193,65	R\$ 32,09	R\$ 39,00	R\$ 7.552,35
4.2	101727	SINAPI SINTÉTICO	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m2	182,40	R\$ 269,92	R\$ 328,06	R\$ 59.838,14
4.3	87261	SINAPI SINTÉTICO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m2	11,25	R\$ 145,43	R\$ 176,76	R\$ 1.988,55
							SUBTOTAL=	R\$ 69.379,04
5.0 ESQUADRIAS								
5.1	90798	SINAPI SINTÉTICO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	R\$ 936,35	R\$ 1.138,04	R\$ 2.276,08
5.2	102262	SINAPI SINTÉTICO	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021	un	3,36	R\$ 724,75	R\$ 880,86	R\$ 2.959,69
5.3	90830	SINAPI SINTÉTICO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	20,00	R\$ 197,58	R\$ 240,14	R\$ 4.802,80
							SUBTOTAL=	R\$ 10.038,57
6.0 PINTURA								
6.1	88484	SINAPI SINTÉTICO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	232,98	R\$ 5,42	R\$ 6,59	R\$ 1.535,34
6.2	88485	SINAPI SINTÉTICO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	388,46	R\$ 4,38	R\$ 5,32	R\$ 2.066,61
6.3	88494	SINAPI SINTÉTICO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	232,98	R\$ 21,90	R\$ 26,62	R\$ 6.201,93
6.4	88497	SINAPI SINTÉTICO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	43,09	R\$ 17,81	R\$ 21,65	R\$ 932,90

6.5	95305	SINAPI SINTÉTICO	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	161,44	R\$ 15,90	R\$ 19,32	R\$ 3.119,02
6.6	88489	SINAPI SINTÉTICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	227,02	R\$ 14,93	R\$ 18,15	R\$ 4.120,41
6.7	104640	SINAPI SINTÉTICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	232,98	R\$ 14,72	R\$ 17,89	R\$ 4.168,01
6.8	102218	SINAPI SINTÉTICO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	73,98	R\$ 18,70	R\$ 22,73	R\$ 1.681,57
6.9	102201	SINAPI SINTÉTICO	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m2	73,98	R\$ 18,61	R\$ 22,62	R\$ 1.673,43
							SUBTOTAL=	R\$ 25.499,22
7.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
7.1	104766	SINAPI SINTÉTICO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	192,00	R\$ 16,66	R\$ 20,25	R\$ 3.888,00
7.2	91926	SINAPI SINTÉTICO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	852,00	R\$ 4,59	R\$ 5,58	R\$ 4.754,16
7.3	91940	SINAPI SINTÉTICO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	113,00	R\$ 20,33	R\$ 24,71	R\$ 2.792,23
7.4	91854	SINAPI SINTÉTICO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	196,00	R\$ 10,58	R\$ 12,86	R\$ 2.520,56
7.5	91924	SINAPI SINTÉTICO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	264,00	R\$ 3,17	R\$ 3,85	R\$ 1.016,40
7.6	91967	SINAPI SINTÉTICO	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	20,00	R\$ 63,25	R\$ 76,87	R\$ 1.537,40
7.7	92027	SINAPI SINTÉTICO	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	R\$ 68,85	R\$ 83,68	R\$ 167,36
7.8	92004	SINAPI SINTÉTICO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	85,00	R\$ 58,44	R\$ 71,03	R\$ 6.037,55
7.9	91996	SINAPI SINTÉTICO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	7,00	R\$ 36,65	R\$ 44,54	R\$ 311,78
7.10	91998	SINAPI SINTÉTICO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	R\$ 21,05	R\$ 25,58	R\$ 51,16
7.11	92000	SINAPI SINTÉTICO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	R\$ 32,46	R\$ 39,45	R\$ 78,90
7.12	98307	SINAPI SINTÉTICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	3,00	R\$ 46,11	R\$ 56,04	R\$ 168,12
7.13	91941	SINAPI SINTÉTICO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	R\$ 13,25	R\$ 16,10	R\$ 16,10
7.14	92008	SINAPI SINTÉTICO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	R\$ 50,02	R\$ 60,79	R\$ 121,58
7.15	comp. 03	COMP. 03	PERFIL DE LED BRANCO 20X10MM + FITA LED 2000LMM	m	5,90	R\$ 83,38	R\$ 101,34	R\$ 597,91
7.16	comp. 04	COMP. 04	PERFIL DE LED BRANCO 50X30MM + FITA LED 2000LMM	m	3,60	R\$ 157,93	R\$ 191,95	R\$ 691,02
7.17	comp. 05	COMP. 05	DOWNLIGHT LED BRANCO POWERUS DIR 3 LEDS 35° 10W - NORDECOR OU SIMILAR	un	3,00	R\$ 148,19	R\$ 180,11	R\$ 540,33
7.18	comp. 06	COMP. 06	DOWNLIGHT LED BRANCO POWERUS 5 DOWNLIGHT LED BRANCO POWERUS 5 LEDS 35° 10W - NORDECOR OU SIMILAR	un	2,00	R\$ 185,41	R\$ 225,35	R\$ 450,70
7.19	comp. 07	COMP. 07	SPOT DE EMBUTIR RECUADO BRANCO + LÂMPADA LED 450 LUMENS	un	51,00	R\$ 37,01	R\$ 44,98	R\$ 2.293,98
7.20	comp. 08	COMP. 08	SPOT LED BRANCO RETRÁTIL AIVA 7W - NORDECOR OU SIMILAR	un	2,00	R\$ 143,46	R\$ 174,36	R\$ 348,72
7.21	comp. 09	COMP. 09	PLAFON IPÊ REDONDO PRETO + MADEIRA Ø420 X A50 LED 22W - USINA OU SIMILAR	un.	1,00	R\$ 777,65	R\$ 945,16	R\$ 945,16
7.22	comp. 10	COMP. 10	PENDENTE HOOK DIRETA PRETO 1200X150MM 1260LM - USINA OU SIMILAR	un.	1,00	R\$ 612,79	R\$ 744,78	R\$ 744,78
7.23	comp. 11	COMP. 11	PENDENTE LINEAR LUZ DIRETA PRETO 2000LM 120CM	un.	17,00	R\$ 294,74	R\$ 358,23	R\$ 6.089,91
7.24	103787	SINAPI SINTÉTICO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	12,00	R\$ 37,58	R\$ 45,67	R\$ 548,04
7.25	91928	SINAPI SINTÉTICO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00	R\$ 7,06	R\$ 8,58	R\$ 1.287,00
							SUBTOTAL=	R\$ 37.998,85
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.1	89402	SINAPI SINTÉTICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	25,00	R\$ 12,85	R\$ 15,62	R\$ 390,50
8.2	89408	SINAPI SINTÉTICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	8,00	R\$ 9,10	R\$ 11,06	R\$ 88,48
8.3	89366	SINAPI SINTÉTICO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	5,00	R\$ 16,48	R\$ 20,03	R\$ 100,15
8.4	89987	SINAPI SINTÉTICO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	R\$ 109,34	R\$ 132,89	R\$ 265,78
8.5	89709	SINAPI SINTÉTICO	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00	R\$ 18,60	R\$ 22,61	R\$ 45,22
							SUBTOTAL=	R\$ 890,13
9.0			LOUÇAS/ DIVISÓRIAS					
9.1	102253	SINAPI SINTÉTICO	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m2	6,91	R\$ 1.010,58	R\$ 1.228,26	R\$ 8.487,28
9.2	comp. 12	COMP. 12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un.	2,00	R\$ 1.042,32	R\$ 1.266,84	R\$ 2.533,68
9.3	comp. 13	COMP. 13	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, SEM TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS. Deca ou similar.	un.	2,00	R\$ 591,56	R\$ 718,98	R\$ 1.437,96
9.4	95546	SINAPI SINTÉTICO	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 257,35	R\$ 312,78	R\$ 625,56
9.5	100859	SINAPI SINTÉTICO	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 1.018,19	R\$ 1.237,51	R\$ 1.237,51
9.6	100868	SINAPI SINTÉTICO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	R\$ 376,00	R\$ 456,99	R\$ 1.827,96

9.7	100866	SINAPI SINTÉTICO	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	R\$ 347,23	R\$ 422,02	R\$ 1.688,08
9.8	100853	SINAPI SINTÉTICO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 380,82	R\$ 462,85	R\$ 925,70
9.9	comp. 14	COMP. 14	SECADOR DE MÃOS ELÉTRICO, 220V BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	2,00	R\$ 344,89	R\$ 419,18	R\$ 838,36
9.10	95547	SINAPI SINTÉTICO	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 96,50	R\$ 117,29	R\$ 234,58
9.11	95544	SINAPI SINTÉTICO	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 84,64	R\$ 102,87	R\$ 205,74
							SUBTOTAL=	R\$ 20.042,41
10.0			SERVIÇOS FINAIS					
10.1	99811	SINAPI SINTÉTICO	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m2	193,65	R\$ 3,97	R\$ 4,83	R\$ 935,33
10.2	comp. 15	COMP. 15	PLACA DE INAUGURAÇÃO	un	1,00	R\$ 406,87	R\$ 494,51	R\$ 494,51
10.3	comp. 16	COMP. 16	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (Conforme Projeto)	un.	18,00	R\$ 168,91	R\$ 205,29	R\$ 3.695,22
							SUBTOTAL=	R\$ 5.125,06
							TOTAL GERAL	R\$ 259.808,31
DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS.								