



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOV. EDUARDO HENRIQUE DE ACIOLY CAMPOS, BAIRRO PASSARINHO, E RUA TURIACU, NO BAIRRO DE AFOGADOS, RECIFE - PE.	ONERADO	
LOCAL:	LOTE 2 - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO Bairro Passarinho - Rua Governador Eduardo Henrique de Acioly Campos Bairro Afogados - Rua Turiacu	CUSTO TOTAL(BDI):	R\$ 2.848.027,51
DATA BASE:	SINAPI JUNHO/2024 E SICRO ABRIL/24	Data:	agosto/2024
		OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	18,06%
		ENCARGOS SOCIAIS:	LS 114,55% (HORA) LS 70,11% (MÊS)

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	% REPRESENTATIVA	% ACUMULADA	GRUPO
	SINAPI	0101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.876,96	R\$ 87,200000	R\$ 338.070,91	18,06%	R\$ 102,94	R\$ 399.094,26	14,01%	14,01%	A
	SINAPI	0095875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	88.274,69	R\$ 2,460000	R\$ 217.155,72	18,06%	R\$ 2,90	R\$ 255.996,58	8,99%	23,00%	A
	COMPOSIÇÃO	0071	MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 1505923 - SICRO - JAN/2024	M3	485,00	R\$ 422,960000	R\$ 205.135,60	18,06%	R\$ 499,34	R\$ 242.179,90	8,50%	31,50%	A
	COMPOSIÇÃO	0077	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (JÁ INCLUSO RETRO ESCAVADEIRA). (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI CÓDIGO 90708 DE ABR/2024).	M	352,53	R\$ 470,870000	R\$ 165.995,80	18,06%	R\$ 555,90	R\$ 195.971,42	6,88%	38,39%	A
	SINAPI	0096396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	820,19	R\$ 179,880000	R\$ 147.535,77	18,06%	R\$ 212,36	R\$ 174.175,54	6,12%	44,50%	A
	SINAPI	0094990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	195,33	R\$ 751,310000	R\$ 146.753,38	18,06%	R\$ 886,99	R\$ 173.255,75	6,08%	50,58%	A
	SINAPI	0094273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.097,48	R\$ 54,540000	R\$ 114.396,55	18,06%	R\$ 64,38	R\$ 135.035,76	4,74%	55,33%	A
	COMPOSIÇÃO	001	EQUIPE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS SOCIAIS, FARDAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E EPIS, INCLUSIVE VEÍCULO LEVE PARA DESLOCAMENTO	MÊS	12,00	R\$ 9.198,240000	R\$ 110.378,88	18,06%	R\$ 10.859,44	R\$ 130.313,28	4,58%	59,90%	A
	COMPOSIÇÃO	0067	CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA TIPO GRELHA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL DE CONCRETO, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS ARTICULAVEL EM POLIESTER REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO CLASSE C250, DIMENSÕES DE 30 X 90 X 7CM (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CGAC-EST-310823-P31-R00-01_01).	UND	28,00	R\$ 3.135,030000	R\$ 87.780,84	18,06%	R\$ 3.701,21	R\$ 103.633,88	3,64%	63,54%	A
	COMPOSIÇÃO	0079	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPA, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M INCLUINDO LAJE DE CONCRETO ARMADO DE 1,40 X 1,40 COM CHAMINÉ EM CONCRETO ARMADO, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUSIVE TAMPÃO DE FIBRA DE VIDRO DE DN 600MM (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PVC-EST-080523-P31-R02-01_05).	UND	19,00	R\$ 4.529,270000	R\$ 86.056,13	18,06%	R\$ 5.347,25	R\$ 101.597,75	3,57%	67,11%	A
	COMPOSIÇÃO	007	ATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL DE PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 94342 ABR 2024)	M3	486,27	R\$ 157,570000	R\$ 76.621,56	18,06%	R\$ 186,02	R\$ 90.455,94	3,18%	70,28%	A
	SINAPI	0094342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	496,17	R\$ 115,220000	R\$ 57.168,70	18,06%	R\$ 136,02	R\$ 67.489,04	2,37%	72,65%	A
	COMPOSIÇÃO	0080	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI CÓDIGO 94871 DE ABR/2024	M	149,00	R\$ 283,480000	R\$ 42.238,52	18,06%	R\$ 334,67	R\$ 49.865,83	1,75%	74,40%	A
	SINAPI	0090695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	670,54	R\$ 62,080000	R\$ 41.627,12	18,06%	R\$ 73,29	R\$ 49.143,87	1,73%	76,13%	A
	SINAPI	0100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.696,14	R\$ 8,570000	R\$ 40.245,90	18,06%	R\$ 10,11	R\$ 47.477,97	1,67%	77,80%	A
	COMPOSIÇÃO	0087	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (25 UND POR METRO QUADRADO) - (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103946 SINAPI JUN/2024)	M2	51,00	R\$ 766,490000	R\$ 39.090,99	18,06%	R\$ 904,91	R\$ 46.150,41	1,62%	79,42%	A
	COTAÇÃO	0012	LOCAÇÃO CABINE SANITÁRIO QUIMICO, LIMPEZA 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA - 01 UNIDADE. INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	24,00	R\$ 1.430,000000	R\$ 34.320,00	18,06%	R\$ 1.688,25	R\$ 40.518,00	1,42%	80,84%	B
	COMPOSIÇÃO	0076	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI CÓDIGO 94871 ABR/2024	M	159,80	R\$ 202,390000	R\$ 32.341,92	18,06%	R\$ 238,94	R\$ 38.182,61	1,34%	82,18%	B
	COMPOSIÇÃO	005	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (COMPOSIÇÃO BASEADA 102718 SINAPI ABR 2024)	M3	162,80	R\$ 174,300000	R\$ 28.376,04	18,06%	R\$ 205,77	R\$ 33.499,35	1,18%	83,36%	B



OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOV. EDUARDO HENRIQUE DE ACIOLY CAMPOS, BAIRRO PASSARINHO, E RUA TURIACU, NO BAIRRO DE AFOGADOS, RECIFE - PE.							ONERADO				
LOCAL:		Bairro Passarinho - Rua Governador Eduardo Henrique de Acioly Campos Bairro Afogados - Rua Turiacu							CUSTO TOTAL(BDI):		R\$ 2.848.027,51		
DATA BASE:		SINAPI JUNHO/2024 E SICRO ABRIL/24							Data:		agosto/2024		
		CURVA ABC							OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		18,06%		
									ENCARGOS SOCIAIS:		LS 114,55% (HORA)		LS 70,11% (MÊS)
	SINAPI	0094287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	825,52	R\$ 31,210000	R\$ 25,764,47	18,06%	R\$ 36,84	R\$ 30.412,15	1,07%	84,43%	B
	COMPOSIÇÃO	0065	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE (CONFORME COMPOSIÇÃO 9418 - ORSE ABR/24)	M2	260,3600	R\$ 96,020000	R\$ 24.999,76	18,06%	R\$ 113,36	R\$ 29.514,40	1,04%	85,46%	B
	COMPOSIÇÃO	006	ENCHIMENTO DE BRITA 2 PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (COMPOSIÇÃO BASEADA 102719 SINAPI ABR 2024)	M3	162,80	R\$ 147,930000	R\$ 24.083,00	18,06%	R\$ 174,64	R\$ 28.431,39	1,00%	86,46%	B
	COTAÇÃO	0016	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM JANELA E WC - 01 UNIDADE	MÊS	12,00	R\$ 1.866,660000	R\$ 22.399,92	18,06%	R\$ 2.203,77	R\$ 26.445,24	0,93%	87,39%	B
	SINAPI	0097905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	95,00	R\$ 228,990000	R\$ 21.754,05	18,06%	R\$ 270,34	R\$ 25.682,30	0,90%	88,29%	B
	SINAPI	0101587	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	333,00	R\$ 64,100000	R\$ 21.345,30	18,06%	R\$ 75,67	R\$ 25.198,11	0,88%	89,17%	B
	COMPOSIÇÃO	0070	CONSTRUÇÃO DE CAIXA TIPO GRELHA DE CANTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS 40X40 CM INCLUINDO BASE EM CONCRETO, COM TAMPÃO TIPO GRELHA EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, BASEADO NO CÓD ORSE 10273 - ABR/24	UND	11,00	R\$ 1.833,630000	R\$ 20.169,93	18,06%	R\$ 2.164,78	R\$ 23.812,58	0,84%	90,01%	B
	SINAPI	0094274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	291,09	R\$ 57,180000	R\$ 16.644,52	18,06%	R\$ 67,50	R\$ 19.648,57	0,69%	90,70%	B
	SINAPI	0090100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.020,72	R\$ 13,570000	R\$ 13.851,17	18,06%	R\$ 16,02	R\$ 16.351,93	0,57%	91,27%	B
	COTAÇÃO	00288	EQUIPE TOPOGRÁFICO (PLANALTIMÉTRICO) DE PEQUENO PORTE, 1 TOPOGRAFO, 4 AUXILIARES E OS EQUIPAMENTOS	DIA	7,00	R\$ 1.966,670000	R\$ 13.766,69	18,06%	R\$ 2.321,85	R\$ 16.252,95	0,57%	91,85%	B
	COMPOSIÇÃO	0088	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4:1. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 17.03.020 DA TABELA EMLURB).	M2	311,00	R\$ 41,410000	R\$ 12.878,51	18,06%	R\$ 48,88	R\$ 15.201,68	0,53%	92,38%	B
	COMPOSIÇÃO	004	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ATERRO.(BASEADO EMLURB ITEM 19.07.600)	M	190,00	R\$ 64,650000	R\$ 12.283,50	18,06%	R\$ 76,32	R\$ 14.500,80	0,51%	92,89%	B
	COMPOSIÇÃO	0078	CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORES GAVETA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAI DE CONCRETO 4.5 MPa, NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,00 M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO NAS FACES EXTERNAS E INTERNAS, INCLUINDO LAJE DE CONCRETO ARMADO DE 1,40 X 1,40 COM TAMPÃO REMOVÍVEL DE 0,80 X 0,80 M E CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSIVE MEIO FIO DRENANTE CONFORME PROJETO. TIPO PARA VIAS LOCAIS (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PVVL-EST-110523-P31-R02-01_05).	UND	4,00	R\$ 3.051,420000	R\$ 12.205,68	18,06%	R\$ 3.602,50	R\$ 14.410,00	0,51%	93,39%	B
	SINAPI	0101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.787,81	R\$ 4,320000	R\$ 12.043,33	18,06%	R\$ 5,10	R\$ 14.217,83	0,50%	93,89%	B
	COMPOSIÇÃO	0012	REGULARIZAÇÃO MANUAL (CONFORME NA COMPOSIÇÃO 5103 ORSE ABR/24)	M2	1.866,86	R\$ 6,080000	R\$ 11.350,50	18,06%	R\$ 7,17	R\$ 13.385,38	0,47%	94,36%	B
	SINAPI	0092398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	124,97	R\$ 80,390000	R\$ 10.046,33	18,06%	R\$ 94,90	R\$ 11.859,65	0,42%	94,78%	B
	COTAÇÃO	0011	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO (ALMOXARIFADO). EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	12,00	R\$ 783,330000	R\$ 9.399,96	18,06%	R\$ 924,79	R\$ 11.097,48	0,39%	95,17%	C
	COMPOSIÇÃO	0015	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 19.07.580 DA TABELA EMLURB).	UND	95,00	R\$ 95,170000	R\$ 9.041,15	18,06%	R\$ 112,35	R\$ 10.673,25	0,37%	95,54%	C
	COMPOSIÇÃO	002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 03.03.045 DA TABELA EMLURB)	M	497,65	R\$ 15,000000	R\$ 7.464,75	18,06%	R\$ 17,70	R\$ 8.808,40	0,31%	95,85%	C
	SINAPI	0103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	260,00	R\$ 26,490000	R\$ 6.887,40	18,06%	R\$ 31,27	R\$ 8.130,20	0,29%	96,14%	C
	SINAPI	0101234	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	M3	400,05	R\$ 17,220000	R\$ 6.888,86	18,06%	R\$ 20,32	R\$ 8.129,01	0,29%	96,42%	C



OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOV. EDUARDO HENRIQUE DE ACIOLY CAMPOS, BAIRRO PASSARINHO, E RUA TURIACU, NO BAIRRO DE AFOGADOS, RECIFE - PE.										ONERADO									
LOCAL:		LOTE 2 - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO Bairro Passarinho - Rua Governador Eduardo Henrique de Acioly Campos Bairro Afogados - Rua Turiacu										CUSTO TOTAL(BDI):		R\$ 2.848.027,51		Data:		agosto/2024			
DATA BASE:		SINAPI JUNHO/2024 E SICRO ABRIL/24										OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		18,06%		ENCARGOS SOCIAIS:		LS 114,55% (HORA)		LS 70,11% (MÊS)	
CURVA ABC																					
SINAPI	0104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	54,74	R\$ 118,700000	R\$ 6.497,63	18,06%	R\$ 140,13	R\$ 7.670,71	0,27%	96,69%	C									
SINAPI	0093358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	80,01	R\$ 80,220000	R\$ 6.418,40	18,06%	R\$ 94,70	R\$ 7.576,94	0,27%	96,96%	C									
SINAPI	0094288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	162,78	R\$ 37,410000	R\$ 6.089,59	18,06%	R\$ 44,16	R\$ 7.188,36	0,25%	97,21%	C									
SINAPI	0100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.225,95	R\$ 1,250000	R\$ 5.282,43	18,06%	R\$ 1,47	R\$ 6.212,14	0,22%	97,43%	C									
COMPOSIÇÃO	0066	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE (BASEADO COMPOSIÇÃO 12436 - ORSE ABR/24)	UND	17,00	R\$ 308,570000	R\$ 5.245,69	18,06%	R\$ 364,29	R\$ 6.192,93	0,22%	97,65%	C									
SINAPI	0094968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	11,00	R\$ 394,110000	R\$ 4.335,21	18,06%	R\$ 465,28	R\$ 5.118,08	0,18%	97,83%	C									
SINAPI	0098510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	37,00	R\$ 103,640000	R\$ 3.834,68	18,06%	R\$ 122,35	R\$ 4.526,95	0,16%	97,99%	C									
COMPOSIÇÃO	0017	BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50 X 55 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (BASEADO CÓDIGO 12666 ORSE ABR/24)	UND	7,00	R\$ 538,960000	R\$ 3.772,72	18,06%	R\$ 636,29	R\$ 4.454,03	0,16%	98,14%	C									
COMPOSIÇÃO	0041	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	2,00	R\$ 1.800,000000	R\$ 3.600,00	18,06%	R\$ 2.125,08	R\$ 4.250,16	0,15%	98,29%	C									
SINAPI	0100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.138,66	R\$ 2,830000	R\$ 3.222,40	18,06%	R\$ 3,34	R\$ 3.803,12	0,13%	98,43%	C									
SINAPI	0100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	346,02	R\$ 9,030000	R\$ 3.124,56	18,06%	R\$ 10,66	R\$ 3.688,57	0,13%	98,56%	C									
SINAPI	0104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	112,58	R\$ 27,690000	R\$ 3.117,34	18,06%	R\$ 32,69	R\$ 3.680,24	0,13%	98,68%	C									
SINAPI	0103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 311,210000	R\$ 3.112,10	18,06%	R\$ 367,41	R\$ 3.674,10	0,13%	98,81%	C									
COMPOSIÇÃO	0083	REBAIXAMENTO DE PEÇA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 19.07.580 DA TABELA EMLURB).	UND	30,00	R\$ 95,170000	R\$ 2.855,10	18,06%	R\$ 112,35	R\$ 3.370,50	0,12%	98,93%	C									
COMPOSIÇÃO	0043	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO - AS BUILT, PARA VIAS COM EXTENSÃO DE 450 a 900M.	UND	1,00	R\$ 2.694,390000	R\$ 2.694,39	18,06%	R\$ 3.180,99	R\$ 3.180,99	0,11%	99,04%	C									
COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAVALETE DE OBRA DE FERRO COM LOGOMARCA DA EMLURB, CONFORME AV. 042/2000 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 5152 ORSE MAR/2024).	UND	7,00	R\$ 364,120000	R\$ 2.548,84	18,06%	R\$ 429,88	R\$ 3.009,16	0,11%	99,15%	C									
COMPOSIÇÃO	0052	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEÇAS EM CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (CONFORME COMPOSIÇÃO 101009 - SINAPI - ABR/2024)	T	43,35	R\$ 42,970000	R\$ 1.862,74	18,06%	R\$ 50,73	R\$ 2.199,14	0,08%	99,23%	C									
COMPOSIÇÃO	0013	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA, MATERIAIS DIVERSOS.	M3	39,61	R\$ 44,610000	R\$ 1.766,99	18,06%	R\$ 52,66	R\$ 2.085,85	0,07%	99,30%	C									
SINAPI	0089800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	74,00	R\$ 23,240000	R\$ 1.719,76	18,06%	R\$ 27,43	R\$ 2.029,82	0,07%	99,37%	C									
SINAPI	0097906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 425,510000	R\$ 1.702,04	18,06%	R\$ 502,35	R\$ 2.009,40	0,07%	99,44%	C									
SINAPI	0090105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	187,75	R\$ 8,810000	R\$ 1.654,07	18,06%	R\$ 10,40	R\$ 1.952,60	0,07%	99,51%	C									
COMPOSIÇÃO	0084	PLACA DE INAUGURACAO METALICA. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2555 DA TABELA ORSE MAI/2024).	UND	2,00	R\$ 763,100000	R\$ 1.526,20	18,06%	R\$ 900,91	R\$ 1.801,82	0,06%	99,57%	C									
COMPOSIÇÃO	0042	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO - AS BUILT, PARA VIAS COM EXTENSÃO DE 1 A 450M	UND	1,00	R\$ 1.326,290000	R\$ 1.326,29	18,06%	R\$ 1.565,81	R\$ 1.565,81	0,05%	99,63%	C									
SINAPI	0097622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	23,01	R\$ 53,900000	R\$ 1.240,23	18,06%	R\$ 63,63	R\$ 1.464,12	0,05%	99,68%	C									
SINAPI	0090091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	172,18	R\$ 6,320000	R\$ 1.088,17	18,06%	R\$ 7,46	R\$ 1.284,46	0,05%	99,72%	C									
COMPOSIÇÃO	0018	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM, - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (BASEADO CÓDIGO 12666 ORSE ABR/24)	UND	5,00	R\$ 201,690000	R\$ 1.008,45	18,06%	R\$ 238,11	R\$ 1.190,55	0,04%	99,77%	C									
COMPOSIÇÃO	0020	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (BASEADO CÓDIGO 12642 ORSE ABR/24)	UND	9,00	R\$ 103,370000	R\$ 930,33	18,06%	R\$ 122,03	R\$ 1.098,27	0,04%	99,81%	C									



OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOV. EDUARDO HENRIQUE DE ACIOLY CAMPOS, BAIRRO PASSARINHO, E RUA TURIACU, NO BAIRRO DE AFOGADOS, RECIFE - PE.							ONERADO				
LOCAL:		LOTE 2 - REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO Bairro Passarinho - Rua Governador Eduardo Henrique de Acioly Campos Bairro Afogados - Rua Turiacu							CUSTO TOTAL(BDI):		R\$ 2.848.027,51		
DATA BASE:		SINAPI JUNHO/2024 E SICRO ABRIL/24							Data:		agosto/2024		
		CURVA ABC							OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		18,06%		
									ENCARGOS SOCIAIS:		LS 114,55% (HORA)		LS 70,11% (MÊS)
SINAPI	0098524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	184,14	R\$ 4,320000	R\$ 795,48	18,06%	R\$ 5,10	R\$ 939,11	0,03%	99,84%	C	
SINAPI	0096540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,00	R\$ 129,400000	R\$ 647,00	18,06%	R\$ 152,76	R\$ 763,80	0,03%	99,86%	C	
COMPOSIÇÃO	0085	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2555 DA TABELA ORSE MAI/2024).	UND	7,00	R\$ 91,850000	R\$ 642,95	18,06%	R\$ 108,43	R\$ 759,01	0,03%	99,89%	C	
SINAPI	0097087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	268,02	R\$ 2,370000	R\$ 635,20	18,06%	R\$ 2,79	R\$ 747,77	0,03%	99,92%	C	
SINAPI	0096386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,73	R\$ 8,820000	R\$ 491,53	18,06%	R\$ 10,41	R\$ 580,14	0,02%	99,94%	C	
COMPOSIÇÃO	0086	DEMOLIÇÃO DE GARAGEM EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE TELHA EM FIBROCIMENTO.	M2	26,98	R\$ 17,970000	R\$ 484,83	18,06%	R\$ 21,21	R\$ 572,24	0,02%	99,96%	C	
COMPOSIÇÃO	0021	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO (BASEADO CÓDIGO 12642 ORSE ABR/24) - UTILIZAÇÃO 5 VEZES	UND	9,00	R\$ 40,870000	R\$ 367,83	18,06%	R\$ 48,25	R\$ 434,25	0,02%	99,97%	C	
SINAPI	0102713	GEO-TÉXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	24,50	R\$ 13,260000	R\$ 324,87	18,06%	R\$ 15,65	R\$ 383,42	0,01%	99,99%	C	
SINAPI	0097634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	43,00	R\$ 7,260000	R\$ 312,18	18,06%	R\$ 8,57	R\$ 368,51	0,01%	100,00%	C	
TOTAL GERAL						R\$ 2.412.837,33			R\$ 2.848.027,51				

ELIJANE BEZZERA DA SILVA
SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO E CONTROLE
MAT.: 71.752-5 CREA: 180237076-5 PE