

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO URBANO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IRRIGAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE.

DATA BASE: SINAPI DEZEMBRO/2025 - COTAÇÕES JANEIRO/2026

ONERADO	
CUSTO TOTAL(BDI):	R\$ 25.384.333,44
Data:	março/2026
BDI ONERADO	13,90%
ENCARGOS SOCIAIS:	L5 113,84 (HORA)
	L5 70,11% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1.0			IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES.				R\$ 22.287.319,04			R\$ 25.384.333,44
1.01	COMPOSIÇÃO	001	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DOS TIPO HERBACEAS (GRUPO 01,02 E 03), ARBUSTIVAS (GRUPO 01,02 E 03) E RASTEIRAS (GRUPO 01 E 02), INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM DE ESPESSURA. BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO. TRAÇO 3:1.	M2	20.000,00	R\$ 416,16	R\$ 8.323.200,00	13,90%	R\$ 474,00	R\$ 9.480.000,00
1.02	COMPOSIÇÃO	002	MANUTENÇÃO DE CANTERIOS COM PLANTIO DE MUDAS DOS TIPO HERBACEAS (GRUPO 01,02 E 03), ARBUSTIVAS (GRUPO 01, 02 E 03) E RASTEIRAS (GRUPO 01 E 02), INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM DE ESPESSURA. BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO. TRAÇO 3:1. (CONSIDERADO EM MÉDIA 20% DA IMPLANTAÇÃO).	M2	20.000,00	R\$ 87,05	R\$ 1.741.000,00	13,90%	R\$ 99,14	R\$ 1.982.800,00
1.03	COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA, INGLESA, PAPUAM OU GRAMA DE BURRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO COM 10 CM DE ESPESSURA. BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO. TRAÇO 4:1.	M2	50.000,00	R\$ 99,19	R\$ 4.959.500,00	13,90%	R\$ 112,97	R\$ 5.648.500,00
1.04	COMPOSIÇÃO	004	MANUTENÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA, INGLESA, PAPUAM OU GRAMA DE BURRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO COM 10 CM DE ESPESSURA. BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO. TRAÇO 4:1.	M2	50.000,00	R\$ 21,04	R\$ 1.052.000,00	13,90%	R\$ 23,96	R\$ 1.198.000,00
1.05	COMPOSIÇÃO	005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPES MENSAIS, CADA EQUIPE COMPOSTA POR 03 (TRÊS) JARDINEIROS VOLANTES E 01 (UM) SERVENTE, INCLUINDO 01 (UMA) CAMINHONETA CABINE DUPLA DE APOIO COM MOTORISTA, EQUIPADA COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 LITROS E MOTOBOMBA CENTRÍFUGA.	EQUIPES	72,00	R\$ 26.039,96	R\$ 1.874.877,12	13,90%	R\$ 29.659,51	R\$ 2.135.484,72
1.06	COMPOSIÇÃO	006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPES MENSAIS DE MANUTENÇÃO, CADA EQUIPE COMPOSTA POR 01 (UM) JARDINEIRO VOLANTE E 01 (UM) MOTORISTA, INCLUINDO 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE IRRIGADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS E CABINE DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL, DEVIDAMENTE ABASTECIDO E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO.	EQUIPES	72,00	R\$ 58.198,51	R\$ 4.190.292,72	13,90%	R\$ 66.288,10	R\$ 4.772.743,20
1.07	COMPOSIÇÃO	007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR 1 (UM) ENGENHEIRO JÚNIOR	EQUIPES	12,00	R\$ 12.204,10	R\$ 146.449,20	13,90%	R\$ 13.900,46	R\$ 166.805,52
			TOTAL GERAL				R\$ 22.287.319,04			R\$ 25.384.333,44



ASSINADO DIGITALMENTE POR
 KÊNIA DE ARRUDA PEREIRA DA SILVA
 CPF: ***.253.754-90 DATA: 30/03/2026 15:51
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 5c60275f-1c0b-4c6a-b1f4-b87515a7e5fd
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-FE)