

OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO URBANO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IRRIGAÇÃO EM PARQUES, PRACAS E DEMAIS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	ONERADO
LOCAL:	DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE.	CUSTO TOTAL(BDI): R\$ 25.384.333,44
DATA BASE:	SINAPI DEZEMBRO/2025 - COTAÇÕES JANEIRO/2026	Data: maio/2026
		BDI DESONERADO 13,90%
		ENCARGOS SOCIAIS: LS 113,84 (HORA) LS 70,11% (MÊS)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	001	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DOS TIPO HERBACEAS (GRUPO 01,02 E 03), ARBUSTIVAS (GRUPO 01, 02 E 03) E RASTEIRAS (GRUPO 01 E 02), INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM DE ESPESURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 3:1.	M2			R\$ 416,16
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.1	MATERIAL				R\$ 395,15
AUXILIAR	001	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA. (CONFORME CODIGO EMLURB 05.03.010).	M2	1,00000	R\$ 3,61	R\$ 3,61
AUXILIAR	002	PREPARO DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRAÇO 3:1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO. (BASEADA NO CÓDIGO EMLURB 17.03.030)	M2	1,00000	R\$ 46,68	R\$ 46,68
COTAÇÃO	004	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE DO TIPO ARBUSTIVAS GRUPOS 01, 02 E 03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	UND	3,00000	R\$ 62,58	R\$ 187,75
COTAÇÃO	005	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE DO TIPO RASTEIRAS GRUPOS 01, 02 E 03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	M2	0,33333	R\$ 6,34	R\$ 2,11
COTAÇÃO	003	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE DO TIPO HERBACEAS, GRUPOS 01, 02 E 03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	UND	4,00000	R\$ 38,75	R\$ 155,00
	1.2	MÃO DE OBRA				R\$ 7,53
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 25,11	R\$ 7,53
	1.3	SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE				R\$ 13,48
SINAPI	0100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,25000	R\$ 8,56	R\$ 2,14
SINAPI	0095875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,50000	R\$ 2,52	R\$ 11,34
COMPOSIÇÃO	002	MANUTENÇÃO DE CANTERIOS COM PLANTIO DE MUDAS DOS TIPO HERBACEAS (GRUPO 01,02 E 03), ARBUSTIVAS (GRUPO 01, 02 E 03) E RASTEIRAS (GRUPO 01 E 02), INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM DE ESPESURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 3:1. (CONSIDERADO EM MÉDIA 20% DA IMPLANTAÇÃO).	M2			R\$ 87,05
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.1	MATERIAL				R\$ 79,02
AUXILIAR	001	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA. (CONFORME CODIGO EMLURB 05.03.010).	M2	0,20000	R\$ 3,61	R\$ 0,72
AUXILIAR	002	PREPARO DE SOLO PARA CANTEIRO COM 20,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRAÇO 3:1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO. (BASEADA NO CÓDIGO EMLURB 17.03.030)	M2	0,20000	R\$ 46,68	R\$ 9,33
COTAÇÃO	004	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE DO TIPO ARBUSTIVAS GRUPOS 01, 02 E 03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	UND	0,60000	R\$ 62,58	R\$ 37,55
COTAÇÃO	005	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE DO TIPO RASTEIRAS GRUPOS 01, 02 E 03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	M2	0,06667	R\$ 6,34	R\$ 0,42
COTAÇÃO	003	FORNECIMENTO DE MUDAS DE ESPECIE DO TIPO HERBACEAS, GRUPOS 01, 02 E 03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	UND	0,80000	R\$ 38,75	R\$ 31,00
	1.2	MÃO DE OBRA				R\$ 5,35
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 25,11	R\$ 2,51
SINAPI	0088294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 28,44	R\$ 2,84
	1.4	TRANSPORTE				R\$ 2,68
SINAPI	0100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,05000	R\$ 8,56	R\$ 0,42
SINAPI	0095875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,90000	R\$ 2,52	R\$ 2,26
COMPOSIÇÃO	003	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA, INGLESIA, PAPIUM OU GRAMA DE BURRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO COM 10 CM DE ESPESURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 4:1.	M2			R\$ 99,19
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.1	MATERIAL				R\$ 81,75
AUXILIAR	001	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA. (CONFORME CODIGO EMLURB 05.03.010).	M2	1,00000	R\$ 3,61	R\$ 3,61
AUXILIAR	003	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESURA, FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRAÇO 4:1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO. (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 17.03.020 DA TABELA EMLURB).	M2	1,00000	R\$ 31,81	R\$ 31,81
COTAÇÃO	006	FORNECIMENTO DE GRAMA DOS TIPOS ESMERALDA, INGLESIA, PAPIUM OU GRAMA DE BURRO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	M2	1,00000	R\$ 46,33	R\$ 46,33
	1.2	MÃO DE OBRA				R\$ 10,70
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	R\$ 25,11	R\$ 5,02
SINAPI	0088294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	R\$ 28,44	R\$ 5,68
	1.4	TRANSPORTE				R\$ 6,74
SINAPI	0100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,12500	R\$ 8,56	R\$ 1,07
SINAPI	0095875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,25000	R\$ 2,52	R\$ 5,67
COMPOSIÇÃO	004	MANUTENÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA, INGLESIA, PAPIUM OU GRAMA DE BURRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO COM 10 CM DE ESPESURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 4:1.	M2			R\$ 21,04

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.1	MATERIAL				R\$ 18,53
COTAÇÃO	006	FORNECIMENTO DE GRAMA DOS TIPOS ESMERALDA, INGLESA, PAPUAM OU GRAMA DE BURRO, . CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	M2	0,40000	R\$ 46,33	R\$ 18,53
	1.2	MÃO DE OBRA				R\$ 2,51
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 25,11	R\$ 2,51
COMPOSIÇÃO	005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPES MENSIS, CADA EQUIPE COMPOSTA POR 03 (TRÊS) JARDINEIROS VOLANTES E 01 (UM) SERVENTE, INCLUINDO 01 (UMA) CAMINHONETA CABINE DUPLA DE APOIO COM MOTORISTA, EQUIPADA COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.000 LITROS E MOTOBOMBA CENTRÍFUGA.	EQUIPE/MÊS			R\$ 26.039,96
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.1	MATERIAL				R\$ 26.039,96
SINAPI	0101410	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00000	R\$ 4.490,68	R\$ 13.472,04
SINAPI	0101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00000	R\$ 4.294,45	R\$ 4.294,45
SINAPI	0101422	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00000	R\$ 4.386,50	R\$ 4.386,50
AUXILIAR	004	Veículo tipo Pickup cabine dupla, 4X4, 140 CV, capacidade para 05 pessoas direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, equipado com rastreador GPS, radio AM-FM, combustível diesel, acoplado com reservatório de 1000L e motobomba centrífuga a gasolina, ano de fabricação do veículo a partir de 2021.	EQP	1,00000	R\$ 3.584,57	R\$ 3.584,57
COTAÇÃO	007	FORNECIMENTO DE 1000 L DE ÁGUA PRA UTILIZAÇÃO EM IRRIGAÇÃO	UND	90,00000	R\$ 3,36	R\$ 302,40
COMPOSIÇÃO	006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPES MENSIS DE MANUTENÇÃO, CADA EQUIPE COMPOSTA POR 01 (UM) JARDINEIRO VOLANTE E 01 (UM) MOTORISTA, INCLUINDO 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE IRRIGADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS E CABINE DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL, DEVIDAMENTE ABASTECIDO E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO.	EQUIPE/MÊS			R\$ 58.198,51
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.1	MATERIAL				R\$ 14.753,75
AUXILIAR	005	Materiais e Utensílios	MÊS/EQP	1,00000	R\$ 14.753,76	R\$ 14.753,75
	1.2	MÃO DE OBRA				R\$ 20.527,67
AUXILIAR	005	Mão-de-obra	MÊS/EQP	1,00000	R\$ 20.527,67	R\$ 20.527,67
	1.3	EQUIPAMENTO				R\$ 22.917,09
AUXILIAR	005	Caminhão pipa	MÊS/EQP	1,00000	R\$ 22.661,97	R\$ 22.661,97
AUXILIAR	005	Custo Mensal por Terminal de Monitoramento	MÊS/EQP	1,00000	R\$ 255,13	R\$ 255,12
COMPOSIÇÃO	007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR 1 (UM) ENGENHEIRO JÚNIOR	EQUIPE/MÊS			R\$ 12.204,10
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	1.2	MÃO DE OBRA				R\$ 12.204,10
SINAPI	0093565	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50000	R\$ 24.408,20	R\$ 12.204,10



ASSINADO DIGITALMENTE POR

KÊNIA DE ARRUDA PEREIRA DA SILVA

CPF: *** 253.754-90

DATA: 05/05/2026 15:30

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: c9167b37-8e06-4523-9794-1161ab70362b

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)