



PALCO CNV 10x6

GIE / FCCR

PALCO 10,00m x 6,00m

ESPECIFICAÇÃO

DIMENSÃO CÊNICA	6,00m de largura, 6,00m de profundidade e 5,70m de altura.
ESTRUTURA GERAL	Estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com sapatas de sustentação P-30, devidamente atirantada.
COBERTA	Palco: com dimensões de 10,60m x 6,60m, em estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com 8 (oito) pilares de sustentação em P-30 com sapatas e cobertura estruturada em P-30 revestida em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga de 500 kg /m ² para suportar a fixação da iluminação. (CONFORME PROJETO)
PISO ELEVADO	O piso do palco terá dimensões de 10,00m de largura por 6,00m de profundidade, em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza firmados com cola fenólica, executado a 1,80m de altura do chão. Colar fita zebreada em todo perímetro que apresente desnível. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1". Guarda-corpo executado em tubos de 1" com 1,10m de altura nas laterais e fundo de palco, executado em 05 (cinco) alturas, em concordância com as normas da ABNT. (CONFORME PROJETO).
RAMPA	01 (uma) unidade localizada na parte posterior do palco com inclinação máxima de 12% e 2,00 m de largura com 02(dois) patamares. Piso em placas pré-fabricadas de 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta para aplicação do piso tátil antiderrapante emborrachado ou em alumínio. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1". Guarda-corpo executado em tubos de 1" com 1,10m de altura e laterais executada em 05 (cinco) alturas, em concordância com as normas da ABNT. As laterais da base da rampa deverão ser revestidas em madeirite, em bom estado de conservação, pintado na cor preta. (CONFORME PROJETO)
PA	02 (duas) estruturas em colunas verticais em Box Truss para instalação de PA, com sapatas de sustentação P-30, com dimensões 1,50m x 5,00m (L x H) para instalação de sistema fly line de som suportando carga de 2 ton cada. Os quadrantes dos PA's deverão ter fechamento com lona anti-chamas na cor preta. (CONFORME PROJETO)
COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO	Área de Produção: com dimensões de 10,60m x 6,60m, em estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com 4 (quatro) pilares de sustentação em P-30 com sapatas e cobertura estruturada em P-30 revestida em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga de 500 kg /m ² para suportar a fixação da iluminação. (CONFORME PROJETO)
ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	A área de produção será composta por 03 (três) camarins de 3,00m x 3,00m, 01 (um) buffet de 2,00m x 2,00m e 01 (um) depósito de 2,00m x 2,00m. Todas as paredes e tetos em painéis TS formicados na cor branca, podendo no teto ser utilizado placas em material reciclado na cor branca e emolduradas por perfis metálicos. O piso (60,00m ²) será em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza firmado com cola fenólica devidamente nivelado, executado a 0,10m de altura do chão. Todos os camarins, buffet e depósito deverão ser providos com porta de acesso contendo fechadura e maçaneta. (CONFORME PROJETO)



PALCO CNV 10x6

GIE / FCCR

PALCO 10,00m x 6,00m

ESPECIFICAÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA	A instalação elétrica de cada camarim será composta por 02 (duas) luminárias, cada uma com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes 20w e equivalente em LED, 02 (dois) pontos de tomada monofásica e 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTU em bom estado de conservação. No buffet, a instalação elétrica será composta por 01 (uma) luminária com 02 (duas)) lâmpadas fluorescentes 20w e equivalente em LED, 02 (dois) pontos de tomada monofásica e 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 7.000 BTU em bom estado de conservação. No depósito, a instalação elétrica será composta por 01 (uma) luminária com 01 (uma)) lâmpada fluorescentes 20w e equivalente em LED. A iluminação geral será composta por 06 (seis) refletores 400w e equivalente em LED: 01 (um) na área de wc e geradores, 01 (um) na rampa, 02 (dois) na área de produção e 02 (dois) na testeira; e 01 (um) quadro elétrico de comando geral com os circuitos devidamente testados, ajustados e balanceados. Fornecimento de cabeamento elétrico isolado compatível em dimensionamento e quantitativo suficiente para distância, do quadro geral da estrutura até o ponto de entrega de ligação (Geradores ou Ponto AC). Toda instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as normas NBR-5410 e de exigências da CELPE. (CONFORME PROJETO)
FECHAMENTO	Instalação de aproximadamente 40,00m/linear, executado em placas metálicas pré-fabricadas com dimensões de 2,00m x 2,00m; confeccionadas em armação de metalon de 0,04m x 0,04m galvanizados de forma perfeitamente alinhada, pintado na cor preto. A porta de acesso à área de produção deverá apresentar ferrolho no seu interior de modo a garantir o controle do acesso de entrada e saída de pessoas autorizadas e possuir dimensão mínima de 1,50m de largura.. (CONFORME PROJETO)
CERCA DE PROTEÇÃO	Gradil metálico em toda extensão frontal do palco delimitando a área destinada para cadeirantes, house-mix e na área dos geradores, com no mínimo 1,25m de altura. Totalizando 36,00m/linear. (CONFORME PROJETO)
LONA CAIXA CÊNICA	As laterais do palco deverão ser fechadas com lona branca anti-chamas com blackout. (CONFORME PROJETO)
LONA TESTEIRA	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em LONA FOSCA 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 10,00m de largura por 2,10m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)
LONA FUNDO DE PALCO	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em LONA FOSCA 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 6,00m de largura por 5,00m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)
LONA BASE DE PALCO	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em LONA FOSCA 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 10,00m de largura por 1,80m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)
MALHA GRID	Instalação tipo envelopamento de toda estrutura Frontal de Box Truss de alumínio P-30 e toda estrutura do Telão de Led, linhas de Luz, no acabamento malha, na cor preta.
HOUSE-MIX	Com dimensões de 3,10m x 3,10m (L x P), deverá ser estruturada em Box Truss de alumínio P-30, em 01 (um) nível, estando o piso a 0,30m de altura do chão. Piso em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm e revestimento com emborrachado, impedindo vazamento nos equipamentos de som. Coberta por lona anti-chamas na cor branca em 01 (uma) água, com fechamentos de fundo e laterais em lona transparente. Colar fita zebra em todo perímetro que apresente desnível. (CONFORME PROJETO)
ATERRAMENTO	As hastes de aterramento Copperwel deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, cabo isolado de 35mm² e conector para haste de aterramento do tipo GAR/GTDU, para o melhor contato na conexão cabo haste e maior condutividade da corrente de fuga para o solo. O aterramento deverá ser feito para toda estrutura do evento, ou seja, palco, piso, PA, camarins, depósito, escada, rampa, house-mix, etc, devendo estar de acordo com as normas exigências da CELPE.

	PALCO CNV 10x6	GIE / FCCR
PALCO 10,00m x 6,00m		
ESPECIFICAÇÃO		
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Instalação de 05 (cinco) extintores, sendo 03 (três) CO2-6kg e 03 (três) PQS-Pó Químico 8kg, 01 (uma) porta de saída de emergência com 1,80m de largura mínima com 02(duas) folhas e 01 (uma) lâmpada de emergência. Atestado de Regularidade, de acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP), expedido pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Também deverá conter instalação placas de sinalização de saídas e rotas de emergência, fitas zebradas nos tirantes, desníveis e áreas de risco com o objetivo de alertar os transeuntes.	
BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	01 (uma) cabine sanitária química, medindo 2,24m de altura e 1,22m de largura, cobertura translúcida e inclinada com canaletas, piso antiderrapante, mictório, caixa de dejetos que funciona como mistura de água, diluído em produtos químicos biodegradável, sem formol, para degradar o material sólido sem poluir o meio ambiente, tubo de respiro, trinco (ocupado/livre), ventilação interna através de telas e porta papel higiênico, para utilização dos funcionários durante todo o período da montagem.	
MANUTENÇÃO	Deverá ser executada manutenção da estrutura sempre que solicitado, durante todo o evento. Será exigida a presença de 01 (um) técnico de manutenção no pólo de responsabilidade da empresa contratada em tempo integral, assim como a presença de materiais e ferramentas tais como lonas, cola, pregos, martelos, serrotes, calhas, tinta, maçaneta, grampeador, grampos, entre outros equipamentos para atender às eventuais necessidades. Estes materiais deverão ser armazenados em local seguro, a ser determinado na área de produção. Na área no qual o projeto foi implantado, será exigido a reposição e requalificação caso ocorra deteriorização de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local durante a montagem e desmontagem da estrutura.	
SEGURANÇA PATRIMONIAL	É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto destes equipamentos, materiais e ferramentas durante todo o período de montagem, evento e desmontagem da estrutura.	


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 CÍRO JOSÉ MARQUES DA SILVA
CPF: ***.731.604-61 **DATA:** 15/10/2025 20:07
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: dba208da-8267-45b2-8679-a6115d7c2733
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

		PALCO CNV 12x8	GIE / FCCR
PALCO 12,00m x 8,00m			
ESPECIFICAÇÃO			
DIMENSÃO CÊNICA	8,00m de largura, 8,00m de profundidade e 6,80m de altura.		
ESTRUTURA GERAL	Estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com sapatas de sustentação P-30, devidamente atirantada e contrabalaceada.		
COBERTA	Palco: com dimensões de 12,20m x 8,60m, em estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com 8 (oito) pilares de sustentação em P-30 com sapatas e cobertura estruturada em P-30 revestida em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga de 500 kg /m² para suportar a fixação da iluminação, (CONFORME PROJETO).		
PISO ELEVADO	O piso do palco terá dimensões de 12,00m de largura por 8,00m de profundidade, em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza firmados com cola fenólica, executado a 1,80m de altura do chão. Colar fita zebreada em todo perímetro que apresente desnível. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1". Guarda-corpo executado em tubos de 1" com 1,10m de altura nas laterais e fundo de palco, executado em 05 (cinco) alturas, em concordância com as normas da ABNT. (CONFORME PROJETO).		
RAMPA	01 (uma) unidade localizada na parte posterior do palco com inclinação de 12% e 2,00 m de largura com dois patamares. Piso em placas pré-fabricadas de 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta para aplicação do piso tátil antiderrapante emborrachado ou em alumínio. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1". Guarda-corpo executado em tubos de 1" com 1,10m de altura e laterais executada em 05 (cinco) altura, em concordância com as normas da ABNT. As laterais da base da rampa deverão ser revestidas em madeirite, em bom estado de conservação, pintado na cor preta. (CONFORME PROJETO)		
PA	02 (duas) estruturas em colunas verticais em Box Truss para instalação de PA, com sapatas de sustentação P-30, com dimensões 1,50m x 6,80m (L x H) para instalação de sistema fly line de som suportando carga de 2 ton, cada. Os quadrantes dos PA's deverão ter fechamento com lona anti-chamas na cor preta. (CONFORME PROJETO)		
COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO	Área de Produção: com dimensões de 10,60m x 6,60m, em estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com 4 (quatro) pilares de sustentação em P-30 com sapatas e cobertura estruturada em P-30 revestida em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga de 500 kg /m² para suportar a fixação da iluminação, (CONFORME PROJETO)		
ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	A área de produção será composta por 03 (três) camarins de 3,00m x 3,00m, 01 (um) buffet de 2,00m x 2,00m e 01 (um) depósito de 2,00m x 2,00m. Todas as paredes e tetos em painéis TS formicados na cor branca, podendo no teto ser utilizado placas em material reciclado na cor branca e emolduradas por perfis metálicos. O piso (60,00m²) será em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza firmado com cola fenólica devidamente nivelado, executado a 0,10m de altura do chão. Todos os camarins, buffet e depósito deverão ser providos com porta de acesso contendo fechadura e maçaneta. (CONFORME PROJETO)		

 	PALCO CNV 12x8	GIE / FCCR
PALCO 12,00m x 8,00m		
ESPECIFICAÇÃO		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	A instalação elétrica de cada camarim será composta por 02 (duas) luminárias, cada uma com 02 (duas) lâmpadas fluorescentes 20w ou equivalente em LED, 02 (dois) pontos de tomada monofásica e 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTU em bom estado de conservação. No buffet, a instalação elétrica será composta por 01 (uma) luminária com 02 (duas)) lâmpadas fluorescentes 20w ou equivalente em LED, 02 (dois) pontos de tomada monofásica e 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 7.000 BTU em bom estado de conservação. No depósito, a instalação elétrica será composta por 01 (uma) luminária com 01 (uma)) lâmpada fluorescentes 20w ou equivalente em LED. A iluminação geral será composta por 06 (seis) refletores 400w ou equivalente em LED: 01 (um) na área de wc e geradores, 01 (um) na rampa, 02 (dois) na área de produção e 02 (dois) na testeira; e 01 (um) quadro elétrico de comando geral com os circuitos devidamente testados, ajustados e balanceados. Fornecimento de cabeamento elétrico isolado compatível em dimensionamento e quantitativo suficiente para distância, do quadro geral da estrutura até o ponto de entrega de ligação (Geradores ou Ponto AC). Toda instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as normas NBR-5410 e de exigências da CELPE. (CONFORME PROJETO)	
FECHAMENTO	Iluminação de aproximadamente 50,00m/linear, executado em placas metálicas pré-fabricadas com dimensões de 2,00m x 2,00m; confeccionadas em armação de metalon de 0,04m x 0,04m galvanizados de forma perfeitamente alinhada, pintado na cor preto. A porta de acesso à área de produção deverá apresentar ferrolho no seu interior de modo a garantir o controle do acesso de entrada e saída de pessoas autorizadas e possuir dimensão mínima de 1,50m de largura.. (CONFORME PROJETO)	
CERCA DE PROTEÇÃO	Gradil metálico em toda extensão frontal do palco delimitando a área destinada para cadeirantes, house-mix e na área dos geradores, com no mínimo 1,25m de altura. Totalizando 32,00m/linear. (CONFORME PROJETO)	
LONA CAIXA CÊNICA	As laterais do palco deverão ser fechadas com lona branca anti-chamas com blackout. (CONFORME PROJETO)	
LONA TESTEIRA	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em LONA FOSCA 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 12,60m de largura por 2,10m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)	
LONA FUNDO DE PALCO	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em LONA FOSCA 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 8,00m de largura por 5,70m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)	
LONA BASE DE PALCO	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em LONA FOSCA 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 8,00m de largura por 1,80m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)	
MALHA GRID	Instalação tipo envelopamento de toda estrutura Frontal de Box Truss de alumínio P-30 e toda estrutura do Telão de Led, linhas de Luz, no acabamento malha, na cor preta.	
HOUSE-MIX	Com dimensões de 3,10m x 3,10m (L x P), deverá ser estruturada em Box Truss de alumínio P-30, em 01 (um) nível, estando o piso a 0,30m de altura do chão. Piso em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm e revestimento com emborrachado, impedindo vazamento nos equipamentos de som. Coberta por lona anti-chamas na cor branca em 01 (uma) água, com fechamentos de fundo e laterais em lona transparente. Colar fita zebra em todo perímetro que apresente desnível. (CONFORME PROJETO)	
ATERRAMENTO	As hastes de aterramento Copperwel deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, cabo isolado de 35mm² e conector para haste de aterramento do tipo GAR/GTUDU, para o melhor contato na conexão cabo haste e maior condutividade da corrente de fuga para o solo. O aterramento deverá ser feito para toda estrutura do evento, ou seja, palco, piso, PA, camarins, depósito, escada, rampa, house-mix, etc, devendo estar de acordo com as normas exigências da CELPE.	

	PALCO CNV 12x8	GIE / FCCR
PALCO 12,00m x 8,00m		
ESPECIFICAÇÃO		
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Instalação de 06 (seis) extintores, sendo 03 (três) CO2-6kg e 03 (três) PQS-Pó Químico 8kg, 01 (uma) porta de saída de emergência com 1,80m de largura mínima com 02(duas) folhas e 01 (uma) lâmpada de emergência. Atestado de Regularidade, inclusive aprovação de projeto caso necessário, de acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP), expedido pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Também deverá conter instalação placas de sinalização de saídas e rotas de emergência, fitas zebradas nos tirantes, desníveis e áreas de risco com o objetivo de alertar os transeuntes.	
BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	01 (uma) cabine sanitária química, medindo 2,24m de altura e 1,22m de largura, coberta translúcida e inclinada com canaletas, piso antiderrapante, mictório, caixa de dejetos que funciona como mistura de água, diluído em produtos químicos biodegradável, sem formol, para degradar o material sólido sem poluir o meio ambiente, tubo de respiro, trinco (ocupado/livre), ventilação interna através de telas e porta papel higiênico, para utilização dos funcionários durante todo o período da montagem.	
MANUTENÇÃO	Deverá ser executada manutenção da estrutura sempre que solicitado, durante todo o evento. Será exigida a presença de 01 (um) técnico de manutenção no pólo de responsabilidade da empresa contratada em tempo integral, assim como a presença de materiais e ferramentas tais como lonas, cola, pregos, martelos, serrotes, calhas, tinta, maçaneta, grampeador, grampos, entre outros equipamentos para atender às eventuais necessidades. Estes materiais deverão ser armazenados em local seguro, a ser determinado na área de produção. Na área no qual o projeto foi implantado, será exigido a reposição e requalificação caso ocorra deteriorização de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local durante a montagem e desmontagem da estrutura.	
SEGURANÇA PATRIMONIAL	É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto destes equipamentos, materiais e ferramentas durante todo o período de montagem, evento e desmontagem da estrutura.	


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 CÍRO JOSÉ MARQUES DA SILVA
 CPF: ***.731.604-61 DATA: 15/10/2025 20:07
 LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 37eb4c3a-52f9-4967-b6a5-db0d46f9ecc2
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

 		PALCO CORREDOR	GIE / FCCR
PALCO 6,00m x 4,00m			
ESPECIFICAÇÃO			
DIMENSÃO CÊNICA	6,00m de largura, 4,00m de profundidade e 3,60m de altura.		
ESTRUTURA GERAL	Estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com sapatas de sustentação P-30, devidamente atirantada.		
COBERTA	Com dimensões de 6,60m x 4,60m, em estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com 4 (quatro) pilares de sustentação em P-30 com sapatas e coberta estruturada em P-30 revestida em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga de 500 kg /m² para suportar a fixação da iluminação. (CONFORME PROJETO)		
PISO	O piso do palco terá dimensões de 6,00m de largura por 4,00m de profundidade, em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza firmados com cola fenólica, executado a 0,40m de altura do chão. O fechamento da base do palco deve acompanhar o especificado no projeto. Colar fita zebrada em todo perímetro que apresente desnível. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1" (CONFORME PROJETO).		
LONA CAIXA CÊNICA	As laterais do palco deverão ser fechadas com lona branca anti-chamas com blackout. (CONFORME PROJETO)		
LONA FUNDO DE PALCO	Confeção e instalação de 01 (uma) unidade em lona fosca 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 6,00m de largura por 2,20m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)		
ATERRAMENTO	As hastes de aterramento Copperwel deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, cabo isolado de 16mm² e conector para haste de aterramento do tipo GAR/GTDU, para o melhor contato na conexão cabo haste e maior condutividade da corrente de fuga para o solo. O aterramento deverá ser feito para toda estrutura do evento, ou seja, palco, piso, PA, camarins, depósito, escada, rampa, house-mix, etc, devendo estar de acordo com as normas exigências da CELPE.		
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Instalação de 01 (um) extintor CO2-6kg. Atestado de Regularidade, de acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP), expedido pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Também deverá conter instalação de fitas zebradas nos tirantes, desníveis e áreas de risco com o objetivo de alertar os transeuntes.		
BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	01 (uma) cabine sanitária química, medindo 2,24m de altura e 1,22m de largura, coberta translúcida e inclinada com canaletas, piso antiderrapante, mictório, caixa de dejetos que funciona como: mistura de água, diluído em produtos químicos biodegradável, sem formol, para degradar o material sólido sem poluir o meio ambiente, tubo de respiro, trinco (ocupado/livre), ventilação interna através de telas e porta papel higiênico, para utilização dos funcionários durante todo o período da montagem.		
MANUTENÇÃO	Deverá ser executada manutenção da estrutura sempre que solicitado, durante todo o evento. Será exigida a presença de 01 (um) técnico de manutenção no pólo de responsabilidade da empresa contratada em tempo integral, assim como a presença de materiais e ferramentas tais como lonas, cola, pregos, martelos, serrotes, calhas, tinta, maçaneta, grameador, grampos, entre outros equipamentos para atender às eventuais necessidades. Estes materiais deverão ser armazenados em local seguro, a ser determinado na área de produção. Na área no qual o projeto foi implantado, será exigido a reposição e requalificação caso ocorra deteriorização de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local durante a montagem e desmontagem da estrutura.		
SEGURANÇA PATRIMONIAL	É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto destes equipamentos, materiais e ferramentas durante todo o período de montagem, evento e desmontagem da estrutura.		


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 CÍRO JOSÉ MARQUES DA SILVA
 CPF: ***.731.604-61 DATA: 15/10/2025 20:07
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: d4696a11-3954-465a-ac67-ba12af2cd93a
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

		PALCO POLINHO CNV 6x6		GIE / FCCR
PALCO 6,00m x 6,00m				
ESPECIFICAÇÃO				
DIMENSÃO CÊNICA	6,00m de largura, 6,00m de profundidade e 5,80m de altura.			
ESTRUTURA GERAL	Estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com sapatas de sustentação P-30, devidamente atirantada e contrabalanceada.			
COBERTA	Palco: com dimensões de 6,60m x 6,60m, em estrutura de Box Truss de alumínio P-30, com 4 (quatro) pilares de sustentação em P-30 com sapatas e cobertura estruturada em P-30 revestida em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga de 500 kg /m² para suportar a fixação da iluminação. (CONFORME PROJETO)			
PISO ELEVADO	O piso do palco terá dimensões de 6,00m de largura por 6,00m de profundidade, em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza, firmados com cola fenólica, executado a 1,00m de altura do chão. Colar fita zebra em todo perímetro que apresente desnível. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1". Guarda-corpo executado em tubos de 1" com 1,10m de altura nas laterais e fundo de palco, executado em 05 (cinco) alturas, em concordância com as normas da ABNT. (CONFORME PROJETO).			
RAMPA	01 (uma) unidade localizada na parte posterior do palco com inclinação de 12% e 1,00 m de largura e 02(dois) patamares. Piso em placas pré-fabricadas de 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta para aplicação do piso tátil antiderrapante emborrachado ou em alumínio. Pés de sustentação confeccionados em tubo de 2 1/2" com travas anti-balanço de tubo de 1". Guarda-corpo executado em tubos de 1" com 1,10m de altura e laterais executada em 05 (cinco) altura, em concordância com as normas da ABNT. As laterais da base da rampa deverão ser revestidas em madeirite, em bom estado de conservação, pintado na cor preta. (CONFORME PROJETO)			
PA	02 (duas) estruturas em colunas verticais em Box Truss para instalação de PA, com sapatas de sustentação P-30, com dimensões 1,50m x 6,30m (L x H) para instalação de sistema fly line de som suportando carga de 2 ton, cada. Os quadrantes dos PA's deverão ter fechamento com lona anti-chamas na cor preta. (CONFORME PROJETO)			
COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO	Área de Produção: a cobertura será composta por 01 (um) toldo de 5,00m x 5,00m coberto em lona anti-chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga para suportar a fixação da iluminação. (CONFORME PROJETO)			
ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	Será composta por 01 (um) camarins de 3,00m x 3,00m, 1 (um) depósito de 1,00m x 3,00m com todas as paredes e tetos em painéis TS formicados na cor branca podendo no teto ser utilizado placas em material reciclado na cor branca e emolduradas por perfis metálicos. Tablado de 4,00m x 4,00m, executado a 0,10m de altura do chão. O piso (16m²) será em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" revestido de madeirites plastificados de 14,00mm, pintado com tinta PVA látex na cor preta, revestido com carpete na cor cinza firmado com cola fenólica, devidamente nivelado. (CONFORME PROJETO)			
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	A instalação elétrica do toldo será composta por 02 (uma) luminárias com 01 (uma)) lâmpadas fluorescentes 20w ou equivalente em LED cada, 02 (dois) pontos de tomada monofásica e 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 7.000 BTU no camarim e 01(uma) luminária 01 (uma)) lâmpadas fluorescentes 20w ou equivalente em LED no depósito. A iluminação geral será composta por 04 (quatro) refletores 400w ou equivalente em LED: 01 (um) na rampa, 01 (um) na área de produção e 02 (dois) na testeira; e 01 (um) quadro elétrico de comando geral com os circuitos devidamente testados, ajustados e balanceados. Fornecimento de cabeamento elétrico isolado compatível em dimensionamento e quantitativo suficiente para distância, do quadro geral da estrutura até o ponto de entrega de ligação (Geradores ou Ponto AC). Toda instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as normas NBR-5410 e de exigências da CELPE. (CONFORME PROJETO)			
FECHAMENTO	Instalação de aproximadamente 30,00m/linear, executado em placas metálicas pré-fabricadas com dimensões de 2,00m x 2,00m; confeccionadas em armação de metalon de 0,04m x 0,04m galvanizados de forma perfeitamente alinhada, pintado na cor preto. A porta de acesso à área de produção deverá apresentar ferrolho no seu interior de modo a garantir o controle do acesso de entrada e saída de pessoas autorizadas e possuir dimensão mínima de 1.50m de largura.. (CONFORME PROJETO)			

		PALCO POLINHO CNV 6x6	GIE / FCCR
PALCO 6,00m x 6,00m			
ESPECIFICAÇÃO			
CERCA DE PROTEÇÃO	Gradil metálico em toda extensão frontal do palco delimitando a área destinada para cadeirantes e na área dos geradores, com no mínimo 1,25m de altura. Totalizando 24,00m/linear. (CONFORME PROJETO)		
LONA CAIXA CÊNICA	As laterais do palco deverão ser fechadas com lona branca anti-chamas com blackout. (CONFORME PROJETO)		
LONA TESTEIRA	Confecção e instalação de 01 (uma) unidade em lona fosca 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 6,00m de largura por 1,50m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)		
LONA FUNDO DE PALCO	Confecção e instalação de 01 (uma) unidade em lona fosca 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 5,00m de largura por 4,80m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)		
LONA BASE DE PALCO	Confecção e instalação de 01 (uma) unidade em lona fosca 440g na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com a marca do evento e patrocinadores, conforme arte fornecida. Medindo: 6,00m de largura por 1,00m de altura, considerando a margem de 5cm para uma melhor qualidade de aplicação. (CONFORME PROJETO)		
ATERRAMENTO	As hastes de aterramento Copperwel deverão ser de 5/8" x 2,40m em cobre, cabo isolado de 35mm² e conector para haste de aterramento do tipo GAR/GTUDU, para o melhor contato na conexão cabo haste e maior condutividade da corrente de fuga para o solo. O aterramento deverá ser feito para toda estrutura do evento, ou seja, palco, piso, PA, camarins, depósito, escada, rampa, house-mix, etc, devendo estar de acordo com as normas exigências da CELPE.		
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	Instalação de 03 (três) extintores, sendo 01 (um) CO2-6kg e 02 (dois) PQS-Pó Químico 8kg, 01 (uma) porta de saída de emergência com 1,80m de largura mínima com 02(duas) folhas e 01 (uma) lâmpada de emergência. Atestado de Regularidade, de acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP), expedido pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Também deverá conter instalação de fitas zebradas nos tirantes, desníveis e áreas de risco com o objetivo de alertar os transeuntes.		
BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	01 (uma) cabine sanitária química, medindo 2,24m de altura e 1,22m de largura, coberta translúcida e inclinada com canaletas, piso antiderrapante, mictório, caixa de dejetos que funciona como mistura de água, diluído em produtos químicos biodegradável, sem formol, para degradar o material sólido sem poluir o meio ambiente, tubo de respiro, trinco (ocupado/livre), ventilação interna através de telas e porta papel higiênico, para utilização dos funcionários durante todo o período da montagem.		
MANUTENÇÃO	Deverá ser executada manutenção da estrutura sempre que solicitado, durante todo o evento. Será exigida a presença de 01 (um) técnico de manutenção no pólo de responsabilidade da empresa contratada em tempo integral, assim como a presença de materiais e ferramentas tais como lonas, cola, pregos, martelos, serrotes, calhas, tinta, maçaneta, grameador, grampos, entre outros equipamentos para atender às eventuais necessidades. Estes materiais deverão ser armazenados em local seguro, a ser determinado na área de produção. Na área no qual o projeto foi implantado, será exigido a reposição e requalificação caso ocorra deteriorização de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local durante a montagem e desmontagem da estrutura.		
SEGURANÇA PATRIMONIAL	É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto destes equipamentos, materiais e ferramentas durante todo o período de montagem, evento e desmontagem da estrutura.		


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 CIRO JOSÉ MARQUES DA SILVA
 CPF: ***.731.604-61 DATA: 15/10/2025 20:07
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 645aa287-556a-4487-8d21-e7d0f26a7e27
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 26/05/2020 (RECIFE-PE)