

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	
			UND	Total
DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026				
LOTE 1 - ELEMENTO BALÃO / ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA				
	1.1	ELEMENTO BALÃO / ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA - BAIRRO DO RECIFE		
	1.1.1	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO AÉREA BALÃO LUMINOSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Luminárias em formato de balão com dimensão 0,60m X 1,00m (L x A); * Confeccionadas em barra chata metálica e/ou madeira pinus com espessura 30mm; * Revestidos em lona backlight com arte impressa em estampa a definir; * Iluminação interna de lâmpada Led de 16W, na COR A DEFINIR ; * Incluso acabamento entre faces, regular e em material impermeável semelhante a arte em estampa a definir; * Aplicação de mangueira de LED na COR A DEFINIR; * Estes elementos serão pendurados, nos pavilhões e nas árvores e/ou em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	230,00
	1.1.2	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	1.300,00

1.1.3	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada: * FITA DE CETIM, largura 50mm, para aplicação em elementos decorativos e estruturas, colorida (cores a definir), rolo de 100m; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. * CONFORME PROJETO. 	ROLO	10,00
1.1.4	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 300W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 300W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvorese/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	209,00
1.1.5	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 100W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 100W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvorese/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	25,00

1

1.2	ELEMENTO BALÃO / ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA - SÍTIO TRINDADE		
1.2.1	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO AÉREA BALÃO LUMINOSO :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confeção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Luminárias em formato de balão com dimensão 0,60m X 1,00m (L x A); * Confeccionadas em barra chata de metalon e/ou madeira pinus com espessura 30mm; * Revestidos em lona backlight com arte impressa em estampa a definir; * Iluminação interna de lâmpada Led de 16W, na COR A DEFINIR ; * Incluso acabamento entre faces, regular e em material impermeável semelhante a arte em estampa a definir; * Aplicação de mangueira de LED na COR A DEFINIR; * Estes elementos serão pendurados, nos pavilhões e nas árvores e/ou em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	200,00
1.2.2	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	2.000,00
1.2.3	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 300W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 300W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvorese/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	UND	200,00

1.2.4	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 100W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 100W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	UND	30,00
1.2.5	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO GAMBIARRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Varal de luzes soquete a cada 50cm, preto, 220V, com lâmpada bolinha em led, COR A DEFINIR; * Incluso cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves e disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio; * Devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife, inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	1.000,00
1.3	<p>ELEMENTO REDE ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Rede de alimentação elétrica (primária e secundária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves, disjuntor geral temporizado (acionamento eletrônico por horário definido); * Disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados; * Caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração dos elementos de todo o lote. * A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública. 	M	3.000,00

	<p>SEGURANÇA PATRIMONIAL:</p> <p>* É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança das Estruturas, elementos de decoração, equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto dos equipamentos, materiais ou ferramentas durante todo o período de montagem, cessão, manutenção e desmontagem;</p> <p>* Devendo a empresa contratada disponibilizar seguranças contratados não armados, devidamente fardados com a logomarca da empresa contratada atuando diretamente sobre todas as estruturas e elementos deste lote.</p>	CONJ	2,00
--	---	-------------	-------------

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	
			UND	Total
DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026				
LOTE 2 - CORDÃO DE BANDEIRINHAS / CAMINHO JUNINO				
	2.1	CORDÃO DE BANDEIRINHAS		
	2.1.1	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Bandeiras em TNT 80 g/m², CORES A DEFINIR, medindo 0,30m X 0,40m (LxA), com afastamento médio de 0,15m entre cada bandeirinha; * Cada prumada de bandeirinhas devem ter um espaçamento de 0,30m (entre cordões); * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no sentido transversal, devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	27.000,00
	2.1.2	<p>ELEMENTO DECORATIVO VARAL DE GAMBIARRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Varal de luzes soquete a cada 50cm preto 220V aproximadamente 100m/linear, com lâmpada bolinha em LED, COR A DEFINIR; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	1.000,00

2

2.2	CAMINHO JUNINO - SÍTIO TRINDADE		
2.2.1	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS ILUMINADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Bandeiras em TNT 80 g/m², CORES A DEFINIR, medindo 0,30m X 0,40m (LxA), com afastamento médio de 0,30m entre cada bandeirinha, intercaladas com lâmpada bolinha em led, COR A DEFINIR; * Cada prumada de bandeirinhas devem ter um espaçamento de 0,30m (entre cordões); * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no sentido transversal, devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluindo cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves e disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo projeto básico de decoração. * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	650,00
2.2.2	<p>POSTE PASSEIO BALÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Poste em ferro tubular de 3" com duas alturas: 3,50m e 4,60m, pintados na cor preto fosco; * Fixados sobre bases de concreto 0,50m x 0,50m x 0,30m pintados na cor preto fosco, flangeados, de modo a garantir a estabilidade e segurança do elemento; * Estes elementos serão instalados sobre piso sem perfuração; * Deverá conter suporte para fixação das bandeirinhas e balões em seu topo; * Cada elemento deve estar interligado à rede de aterramento do conjunto com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	170,00
2.2.3	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO BALÃO LUMINOSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Luminárias em formato de balão com dimensão 0,60m X 1,00m (L x A); * Confeccionadas em barra chata metálica e/ou madeira pinus com espessura 30mm; * Revestidos em lona backlight com arte impressa em estampa a definir; * Iluminação interna de lâmpada Led de 16W, na COR A DEFINIR ; * Incluso acabamento entre faces, regular e em material impermeável semelhante a arte em estampa a definir; * Aplicação de mangueira de LED na COR A DEFINIR; * Estes elementos serão pendurados, nos pavilhões e nas árvores e/ou em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	170,00

2.2.4	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	1.700,00
2.3	<p>ELEMENTO REDE ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Rede de alimentação elétrica (primária e secundária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves, disjuntor geral temporizado (acionamento eletrônico por horário definido); * Disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados; * Caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração dos elementos de todo o lote. * A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública. 	M	400,00
2.4	<p>SEGURANÇA PATRIMONIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança das Estruturas, elementos de decoração, equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto dos equipamentos, materiais ou ferramentas durante todo o período de montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Devendo a empresa contratada disponibilizar seguranças contratados não armados, devidamente fardados com a logomarca da empresa contratada atuando diretamente sobre todas as estruturas e elementos deste lote. 	CONJ	1,00

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	
			UND	Total
DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026				
LOTE 3 - ELEMENTOS DE ENTRADA				
	3.1	ELEMENTO TÚNEL - BAIRRO DO RECIFE		
	3.1.1	<p>ELEMENTO DECORATIVO TÚNEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * 05 (cinco) elementos em formato orgânico podendo ser alterados de acordo com a arte gráfica a ser fornecida, respeitando as áreas de painel e volumetria; * Confeccionados em estrutura metálica quadrada 50mm X 50mm, com base fixado por pinos internos, travadas entre si através de tubos metálicos de 50mm X 50mm pintado na cor preto fosco, devidamente atirantadas, aterradas e com dimensão de 6,00m x 5,50m x 0,50m, com dimensão total de 19,50m x 6,00m. * Cada face do elemento túnel, terá dimensões aproximadas de 6,00m x 5,50m; * Deverá ter aplicação em lona backlight, nas CORES A DEFINIR e/ou arte impressa, assim como os elementos de fechamento lateral e superior, com dimensão aproximada de 28,00m x 0,5m. * O elemento túnel terá seu contorno em mangueira led na COR A DEFINIR instalada nas faces frontal e posterior; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00
	3.1.2	<p>ELEMENTO DECORATIVO VARAL GAMBIARRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Varal de luzes soquete a cada 50cm preto 220V aproximadamente 100m/linear, com lâmpada bolinha em LED, COR A DEFINIR; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	300,00

3.1.3	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS METALIZADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Bandeiras metalizadas, CORES A DEFINIR, medindo 0,20m X 0,30m (LxA), com afastamento médio de 0,15m entre cada bandeirinha; * Cada prumada de bandeirinhas devem ter um espaçamento de 0,30m (entre cordões); * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no sentido transversal, devendo ser instalada intercaladas ao varal de gambiarras; * Devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	350,00
3.1.4	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 50W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 50W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	100,00
3.1.5	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	300,00

3.2 ELEMENTO TÚNEL - SÍTIO TRINDADE			
3.2.1	<p>ELEMENTO DECORATIVO TÚNEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * 05 (cinco) elementos em formato orgânico podendo ser alterados de acordo com a arte gráfica a ser fornecida, respeitando as áreas de panel e volumetria; * Confeccionados em estrutura metálica quadrada 50x50mm, com base fixado por pinos internos, travadas entre si através de tubos metálicos de 50x50mm pintado na cor preto fosco, devidamente atirantadas, aterradas e com dimensão de 6,00m x 5,50m x 0,50m, com dimensão total de 19,50m x 6,00m. * Cada face do elemento túnel, terá dimensões aproximadas de 6,00m x 5,50m; * Deverá ter aplicação em lona backlight, nas CORES A DEFINIR e/ou arte impressa, assim como os elementos de fechamento lateral e superior, com dimensão aproximada de 28,00m x 0,5m. * O elemento túnel terá seu contorno em mangueira led na COR A DEFINIR instalada nas faces frontal e posterior; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00
3.2.2	<p>ELEMENTO DECORATIVO VARAL GAMBIARRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Varal de luzes soquete a cada 50cm preto 220V aproximadamente 100m/linear, com lâmpada bolinha em LED, COR A DEFINIR; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	300,00
3.2.3	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS METALIZADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Bandeiras metalizadas, CORES A DEFINIR, medindo 0,20m X 0,30m (LxA), com afastamento médio de 0,15m entre cada bandeirinha; * Cada prumada de bandeirinhas devem ter um espaçamento de 0,30m (entre cordões); * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no sentido transversal, devendo ser instalada intercaladas ao varal de gambiarras; * Devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	350,00
3.2.4	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 50W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 50W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvorese/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	100,00

3

3.2.5	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	300,00
3.3	ELEMENTO PÓRTICO JUNINO - SÍTIO TRINDADE		
3.3.1	<p>ESTRUTURA GERAL DO PÓRTICO JUNINO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Estrutura metálica treliçada em box truss 30 fixada em base/sapata de estrutura metálica para box truss, devidamente atirantada, aterrada e com dimensão 7,70m x 6,00m x 0,30m com elementos de fixação da estrutura, estaiamento e contrabalanceamento; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
3.3.2	<p>ELEMENTO DECORATIVO PORTICO JUNINO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Elemento decorativo em chapa recortada de compensado naval 10mm com aplicação em tecido chita, COR A DEFINIR, nas faces frontal , posterior e fechamentos; * O elemento terá apliques em compensado naval com aplicação em adesivo de girasol, chapéus de palha, fitas de cetim e balões em cada extremidade nas duas faces frontal e posterior; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
3.3.3	<p>CHITA DECORATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem: * Tecido em CHITA tensionada estampada para decoração, ESTAMPAS A DEFINIR, com aproximadamente 1,40m de largura, 100% algodão com gramatura aproximada de 90g/m²; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. * CONFORME PROJETO. 	M	60,00
3.3.4	<p>CHAPÉU DE PALHA PEQUENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada: * Elemento cenográfico CHAPÉU DE PALHA, formato circular, em palha natural com diametro total de 35cm; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	UND	16,00

3.3.5	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada: * FITA DE CETIM, largura 50mm, para aplicação em elementos decorativos e estruturas, colorida (cores a definir), rolo de 100m; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. * CONFORME PROJETO. 	ROLO	10,00
3.3.6	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO BALÃO LUMINOSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Luminárias em formato de balão com dimensão 0,60m X 1,00m (L x A); * Confeccionadas em barra chata de metalon e/ou madeira pinus com espessura 30mm; * Revestidos em lona backlight com arte impressa em estampa a definir; * Iluminação interna de lâmpada Led de 16W, na COR A DEFINIR ; * Incluso acabamento entre faces, regular e em material impermeável semelhante a arte em estampa a definir; * Aplicação de mangueira de LED na COR A DEFINIR; * Estes elementos serão pendurados, nos pavilhões e nas árvores e/ou em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	4,00
3.4	ELEMENTO INTERATIVO FRONTAL E POSTERIOR / MÓDULOS SJ - SÍTIO TRINDADE		
3.4.1	<p>ELEMENTO INTERATIVO FRONTAL E POSTERIOR DO SÍTIO TRINDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Elemento decorativo a ser executado em chapa recortada de compensado naval 10mm com dimensão e altura aproximada definida em projeto: 121,00m de extensão por 4,20m de altura; * Com aplicação de lona fosca 440 gramas na cor branca com arte impressa A DEFINIR; * Acabamento posterior em pintura acrílica na cor preto fosco; * Fixado com estrutura auxiliar em madeira e/ou fixada através de abraçadeiras metálicas na grade em toda extensão do muro da Fachada Frontal e Posterior do Sítio Trindade; * CONFORME PROJETO. 	M ²	1.100,00
3.4.2	<p>ELEMENTO INTERATIVO FRONTAL MÓDULOS SJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, montagem, manutenção e desmontagem: * Elemento decorativo a ser executado em chapa recortada de compensado naval 10mm com dimensão e altura aproximada definida em projeto; * Aplicação de lona fosca 440 gramas na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade, ARTE A SER FORNECIDA; * Acabamento posterior em pintura acrílica na cor preto fosco, fixado na estrutura metálica treliçada, em box truss 30, através de abraçadeiras metálicas em toda extensão da Fachada Frontal dos Módulos SJ no Sítio Trindade; * CONFORME PROJETO. 	M ²	360,00

3.5	<p>PROJETO ESTRUTURAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboração e apresentação de Projeto Executivo Estrutural de todos os itens deste lote, contemplando análise dos elementos estruturantes, cargas e defomações de serviço, detalhamento dos componentes estruturais, travamentos, contrabalanceamentos, estaiamentos, atirantamentos, contrapesos e demais elementos estruturantes complementares para atendimento ao projeto arquitetônico e proposta estética; * Incluindo ART do Projeto e Execução da montagem, estabilidade de uso e desmontagem da estrutura de todos os itens deste lote; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00
3.6	<p>ELEMENTO REDE ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Rede de alimentação elétrica (primária e secundária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves, disjuntor geral temporizado (acionamento eletrônico por horário definido); * Disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados; * Caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração dos elementos de todo o lote. * A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessão local, do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública. 	M	400,00
3.7	<p>SEGURANÇA PATRIMONIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança das Estruturas, elementos de decoração, equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto dos equipamentos, materiais ou ferramentas durante todo o período de montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Devendo a empresa contratada disponibilizar seguranças contratados não armados, devidamente fardados com a logomarca da empresa contratada atuando diretamente sobre todas as estruturas e elementos deste lote. 	CONJ	2,00

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	
			UND	Total
DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026				
LOTE 4 - PÓRTICO - BAIRRO DO RECIFE E PÁTIO DE SÃO PEDRO				
	4.1	ELEMENTO PÓRTICO - BAIRRO DO RECIFE		
	4.1.1	<p>ELEMENTO DECORATIVO PORTICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento Pórtico em estrutura metálica treliçada em box truss (conforme projeto estrutural), em disposição retangular em seção dupla, travada e conectada, com dimensões aproximadas totais 13,50m x 8,05m x 1,80m; * Estruturados com tubos de aço quadrados/retangulares internos conforme formatos e proporções e especificações, devendo atentar para acabamentos de cantos e encontros de chapas; * Cada face, frontal e posterior, terão dimensões totais aproximadas de 13,50m x 8,05m conforme projeto; * Fixada em base/sapata/travesas de estrutura metálica para box truss, devidamente atirantada, aterrada conforme Normas Técnicas vigentes, e com elementos fixação da estrutura, estaiamento e contrabalanceamento; * Incluso painel fabricado em estrutura metálica com recortes (conforme arte fornecida) fixados e conectados à estrutura por abraçadeiras metálicas; * Revestido me lona backlight com ilustração impressa (ARTE A DEFINIR), incluindo fechamento total dos elementos e aberturas laterais; * Elementos estruturados com tubo de aço quadrado/retangulares conforme formatos, dimensões, proporções e especificações de projeto, de modo a fechar toda lateral superior e inferior do pórtico e seus elementos; * Considerar que a área de painel poderá ser alterado de acordo com a arte gráfica a ser fornecida, respeitando as áreas e volumetria. Recortes regular ou não (em formato orgânico); * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00

4.1.2	<p>ELEMENTO ILUMINAÇÃO INTERNA DO PORTICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Refletor em LED 100W, para iluminação externa, IP66 ou superior, para iluminação tipo "backlight" RGB (programação para as cores à definir), fixados na estrutura principal posicionados no interior dos elementos e direcionando às extremidades dos elementos de modo a iluminar o mais uniforme possível; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Incluso Quadro Geral de Comando com proteção tipo IP66 ou superior, Disjuntores de divisão de circuitos, Disjuntor Geral Temporizado para programação de acionamento e desligamento, dispositivos de proteção DR e DPS conforme normas técnicas vigentes; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. * CONFORME PROJETO. 	CONJ	56,00
-------	---	------	-------

4

4.1.3	<p>APLIQUES DECORATIVOS PARA ESTRUTURAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, montagem, manutenção e desmontagem; * Elemento decorativo a ser executado em chapa recortada de compensado naval 10mm e/ou pvc expandido com dimensão e altura aproximada definida em projeto; * Com aplicação aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade (ARTE A DEFINIR); * Proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate frontal, acabamento das faces posteriores em pintura acrílica fosca COR A DEFINIR; * Fixado na estrutura metálica treliçada, em box truss 30, através de abraçadeiras metálicas em toda extensão da Fachada Frontal e/ou Posterior dos Pavilhões Pé de Serra em Diversos Locais da Cidade do Recife; * CONFORME PROJETO. 	M ²	150,00
4.1.4	<p>APLICAÇÃO DE ADESIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * Aplicação adesivo em vinil em piso, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade, COR A DEFINIR; * Proteção contra ação do tempo, em formato de recorte orgânico com área total considerando o recorte regular exterior; * CONFORME PROJETO. 	M ²	75,00
4.1.5	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	750,00

4.2 ELEMENTO PÓRTICO - PÁTIO DE SÃO PEDRO			
4.2.1	<p>ESTRUTURA GERAL E DECORATIVO DO PÓRTICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento Pórtico de estrutura metálica treliçada em box truss 30 fixada em base/sapata de estrutura metálica para box truss, devidamente atirantada, aterrada e com dimensão aproximada de 8,80m x 7,00m x 0,30m com elementos fixação da estrutura, estaiamento e contrabalanceamento; * Elemento decorativo em chapa recortada de compensado naval 10mm com aplicação em lona fosca de 440 gramas na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e acabamento interno em pintura acrílica na cor preto fosco; * Cada face, frontal e posterior, terá dimensão aproximada de 8,80m x 8,50m conforme projeto; * As chapas de compensado naval deverão ser fixadas através de abraçadeiras metálicas na estrutura; * Elemento de fechamento total deverá ser em lona fosca de 440 gramas com impressão digital policromática em alta qualidade (fechamento externo e interno), terá dimensão aproximada de 37,00m x 0,30m; * Considerar que a área de painel poderá ser alterado de acordo com a arte gráfica a ser fornecida, respeitando as áreas e volumetria. Recortes regular ou não (em formato orgânico); * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00
4.2.2	<p>ELEMENTO DECORATIVO VARAL GAMBIARRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Varal de luzes soquete a cada 50cm preto 220V aproximadamente 100m/linear, com lâmpada bolinha em LED, COR A DEFINIR; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	100,00
4.3	<p>PROJETO ESTRUTURAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboração e apresentação de Projeto Executivo Estrutural de todos os itens deste lote, contemplando análise dos elementos estruturantes, cargas e defomações de serviço, detalhamento dos componentes estruturais, travamentos, contrabalanceamentos, estaiamentos, atirantamentos, contrapesos e demais elementos estruturantes complementares para atendimento ao projeto arquitetônico e proposta estética; * Incluindo ART do Projeto e Execução da montagem, estabilidade de uso e desmontagem da estrutura de todos os itens deste lote; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00

4.4	<p>ELEMENTO REDE ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Rede de alimentação elétrica (primária e secundária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves, disjuntor geral temporizado (acionamento eletrônico por horário definido); * Disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados; * Caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração dos elementos de todo o lote. * A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública. 	M	300,00
4.5	<p>SEGURANÇA PATRIMONIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança das Estruturas, elementos de decoração, equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto dos equipamentos, materiais ou ferramentas durante todo o período de montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Devendo a empresa contratada disponibilizar seguranças contratados não armados, devidamente fardados com a logomarca da empresa contratada atuando diretamente sobre todas as estruturas e elementos deste lote. 	CONJ	1,00

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	
			UND	Total
DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026				
LOTE 5 - ELEMENTOS CENOGRÁFICOS - BAIRRO DO RECIFE e SÍTIO TRINDADE				
	5.1	VILA JUNINA - BAIRRO DO RECIFE		
		<p>ELEMENTO CASAS CENOGRÁFICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confeção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * CASAS: 13 (treze) casas de vila em dois modelos com dimensão total aproximada: de 3,30m x 2,20m (10 unidades) e 4,40m x 2,20m (02 unidades) e projeção de coberta com altura máxima de 3,40m cada; * ESTRUTURA GERAL: dimensões internas de 3,00x1,80m e 4,10x1,80m confeccionados em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm e fechamentos em painéis de compensado naval 20mm interno e externo (tipo sanduiche), altura regular de 2,20m com fechamentos superior triangular de fachada (fechamento da coberta), com 1,20m de altura nas fachadas frontal e posterior, sendo a frontal em elementos ripados com 0,20m de largura e painel simples preenchendo a parte superior até o fechamento da coberta; Os painéis externos deverá ser aplicado lona fosca e/ou adesiva com ilustração impressa, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate; Devem ser considerados ajustes estruturais, reforços, elementos de suporte, estaiamentos e contrabalanceamentos de modo a garantir ao conjunto do elemento toda estabilidade e segurança estrutural necessária frente a ações constantes de cargas acidentais e de serviço sobre o mesmo durante todo período de montagem, cessão, e desmontagem; * ÁREA INTERNA: Deverá ser aplicado lona fosca e/ou adesiva com ilustração impressa; Devem ser instaladas, 2 (duas) luminárias internas tipo LED slim 12W e 02(duas) tomadas de uso geral 2P+T, em sistema de sobrepor (ref. sistema x), 10A (potência máxima de uso de 1000W cada); Incluso bancada móvel interna com dimensão de 1,50m x 0,85m confeccionadas em madeira pinus pintados com verniz na cor natural; Incluso cortina decorativa em chita, CORES A DEFINIR, e varão para fixação interna da cortina; * FACHADA: A fachada frontal apresentará 01(uma) abertura de passagem de 0,80m x 2,10m com alisar de 0,10m em compensado naval, e 02(duas) aberturas para janelas vazadas de 0,65m x 1,20m com bordas pintadas nas cores a definir em compensado naval, com detalhes em madeira em compensado naval, altura de 0,10m. Deverá ser aplicado o batente da janela tridimensional 0,20m x 1,20m 		

5.1.1	<p>detaine gradeado em compensado naval e alisar de 0,10m; Deverá ser aplicado abaixo da janela Jardineira retangular 0,20m x 1,00m de compensado naval pintado nas cores a definir, com flores e arranjos artificiais indicados na lista anexa (ilustrativa), incluindo argila e acessórios para fixação das flores artificiais;</p> <p>* Na fachada, em área delimitada de projeto, deverá ser previsto aplicação adesivo gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade com marca institucional em vinil (ARTE A DEFINIR); Acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e proteção contra ação do tempo, com as bordas envelopadas dos painéis para melhor fixação e arremate, e na parte posterior (fundos) em formato painel convencional;</p> <p>* SINO: em bronze incluso suporte de teto para fixação no elemento, pintado na cor bronze com diâmetro de 0,80m.</p> <p>* COBERTA: confeccionada em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm, com telha em PVC na cor cerâmica com incl. 30%. A cobertura, na área interna, deve prever uma sobrecobertura em material impermeável, na cor branca de modo a evitar entrada de água na parte interna. Devem ser previstos elementos de estanqueidade como rufo, cumeeira, isolamentos, de forma interna e que impacte na estética externa do elemento.</p> <p>* INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SEGURANÇA: toda instalação elétrica de rede interna secundária, para interligação de refletores, etc, bem como luminárias internas, em circuitos balanceados, dimensionados, com chaves de proteção, dispositivo DR, além de todas as emendas de cabos com a utilização de conectores, terminais e/ou fitas de alta-fusão, e quadro de distribuição individualizado e dimensionado isolado. Todo elemento deve ser aterrado conforme normas técnicas e vigentes. (NEOENERGIA, EMLURB, NBR, etc);</p> <p>* TODOS OS ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO LUMINÁRIAS INTERNAS, REFLETORES E ETC., FAZEM PARTE CONJUNTO DO ELEMENTO, ESTANDO CONTIDAS NESSA ESPECIFICAÇÃO EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESTÉTICA E PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO;</p> <p>* CONFORME PROJETO.</p>	CONJ	1
5.1.2	<p>ARANDELAS COLONIAIS:</p> <p>* Montagem, cessão, manutenção e desmontagem;</p> <p>* Luminárias tipo ARANDELA COLONIAL, sextavada, comum estilo "casinha", com vidro transparente, soquete em cerâmica, fixadas em painel, e incluindo uma lampada LED 11W, COR A DEFINIR;</p> <p>* Incluso instalação elétrica em rede primária e secundária com cabo tipo PP, multiplexado, emendas isoladas com fita de alta fusão e circuito devidamente aterrado;</p> <p>* Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado;</p> <p>* CONFORME PROJETO.</p>	UND	22,00

5.1.3	<p>ELEMENTO VILA JUNINA - IGREJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * IGREJA CENOGRÁFICA com dimensão total aproximada de 4,00m x 2,20m (incl. projeção de cobertura) com altura máxima de 6,00m; * ESTRUTURA DE FECHAMENTO: em estrutura geral, resultando em dimensões internas de 3,00x1,80m de suporte em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm e fechamentos em painéis de compensado naval 20mm tanto interno quanto externo (tipo sanduiche) altura regular de 2,20m com fechamentos superior triangular de fachada(fechamento da cobertura) com 2,70m de altura nas fachadas frontal e posterior, sendo a frontal em elementos ripados com 0,20m de largura e painel simples preenchendo a parte superior até o fechamento da cobertura com cor de fachada a definir, e inserção de apliques em compensado naval retangular vazado sobreposto com borda de 10cm para contorno de ripado e abertura superior frontal pintado na cor branco neve. * Internamente, devem ser instaladas, 2 (duas) luminárias internas de iluminação tipo LED slim 12W e 02(duas) tomadas de uso geral 2P+T,em sistema de sobrepor (ref. sistema x) 10A (potência máxima de uso de 1000W cada; * Os painéis externos e internos serão em lona fosca e/ou adesiva com ilustração impressa, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate; * A fachada frontal apresentará 01(uma) abertura de passagem de 0,80m x 2,10m com inclusão de aplique na borda de 0,10m em compensado (alisar), e 01(uma) aberturas na fachada principal de 0,80m x 0,60m com bordas cor branco neve em compensado naval, com detalhe gradeado em compensado naval e alisar de 0,10m; * COBERTA E FORRO: A cobertura estruturada em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm, e externamente com telha em PVC na cor cerâmica com incl. 30%. A cobertura, na área interna, deve prever uma sobrecobertura em material impermeável, na cor branca de modo a evitar entrada de água na parte interna. Devem ser previstos elementos de estanqueidade como rufo, cumeeira, isolamentos, de forma interna e que impacte na estética externa do elemento. * SINO: em bronze incluso suporte de teto para fixação no elemento, pintado na cor bronze com diâmetro de 0,80m; * INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SEGURANÇA: toda instalação elétrica de rede interna secundária, para interligação de todas as mangueiras de LED, refletores, etc, bem como luminárias internas, em circuitos balanceados, dimensionados, com chaves de proteção, dispositivo DR, além de todas as emendas de cabos com a utilização de conectores, terminais e/ou fitas de alta-fusão, e quadro de distribuição dimensionado isolado. Todo elemento deve ser aterrado conforme normas técnicas e vigentes. (NEOENERGIA, EMLURB, NBR, etc); * Devem ser considerados ajustes estruturais, reforços, elementos de suporte, estaiamentos e contrabalanceamentos de modo a garantir ao conjunto do elemento toda estabilidade e segurança estrutural necessária frente a ações constantes de cargas acidentais e de serviço sobre o mesmo durante todo período de montagem, cessão, e desmontagem. * TODOS OS ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO MANGUEIRAS LED DE CONTOURNO, CORDÕES LED E LUMINÁRIAS INTERNAS, REFLETORES E ETC., FAZEM PARTE CONJUNTO DO ELEMENTO, ESTANDO CONTIDAS NESSA ESPECIFICAÇÃO EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESTÉTICA E PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO (CONFORME PROJETO). 	CONJ	1,00
-------	--	------	------

5.1.4	<p>ELEMENTO DECORATIVO PAINÉIS QUIOSQUES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento decorativos de fachadas, para os quiosques existentes, com dimensões aproximadas de 3,00m x 3,30m; * Com estrutura tipo "sanduíche" em perfil metálico quadrado 50mmx50mm; * Revestido em compensado naval 20mm com aplicação de lona fosca 440 gramas na cor branca com arte impressa A DEFINIR; * Com alisar sobreposto em compensado naval 20mmx20mm com pintura em tinta acrílica fosca para ambientes externos, COR A DEFINIR; * Inclusive para fechamento e acabamento do painel em formato de coberta (duas águas); * Estes elementos serão fixados nas laterais dos quiosques ou sobre piso sem perfuração; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	7,00
5.1.5	<p>ELEMENTO DECORATIVO PAINES FECHAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento painel autoportante, com suportes de apoio e fixações, com dimensão 1,00m X 2,00m em formato regular, pintados na face posterior com tinta acrílica fosca para exterior em cor a definir, e na face frontal com aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate; * Estes elementos serão fixados conforme indicado ou sobre piso sem perfuração; * Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * Deve ser prevista manutenção constante, de modo a manter a estética e considerada substituição e/ou recomposição, caso necessário, de toda área danificada durante o período de cessão do mesmo; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	22,00
5.1.6	<p>ELEMENTO DECORATIVO CERCAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Cercas em compensado naval 20mm com acabamento em verniz envelhecido, montados em sequencia com topo em diagonal em medidas crescentes, com altura máxima de 1,20m; * Incluindo dois elementos laterais em formato de muro com aproximadamente 0,85m de altura, em estrutura metálica quadrada 30x30mm revestida em compensado naval em adesivo com arte impressa; * A fixação e estruturação do elemento deverá ser realizada através de elemento de apoio, de modo a garantir estabilidade do mesmo, tanto em solo natural quanto em pavimento rígido sem a utilização de perfuração (bases, perfis de apoio e ligações); * Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	8,00

5.1.7	<p>ELEMENTO DECORATIVO BANCOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Banco modelo tamanduá estilo praça para áreas externas de madeira maciça de alta densidade, tipo deck (cumaru ou similar), com 8(oito) ripas (réguas de madeira) com pintura tipo Polisten (stain sayerlack imbuia) com ação fungicida e triplo filtro solar ideal para ambientes externos; * Base e pés em ferro fundido com pintura em esmalte sintético e parafusos galvanizados para fixação das ripas (réguas de madeira); * Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	4,00
5.1.8	<p>PISO MODULAR DE PISO DE ALTA RESISTENCIA E IMPACTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Sistema de revestimento modular de piso, removível e reutilizável, tipo "EASY FLOOR PLUS ou similar", para ambientes abertos; * medindo aproximadamente 100cm x 25cm x 3,5cm (C x L x E), cada módulo, moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes tipo "T" para permitir transporte de veículos, proteção antifogo padrão UL, superfície totalmente antiderrapante, ranhuras para ventilação, nas cores grafite, ou preto; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M ²	90,00

5.2	VILA JUNINA - SÍTIO TRINDADE		
5.2.1	<p>ELEMENTO VILA JUNINA - TABLADO/ BASE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, montagem, manutenção e desmontagem; * Tablado em estrutura metálica, dimensionada conforme carga e projeto, e apoiados e nivelados sobre blocos de concreto sobre solo medindo aproximadamente 10,00m X 18,00m, incluso rampa de acesso de aproximadamente 1,00m X 2,20m; * Deve ser considerada estrutura estável de todo piso da plataforma para acesso de pedetres; * Revestida em compensado naval com aplicação de verniz e/ou adesivo de piso; * CASAS: 4 (quatro) casas cenográficas com dimensão total aproximada: de 3,30m X 2,20m e projeção de coberta com altura máxima de 3,50m; * ESTRUTURA DE FECHAMENTO em dimensões internas de 3,00mX2,20m de suporte em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm e fechamentos em painéis de compensado naval 20mm tanto interno quanto externo (tipo sanduiche) altura regular de 2,20m com fechamentos superior triangular de fachada(fechamento da coberta), com cor de fachada a definir, com 1,20m de altura nas fachadas frontal e posterior, sendo a frontal em elementos ripados com 0,20m de largura e preenchendo a parte superior até o fechamento da coberta; * Na fachada, em área delimitada de projeto, terá aplicação adesivo com marca institucional em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate, e na parte posterior (fundos) em formato painel convencional; * Na fachada frontal deverá ser aplicado abaixo da janela jardineira retangular 0,70m x 1,00m de compensado naval pintado nas cores a definir, com flores e arranjos artificiais indicados na lista anexa (ilustrativa); * A fachada frontal apresentará 01(uma) abertura de passagem de 1,00m x 2,10m com inclusão de aplique na borda de 0,10m em compensado (alisar), e 01 (uma) abertura para janela vazada de 1,00m x 0,95m com bordas pintadas nas cores a definir em compensado naval, com detalhe gradeado em compensado naval e alisar de 0,10m; * Os painéis externos haverá aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate (internamente e externamente); * Internamente terá cortina decorativa em chita (cores a definir) e varão para fixação interna, bancada móvel interna com dimensão 	CONJ	1,00

	<p>de 1,50m X 0,85m confeccionadas em madeira pinus pintados com verniz na cor natural; Na parte interna, devem ser instaladas, 2 (duas) luminárias internas de iluminação tipo LED slim 12W e 02(duas) tomadas de uso geral 2P+T,em sistema de sobrepor (ref. sistema x) 10A (potência máxima de uso de 1000W cada;</p> <p>* COBERTA em tubos de aço quadrados 50mm X 50mm, e externamente com telha em PVC na cor cerâmica com incl. 30%. A cobertura, na área interna, deve prever uma sobrecobertura em material impermeável, na cor branca de modo a evitar entrada de água na parte interna. Devem ser previstos elementos de estanqueidade como rufo, cumeeira, isolamentos, de forma interna e que impacte na estética externa do elemento;</p> <p>* INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SEGURANÇA: toda instalação elétrica de rede interna secundária, para interligação de refletores, etc, bem como luminárias internas, em circuitos balanceados, dimensionados, com chaves de proteção, dispositivo DR, além de todas as emendas de cabos com a utilização de conectores, terminais e/ou fitas de alta-fusão, e quadro de distribuição individualizado e dimensionado isolado. Todo elemento deve ser aterrado conforme normas técnicas e vigentes. (NEOENERGIA, EMLURB, NBR, etc);</p> <p>* Devem ser considerados ajustes estruturais, reforços, elementos de suporte, estaiamentos e contrabalanceamentos de modo a garantir ao conjunto do elemento toda estabilidade e segurança estrutural necessária frente a ações constantes de cargas acidentais e de serviço sobre o mesmo durante todo período de montagem, cessão, e desmontagem;</p> <p>* TODOS OS ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO LUMINÁRIAS INTERNAS, REFLETORES E ETC., FAZEM PARTE CONJUNTO DO ELEMENTO, ESTANDO CONTIDAS NESSA ESPECIFICAÇÃO EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESTÉTICA E PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO (CONFORME PROJETO).</p>		
5.2.2	<p>ARANDELAS COLONIAIS:</p> <p>* Montagem, cessão, manutenção e desmontagem;</p> <p>* Luminárias tipo ARANDELA COLONIAL, sextavada, comum estilo "casinha", com vidro transparente, soquete em cerâmica, fixadas em painel, e incluindo uma lampada LED 11W COR A DEFINIR;</p> <p>* Incluso instalação elétrica em rede primária e secundária com cabo tipo PP, multiplexado, emendas isoladas com fita de alta fusão e circuito devidamente aterrado;</p> <p>* Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado;</p> <p>* CONFORME PROJETO.</p>	UND	6,00

5.2.3	<p>ELEMENTO VILA JUNINA - IGREJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * IGREJA CENOGRÁFICA com dimensão total aproximada de 6,60m x 2,20m (incl. projeção de cobertura) com altura máxima de 6,00m; * ESTRUTURA DE FECHAMENTO em dimensões internas de 3,00x1,80m de suporte em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm e fechamentos em painéis de compensado naval 20mm tanto interno quanto externo (tipo sanduiche) altura regular de 2,20m com fechamentos superior triangular de fachada(fechamento da cobertura) com 2,70m de altura nas fachadas frontal e posterior, sendo a frontal em elementos ripados com 0,20m de largura e painel simples preenchendo a parte superior até o fechamento da cobertura com cor de fachada a definir, e inserção de apliques em compensado naval retangular vazado sobreposto com borda de 10cm para contorno de ripado e abertura superior frontal pintado na cor branco neve. * Os painéis externos e internos serão em lona fosca e/ou adesiva com ilustração impressa, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate; * A fachada frontal apresentará 01(uma) abertura de passagem de 0,80m x 2,10m com inclusão de aplique na borda de 0,10m em compensado (alisar), e 01(uma) aberturas na fachada principal de 0,80m x 0,60m com bordas cor branco neve em compensado naval, com detalhe gradeado em compensado naval e alisar de 0,10m; * COBERTA em tubos de aço quadrados 50mm x 50mm, e externamente com telha em PVC na cor cerâmica com incl. 30%. A cobertura, na área interna, deve prever uma sobrecobertura em material impermeável, na cor branca de modo a evitar entrada de água na parte interna. Devem ser previstos elementos de estanqueidade como rufo, cumeeira, isolamentos, de forma interna e que impacte na estética externa do elemento; * Na parte interna, devem ser instaladas, 2 (duas) luminárias internas de iluminação tipo LED slim 12W e 02(duas) tomadas de uso geral 2P+T, em sistema de sobrepor (ref. sistema x) 10A (potência máxima de uso de 1000W cada. SINO: em bronze incluso suporte de teto para fixação no elemento, pintado na cor bronze com diâmetro de 0,80m; * INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SEGURANÇA: toda instalação elétrica de rede interna secundária, para interligação de todas as mangueiras de LED, refletores, etc, bem como luminárias internas, em circuitos balanceados, dimensionados, com chaves de proteção, dispositivo DR, além de todas as emendas de cabos com a utilização de conectores, terminais e/ou fitas de alta-fusão, e quadro de distribuição dimensionado isolado. Todo elemento deve ser aterrado conforme normas técnicas e vigentes. (NEOENERGIA, EMLURB, NBR, etc); * Devem ser considerados ajustes estruturais, reforços, elementos de suporte, estaiamentos e contrabalanceamentos de modo a garantir ao conjunto do elemento toda estabilidade e segurança estrutural necessária frente a ações constantes de cargas acidentais e de serviço sobre o mesmo durante todo período de montagem, cessão, e desmontagem; * TODOS OS ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMO MANGUEIRAS LED DE CONTOURNO, CORDÕES LED E LUMINÁRIAS INTERNAS, REFLETORES E ETC., FAZEM PARTE CONJUNTO DO ELEMENTO, ESTANDO CONTIDAS NESSA ESPECIFICAÇÃO EM QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESTÉTICA E PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO (CONFORME PROJETO). 	CONJ	1,00
-------	--	------	------

5.2.4	<p>ELEMENTO DECORATIVO PAINES FECHAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confeção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Painel autoportante, com suportes de apoio e fixações, com dimensão: 1,30m X 2,10m em formato regular; * Pintados na face posterior com tinta acrílica fosca para exterior, COR A DEFINIR; * Face frontal com aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate; * Serão fixados conforme indicado ou sobre piso sem perfuração; * Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * Deve ser prevista manutenção constante, de modo a manter a estética e considerada substituição e/ou recomposição, caso necessário, de toda área danificada durante o período de cessão do mesmo; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	10,00
5.2.5	<p>ELEMENTO DECORATIVO BANCOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Banco modelo tamanduá estilo praça para áreas externas de madeira maciça de alta densidade, tipo deck (cumaru ou similar), com 8(oito) ripas (réguas de madeira) com pintura tipo Polisten (stain sayerlack imbuia) com ação fungicida e triplo filtro solar ideal para ambientes externos; * Base e pés em ferro fundido com pintura em esmalte sintético e parafusos galvanizados para fixação das ripas (réguas de madeira); * Inclusive equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	2,00
5.3	ELEMENTOS CENOGRÁFICOS DIVERSOS		
5.3.1	<p>FARDO DE FENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FARDO DE FENO com dimensões 80cm x 40cm x 30cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	40,00
5.3.2	<p>CAIXOTE DE FEIRA MÉDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CAIXOTE DE FEIRA em madeira de reflorestamento (pinus) medindo 37cm x 24cm x 17cm (medidas aproximadas); * Pintado em verniz naval incolor (tom natural); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00

5

5.3.3	<p>CAIXOTE DE FEIRA GRANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CAIXOTE DE FEIRA em madeira de reflorestamento (pinus) medindo 58cm x 29cm x 29cm (medidas aproximadas); * Pintado em verniz naval incolor (tom natural); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00
5.3.4	<p>CESTO DE PALHA PEQUENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CESTO DE PALHA, formato circular, sem tampa, em palha natural com diâmetro de 30cm e altura de 30cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00
5.3.5	<p>CESTO DE PALHA MÉDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CESTO DE PALHA, formato circular, sem tampa, em palha natural com diametro de 40cm e altura de 38cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00
5.3.6	<p>CESTO DE CIPÓ MÉDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CESTO DE CIPÓ, formato circular, estilo bacia, sem tampa, em cipó natural com diametro de 40cm e altura de 38cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00
5.3.7	<p>CESTO DE CIPÓ GRANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CESTO DE CIPÓ, formato circular, estilo bacia, sem tampa, em cipó natural com diametro de 60cm e altura de 38cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00
5.3.8	<p>PENEIRA DE PALHA REDONDA MÉDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PENEIRA DE PALHA, formato circular, em palha natural com diametro de 30cm e altura de 5cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	40,00
5.3.9	<p>PENEIRA DE PALHA REDONDA GRANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PENEIRA DE PALHA, formato circular, em palha natural com diametro de 55cm e altura de 10cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	40,00

5.3.10	<p>LEQUE DE PALHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PENEIRA DE PALHA, formato circular, em palha natural com diâmetro de 55cm e altura de 10cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	40,00
5.3.11	<p>DISCO DE PALHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * DISCO DE PALHA, formato circular, sem tampa, em palha natural com diâmetro de 30cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	40,00
5.3.12	<p>CABAÇA PEQUENA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CABAÇA, natural seca, para decoração com altura aproximada 30cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00
5.3.13	<p>CABAÇA MÉDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CABAÇA, natural seca, para decoração com altura aproximada 50cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	30,00
5.3.14	<p>ESTEIRA DE PALHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * ESTEIRA DE PALHA, formato retangular, em palha natural, em rolo de 1,00m de comprimento por 80cm de largura; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	60,00
5.3.15	<p>CHAPÉU DE PALHA PEQUENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CHAPÉU DE PALHA, formato circular, em palha natural com diâmetro total de 35cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	200,00
5.3.16	<p>CHAPÉU DE PALHA GRANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CHAPÉU DE PALHA, formato circular, em palha natural com diâmetro de 50cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	200,00
5.3.17	<p>JARRO DE BARRO GRANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * JARRO DE BARRO, em argila natural, para decoração, formato curvo, com diâmetro de abertura 40cm altura aproximada 1,00m; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	20,00

5.3.18	<p>VASO DE BARRO MÉDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * VASO DE BARRO, em argila natural, para decoração, formato tronco-cone, terracota com diâmetro 30cm com altura aproximada 40cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	30,00
5.3.19	<p>BANCO DE MADEIRA PEQUENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * BANCO DE MADEIRA, estilo tamborete, em madeira, confeccionado com tábuas, base retangular, com dimensões aproximadas: 58cm x 24cm x 32cm; * Pintura em verniz naval incolor (tom natural); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	10,00
5.3.20	<p>BANCO DE MADEIRA GRANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * BANCO DE MADEIRA, estilo banquetta, em madeira, base quadrada, com dimensões aproximadas: 24cm x 24cm x 48cm; * Pintura em verniz naval incolor (tom natural); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	10,00
5.3.21	<p>PLANTA ARTIFICIAL DECORATIVA MÉDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PLANTA ARTIFICIAL, tipo folhagem, tamanho médio, 1,00m de altura; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. (ver anexo imagens ilustrativas) 	UND	30,00
5.3.22	<p>PLANTA ARTIFICIAL DECORATIVA PEQUENA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PLANTA ARTIFICIAL, tipo folhagem, tamanho médio, 30cm de altura; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	30,00
5.3.23	<p>PLANTA ARTIFICIAL DECORATIVA PALMEIRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PLANTA ARTIFICIAL, tipo PALMEIRA, tamanho médio, 1,20m de altura; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	30,00
5.3.24	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FITA DE CETIM com 50mm de largura, ROLO de 100m, CORES A DEFINIR; * Para aplicação em elementos decorativos e estruturas; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	ROLO	40,00

5.3.25	<p>MALHA DECORATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem; * Tecido em malha tensionada estampada para decoração, COR A DEFINIR, com aproximadamente 1,60m de largura, 100% poliéster com gramatura de 115g/m², flexibilidade de 25% a 30% para serem instaladas em tetos, troncos de árvores, estruturas inclusive acessórios de fixação (abraçadeiras, cabos, ganchos); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	300,00
5.3.26	<p>JUTA DECORATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem; * Tecido em JUTA NATURAL para decoração, cor bege cru, medindo aproximadamente 1,00m de largura, ROLO de 10m, para serem instaladas em tetos, troncos de árvores, estruturas inclusive acessórios de fixação (abraçadeiras, cabos, ganchos); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	ROLO	10,00
5.3.27	<p>CHITA DECORATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem; * Tecido em CHITA estampada tensionada para decoração com 1,40m de largura, 100% algodão com gramatura aproximada de 90g/m²; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	M	600,00
5.4	ELEMENTO LUSTRE DECORATIVO		
5.4.1	<p>ENVELOPAMENTO EM MALHA/CHITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem; * Tecido em CHITA estampada tensionada para decoração com 1,40m de largura, 100% algodão com gramatura aproximada de 90g/m²; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	M ²	30,00
5.4.2	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FITA DE CETIM com 50mm de largura, ROLO de 100m, CORES A DEFINIR; * Para aplicação em elementos decorativos e estruturas; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	UND	25,00

5.4.3	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS ILUMINADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Bandeiras em TNT 80 g/m², CORES A DEFINIR, medindo 0,30m X 0,40m (LxA), com afastamento médio de 0,30m entre cada bandeirinha, intercaladas com lâmpada bolinha em led, COR A DEFINIR; * Cada prumada de bandeirinhas devem ter um espaçamento de 0,30m (entre cordões); * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no sentido transversal, devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluindo cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves e disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo projeto básico de decoração. * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	25,00
5.4.4	<p>APLICAÇÃO DE ADESIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * Aplicação adesivo em vinil em piso, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade, COR A DEFINIR; * Proteção contra ação do tempo, em formato de recorte orgânico com área total considerando o recorte regular exterior; * CONFORME PROJETO. 	M ²	20,00

5.4.5	<p>APLIQUES DECORATIVOS PARA ESTRUTURAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, montagem, manutenção e desmontagem; * Elemento decorativo a ser executado em chapa recortada de compensado naval 10mm e/ou pvc expandido com dimensão e altura aproximada definida em projeto; * Com aplicação aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade (ARTE A DEFINIR); * Proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate frontal, acabamento das faces posteriores em pintura acrílica fosca COR A DEFINIR; * Fixado na estrutura metálica treliçada, em box truss 30, através de abraçadeiras metálicas em toda extensão da Fachada Frontal e/ou Posterior dos Pavilhões Pé de Serra em Diversos Locais da Cidade do Recife; * CONFORME PROJETO. 	M ²	100,00
5.5 ELEMENTO DISPLAY DECORATIVO - BAIRRO DO RECIFE			
5.5.1	<p>APLICAÇÃO DE ADESIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * Aplicação adesivo em vinil em piso, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade, COR A DEFINIR; * Proteção contra ação do tempo, em formato de recorte orgânico com área total considerando o recorte regular exterior; * CONFORME PROJETO. 	M ²	12,00
5.5.2	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	120,00

5.5.3	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 50W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 50W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	3,00
5.6	<p>LONA / ADESIVO PARA TAPUME:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, montagem, manutenção e desmontagem; * Lona fosca de 440 gramas na cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade ou adesivo personalizado com arte impressa em alta qualidade produzido em vinil adesivo (autocolante); * Alta resolução, impermeável e resistente a sol, chuva e arranhões, a serem instalados em painéis, muros, tapumes, estruturas de palcos, cobertas, diversos locais da Cidade do Recife; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M ²	1.200,00
5.7	<p>ENVELOPAMENTO EM MALHA/CHITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem; * Tecido em CHITA estampada tensionada para decoração com 1,40m de largura, 100% algodão com gramatura aproximada de 90g/m²; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	M ²	800,00
5.8	<p>PAINEL DECORATIVO PARA ESTRUTURAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, montagem, manutenção e desmontagem; * Elemento decorativo a ser executado em chapa recortada de compensado naval 10mm com dimensão e altura aproximada definida em projeto; * Com aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade (ARTE A DEFINIR); * Proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas dos painéis para melhor fixação e arremate frontal, acabamento das faces posteriores em pintura acrílica fosca COR A DEFINIR; * Fixado na estrutura metálica treliçada, em box truss 30, através de abraçadeiras metálicas em toda extensão da Fachada Frontal e/ou Posterior dos Pavilhões Pé de Serra em Diversos Locais da Cidade do Recife; * CONFORME PROJETO. 	M ²	600,00

5.9	<p>ELEMENTO REDE ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Rede de alimentação elétrica (primária e secundária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves, disjuntor geral temporizado (acionamento eletrônico por horário definido); * Disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados; * Caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração dos elementos de todo o lote. * A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública. 	M	200,00
5.10	<p>SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Instalação de 06 (seis) extintores, sendo 02 (dois) CO2-8kg e 04 (quatro) PQS-Pó Químico 8kg; * Atestado de Regularidade, de acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco (COSCIP), expedido pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco, para as estruturas deste lote * Instalação placas de sinalização de saídas e rotas de emergência, caso necessários, fitas zebreadas nos tirantes, desníveis e áreas de risco com o objetivo de alertar os transeuntes. 	UND	1,00
5.11	<p>SEGURANÇA PATRIMONIAL 24 HORAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Deverá ser dimensionada e presente no local, Equipe de Segurança mínima de 01 (um) vigilante contratados por turno, não armados, devidamente fardados com a logomarca da empresa contratada; * Durante 24hrs por dia, atuando diretamente, durante todo período de montagem, cessão e desmontagem, sobre todas as estruturas e elementos deste lote, sendo de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança das Estruturas, elementos de decoração, equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao contratante arcar com quaisquer despesa relativa a danos, roubo ou furto dos elementos, equipamentos, materiais ou ferramentas durante todo o período de montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Devendo ainda a empresa contratada se responsabilizar pela reposição de todo material, elemento, ferramenta, componente de forma célere de modo a não haver prejuízo estético do conjunto. 	UND	2,00

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	
			UND	Total
DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026				
LOTE 6 - ELEMENTOS INTERATIVOS - BAIRRO DO RECIFE e SÍTIO TRINDADE				
	6.1	ELEMENTO INTERATIVO - BALÃO DE PISO		
	6.1.1	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO BALÃO DE PISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento com dimensão: 1,80m X 2,60m (L x A) em formato de balão; * Confeccionadas em barra chata metálica 30mm; * Revestidos com em lona backlight com arte impressa e/ou CORES A DEFINIR; * Elementos serão fixados conforme indicado em solo (ver projeto) ou sobre piso sem perfuração com estrutura metálica retangular 50mm para base e apoio vertical, revestido com madeira pinus tipo pallet com aplicação de verniz em tom natural; * Iluminação interna com 01 refletor de 100W, COR A DEFINIR; * Incluso aterramento próprio com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	22,00
	6.1.2	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO BALÃO DE PISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento com dimensão: 1,80m X 2,60m (L x A) em formato de balão; * Confeccionadas em barra chata metálica 30mm; * Revestidos com em lona backlight com arte impressa e/ou CORES A DEFINIR; * Elementos serão fixados conforme indicado em solo (ver projeto) ou sobre piso sem perfuração com estrutura metálica retangular 50mm para base e apoio vertical, revestido com madeira pinus tipo pallet com aplicação de verniz em tom natural; * Iluminação interna com 01 refletor de 100W, COR A DEFINIR; * Incluso aterramento próprio com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	18,00
	6.2	ELEMENTO INTERATIVO - ARRAIÁ FAMÍLIA		

6.2.1	<p>ESTRUTURA GERAL DE SUPORTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento Duplo (frente e verso) com dimensão: 3,60m X 3,10m (L x A) com espessura de 0,15m; * Confeccionadas em madeira pinus duplo; * Estruturado e fixado em tablado de piso revestido em compensado naval 10mm; * Parede de fundo em madeira pinus fixado em montantes de madeira 0,10m X 0,10m com altura total de 3,00m; * Nas laterais terá cerca de madeira pinus com montantes de 0,08m X 1,00m (L x A); * Todos os elementos pintados com verniz naval incolor (tom natural); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
6.2.2	<p>ELEMENTO CENOGRAFICO FUNDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento decorativo em pallet (frente e verso) com dimensão aproximada: 3,40m X 2,85m (L x A) e espessura de 100mm; * Aplicação de fitas de cetim coloridas (CORES A DEFINIR), chapéus de palha, cortina de juta, bandeirinhas com gambiarras em formato de X; * Aplicação de marca institucional em compensado naval 10mm recordada em formato circular com diâmetro de 1,00m com aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas e laterais para melhor fixação e arremate; * Todos os elementos pintados com verniz naval incolor (tom natural); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
6.2.3	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FITA DE CETIM com 50mm de largura, ROLO de 100m, CORES A DEFINIR; * Para aplicação em elementos decorativos e estruturas; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	ROLO	32,00
6.2.4	<p>CHAPÉU DE PALHA PEQUENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * CHAPÉU DE PALHA, formato circular, em palha natural com diametro total de 35cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	60,00
6.2.5	<p>JUTA DECORATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, manutenção e desmontagem; * Tecido em JUTA NATURAL para decoração, cor bege cru, medindo aproximadamente 1,00m de largura, ROLO de 10m, para serem instaladas em tetos, troncos de árvores, estruturas inclusive acessórios de fixação (abraçadeiras, cabos, ganchos); * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	ROLO	8,00

6.2.6	<p>VASO DE VIME:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * VASO DE VIME, em vime natural, com tramas firmes e duráveis na cor palha (tom nude), para decoração, formato tronco-cone, terracota com diâmetro 30cm com altura aproximada 80cm, * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	8,00
6.2.7	<p>PLANTA ARTIFICIAL DECORATIVA MÉDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * PLANTA ARTIFICIAL, tipo folhagem, tamanho médio, 1,00m de altura; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. (ver anexo imagens ilustrativas) 	UND	8,00
6.2.8	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS ILUMINADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Bandeiras em TNT 80 g/m², CORES A DEFINIR, medindo 0,30m X 0,40m (LxA), com afastamento médio de 0,30m entre cada bandeirinha, intercaladas com lâmpada bolinha em led, COR A DEFINIR; * Cada prumada de bandeirinhas devem ter um espaçamento de 0,30m (entre cordões); * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no sentido transversal, devendo ser instalada em qualquer polo definido na Cidade do Recife; * Incluindo cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves e disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo projeto básico de decoração. * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	M	60,00
6.2.9	<p>ELEMENTO BANCO DE PRAÇA TIPO TAMANDUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Banco modelo tamanduá estilo praça para áreas externas de madeira maciça de alta densidade, tipo deck (cumaru ou similar), com 8(oito) ripas (réguas de madeira); * Pintado com pintura tipo Polisten (stain sayerlack imbuia) com ação fungicida e triplo filtro solar ideal para ambientes externos; * Base e pés em ferro fundido com pintura em esmalte sintético e parafusos galvanizados para fixação das ripas (réguas de madeira). Devendo o mesmo ser fixado no tablado; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	UND	4,00
6.3	ELEMENTO INTERATIVO - TOTEM MATUTOS		

6.3.1	<p>ESTRUTURA GERAL DE SUPORTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Totem para fotos com dimensões aproximadas de 4,20m x 2,50m (LxA) espessura de 0,15m; * Confeccionado em painel de madeira/compensado naval 10mm , estruturado com quadrantes em perfil metálico 50mm X 50mm pintados na cor preto fosco; * Nivelado e apoiado em piso de madeira em compensado naval 10mm com dimensões aproximadas de 2,60m x 1,00m; * Pintado com tinta verniz naval na cor natural; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
6.3.2	<p>ELEMENTO PAINEL CENOGRAFICO FUNDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confeção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Confeccionado em chapa de compensado naval 10mm dimensões aproximadas de 2,50mx 2,50m com recortes irregulares conforme arte fornecida; * Arte de fundo em adesivo em vinil, acabamento fosco com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas e laterais para melhor fixação e arremate; * Acabamento das faces posteriores em pintura acrílica na cor a (definir) fosco, fixado com estrutura secundária auxiliar em perfil metálico 50x50mm e fixada na estrutura metálica geral de suporte do painel; * Deverá ser executado também recortes internos no painel conforme elementos da arte aplicada (frente e verso). * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
6.4 ELEMENTO INTERATIVO - BARRACA DO BEIJO			
6.4.1	<p>ESTRUTURA GERAL DE SUPORTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confeção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Barraca confeccionada em madeira pinus com dimensão: 3,10m X 2,80m (L x A) com espessura de 30mm e altura frontal e posterior de 3,00m; * Face frontal terá abertura em formato de coração com dimensões aproximadas de 1,20m X 1,20m, com acabamento das bordas em mdf 10mm envelopado com tecido xadrez (COR A DEFINIR) e aplicação de mangueira led na cor vermelha de contorno; * Pintado com verniz naval incolor (tom natural) em todas as faces; * Nivelado e apoiado sobre piso confeccionado em madeira de demolição com aplicação em verniz envelhecido, considerando contrapesos e fixações; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00

6.4.2	<p>ELEMENTOS CENOGRÁFICOS FUNDO E PINTURAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Letras confeccionadas em madeira pinus 20mm pintados na cor vermelha com aplicação de mangueira fita led na cor vermelha (controno de cada letra), com altura de 0,15m; * Apliques em formato de coração (diversos tamanhos) confeccionada com placas de mdf 10mm com aplicação em adesivo em vinil na cor vermelho, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas e laterais para melhor fixação e arremate. * Fitas de cetim 50mm na cor vermelha aplicada com cortina fixada na estrutura superior com altura de 2,50m; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00
6.4.3	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FITA DE CETIM com 50mm de largura, ROLO de 100m, CORES A DEFINIR; * Para aplicação em elementos decorativos e estruturas; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	ROLO	4,00
6.4.4	<p>CORDÃO DE BANDEIRINHAS CORAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bandeiras confeccionadas em TNT 80 g/m² em formato de coração, na cor vermelha, medindo 0,08m X 0,80m (LxA); * Afastamento médio de 0,05m entre cada bandeirinha; * Serão amarradas em cordas de seda 5/2, a serem colocadas no painel do elemento; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * CONFORME PROJE 	M	16,00
6.5	ELEMENTO INTERATIVO - BANCO BALÃO JUNINO		
6.5.1	<p>ESTRUTURA GERAL DE SUPORTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Estrutura em formato de Balão dimensões aproximadas de 3,00m x 2,30m (LxA); * Confeccionada em madeira pinus com aplicação adesivo em vinil nas cores a definir, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas e laterais para melhor fixação e arremate; * Incluso confecção de banco de madeira com medidas aproximadas de 1,00m x 0,50m com espessura de 0,15m, envernizado com tinta verniz naval incolor (tom natural) em todas as faces; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	8,00

6

6.5.2	<p>ELEMENTOS CENOGRAFICO FUNDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Fitas de cetim coloridas (CORES A DEFINIR), com caimento em 4 cores (formando o fundo de fitas); * Aplicação de marca institucional em compensado naval 10mm recortado em formato circular com diâmetro de 0,45m com aplicação adesivo em vinil, acabamento fosco, com espessura do vinil de 0,10mm e gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade e proteção contra ação do tempo e envelopando as bordas e laterais para melhor fixação e arremate; * Incluso dois chapéus de palha no modelo de matutos fixados com fio de nylon 0,50mm transparente; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	8,00
6.5.3	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FITA DE CETIM com 50mm de largura, ROLO de 100m, CORES A DEFINIR; * Para aplicação em elementos decorativos e estruturas; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	ROLO	40,00
6.6 ELEMENTO INTERATIVO - RELICÁRIO JUNINO			
6.6.1	<p>ESTRUTURA GERAL DE SUPORTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento com dimensão 5,00m X 3,50m (L x A) em formato de Relicário Junino; * Confeccionado em madeira pinus 30mm envernizado com tinta verniz naval incolor (tom natural); * Envelopado com tecido CHITA (COR A DEFINIR); * Piso em madeira de demolição envernizado (tom envelhecido), considerando contrapesos e fixações; * Iluminação interna composto de uma luminária tubular LED slim 12W; * Na fachada, em área delimitada de projeto, deverá ser previsto aplicação de marca institucional em pvc expandido com aplicação de adesivo gramatura de 140g/m² cor branca com impressão digital policromática em alta qualidade (ARTE A DEFINIR); * Contorno com mangueira LED, cor a definir; * Coberta com telha em PVC na cor cerâmica com incl. 30%. A cobertura, na área interna, deve prever uma sobrecobertura em material impermeável, na cor branca de modo a evitar entrada de água na parte interna. Devem ser previstos elementos de estanqueidade como rufo, cumeeira, isolamentos, de forma interna e que impacte na estética externa do elemento. * Incluso aterramento próprio com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	2,00

6.6.2	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	20,00
6.7 ELEMENTO INTERATIVO - TOTEM BANDEIRA			
6.7.1	<p>ESTRUTURA GERAL DE SUPORTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento com dimensão 1,20m X 2,50m (L x A) em formato de Bandeira; * Confeccionado em estrutura metálica retangular 20mmx20mm pintados na cor pretos fosco; * Montados sobre piso sem perfuração com bloco de concreto com dimensão 1,00m X 1,00m X 0,30m (L x C x A); * Revestido em lona fosca e detalhe central em lona lona backlight com ilustração impressa, a definir; * Iluminação interna composto de dois refletores de 50W; * Contorno da figura cental com mangueira LED, cor a definir; * Incluso aterramento próprio com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	12,00
6.7.2	<p>FITA DE CETIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e retirada; * FITA DE CETIM com 50mm de largura, ROLO de 100m, CORES A DEFINIR; * Para aplicação em elementos decorativos e estruturas; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	ROLO	12,00

6.8 ELEMENTO INTERATIVO - TOTEM DE SINALIZAÇÃO			
6.8.1	<p>TOTEM DE SINALIZAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Elemento com dimensão 2,20m X 4,50m (L x A) , com recortes diversos (curvas, círculos, retângulos, volumetria, etc) em formato orgânico adequado ao projeto gráfico do Ciclo Junino (a ser definido). * Confeccionado em estrutura metálica retangular 20mmx20mm pintados na cor pretos fosco; * Revestido em lona lona backlight com ilustração impressa, a definir; * Iluminação interna composto de dois refletores de 50W; * Contorno da figura com mangueira LED, cor a definir; * Incluso aterramento próprio com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	6,00
6.8.2	<p>ELEMENTO DE DECORAÇÃO REFLETOR 50W:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 50W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvorese/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	36,00
6.8.3	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	120,00
6.9 ELEMENTO INTERATIVO VOLUMÉTRICO - BAIRRO DO RECIFE			

6.9.1	<p>ELEMENTO INTERATIVO VOLUMÉTRICO :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confeção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Fogueira Decorativa em estrutura metálica treliçada em box truss (principal) em três camadas em formato de X em diferentes alturas, confeccionado em perfil metálico 40x30mm contendo refletores internos (centrais) de 100w e mangueira led (nas labaredas) nas cores vermelha, laranja e amarela. * O elemento (labareda) será revestido em lona backlight nas cores correspondentes: vermelha, laranja e amarela; * Todo conjunto deste elemento terá base nas dimensões (4,40m x 4,40m)x1,00m confeccionado em tubo metálico com diâmetro de 400mm; * Revestido com adesivo com estampa de madeira; * Incluso rampa confeccionado em compensado naval revestido com piso antiderrapante tipo moeda na cor marrom com acabamento lateral em perfil circular de madeira com diâmetro de 200mm; * Inclusive no guarda corpo da rampa nas dimensões (1,50x8,00)x1,10m; * Todo o elemento deve ter aterramento próprio individual suficiente, inclusive rede própria até local adequado, com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Prever e garantir a estruturação do elemento central e periféricos, contrapesos, travessas e travamentos, atirantamentos e contrabalancamentos, de modo a dar estabilidade a toda estrutura e ao elemento central, considerando ações de vento e intempéries. * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	1,00
6.9.2	<p>ILUMINAÇÃO MANGUEIRA DE LED COR:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Mangueira de LED flexível de aprox. 13 mm de espessura, alimentação 220V e consumo aproximado de 10W/m na COR A DEFINIR; * Resistente a água, isolamento mínima de IP67, incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica; * Instalação em árvores, paredes, fachadas, sacadas, elementos, estruturas, postes, contornos, bordas e demais elementos decorativos em geral; * Incluso, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio. 	M	280,00
6.9.3	<p>ELEMENTO ILUMINAÇÃO INTERNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco; * Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 100W, 220V, ângulo de abertura de 120 graus, COR A DEFINIR; * Incluso rede de alimentação secundária adequada ao tipo; * Instalação nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvorese/ou postes e demais elementos decorativos em geral; * Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio, equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado. 	CONJ	3,00

6.9.4	<p>ELEMENTO FOGUEIRA RÉPLICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Fogueira decorativa em estrutura em chapa de policarbonato compacto cristal revestido com adesivo translúcido nas cores vermelho, laranja e amarelo (três chamas); * Com aplicação de mangueira LED na base na cor branco quente 2700k em camadas sobrepostas, o elemento terá dimensões aproximadas de 0,70m x 1,10m; * Com base em perfil de madeira retangular 10x10x100mm envernizado na cor natural com dimensão de 1,00m x 0,10m, incluso perfil central pintado na cor preto fosco com aplicação de mangueira LED na cor branco quente 2700k em todas as faces do perfil; * Todo o elemento deve ter aterramento próprio individual suficiente, inclusive rede própria até local adequado, com haste de cobre, conector e cabo devidamente dimensionados conforme a Norma Técnica NBR 5410 e Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes; * Prever e garantir a estruturação do elemento central e periféricos, contrapesos, travessas e travamentos, atirantamentos e contrabalancamentos, de modo a dar estabilidade a toda estrutura e ao elemento central, considerando ações de vento e intempéries; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado * CONFORME PROJETO. 	CONJ	6,00
6.10 MOBILIÁRIO ÁREA DE PRODUÇÃO:			
6.10.1	<p>SOFÁ 2 LUGARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e desmontagem; * SOFÁ dois lugares na cor cinza, tecido, 1,80m x 0,91 m x 0,85 m (LxAxP) altura de 0,48m; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	UND	20,00
6.10.2	<p>SOFÁ 2 LUGARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e desmontagem; * SOFÁ dois lugares na cor cinza, tecido, 1,60m x 0,91 m x 0,85 m (LxAxP) altura de 0,48m; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	UND	18,00
6.10.3	<p>MESA LATERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e desmontagem; * Mesa de canto (lateral) quadrada em madeira e/ou mdf, rústico, cor madeira, 0,60m x 0,60 m x 0,70 m; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	UND	18,00
6.10.4	<p>CADEIRA POLTRONA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e desmontagem; * Cadeira tipo poltrona, acabamento rústico, vime ou espaguete; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	UND	10,00

6.10.5	<p>POLTRONA ESPAGUETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Cessão, manutenção e desmontagem; * Cadeira tipo poltrona, com estrutura em perfil de 11 mm e tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó; * Assento/encosto em espaguete de PVC e sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 100kg. Altura até o assento: 40,5 cm; * Incluso equipe para instalação, colocação e posicionamento do elemento em local a ser indicado; * DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO; 	UND	8,00
6.11	<p>ELEMENTO REDE ELÉTRICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Montagem, cessão, manutenção e desmontagem: * Rede de alimentação elétrica (primária e secundária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves, disjuntor geral temporizado (acionamento eletrônico por horário definido); * Disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados; * Caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração dos elementos de todo o lote. * A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública. 	M	300,00
6.12	<p>SEGURANÇA PATRIMONIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> * É de total responsabilidade da empresa contratada a guarda, vigilância e segurança das Estruturas, elementos de decoração, equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para prestação de serviços, não cabendo ao cliente arcar com qualquer despesa relativa a danos, roubo ou furto dos equipamentos, materiais ou ferramentas durante todo o período de montagem, cessão, manutenção e desmontagem; * Devendo a empresa contratada disponibilizar seguranças contratados não armados, devidamente fardados com a logomarca da empresa contratada atuando diretamente sobre todas as estruturas e elementos deste lote. 	CONJ	2,00

DECORAÇÃO

ANEXO IMAGENS DE REFERÊNCIA

DECORAÇÃO - CICLO JUNINO 2026


FLOR ARTIFICIAL PARA JARDINEIRAS: buquê flor artificial nos modelos: girassol, hera rajada, melancia, jiboia, begônia saxifrada, Petúnia, Lavanda, Amor-perfeito, Lobélia, Boca-de-leão, Flor-canhota, Hera, Calêndula, etc.



FLOR ARTIFICIAL PARA JARROS: buquê flor artificial nos modelos: girassol, palmeira, costela de adão,



MESA LATERAL: Cessão, manutenção e desmontagem de mesa de canto (lateral) quadrada em madeira e/ou mdf, rústico, cor madeira, 0,60m x 0,60 m x 0,70 m, , incluso equipe para colocação e posicionamento.



SOFÁ 2 LUGARES: Cessão, manutenção e desmontagem de sofá dois lugares na cor cinza, tecido, 1,80m x 0,91 m x 0,85 m (LxAxP) altura de 0,48m, incluso equipe para colocação e posicionamento.



SOFÁ 2 LUGARES: Cessão, manutenção e desmontagem de sofá dois lugares na cor cinza, tecido, 1,60m x 0,91 m x 0,85 m (LxAxP) altura de 0,48m, , incluso equipe para colocação e posicionamento.

CADEIRA POLTRONA: Cessão, manutenção e desmontagem de cadeira tipo poltrona, acabamento rústico, vime ou espaguete, incluso equipe para colocação e posicionamento.



POLTRONA ESPAGUETE: Cessão, manutenção e desmontagem de cadeira tipo poltrona, com estrutura em perfil de 11 mm e tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó. Possui assento/encosto em espaguete de PVC e sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 100kg. Altura até o assento: 40,5 cm., incluso equipe para colocação e posicionamento.

