

		Ref : Maio/2024-1		Moeda : R\$			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)	
01	AMPLIAÇÃO				216.710,69	95,14	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.753,24	1,72	
01.01.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	81,45	11,06	900,84	0,40	
01.01.002	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	12,00	237,70	2.852,40	1,32	
01.02	DEMOLIÇÕES				716,55	0,33	
01.02.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	4,15	36,94	153,30	0,07	
01.02.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	111,57	2,96	330,25	0,15	
01.02.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	6,22	37,46	233,00	0,11	
01.03	INFRAESTRUTURA				23.408,76	10,80	
01.03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	22,38	65,68	1.469,92	0,68	
01.03.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,87	2.924,95	5.469,66	2,52	
01.03.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	20,51	644,20	13.212,54	6,10	
01.03.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02	m	46,63	69,84	3.256,64	1,50	
01.04	ESTRUTURA				9.836,13	4,54	
01.04.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,94	2.924,95	5.674,40	2,62	
01.04.002	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	46,63	41,91	1.954,26	0,90	
01.04.003	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	18,40	73,16	1.346,14	0,62	
01.04.004	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	1,77	232,87	412,18	0,19	
01.04.005	Contraverga pré-moldada, espessura de *20* cm. af_03/2024	m	13,00	34,55	449,15	0,21	
01.05	ESQUADRIAS				21.757,97	10,05	
01.05.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	4,00	1.284,40	5.137,60	2,37	
01.05.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	2,00	1.188,71	2.377,42	1,10	
01.05.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	1,00	1.140,84	1.140,84	0,53	
01.05.004	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	7,54	686,79	5.178,40	2,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ  
: 13.108.733/0001-96

**AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR RAUL FERANDO BARRETO ROLLEMBERG**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00060

Ref : Maio/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.005	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	0,42	816,90	343,10	0,16
01.05.006	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	m2	11,30	670,85	7.580,61	3,50
<b>01.06</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>				<b>19.235,07</b>	<b>8,88</b>
01.06.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	151,35	127,09	19.235,07	8,88
<b>01.07</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>26.060,53</b>	<b>12,03</b>
01.07.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	302,70	43,43	13.146,26	6,07
01.07.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	302,70	5,28	1.598,26	0,74
01.07.003	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	130,70	86,58	11.316,01	5,22
<b>01.08</b>	<b>PINTURA</b>				<b>8.506,20</b>	<b>3,92</b>
01.08.001	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	172,00	15,11	2.598,92	1,20
01.08.002	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024	m2	172,00	20,74	3.567,28	1,65
01.08.003	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. af_03/2024	m2	172,00	4,58	787,76	0,36
01.08.004	Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021	m2	33,75	20,65	696,94	0,32
01.08.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	33,75	23,88	805,95	0,37
01.08.006	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m2	0,84	58,75	49,35	0,02
<b>01.09</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>31.746,70</b>	<b>14,65</b>
01.09.001	Argamassa pronta para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	8,13	2.854,50	23.207,09	10,71
01.09.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	81,26	32,92	2.675,08	1,23
01.09.003	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	81,26	72,17	5.864,53	2,71
<b>01.10</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>28.491,92</b>	<b>13,14</b>
01.10.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	77,14	59,53	4.592,14	2,12
01.10.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	77,14	63,02	4.861,36	2,24
01.10.003	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	8,78	99,27	871,59	0,40
01.10.004	Rufo em chapa de aluminio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	34,26	182,29	6.245,26	2,88
01.10.005	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	m	16,56	290,98	4.818,63	2,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ

: 13.108.733/0001-96

**AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR RAUL FERANDO BARRETO ROLLEMBERG**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00060

Ref : Maio/2024-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.10.006	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	81,26	87,41	7.102,94	3,28
<b>01.11</b>	<b>LOUÇAS/METAIS</b>				<b>6.862,38</b>	<b>3,17</b>
01.11.001	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	943,69	1.887,38	0,87
01.11.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	178,15	356,30	0,16
01.11.003	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00	1.095,21	1.095,21	0,51
01.11.004	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	668,37	1.336,74	0,62
01.11.005	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	129,68	259,36	0,12
01.11.006	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02 10/2021	m2	4,41	437,05	1.927,39	0,89
<b>01.12</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>7.737,56</b>	<b>3,57</b>
01.12.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	3,00	395,14	1.185,42	0,55
01.12.002	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00	51,16	153,48	0,07
01.12.003	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	3,00	49,64	148,92	0,07
01.12.004	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	1,00	69,85	69,85	0,03
01.12.005	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	2,00	44,34	88,68	0,04
01.12.006	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	2,00	46,55	93,10	0,04
01.12.007	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	5,00	13,86	69,30	0,03
01.12.008	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	3,00	21,38	64,14	0,03
01.12.009	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	1,00	32,88	32,88	0,02
01.12.010	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	11,28	45,12	0,02
01.12.011	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	1,00	11,84	11,84	0,01
01.12.012		un	1,00	32,07	32,07	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ

: 13.108.733/0001-96

**AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR RAUL FERANDO BARRETO ROLLEMBERG**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00060

Ref : Maio/2024-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022					
01.12.013	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	5,00	11,13	55,65	0,03
01.12.014	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	3,00	18,71	56,13	0,03
01.12.015	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	2,00	57,27	114,54	0,05
01.12.016	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	53,29	106,58	0,05
01.12.017	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	1,00	21,48	21,48	0,01
01.12.018	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00	15,25	45,75	0,02
01.12.019	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	m	20,00	29,84	596,80	0,28
01.12.020	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	m	6,00	22,95	137,70	0,06
01.12.021	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	m	20,00	13,31	266,20	0,12
01.12.022	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	2,00	43,11	86,22	0,04
01.12.023	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 08/2022	un	1,00	19,22	19,22	0,01
01.12.024	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. af 12/2020	un	1,00	570,03	570,03	0,26
01.12.025	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1.413,73	1.413,73	0,65
01.12.026	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	2.252,73	2.252,73	1,04
<b>01.13</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>				<b>1.380,85</b>	<b>0,64</b>
01.13.001	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	4,00	184,03	736,12	0,34
01.13.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	116,08	232,16	0,11
01.13.003	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	un	2,00	10,03	20,06	0,01
01.13.004	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	2,00	11,41	22,82	0,01
01.13.005	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	10,00	3,68	36,80	0,02
01.13.006	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	10,00	5,86	58,60	0,03
01.13.007	Tubo, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	m	27,00	7,11	191,97	0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Praça da Matriz, nº 49 Centro Divina Pastora-SE CNPJ  
: 13.108.733/0001-96

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR RAUL FERANDO BARRETO ROLLEMBERG

		Ref : Maio/2024-1		Moeda : R\$	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.13.008	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	un	4,00	7,28	29,12 0,01
01.13.009	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	un	4,00	6,33	25,32 0,01
01.13.010	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	13,94	27,88 0,01
01.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				18.977,73 8,76
01.14.001	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	27,00	9,43	254,61 0,12
01.14.002	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	14,00	12,65	177,10 0,08
01.14.003	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.007,54	1.007,54 0,46
01.14.004	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	un	2,00	24,45	48,90 0,02
01.14.005	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	2,00	21,22	42,44 0,02
01.14.006	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	5,00	18,19	90,95 0,04
01.14.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	119,00	24,54	2.920,26 1,35
01.14.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	23,00	35,73	821,79 0,38
01.14.009	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70°	m	12,00	48,99	587,88 0,27
01.14.010	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	129,00	3,31	426,99 0,20
01.14.011	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	390,00	4,82	1.879,80 0,87
01.14.012	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	3,00	32,74	98,22 0,05
01.14.013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	3,00	290,01	870,03 0,40
01.14.014	Interruptor 01 seção simples	un	2,00	9,15	18,30 0,01
01.14.015	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	16,00	25,84	413,44 0,19
01.14.016	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00	28,93	28,93 0,01
01.14.017	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	63,12	252,48 0,12
01.14.018	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	661,77	661,77 0,31
01.14.019	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	97,16	97,16 0,04
01.14.020	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	130,18	130,18 0,06
01.14.021	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	7,00	12,84	89,88 0,04
01.14.022	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00	108,66	434,64 0,20
01.14.023	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	11,00	14,15	155,65 0,07
01.14.024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	124,00	8,89	1.102,36 0,51
	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")				

Ref : Maio/2024-1      Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.14.025		m	6,00	27,67	166,02	0,08
01.14.026	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	26,00	24,55	638,30	0,29
01.14.027	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	2,00	12,91	25,82	0,01
01.14.028	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	1,50	37,85	56,78	0,03
01.14.029	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	12,00	127,32	1.527,84	0,71
01.14.030	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	1,00	56,19	56,19	0,03
01.14.031	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	un	1,00	3.691,19	3.691,19	1,70
01.14.032	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00	39,11	156,44	0,07
01.14.033	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	1,00	47,85	47,85	0,02
<b>01.15</b>	<b>FRETE</b>				<b>8.239,10</b>	<b>3,80</b>
<b>01.15.001</b>	<b>Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)</b>				<b>2.100,80</b>	<b>0,97</b>
01.15.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	709,73	2,96	2.100,80	0,97
<b>01.15.002</b>	<b>Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)</b>				<b>2.286,42</b>	<b>1,05</b>
01.15.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	772,44	2,96	2.286,42	1,05
<b>01.15.003</b>	<b>Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete</b>				<b>318,88</b>	<b>0,15</b>
01.15.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	107,73	2,96	318,88	0,15
<b>01.15.004</b>	<b>Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)</b>				<b>3.533,00</b>	<b>1,63</b>
01.15.004.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1.193,58	2,96	3.533,00	1,63
<b>02</b>	<b>EMPREENDIMENTO</b>				<b>11.060,71</b>	<b>4,86</b>
<b>02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>11.060,71</b>	<b>100,00</b>
02.01.001	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	374,61	374,61	3,39
02.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.233,07	1.233,07	11,15
02.01.003	Equipe Dirigente	un	1,00	9.453,03	9.453,03	85,46
Importa o presente orçamento em : (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos)					<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>	<b>227.771,40</b>